

最高投标限价

招 标 人：



2026 年 9 月 4 日

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程

标段名称：/

最高投标限价

最高投标限价（小写）：

8584591.40元

（大写）

捌佰伍拾捌万肆仟伍佰玖拾壹元肆角

招 标 人：

大邑县建设服务中心

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

谢宏伟

（一级注册造价工程师签字及盖章）

编制单位：

四川精正建设管理咨询有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

余胜

（签字或盖章）

审 核 人：

（一级注册造价工程师签字及盖章）

编制时间：2026 年 9 月 4 日



编制说明

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程

1. 工程概况

1.1 工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程

1.2 工程地点：大邑县青霞街道市南巷

2. 工程招标和分包范围

2.1 建设单位提供的施工设计图纸及工程量清单所示的范围，具体详见相应文件；

3. 工程量清单编制依据

3.1 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及相关配套文件；

3.2 2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

3.3 与本工程相关的技术标准、规范、技术资料、常规施工方案等；

3.4 材料价格按成都市《工程造价信息》2026年第8期大邑县信息价调整，信息价上没有的材料价格参照市场价格；

3.5 人工费按四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2026〕15号）执行；

3.6 《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建造价发[2019]181号；

3.7 本工程量控制价系依据中华人民共和国国家标准 GB/T 50500 2024《建设工程工程量清单计价标准》进行编制，说明中未尽事项应与此规范一致，已说明的以本说明为准。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量要求：达到国家和地方现行施工质量验收相关规范和合格标准，并满足甲方要求；

4.2 材料质量要求：所有材料选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，其档次、防火等级、环保等级、燃烧性能等详见招标文件、设计文件或合同并且使用前必须得到招标人设计、现场代表、现场监理工程师的认可；

4.3 施工要求：按经批准的施工组织设计实施，满足国家、属地政府和建设行政主管部门在招标基准日前发布的有关安全文明及施工相关要求的规定以及施工规范及验收标准的相关要求；

4.4 现场施工完成的所有工作内容必须及时做好成品保护，成品保护费综合考虑在报价中，投标人应充分考虑各种原因导致的材料多次转运和半成品、成品保护费用，其费用包含在综合单价中，中标后不作调整。施工过程中亦应保护好已完成或原有的建筑物、设备、构筑物、构件、成品、半成品、材料等，在施工工程中，投标人须自行考虑为了防止与其他单位交叉施工时可能会造成的对

编制说明

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程

本工程的污染以及对其他投标人修建的半成品、成品的破坏、污染等而采取的半成品、成品保护措施。如现场已完工程、原有构筑物等因未保护到位而导致费用损失，或如因投标人原因导致现场已施工完成内容破坏，由投标人自行修复，且投标人负责场地内所有已施工完成内容的管理工作，并由投标人承担所有责任及损失赔偿；

5. 其他需说明的问题：

5.1、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。

5.2、投标人应认真踏勘现场，本工程所涉及的工程材料二次转运费用及上下楼搬运费、人工降效费等由投标人综合考虑进入相应清单报价中，投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。

5.3、投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

5.4、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认，最终以按招标人的审计程序的审计结果为准。

5.5、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、总价措施项目清单、单价措施项目清单、其他项目清单、规费清单、销项增值税等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。

5.6、工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

5.7、同一分部分项清单项在不同单项工程、单位工程及分部里的报价有不同的，结算时按最低的投标单价执行。

5.8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集，不得以本特征描述不全或编制说明未曾提及等为理由调整本项单价。

5.9、工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标

编制说明

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程

准图集、相关规范和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容），即除措施项目费用和销项增值税以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、规费、图纸深化设计等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

5.10、措施项目清单

5.10.1通用措施项目清单中安全生产措施费，投标人按工程量清单给定的金额填报并进入投标总价中，结算时按2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关规定办理结算。

5.10.2专业措施项目清单中,招标人给出了的通用措施项目,投标人应根据本次投标的施工组织设计,现场实际情况,企业自身情况等
进行报价(招标人未列的措施项目投标人可自行增加或减少)，单价措施项目清单按综合单价包干，工程量按实结算，单价措施项目中单位为“项”的中标后按清单项目总价包干使用不作调整。

5.11、税金：执行四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建
造价发[2019]181号规定计取。

5.12、其他项目清单

5.12.1暂列金额：暂列金额是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生
的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金,由招标人掌握并使用，暂列金额
按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

5.12.2专业工程暂估价：按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

5.13、投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总,不允许采用汇总后优惠、打折的形式,否则其投标报价无效作废标处理。

5.14、投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。

5.15、工程量清单的金额(价格)均以人民币表示。

5.16、本工程控制价为8584591.40元,其中不含税暂列金677170.75元，不含税安全生产措施费为102721.78元，投标人的投标报价不得
高于招标控制价,否则投标报价为无效报价,投标文件作废标处理。

工程量清单计算规则说明

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	工程规模		金额 (元)	其中：（元）	
		数值	计量单位		暂估价	安全生产措施费
1	街区环境整治		平方米	2899871.36		34827.56
2	小区环境整治		平方米	1582052.40		18956.34
3	市政基础设施改造		平方米	4082667.64		48937.88
	工程垃圾外运及处置费	-	-	20000.00	-	-
合计				8584591.40		102721.78

注：1. 本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总；

2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

表-02

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治

第 1 页 共 3 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造

第 3 页 共 3 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	安全生产措施费
1	市政工程	1646524. 54		19742. 84
2	安装工程	2436143. 10		29195. 04
合计		4082667. 64		48937. 88

注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料暂估价和专业工程暂估价。

表-03

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程项目	2171914.74	
1.1	其中：发包人提供材料费		—
2	措施项目	170321.78	—
2.1	其中：安全生产措施费	33508.39	—
3	其他项目	217191.47	—
3.1	其中：暂列金额	217191.47	—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：合同中约定的其他项目		—
4	税前建安工程造价	2559427.99	—
5	增值税	230348.52	—
最高投标限价合计=D-A.1+E		2789776.51	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
3. 增值税=(税前建安工程造价-发包人提供材料费)×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		店招					
1	01B000001001	原有女儿墙拆除	1. 名称：原有女儿墙拆除 2. 砌体材质：砖砌体 3. 拆除高度 ：1m 4. 拆除砌体的截面尺寸 ：120mm宽 5. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑	m³	18.29	89.27	1632.75
2	010401002002	KP1女儿墙砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：KP1型多孔砖 2. 墙体类型：女儿墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑 4. 所有砂浆均采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	30.32	712.93	21616.04
3	010502021003	构造柱混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送	m³	8.24	612.08	5043.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
4	010502025004	压顶混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m³	6.3	532.79	3356.58
5	010502025005	斜撑混凝土C25	1. 构件名称：斜撑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m³	2.06	635.60	1309.34
6	010506017006	砌体钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论	t	0.196	5056.03	990.98

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	040901001007	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6~10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.428	5145.26	2202.17

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040901001008	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.3	5252.87	1575.86
9	040901001009	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不	t	1.572	4753.51	7472.52

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
10	011507001010	水包水店招	1. 名称：水包水店招 2. 箱体规格：综合 3. 预埋件材料种类：镀锌钢板220*200*10/250*200*10、M12-260穿杆螺栓、M12-120后切底式膨胀螺丝，具体做法详设计 4. 基层材料种类：镀锌钢矩管160*80*6、镀锌钢方管100*100*4、镀锌钢方管80*80*4、镀锌钢方管60*60*4、木纹铝方通100*100*2、木纹铝方通50*100*2、12mm厚水泥板，具体做法详设计 5. 胶缝处100mm耐碱玻纤网格布、第一遍3厚抗裂砂浆满铺耐碱玻纤网格布、第二遍5厚抗裂砂浆、满刮腻子两遍磨平、底层涂料（封底层）、中层底色涂料2道、水性多彩涂料1道、罩面涂	m²	1057.37	473.15	500294.62

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			料 6. 其它：满足设计及现行规范要求、店招文字另列				
11	01B000006011	拆除原有外墙面层至结构主体（墙体）基层	1. 墙面面层拆除至砖基层，涂料面层、面砖面层、粘结层、抹灰层等综合考虑在内，不分别计量计价 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合 4. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑	m²	721.27	18.05	13018.92
12	011201004012	12厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底抹平	1. 部位：外墙面 2. 外墙面12厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底抹平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	1201.9	19.04	22884.18
13	010903003013	5厚聚合物水泥防水砂浆	1. 名称：5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆：聚合物水泥防水砂浆 3. 厚度：5mm厚	m²	1201.9	28.57	34338.28

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 做法：5厚聚合物水泥防水砂浆分层压实磨平 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	010903002014	1. 5厚聚合物水泥基防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1. 5mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	721. 27	41. 30	29788. 45
15	011201004015	6厚DP M20砂浆(1： 2. 5水泥砂浆)压实抹平	1. 部位：外墙面 2. 外墙面6厚DP M20砂浆(1： 2. 5水泥砂浆)压实抹平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	721. 27	13. 58	9794. 85

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011403003016	满刮腻子	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类、遍数：满刮腻子两遍，磨平 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	695.82	16.74	11648.03
17	011404001017	水性多彩涂料	1. 底层涂料（封底层） 2. 中层底色涂料2道 3. 水性多彩涂料1道 4. 罩面涂料	m²	695.82	17.13	11919.40
18	011508001018	店招文字	1. 50厚亚克力+不锈钢包边立体字 2. 微软雅黑字体 3. 单字尺寸600*500*60 4. 文字材料、辅助材料等综合考虑进综合单价 5. 其它：满足设计及现行规范要求	个	400	324.38	129752.00
19	011506001019	灰白色单层彩钢板雨棚	1. 名称：灰白色单层彩钢板雨棚 2. 骨架材料种类、规格：不锈钢方管30*30*2、不锈钢方管50*50*2、后切底式金属膨胀螺栓M12*120，具体做法详设计 3. 装饰板材料品种、规格：灰白色单层彩钢板雨棚，规格综合	m²	255.11	248.80	63471.37

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 嵌缝材料种类：综合 5. 其它：满足设计及现行规范要求				
20	011506001020	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.5m）	1. 定制可伸缩雨棚（伸出长度1.5m） 2. 做法详设计图 3. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m ²	480.57	378.82	182049.53
21	011506001021	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.1m）	1. 定制可伸缩雨棚（伸出长度1.1m） 2. 做法详设计图 3. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m ²	187.14	346.26	64799.10
22	011105003022	150高黑金沙面砖（踢脚线）	1. 踢脚线高度：150mm 2. 粘结层厚度、材料种类：5mm厚面砖 粘接剂（瓷砖胶） 3. 面层材料品种、规格：150mm高黑金 沙面砖踢脚线 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m	90.13	23.04	2076.60
23	011203003023	240*60仿红砖面砖	1. 部位：外墙 2. 5mm厚面砖粘接剂（瓷砖胶） 3. 颜色、规格综合考，不因设计或业主 选型等变化调整综合单价 4. 贴仿红砖面砖，错缝拼贴（60×240	m ²	11.92	115.52	1377.00

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），墙裙1：1防水砂浆勾缝 5. 其它：满足设计及现行规范要求				
24	01B000018024	拆除原钢管栏杆	1. 拆除原钢管栏杆 2. 尺寸综合 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	19.3	11.80	227.74
25	011503004025	不锈钢栏杆 H=0.94m	1. 名称：不锈钢栏杆 2. 高度：0.94m 3. 做法：详GB15J403-1-D19 4. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m	19.3	288.09	5560.14
26	011201001026	原有瓷砖墙面草酸清洗	1. 原有瓷砖墙面草酸清洗 2. 其它：满足设计及现行规范要	m ²	382.05	9.57	3656.22
27	010505011027	构造柱模板安拆	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	68.52	57.06	3909.75
28	010505014028	压顶、支撑模板安拆	1. 支模高度：综合	m ²	105.76	57.10	6038.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	041001002029	拆除原有台阶	1. 材质:拆除原有台阶（含面层、基础、垫层、基层等） 2. 厚度:综合 3. 拆除方式:投标人自行考虑，综合报价 4. 工程量水平投影面积计算 5. 运距、堆场:场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整	m²	19.8	38.43	760.91

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
30	040202010030	150厚碎石垫层	1. 石料规格：碎石垫层碾压密实 2. 厚度：150mm，工程量按水平投影面积计算 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	19.8	41.91	829.82
31	040203007031	100厚C20混凝土台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：工程量按水平投影面积计算，满足规范及现行施工验收要求	m ²	19.8	101.94	2018.41
32	040204001032	12厚600*600防滑地砖台阶	1. 25mm厚M15水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12厚600*600防滑地砖，含踢面砖，规	m ²	19.8	213.67	4230.67

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价，工程量按水平投影面积计算 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
33	010505014033	台面立面及侧面模板	1. 构件名称：台阶	m ²	19. 81	83. 36	1651. 36

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板形式：综合考虑				
		分部小计					1151296.03
		屋面防水					
34	010902002034	屋面2厚聚合物水泥防水涂料	1. 部位：屋面 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1811.44	55.27	100118.29
35	010902001035	屋面2厚高分子自粘防水卷材	1. 基层：屋面清理，涂刷基层处理剂 2. 防水层：2mm厚高分子自粘防水卷材 3. 嵌缝、接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计及规范要求	m²	1811.44	38.81	70301.99
36	010902002036	屋面0.4mm厚塑料薄膜隔离层	1. 部位：综合 2. 隔离层材料品种：0.4mm厚塑料薄膜隔离层	m²	1811.44	3.63	6575.53

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 粘贴材料种类：综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定				
37	010902004037	屋面20mm厚1:2.5水泥砂浆面层（内配镀锌钢丝网）	1. 部位：综合 2. 基层类型：综合 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆面层，内配Φ1网孔30镀锌钢丝网，每1米见方用U型塑料条设分隔缝，缝宽10mm 4. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m ²	1811.44	53.55	97002.61
38	01B000006038	女儿墙砂浆拆除至砖基层	1. 女儿墙砂浆拆除至砖基层，涂料面层、面砖面层、粘结层、抹灰层等综合考虑在内，不分别计量计价 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合 4. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑	m ²	662.73	12.25	8118.44
39	011201004039	墙面15厚1:2.5水泥砂浆墙面找	1. 基层类型、基层处理：基层清理，	m ²	662.73	22.07	14626.45

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		平	刷界面剂 2. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定				
40	010903002040	墙面2厚聚合物水泥防水涂料	1. 部位：屋面女儿墙 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	662.73	58.82	38981.78
41	010903001041	墙面2厚高分子自粘防水卷材	1. 基层：基层清理，涂刷基层处理剂 2. 防水层：2mm厚高分子自粘防水卷材 3. 嵌缝、接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计及规范要求	m²	662.73	37.73	25004.80
42	011201004042	墙面20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 部位：综合	m²	662.73	41.95	27801.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层类型：综合 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆面层，内配Φ1网孔30镀锌钢丝网 4. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
		分部小计					388531.41
		新建围墙					
43	01B000001043	拆除原有围墙	1. 部位：原有围墙 2. 砌体材质：综合 3. 拆除高度：综合 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合 5. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑	m³	12.1	88.73	1073.63
44	010102002044	挖槽坑土石方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑	m³	30.38	10.06	305.62

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
45	010102007045	土石方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	19.6	8.16	159.94
46	010103002046	土石方余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑	m³	10.78	11.61	125.16

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
47	010201001047	围墙100mm厚碎石垫层	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：100mm 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	2.24	242.97	544.25
48	010502002048	围墙C20混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土基础	m³	7.7	484.31	3729.19

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
49	010401002049	围墙页岩实心砖砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：围墙页岩实心砖砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑 4. 所有砂浆均采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	26.93	721.06	19418.15
50	010502025050	围墙C20混凝土压顶	1. 基层处理：综合 2. 压顶：围墙C20商品混凝土压顶 3. 其它：满足设计及现行规范要求，综合单价包含模板、钢筋等全部费用	m³	0.84	523.90	440.08
51	010506011051	围墙压顶现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标	t	0.084	5162.02	433.61

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
52	011201004052	围墙13厚1:3水泥砂浆	1. 部位：围墙 2. 围墙13厚1:3水泥砂浆 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	229.14	19.97	4575.93
53	010903003053	围墙5厚聚合物水泥防水砂浆	1. 名称：5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆：聚合物水泥防水砂浆 3. 厚度：5mm厚 4. 做法：5厚聚合物水泥防水砂浆分层	m²	229.14	28.57	6546.53

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			压实磨平 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
54	010903002054	围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	229.14	45.89	10515.23
55	011201004055	围墙7厚1:2水泥砂浆找平	1. 部位：围墙 2. 围墙7厚1:2水泥砂浆找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	229.14	14.52	3327.11
56	011403003056	耐水腻子	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类、遍数：刮涂3厚柔性耐水	m²	229.14	16.74	3835.80

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腻子 3. 其它：满足设计及现行规范要求				
57	011404001057	水性多彩涂料	1. 2厚封闭底漆 2. 中层底色涂料2道 3. 水性多彩涂料1道 4. 喷2厚罩光涂料	m²	229.14	17.75	4067.24
58	011201004058	围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平	1. 部位：围墙 2. 围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	150.03	26.47	3971.29
59	011203003059	围墙240*60仿红砖面砖	1. 部位：围墙 2. 8厚1:0.15:2水泥砂浆（内掺建筑胶或专业粘接剂） 3. 颜色、规格综合考，不因设计或业主选型等变化调整综合单价 4. 贴仿红砖面砖，错缝拼贴（60×240），墙裙1：1防水砂浆勾缝 5. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	150.03	115.55	17335.97
60	011404001060	墙面手绘	1. 涂料品种、喷刷遍数：墙面手绘（	m²	58.06	224.49	13033.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位置根据实际由业主确认）（内容由商投局与业主商定） 2. 其它：满足设计及现行规范要求				
61	010901001061	围墙压顶灰色树脂瓦	1. 瓦品种、规格：围墙压顶灰色树脂瓦 2. 2mm厚20*30mm镀锌管2mm厚20*30mm镀锌管檩条围墙长度方向间距≤600mm；双股18铜丝与檩条绑牢；后切底式金属膨胀螺栓M12*150 3. 工程量按面积计算（屋面面积为树脂瓦斜面面积+瓦当滴水水平投影面积） 4. 综合单价包含屋脊，不再单独计入 5. 其它：满足设计及现行规范要求	m ²	23.59	135.30	3191.73
		分部小计					96630.35
		改造围墙					
62	01B000006062	拆除原有面层至砖基层	1. 墙面面层拆除至砖基层，涂料面层、面砖面层、粘结层、抹灰层等综合考虑在内，不分别计量计价 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合	m ²	864.7	18.05	15607.84

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑				
63	011201001063	围墙压顶1:3水泥砂浆抹灰修补	1. 部位：围墙压顶 2. 1:3水泥砂浆抹灰修补 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	58.26	29.68	1729.16
64	010502025064	围墙C20混凝土压顶	1. 基层处理：综合 2. 压顶：围墙C20商品混凝土压顶 3. 其它：满足设计及现行规范要求，综合单价包含模板、钢筋等全部费用	m³	5.45	523.90	2855.26
65	010506011065	围墙压顶现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.55	5162.15	2839.18

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	011201004066	围墙13厚1:3水泥砂浆	1. 部位：围墙 2. 围墙13厚1:3水泥砂浆 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m ²	534.27	19.97	10669.37
67	010903003067	围墙5厚聚合物水泥防水砂浆	1. 名称：5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆：聚合物水泥防水砂浆 3. 厚度：5mm厚 4. 做法：5厚聚合物水泥防水砂浆分层压实磨平 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	534.27	28.57	15264.09
68	010903002068	围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综	m ²	534.27	45.89	24517.65

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	011201004069	围墙7厚1:2水泥砂浆找平	1. 部位：围墙 2. 围墙7厚1:2水泥砂浆找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m ²	534.27	14.52	7757.60
70	011403003070	耐水腻子	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类、遍数：刮涂3厚柔性耐水腻子 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m ²	534.27	16.74	8943.68
71	011404001071	水性多彩涂料	1. 2厚封闭底漆 2. 中层底色涂料2道 3. 水性多彩涂料1道 4. 喷2厚罩光涂料	m ²	534.27	17.75	9483.29

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011201004072	围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平	1. 部位：围墙 2. 围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	274.29	26.47	7260.46
73	011203003073	围墙240*60仿红砖面砖	1. 部位：围墙 2. 8厚1:0.15:2水泥砂浆（内掺建筑胶或专业粘接剂） 3. 颜色、规格综合考，不因设计或业主选型等变化调整综合单价 4. 贴仿红砖面砖，错缝拼贴（60×240），墙裙1：1防水砂浆勾缝 5. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	274.29	115.55	31694.21
74	011404001074	墙面手绘	1. 涂料品种、喷刷遍数：墙面手绘（位置根据实际由业主确认）（内容由商投局与业主商定） 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	534.27	224.49	119938.27
75	010901001075	围墙压顶灰色树脂瓦	1. 瓦品种、规格：围墙压顶灰色树脂瓦 2. 2mm厚20*30mm镀锌管沿围墙长度方	m²	152.92	135.30	20690.08

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			向通长布置；2mm厚20*30mm镀锌管檩条 围墙长度方向间距≤600mm；双股18铜 丝与檩条绑牢；后切底式金属膨胀螺栓 M12*150 3. 工程量按面积计算（屋面面积为树脂 瓦斜面面积+瓦当滴水水平投影面积） 4. 综合单价包含屋脊，不再单独计入 5. 其它：满足设计及现行规范要求				
		分部小计					279250.14
		大门					
76	01B000021076	原大门及上方钢架拆除	1. 原大门拆除、金属门拆除 2. 门窗洞口尺寸综合 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m ²	30.1	27.14	816.91
77	01B000001077	原大门门砖柱、砖基础、混凝土 基础拆除	1. 拆除砖、混凝土构件：综合 2. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报 价 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运 输、土石方消纳堆场费等投标人综合考 虑	m ³	12.12	92.97	1126.80
78	010102002078	挖槽坑土石方	1. 土石方类别：综合考虑	m ³	65.82	10.06	662.15

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础杆探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
79	010102007079	土石方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方	m³	20.41	8.15	166.34

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
80	010103002080	土石方余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求	m³	45.41	11.60	526.76
81	010201001081	砂夹石换填	1. 换填材料种类及配比：满足设计要求	m³	31.49	205.54	6472.45

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 换填方式及压实系数：满足设计要求				
82	010501001082	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m³	2.14	483.53	1034.75
83	010502001083	C30混凝土带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m³	11.34	502.10	5693.81
84	010502006084	C30混凝土异形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	11.82	516.67	6107.04

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
85	010502011085	C30混凝土矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m³	3.18	495.33	1575.15
86	010502011086	C30混凝土异形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单	m³	5.1	499.33	2546.58

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
87	010506005087	现浇混凝土钢筋 HPB300 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ8~10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.018	4918.33	88.53
88	010506002088	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E Φ8~10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	2.342	5149.00	12058.96

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
89	010506002089	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格： HRB400E Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工	t	0.61	4776.84	2913.87

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收规范要求				
90	010506002090	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400E Φ18~22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	1.166	4584.59	5345.63
91	010506002091	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400E Φ25 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其	t	0.832	4584.59	3814.38

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
92	011201004092	12厚DP M15砂浆打底扫毛	1. 部位：综合 2. 外墙面12厚DP M15砂浆打底扫毛 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	117.72	19.04	2241.39
93	011201004093	6厚DP M20砂浆压实抹平	1. 部位：综合 2. 外墙面6厚DP M20砂浆压实抹平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	117.72	13.58	1598.64
94	010903003094	5厚聚合物水泥防水砂浆	1. 名称：5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆：聚合物水泥防水砂浆 3. 厚度：5mm厚	m²	117.72	28.57	3363.26

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 做法：5厚聚合物水泥防水砂浆分层压实磨平，采用耐碱玻璃纤维网布并用锚栓固定于结构墙体中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
95	010903002095	2厚聚合物水泥基防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	117.72	64.92	7642.38
96	011203003096	仿红砖面砖	1. 部位：综合 2. 5mm厚面砖专用粘接剂（瓷砖胶） 3. 颜色、规格综合考，不因设计或业主选型等变化调整综合单价 4. 贴仿红砖外墙面砖（尺寸综合），并砖砖粘贴面上随贴随涂抹界面剂1道 5. 其它：满足设计及现行规范要求	m ²	117.72	115.55	13602.55

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	010804006097	定制成品铁艺大门	1. 定制成品铁艺大门 2. 50×50×3mm厚方管（刷防锈漆两层，黑色氟碳漆饰面），0.5mm厚木纹彩涂钢板，30×50×3mm厚方管、20×30×3mm厚方管、10×10×3mm厚方管（刷防锈漆两层，黑色氟碳漆饰面） 3. 具体做法：材质、样式按设计大样图纸及业主选型要求，含图示油漆、配套五金等全部内容 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	26.52	718.31	19049.58
98	011508001098	大门门牌 匾额3500*690	1. 院落门牌 匾额3500*690 2. 铜色不锈钢底板3500*690；拉丝不锈钢立体字6个（甲方选样），单字尺寸450*400；铝烤漆包边立体字14个，单字尺寸120*80 3. 成品定制，含油漆、文字等全部内容 4. 其它：满足设计及现行规范要求	个	2	3139.83	6279.66
99	010505001099	垫层模板安拆	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	3.14	37.84	118.82

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项目不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
100	010505002100	带形基础模板安拆	1. 部位：带形基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	32.68	61.37	2005.57
101	010505004101	异形柱模板安拆	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	78.16	92.72	7247.00
102	010505006102	矩形梁模板安拆	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合	m ²	7.84	79.70	624.85

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
103	010505006103	异形梁模板安拆	1. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	49.16	84.88	4172.70
		分部小计					118896.51
		透水混凝土地面					
104	041001001104	原混凝土地面破除	1. 材质: 混凝土面层+碎石垫层+土方 2. 厚度: 不少于550mm 3. 拆除方式: 投标人自行考虑, 综合报价 4. 工程量按水平投影面积计算	m²	324.78	17.98	5839.54

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
105	040202010105	300厚天然级配碎石垫层	1. 石料规格：天然级配碎石垫层 2. 厚度：300mm厚 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	324. 78	81. 30	26404. 61
106	040203007106	220厚C25无砂大孔混凝土路面	1. 混凝土种类：无砂大孔混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用	m²	324. 78	118. 23	38398. 74

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 43 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
		分部小计					70642.89
		口袋公园					
107	040204001107	平整场地	1. 平整场地 2. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m²	179.88	1.96	352.56
108	040202016108	100厚C25混凝土	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C25	m²	179.88	48.63	8747.56
109	040204001109	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖面层	1. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖，规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、	m²	179.88	163.61	29430.17

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
110	0402040011110	300*300*15芝麻黑花岗石火烧面收边	1. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300*15芝麻黑花岗石火烧面，规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、	m ²	4.85	158.20	767.27

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
111	040204004111	C25混凝土路沿石 1000*150*200	1. 材料品种、规格：C25混凝土路沿石 1000*150*200 2. 粘结层：30厚1:2水泥砂浆粘结层 2. 垫层材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	32.75	37.19	1217.97

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	010502031112	坡道	1. 名称：坡道 2. 做法：参照图集西南18J812-8-d2 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. PC仿石砖面层刻痕防滑 5. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m ²	8.43	217.97	1837.49
113	011503004113	无障碍坡道栏杆	1. 无障碍坡道栏杆 2. 参见国标03J926-25-1 3. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m	8.4	318.09	2671.96
114	011503003114	无障碍坡道扶手	1. 无障碍坡道扶手 2. 参见国标03J926-25-1 3. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m	5.27	191.30	1008.15
115	010502032115	台阶	1. 芝麻黑花岗石台阶 2. 素土夯实≥95%，150厚碎石垫层，100厚C20商品混凝土，25厚M15水泥砂	m ²	2.3	270.02	621.05

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆，15厚600X300芝麻黑花岗石火烧面 自带凹槽防滑条，600*138*12仿芝麻白 花岗石防滑地砖踢面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
116	050307011116	石笼花池	1. 名称：石笼花池 2. 高度：1m 3. 做法：详GB15J012-1-H4 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m³	3.72	190.49	708.62
117	050307020117	成品康体健身器材 漫步机	1. 材质、规格：成品康体健身器材 漫步机 尺寸1900*500*1120mm，样式详设计大样图并满足业主选型要求 2. 综合单价含制作、运输、安装、基础、预埋件、连接件、油漆等全部费用 3. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	套	1	1206.34	1206.34
118	050307020118	成品康体健身器材 双人坐蹬器	1. 材质、规格：成品康体健身器材双人坐蹬器 尺寸1800*500*1600mm，样式详设计大样图并满足业主选型要求	套	1	956.34	956.34

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 综合单价含制作、运输、安装、基础、预埋件、连接件、油漆等全部费用 3. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求				
119	050307020119	成品康体健身器材 大转轮	1. 材质、规格：成品康体健身器材 大转轮 尺寸700*750*1700mm，样式详设计大样图并满足业主选型要求 2. 综合单价含制作、运输、安装、基础、预埋件、连接件、油漆等全部费用 3. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	套	1	1006.34	1006.34
120	050307020120	成品康体健身器材 扭腰器	1. 材质、规格：成品康体健身器材 扭腰器样 尺寸1500*600*1200mm，式详设计大样图并满足业主选型要求 2. 综合单价含制作、运输、安装、基础、预埋件、连接件、油漆等全部费用 3. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	套	1	1306.34	1306.34
121	050305002121	成品石材防腐木座椅 2200*450*	1. 规格、材质、颜色：成品石材防腐	个	3	811.55	2434.65

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		600	木座椅 2200*450*600，样式详设计图纸并满足建设单位选型选择； 2. 其他：厂家定制成品安装，含制作、运输、预埋件、安装、油漆等全部费用				
122	050307018122	成品果皮箱 950*380*1000（双分类）	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：成品果皮箱 950*380*1000（双分类），样式详设计大样图并满足业主选型要求 2. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 3. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	个	1	680.98	680.98
123	050102006123	修剪竹林枯枝	1. 修剪竹林枯枝 2. 满足设计要求	丛	2	159.51	319.02
124	050103015124	满铺台湾二号草皮	1. 种类：台湾二号草皮 2. 养护期：包成活，养护期1年 3. 其他：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	m²	57.3	23.72	1359.16
125	050103004125	满植法国冬青绿篱	1. 种类：法国冬青绿篱 2. 株高：1.7m	m²	4.61	169.07	779.41

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 密度：36株/m ² 4. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为初验合格后1年 5. 其他：详设计图纸，满足设计及现行规范要求				
126	050103004126	满植红花继木绿篱	1. 种类：红花继木绿篱 2. 株高：0.6m 3. 密度：49株/m ² 4. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为初验合格后1年 5. 其他：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	m ²	4.74	129.01	611.51
127	050103001127	桢楠树	1. 乔木种类：桢楠树 2. 树形要求：胸径：12cm，分支点2m 3. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 4. 施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 5. 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为初验合格后1年	株	7	913.12	6391.84

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规				
128	050103002128	红叶石楠球	1. 灌木种类：红叶石楠球 2. 树形要求：株高1.2m 3. 灌木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 4. 施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 5. 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为初验合格后1年 6. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规	株	6	75.07	450.42
129	050103002129	红花继木球	1. 灌木种类：红花继木球 2. 树形要求：株高1.0m 3. 灌木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 4. 施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 5. 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为初验合格后1年	株	5	70.07	350.35

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规				
130	050101003130	种植土回填	1. 回填土质要求 2. 回填土厚度	m³	33.33	37.33	1244.21
		分部小计					66459.71
		其他					
131	010401008131	砖砌体封堵洞口	1. 名称：砖砌体封堵洞口 2. 做法：M5砂浆砌筑页岩多孔砖 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.24	865.42	207.70
		分部小计					207.70
合 计							2171914.74

措施项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施		108343.79	
1.1	011601009132	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	33508.39	
1.2	011601008133	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	4691.17	
1.3	011601007134	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	19211.48	
1.4	011601006135	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	35295.51	
1.5	011601011136	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2010.50	
1.6	011601013137	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	893.56	
1.7	011601010138	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1563.72	
1.8	011601016139	数字化施工增加费		11169.46	
2		专业措施		61977.99	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1		通用措施			108343.79						
1.1	011601009132	安全生产措施费	2233892.73	1.50	33508.39	—	—	—	—	—	
1.2	011601008133	环境保护费	2233892.73	0.21	4691.17	—	—	—	—	—	
1.3	011601007134	文明施工费	2233892.73	0.86	19211.48	—	—	—	—	—	
1.4	011601006135	临时设施费	2233892.73	1.58	35295.51	—	—	—	—	—	
1.5	011601011136	夜间施工增加费	2233892.73	0.09	2010.50	—	—	—	—	—	
1.6	011601013137	二次搬运费	2233892.73	0.04	893.56	—	—	—	—	—	
1.7	011601010138	冬雨季施工增加费	2233892.73	0.07	1563.72	—	—	—	—	—	
1.8	011601016139	数字化施工增加费	2233892.73	0.50	11169.46	—	—	—	—	—	
2		专业措施			61977.99	45292.50	7470.37	2230.92	2126.54	4857.66	
2.1		措施项目			61977.99	45292.50	7470.37	2230.92	2126.54	4857.66	
2.1.1	011601001140	脚手架		61977.99	61977.99	45292.50	7470.37	2230.92	2126.54	4857.66	
2.1.2	011601003141	其他大型机械进出场及安拆									
合计					170321.78	45292.50	7470.37	2230.92	2126.54	4857.66	—

注:1. 采用费率计价方式的, 应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;
2. 采用总价计价方式的, 可只填“价格”列数值。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 1 页 共 132 页

项目编码	01B000001001 (1)	项目名称		原有女儿墙拆除					计量单位	m³	工程量	18.29		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	1	67.03			2.58	5.86	67.03			2.58	5.86	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00098	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	2.95	0.03	8.58	0.46	1.04	2025
小 计									70.57	0.03	8.71	3.05	6.92	
清单项目综合单价									89.27					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.007	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.03			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 2 页 共 132 页

项目编码	010401002002(2)			项目名称		KP1女儿墙砌筑			计量单位	m³	工程量		30.32	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0018	烧结多孔砖 200×115×90 干混砂浆	10m³	0.1	2662.47	3805.75	3.04	200.54	457.49	266.25	380.58	0.30	20.05	45.75	2025
小 计									266.25	380.58	0.30	20.05	45.75	
清单项目综合单价									712.93					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	烧结多孔砖 200×115×90					千匹		0.36	606.80		218.44			
	实心砖 200×115×53					千匹		0.055	446.60		24.66			
	干混砌筑砂浆 M5					t		0.379	360.00		136.61			
	水					m³		0.134	3.46		0.46			
	其他材料费										0.40			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										380.58			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 132 页

项目编码	010502021003(3)			项目名称		构造柱混凝土C25			计量单位	m³	工程量		8.24	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0027	构造柱 商品混凝土	10m³	0.1	1417.16	4282.64	4.00	126.98	290.06	141.72	428.26	0.40	12.70	29.01	2025
小 计									141.72	428.26	0.40	12.70	29.01	
清单项目综合单价									612.08					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C25					m³		1.005	424.78		426.89			
	水					m³		0.383	3.46		1.33			
	其他材料费										0.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										428.26			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 4 页 共 132 页

项目编码	010502025004 (4)		项目名称		压顶混凝土C25				计量单位	m³	工程量	6.3			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土	10m³	0.1	784.76	4312.90		70.11	160.14	78.48	431.29		7.01	16.01	2025	
小 计									78.48	431.29		7.01	16.01		
清单项目综合单价									532.79						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	商品混凝土 C25					m³		1.005	424.78		426.94				
	水					m³		0.75	3.46		2.60				
	其他材料费											1.76			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											431.29			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 5 页 共 132 页

项目编码		010502025005 (5)		项目名称		斜撑混凝土C25			计量单位	m³	工程量	2.06		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0115	小型构件 商品混凝土	10m³	0.1	1589.94	4299.49		142.04	324.45	158.99	429.95		14.20	32.45	2025
小 计									159.00	429.95		14.20	32.45	
清单项目综合单价									635.60					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C25					m³		1.005	424.78		426.84			
	水					m³		0.75	3.46		2.60			
	其他材料费										0.51			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										429.95			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 132 页

项目编码	010506017006(6)			项目名称		砌体钢筋			计量单位	t	工程量		0.196	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤φ10	t	1	1246.32	3466.00	22.41	97.94	223.36	1246.32	3466.00	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.32	3466.00	22.41	97.94	223.36	
清单项目综合单价									5056.03					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HPB300 φ6					t		1.031	3336.28		3438.41			
	其他材料费										27.59			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3466.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 132 页

项目编码	040901001007(7)			项目名称		现浇构件钢筋 HPB300 φ6~10			计量单位	t	工程量	0.428		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	1	1229.64	3572.10	25.59	96.92	221.02	1229.64	3572.10	25.59	96.92	221.02	2025
小 计									1229.65	3572.08	25.58	96.92	221.03	
清单项目综合单价									5145.26					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HPB300 φ6					t		1.061	3336.28		3538.95			
	镀锌铁丝 22#					kg		8.909	4.00		35.64			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												3572.08	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 8 页 共 132 页

项目编码	040901001008(8)			项目名称	现浇构件钢筋 HRB400 φ10				计量单位	t	工程量	0.3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	1	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	2025
AE0244	植钢筋、螺杆 直径(mm) 10	10个	16.33333	12.47	3.56	0.03	0.96	2.20	203.68	58.15	0.49	15.68	35.93	2025
小 计									1433.40	3423.83	26.07	112.60	256.97	
清单项目综合单价									5252.87					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 φ10					t		1.06	3141.59		3330.09			
	镀锌铁丝 22#					kg		8.91	4.00		35.64			
	合金钢钻头 综合					个		3.153	8.30		26.17			
	植筋胶泥					kg		1.73	12.45		21.54			
	水					m³		0.147	3.46		0.51			
	其他材料费										9.89			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3423.83			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 9 页 共 132 页

项目编码	040901001009(9)			项目名称	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12				计量单位	t	工程量	1.572		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	1	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	2025
AE0245	植钢筋、螺杆 直径(mm) 12	10个	4.58015	22.18	5.95	0.04	1.71	3.91	101.59	27.25	0.18	7.83	17.91	2025
小 计									1158.75	3226.35	59.33	94.20	214.87	
清单项目综合单价									4753.51					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12					t		1.055	2986.73		3150.13			
	焊条 综合					kg		8.64	4.15		35.86			
	镀锌铁丝 22#					kg		2.98	4.00		11.92			
	合金钢钻头 综合					个		0.884	8.30		7.34			
	植筋胶泥					kg		0.779	12.45		9.69			
	水					m³		0.05	3.46		0.17			
	其他材料费										11.24			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3226.35			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 132 页

项目编码	011507001010(10)	项目名称	水包水店招						计量单位	m²	工程量	1057.37		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0421	带骨架幕墙 幕墙龙骨调整 铝骨架	t	0.01491	7926.32	4854.80		432.32	980.17	118.21	72.40		6.45	14.62	2025
AM0378	墙面饰面面层 FC板	100m²	0.01	1774.47	2549.75		96.78	219.43	17.75	25.50		0.97	2.19	2025
AE0258	预埋铁件 制作安装	t	0.00621	2180.71	3753.00	409.38	201.73	460.03	13.54	23.31	2.54	1.25	2.86	2025
MB0121	地脚螺栓安装	套	2.23952	13.82	13.97	3.15	1.41	3.19	30.95	31.29	7.05	3.16	7.14	2025
AQ0016	金属装饰线 槽线	100m	0.00318	526.44	4267.86		28.71	65.10	1.68	13.59		0.09	0.21	2025
AK0103	保温隔热墙面 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚4mm	100m²	0.01	1281.50	1141.84	0.96	98.90	225.53	12.82	11.42	0.01	0.99	2.26	2025
AK0104	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层网格布抗裂砂浆 厚2mm	100m²	0.02	453.33	330.21	0.48	35.00	79.81	9.07	6.60	0.01	0.70	1.60	2025
AP0297	抹灰面 满刮成品腻子粉 一般型(Y)	100m²	0.01	880.37	342.09		48.02	108.87	8.80	3.42		0.48	1.09	2025
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍中涂	100m²	0.01	167.87	248.04	3.52	9.36	21.22	1.68	2.48	0.04	0.09	0.21	2025
小 计									217.65	198.80	9.77	14.36	32.58	
清单项目综合单价									473.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	镀锌龙骨					kg		15.808	4.58		72.40			
	12mm厚水泥板					m²		1.05	24.15		25.36			
	钢材					kg		6.366	3.54		22.54			
	焊条 综合					kg		0.186	4.15		0.77			
	M12-260穿杆螺栓					套		1.102	4.50		4.96			
	M12-120后切底式膨胀螺丝					套		1.137	1.50		1.71			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

	二等锯材	m³	0.011	1769.91	19.82	
	电焊丝	kg	1.12	4.15	4.65	
	100*100*2木纹铝方通	m	0.16	48.00	7.68	
	50*100*2木纹铝方通	m	0.158	36.00	5.70	
	抗裂砂浆	kg	11	1.20	13.20	
	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	1.17	4.00	4.68	
	水	m³	0.041	3.46	0.14	
	成品腻子粉 一般型(Y)	kg	1.5	2.20	3.30	
	多彩喷涂 底涂	kg	0.103	10.00	1.03	
	多彩喷涂 中涂	kg	0.206	12.00	2.47	
	多彩喷涂 面涂	kg	0.33	15.00	4.95	
	水性多彩涂料	kg	0.206	12.00	2.47	
	其他材料费				0.97	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				198.80	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 132 页

项目编码	01B000006011(11)	项目名称		拆除原有外墙面层至结构主体(墙体)基层		计量单位	m²	工程量	721.27					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0036	墙柱抹灰面拆除 混合、水泥砂浆	m²	1	16.03			0.62	1.40	16.03			0.62	1.40	2025
小 计								16.03			0.62	1.40		
清单项目综合单价								18.05						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 132 页

项目编码		011201004012(12)		项目名称		12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底抹平			计量单位	m²	工程量	1201.9			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*1]	100m²	0.01	960.60	820.97	1.61	37.10	84.16	9.61	8.21	0.02	0.37	0.84	2025	
小 计									9.61	8.21	0.02	0.37	0.84		
清单项目综合单价									19.04						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.02	407.77		8.18				
	水					m³		0.01	3.46		0.03				
	其他材料费											0.00			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											8.21			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 132 页

项目编码	010903003013(13)			项目名称		5厚聚合物水泥防水砂浆			计量单位	m²	工程量	1201.9		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.53			
	水					m³		0.044	3.46		0.15			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010903002014(14)	项目名称		1.5厚聚合物水泥基防水涂料					计量单位	m²	工程量	721.27		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0053	屋面涂膜防水 聚合物改性水泥基防水灰浆 涂膜厚1.0mm [+AJ0054*5]	100m²	0.01	1317.78	2478.69		101.63	231.71	13.18	24.79		1.02	2.32	2025
小 计									13.18	24.79		1.02	2.32	
清单项目综合单价									41.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥基防水涂料					kg		2.74	9.00		24.66			
	其他材料费										0.13			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										24.79			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		011201004015(15)		项目名称		6厚DP M20砂浆(1：2.5水泥砂浆)压实抹平			计量单位	m²	工程量		721.27	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*7]	100m²	0.01	830.82	421.07	0.83	32.06	72.76	8.31	4.21	0.01	0.32	0.73	2025
小 计									8.31	4.21	0.01	0.32	0.73	
清单项目综合单价									13.58					
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
		干混抹灰砂浆 M20				t		0.01	417.48		4.19			
		水				m³		0.007	3.46		0.02			
		其他材料费												
		暂估金额小计									0			
		材料费小计									4.21			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 132 页

项目编码		011403003016(16)		项目名称		满刮腻子			计量单位	m²	工程量		695.82		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型(N)	100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.02	6.12		0.49	1.11	2025	
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11		
清单项目综合单价									16.74						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	成品腻子粉 耐水型(N)					kg		2	3.00		6.00				
	其他材料费										0.12				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										6.12				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		011404001017(17)		项目名称		水性多彩涂料			计量单位	m²	工程量		695.82		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025	
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍中涂	100m²	0.01	167.87	248.04	3.52	9.36	21.22	1.68	2.48	0.04	0.09	0.21	2025	
小 计									4.83	11.26	0.15	0.27	0.62		
清单项目综合单价									17.13						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水性多彩涂料 底涂					kg		0.103	10.00		1.03				
	水性多彩涂料 中涂					kg		0.206	12.00		2.47				
	水性多彩涂料 面涂					kg		0.33	15.00		4.95				
	水性多彩涂料					kg		0.206	12.00		2.47				
	其他材料费										0.34				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										11.26				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 132 页

项目编码	011508001018(18)			项目名称		店招文字			计量单位	个	工程量	400		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0127	金属字 每字面积≤0.5m² 其他面	10个	0.1	655.93	2471.00		35.78	81.11	65.59	247.10		3.58	8.11	2025
小 计									65.59	247.10		3.58	8.11	
清单项目综合单价									324.38					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	50厚亚克力+不锈钢包边立体字（微软雅黑字体）					个		1.01	240.00		242.40			
	其他材料费										4.70			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										247.10			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	011506001019(19)			项目名称		灰白色单层彩钢板雨棚				计量单位	m²	工程量	255.11	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0084	雨蓬 铝合金扣板	100m²	0.01	8500.47	14465.90	335.87	483.11	1095.33	85.00	144.65	3.36	4.83	10.95	2025
小 计									85.00	144.66	3.36	4.83	10.95	
清单项目综合单价									248.80					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	灰白色单层彩钢板雨棚					m²		1.083	120.00		129.99			
	其他材料费										14.67			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										144.66			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 132 页

项目编码		011506001020(20)		项目名称		定制可伸缩雨棚（伸出长度1.5m）			计量单位	m²	工程量		480.57	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0084	雨蓬 铝合金扣板	100m²	0.01	8500.47	27465.50	335.87	483.11	1095.33	85.01	274.67	3.36	4.83	10.95	2025
小 计									85.00	274.67	3.36	4.83	10.95	
清单项目综合单价									378.82					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.5m）					m²		1.083	240.00		260.01			
	其他材料费										14.66			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										274.67			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 132 页

项目编码		011506001021 (21)		项目名称		定制可伸缩雨棚（伸出长度1.1m）			计量单位	m²	工程量		187.14	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0084	雨蓬 铝合金扣板	100m²	0.01	8500.47	24215.60	335.87	483.11	1095.33	84.99	242.10	3.36	4.83	10.95	2025
小 计									85.00	242.12	3.36	4.83	10.95	
清单项目综合单价									346.26					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.1 m）					m²		1.083	210.00		227.44			
	其他材料费										14.68			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										242.12			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 132 页

项目编码	011105003022 (22)		项目名称		150高黑金沙面砖（踢脚线）				计量单位	m	工程量		90.13	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AL0136	彩釉砖踢脚线 干混砂浆	100m²	0.0015	8701.57	5107.41	2.30	474.73	1076.34	13.03	7.65	0.00	0.71	1.61	2025
小 计									13.06	7.66		0.71	1.61	
清单项目综合单价									23.04					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	150高黑金沙面砖					m²		0.153	38.00		5.81			
	干混地面砂浆 M10					t		0.004	393.20		1.70			
	白水泥					kg		0.022	0.46		0.01			
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费										0.14			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										7.66			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 132 页

项目编码	011203003023 (23)	项目名称		240*60仿红砖面砖					计量单位	m²	工程量	11.92		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.00998	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.18	33.84	0.01	3.77	8.56	2025
小 计									69.30	33.86	0.01	3.78	8.57	
清单项目综合单价									115.52					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	240*60仿红砖面砖					m²		0.882	32.00		28.23			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.013	393.20		5.24			
	白水泥					kg		0.2	0.46		0.09			
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.86			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 25 页 共 132 页

项目编码	01B000018024 (24)	项目名称		拆除原钢管栏杆					计量单位	m	工程量	19.3			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
HA0082	金属栏杆拆除	10m	0.1	104.81			4.04	9.17	10.48				0.40	0.92	2025
小 计									10.48				0.40	0.92	
清单项目综合单价									11.80						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	其他材料费														
	暂估金额小计											0			
	材料费小计														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	011503004025 (25)		项目名称		不锈钢栏杆 H=0.94m				计量单位	m	工程量	19.3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0057	成品金属栏杆栏板（包括扶手）	10m	0.1	496.08	2174.92	102.13	32.98	74.77	49.61	217.49	10.21	3.30	7.48	2025
小 计									49.61	217.49	10.21	3.30	7.48	
清单项目综合单价									288.09					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	不锈钢栏杆 H=0.94m					m		1	210.00		210.00			
	其他材料费										7.49			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										217.49			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	011201001026 (26)			项目名称		原有瓷砖墙面草酸清洗				计量单位	m²	工程量		382.05	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
PD0016	墙面清洗	100m²	0.01	484.91	13.19	162.79	90.31	205.78	4.85	0.13	1.63	0.90	2.06	2020	
小 计									4.85	0.13	1.63	0.90	2.06		
清单项目综合单价									9.57						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注	
	水					m³		0.015	3.46		0.05				
	其他材料费										0.08				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										0.13				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】 第 28 页 共 132 页

项目编码	010505011027 (27)			项目名称		构造柱模板安拆				计量单位	m²	工程量		68.52	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0156	混凝土模板及支撑 构造柱 复合模板	100m²	0.01	3216.85	1956.25	52.99	146.15	333.84	32.16	19.56	0.53	1.46	3.34	2025	
小 计									32.17	19.56	0.53	1.46	3.34		
清单项目综合单价									57.06						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注		
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.455	3.54		1.61				
	复合模板					m²		0.247	20.75		5.12				
	二等锯材					m³		0.006	1769.91		11.47				
	其他材料费										1.36				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										19.56				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 132 页

项目编码	010505014028 (28)			项目名称		压顶、支撑模板安拆				计量单位	m²	工程量		105.76	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0223	混凝土模板及支撑 扶手、压顶 复合模板	100m²	0.01	3682.24	1487.75	0.24	164.49	375.73	36.84	14.88	0.00	1.65	3.76	2025	
小 计									36.82	14.88		1.64	3.76		
清单项目综合单价									57.10						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.082	3.54		0.29				
	复合模板					m²		0.247	20.75		5.12				
	二等锯材					m³		0.005	1769.91		8.77				
	其他材料费										0.70				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										14.88				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】 第 30 页 共 132 页

项目编码	041001002029 (29)	项目名称		拆除原有台阶					计量单位	m²	工程量	19.8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0057	拆除砖砌体	10m³	0.03	1020.01			39.33	89.21	30.60			1.18	2.68	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.91	0.01	2.64	0.14	0.32	2025
小 计									31.50	0.01	2.61	1.32	2.99	
清单项目综合单价									38.43					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.002	3.46		0.01			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 132 页

项目编码	040202010030(30)	项目名称		150厚碎石垫层					计量单位	m²	工程量	19.8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*10]	100m²	0.01	406.39	3479.13	143.02	49.66	113.33	4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	2025
小 计									4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	
清单项目综合单价									41.91					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.139	174.76		24.25			
	碎石 20～40mm					m³		0.039	174.76		6.90			
	碎石 5～20mm					m³		0.02	174.76		3.55			
	水					m³		0.024	3.46		0.08			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										34.79			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 132 页

项目编码	040203007031 (31)	项目名称		100厚C20混凝土台阶					计量单位	m²	工程量		19.8		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0107	台阶 商品混凝土	10m³	0.0196	751.52	4221.04	6.40	67.75	154.74	14.73	82.72	0.13	1.33	3.03	2025	
小 计									14.73	82.72	0.13	1.33	3.03		
清单项目综合单价									101.94						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注		
	商品混凝土 C20					m³		0.197	415.93		81.90				
	水					m³		0.147	3.46		0.51				
	其他材料费											0.31			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											82.72			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 132 页

项目编码	040204001032 (32)	项目名称	12厚600*600防滑地砖台阶					计量单位	m²	工程量	19.8			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0035	石材、瓷砖开槽 断面面积 ≤30mm²	100m	0.00828	595.29	84.99	12.24	33.18	75.22	4.93	0.70	0.10	0.27	0.62	2025
AL0199	彩釉砖台阶面 干混砂浆 [+AL0177*2]	100m²	0.01	8801.90	10325.06	5.84	480.41	1089.20	88.02	103.25	0.06	4.80	10.89	2025
小 计									92.96	103.96	0.16	5.08	11.52	
清单项目综合单价									213.67					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	石料切割锯片					片		0.029	23.92		0.70			
	水					m³		0.013	3.46		0.04			
	防滑地砖 12厚600*600					m²		1.611	45.00		72.47			
	干混地面砂浆 M15					t		0.073	407.77		29.74			
	白水泥					kg		0.15	0.46		0.07			
	矿物颜料					kg		0.1	4.57		0.46			
	其他材料费										0.48			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										103.96			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 132 页

项目编码	010505014033 (33)			项目名称		台面立面及侧面模板			计量单位	m²	工程量	19.81		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0217	混凝土模板及支撑 小型构件 复合模板	100m²	0.00999	5145.81	2367.95	58.30	232.59	531.27	51.43	23.67	0.58	2.32	5.31	2025
小 计									51.46	23.68	0.58	2.33	5.31	
清单项目综合单价									83.36					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		17.06			
	复合模板					m²		0.306	20.75		6.35			
	其他材料费										0.26			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										23.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		010902002034 (34)		项目名称		屋面2厚聚合物水泥防水涂料			计量单位	m²	工程量	1811.44		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*10]	100m²	0.01	1772.80	3306.24		136.74	311.70	17.73	33.06		1.37	3.12	2025
小 计									17.73	33.06		1.37	3.12	
清单项目综合单价									55.27					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥防水涂料					kg		3.655	9.00		32.89			
	其他材料费										0.17			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.06			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 132 页

项目编码	010902001035 (35)			项目名称		屋面2厚高分子自粘防水卷材			计量单位	m²	工程量		1811.44	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材	100m²	0.01	1153.21	2436.45		88.93	202.79	11.53	24.36		0.89	2.03	2025
小 计									11.53	24.36		0.89	2.03	
清单项目综合单价									38.81					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	2厚高分子自粘防水卷材					m²		1.13	21.00		23.73			
	其他材料费										0.63			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										24.36			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 132 页

项目编码	010902002036 (36)			项目名称	屋面0.4mm厚塑料薄膜隔离层				计量单位	m²	工程量	1811.44		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0050	屋面涂膜防水 涂膜防水层每增加一布	100m²	0.01	111.47	223.44		8.60	19.60	1.11	2.23		0.09	0.20	2025
小 计									1.11	2.23		0.09	0.20	
清单项目综合单价									3.63					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	0.4mm厚塑料薄膜隔离层					m²		1.064	2.10		2.23			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												2.23	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010902004037 (37)	项目名称	屋面20mm厚1:2.5水泥砂浆面层（内配镀锌钢丝网）					计量单位	m²	工程量	1811.44			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AL0044	平面砂浆找平层 在混凝土及硬基层上 厚20mm 干混砂浆	100m²	0.01	975.40	1625.51	3.07	37.73	85.59	9.75	16.25	0.03	0.38	0.86	2025
AK0106	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层钢丝网	100m²	0.01	494.96	1009.70		38.17	87.04	4.95	10.10		0.38	0.87	2025
AQ0053	塑料线条	100m	0.0196	338.34	109.32		18.45	41.84	6.63	2.14		0.36	0.82	2025
小 计									21.34	28.52	0.03	1.12	2.55	
清单项目综合单价									53.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混地面砂浆 M20					t		0.038	422.33		16.21			
	水					m³		0.012	3.46		0.04			
	Φ1网孔30镀锌钢丝网					m²		1.05	9.50		9.97			
	U型塑料条					m		2.058	1.00		2.06			
	其他材料费										0.23			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										28.52			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 132 页

项目编码	01B000006038 (38)	项目名称		女儿墙砂浆拆除至砖基层					计量单位	m²	工程量	662.73		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0035	墙柱抹灰面拆除 石灰砂浆	m²	1	10.88			0.42	0.95	10.88			0.42	0.95	2025
小 计									10.88			0.42	0.95	
清单项目综合单价									12.25					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		011201004039 (39)		项目名称		墙面15厚1:2.5水泥砂浆墙面找平			计量单位	m²	工程量	662.73		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+AM0096*2]	100m²	0.01	1025.49	1050.11	2.00	39.62	89.86	10.25	10.50	0.02	0.40	0.90	2025
小 计									10.25	10.50	0.02	0.40	0.90	
清单项目综合单价									22.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.025	417.48		10.46			
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										10.50			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 132 页

项目编码		010903002040(40)		项目名称		墙面2厚聚合物水泥防水涂料			计量单位	m²	工程量		662.73		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*10] , [人*1.2, 机*1.05]	100m²	0.01	2127.36	3306.24		136.74	311.70	21.27	33.06		1.37	3.12	2025	
小 计									21.27	33.06		1.37	3.12		
清单项目综合单价									58.82						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	聚合物水泥防水涂料					kg		3.655	9.00		32.89				
	其他材料费										0.17				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										33.06				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 42 页 共 132 页

项目编码	010903001041(41)			项目名称		墙面2厚高分子自粘防水卷材			计量单位	m²	工程量		662.73	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材 [人*1.2, 机*1.05]	100m²	0.01	1383.86	2097.45		88.93	202.79	13.84	20.97		0.89	2.03	2025
小 计									13.84	20.97		0.89	2.03	
清单项目综合单价									37.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	高分子自粘防水卷材 2mm					m²		1.13	18.00		20.34			
	其他材料费										0.63			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										20.97			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		011201004042 (42)		项目名称		墙面20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内配镀锌钢丝网）			计量单位	m²	工程量		662.73	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1286.05	2.65	43.82	99.36	11.34	12.86	0.03	0.44	0.99	2025
AK0106	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层钢丝网	100m²	0.01	494.96	1009.70		38.17	87.04	4.95	10.10		0.38	0.87	2025
小 计									16.29	22.96	0.03	0.82	1.86	
清单项目综合单价									41.95					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混砌筑砂浆 M10					t		0.033	383.50		12.81			
	水					m³		0.014	3.46		0.05			
	Φ1网孔30镀锌钢丝网					m²		1.05	9.50		9.97			
	其他材料费										0.13			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										22.96			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 132 页

项目编码	01B000001043(43)	项目名称		拆除原有围墙					计量单位	m³	工程量	12.1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	1	67.03			2.58	5.86	67.03			2.58	5.86	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00099	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	2.98	0.03	8.64	0.46	1.05	2025
小 计									70.03	0.03	8.71	3.05	6.92	
清单项目综合单价									88.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.008	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.03			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 132 页

项目编码		010102002044(44)		项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		30.38	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01001	578.43		313.41	34.92	79.19	5.79		3.14	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 132 页

项目编码		010102007045(45)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		19.6		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025	
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65		
清单项目综合单价									8.16						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水					m³		0.001	3.46		0.00				
	其他材料费														
	暂估金额小计												0		
	材料费小计														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 132 页

项目编码	010103002046(46)	项目名称		土石方余方弃置					计量单位	m³	工程量	10.78			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.00102	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.68	0.04	7.76	0.42	0.94	2025	
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92		
清单项目综合单价									11.61						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水					m³		0.011	3.46		0.04				
	其他材料费										0.00				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										0.04				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 132 页

项目编码	010201001047(47)			项目名称		围墙100mm厚碎石垫层			计量单位	m³	工程量	2.24		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AB0008	换填垫层 填铺 碎石 [人*0.95, 机*0.95]	10m³	0.1	385.20	1935.19	7.25	31.11	70.98	38.52	193.52	0.73	3.11	7.10	2025
小 计									38.52	193.52	0.72	3.11	7.10	
清单项目综合单价									242.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	碎石 综合					m³		1.102	174.76		192.55			
	水					m³		0.29	3.46		1.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												193.52	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010502002048(48)			项目名称		围墙C20混凝土基础			计量单位	m³	工程量	7.7		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0009	带形基础 商品混凝土	10m³	0.1	501.33	4191.41	2.50	45.02	102.84	50.13	419.14	0.25	4.50	10.28	2025
小 计									50.13	419.14	0.25	4.50	10.28	
清单项目综合单价									484.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.005	415.93		418.04			
	水					m³		0.254	3.46		0.88			
	其他材料费										0.22			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										419.14			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 50 页 共 132 页

项目编码	010401002049 (49)			项目名称		围墙页岩实心砖砖墙			计量单位	m³	工程量		26.93	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0009	砖围墙 干混砂浆	10m³	0.1	2739.34	3791.18	3.05	206.33	470.68	273.93	379.12	0.31	20.63	47.07	2025
小 计									273.93	379.12	0.30	20.63	47.07	
清单项目综合单价									721.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	页岩实心砖					千匹		0.54	446.60		241.03			
	干混砌筑砂浆 M5					t		0.382	360.00		137.37			
	水					m³		0.111	3.46		0.39			
	其他材料费										0.34			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										379.12			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 132 页

项目编码	010502025050 (50)			项目名称		围墙C20混凝土压顶			计量单位	m³	工程量	0.84		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土	10m³	0.1	784.76	4223.96		70.11	160.14	78.48	422.40		7.01	16.01	2025
小 计									78.48	422.40		7.01	16.01	
清单项目综合单价									523.90					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.005	415.93		417.91			
	水					m³		0.75	3.46		2.60			
	其他材料费										1.89			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										422.40			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 132 页

项目编码		010506011051 (51)		项目名称		围墙压顶现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量		0.084		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤φ10	t	1	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	2025	
小 计									1246.31	3572.02	22.38	97.98	223.33		
清单项目综合单价									5162.02						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	钢筋 HPB300 φ6					t		1.06	3336.28		3534.87				
	其他材料费										37.15				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										3572.02				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	011201004052 (52)		项目名称		围墙13厚1:3水泥砂浆			计量单位	m²	工程量	229.14			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm	100m²	0.01	982.23	889.24	1.74	37.94	86.06	9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	2025
小 计									9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	
清单项目综合单价									19.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.022	407.77		8.86			
	水					m³		0.01	3.46		0.04			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 132 页

项目编码	010903003053 (53)	项目名称		围墙5厚聚合物水泥防水砂浆					计量单位	m²	工程量	229.14		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.53			
	水					m³		0.044	3.46		0.15			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 55 页 共 132 页

项目编码	010903002054 (54)			项目名称		围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量	229.14		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*5]	100m²	0.01	1319.16	2936.27		101.74	231.95	13.19	29.36		1.02	2.32	2025
小 计									13.19	29.36		1.02	2.32	
清单项目综合单价									45.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型					kg		2.74	10.67		29.23			
	其他材料费										0.13			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										29.36			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 56 页 共 132 页

项目编码		011201004055(55)		项目名称		围墙7厚1:2水泥砂浆找平			计量单位	m²	工程量		229.14	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*6]	100m²	0.01	852.45	490.97	0.96	32.90	74.66	8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	2025
小 计									8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	
清单项目综合单价									14.52					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.012	417.48		4.88			
	水					m³		0.007	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										4.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 132 页

项目编码		011403003056 (56)		项目名称		耐水腻子			计量单位	m²	工程量		229.14		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型 (N)		100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.01	6.12		0.49	1.11	2025
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11		
清单项目综合单价									16.74						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品腻子粉 耐水型 (N)						kg		2	3.00		6.00			
	其他材料费										0.12				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										6.12				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 132 页

项目编码		011404001057 (57)		项目名称		水性多彩涂料			计量单位	m²	工程量		229.14		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025	
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍中涂	100m²	0.01	167.87	309.84	3.52	9.36	21.22	1.68	3.10	0.04	0.09	0.21	2025	
小 计									4.83	11.88	0.15	0.27	0.62		
清单项目综合单价									17.75						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	封闭底漆					kg		0.103	10.00		1.03				
	水性多彩涂料 中涂					kg		0.206	12.00		2.47				
	水性多彩涂料 面涂					kg		0.33	15.00		4.95				
	水性多彩涂料 罩光涂料					kg		0.206	15.00		3.09				
	其他材料费										0.34				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										11.88				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	011201004058(58)			项目名称		围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平				计量单位	m²	工程量	150.03	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1367.14	2.65	43.82	99.36	11.33	13.67	0.03	0.44	0.99	2025
小 计									11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	
清单项目综合单价									26.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.033	407.77		13.62			
	水					m³		0.014	3.46		0.05			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.67			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 60 页 共 132 页

项目编码	011203003059(59)		项目名称		围墙240*60仿红砖面砖				计量单位	m²	工程量	150.03		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.28	33.89	0.01	3.78	8.57	2025
小 计									69.30	33.89	0.01	3.78	8.57	
清单项目综合单价									115.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	240*60仿红砖面砖					m²		0.884	32.00		28.28			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.013	393.20		5.26			
	白水泥					kg		0.2	0.46		0.09			
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.25			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 132 页

项目编码	011404001060 (60)			项目名称		墙面手绘			计量单位	m²	工程量	58.06		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
BJ0208	国画颜料宣传色彩画 在油漆面上绘制 其他	10m²	0.1	1450.65	591.25		62.21	140.78	145.07	59.13		6.22	14.08	2020
小 计									145.06	59.13		6.22	14.08	
清单项目综合单价									224.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	调和漆 白酯胶调和漆					kg		0.06	14.00		0.84			
	国画颜料宣传色					只		16	3.50		56.00			
	墨汁					kg		0.25	4.98		1.25			
	其他材料费										1.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										59.13			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 132 页

项目编码		010901001061 (61)		项目名称		围墙压顶灰色树脂瓦			计量单位	m²	工程量		23.59	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0088	钢檩条 安装	t	0.005	646.60	4747.71	140.52	65.11	147.88	3.23	23.75	0.70	0.33	0.74	2025
HM0011	膨胀螺栓安装	10套	0.6	24.56	51.52	1.38	1.42	3.22	14.74	30.91	0.83	0.85	1.93	2025
BF0452	合成树脂瓦屋面 钢檩上	10m²	0.1	113.06	440.21		6.06	13.72	11.31	44.02		0.61	1.37	2020
小 计									29.28	98.67	1.53	1.78	4.04	
清单项目综合单价									135.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	镀锌矩管					t		0.005	4624.78		23.13			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.08			
	焊条 综合					kg		0.017	4.15		0.07			
	电焊丝					kg		0.019	4.15		0.08			
	螺栓 综合					kg		0.005	4.15		0.02			
	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150					套		6.12	5.00		30.60			
	水泥 42.5					kg		0.762	0.35		0.27			
	围墙压顶灰色树脂瓦					m²		1.208	35.00		42.28			
	防水帽					套		4.04	0.20		0.81			
	专用防水自攻螺钉					套		4.04	0.15		0.61			
	其他材料费										0.73			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										98.67			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 63 页 共 132 页

项目编码	01B000006062 (62)	项目名称		拆除原有面层至砖基层					计量单位	m²	工程量	864.7		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0036	墙柱抹灰面拆除 混合、水泥砂浆	m²	1	16.03			0.62	1.40	16.03			0.62	1.40	2025
小 计									16.03			0.62	1.40	
清单项目综合单价									18.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	011201001063 (63)			项目名称		围墙压顶1:3水泥砂浆抹灰修补				计量单位	m²	工程量	58.26		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0002	墙面一般抹灰 石灰砂浆 其他墙面	100m²	0.01001	1966.69	745.59	7.00	76.11	172.65	19.68	7.46	0.07	0.76	1.73	2025	
小 计									19.67	7.46	0.07	0.76	1.73		
清单项目综合单价									29.68						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.017	407.77		7.06				
	水					m³		0.017	3.46		0.06				
	其他材料费										0.35				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										7.46				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		010502025064 (64)		项目名称		围墙C20混凝土压顶			计量单位	m³	工程量	5.45			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土	10m³	0.1	784.76	4223.96		70.11	160.14	78.48	422.40		7.01	16.01	2025	
小 计									78.48	422.40		7.01	16.01		
清单项目综合单价									523.90						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	商品混凝土 C20					m³		1.005	415.93		417.99				
	水					m³		0.75	3.46		2.60				
	其他材料费											1.81			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											422.40			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 132 页

项目编码	010506011065 (65)		项目名称		围墙压顶现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量		0.55	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤φ10	t	1	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.33	3572.09	22.42	97.95	223.36	
清单项目综合单价									5162.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢筋 HPB300 φ6					t		1.06	3336.28		3536.46			
	其他材料费										35.63			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3572.09			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 132 页

项目编码	011201004066(66)		项目名称		围墙13厚1:3水泥砂浆				计量单位	m²	工程量	534.27		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm	100m²	0.01	982.23	889.24	1.74	37.94	86.06	9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	2025
小 计									9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	
清单项目综合单价									19.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.022	407.77		8.86			
	水					m³		0.01	3.46		0.04			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010903003067 (67)			项目名称		围墙5厚聚合物水泥防水砂浆			计量单位	m²	工程量	534.27		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.53			
	水					m³		0.044	3.46		0.15			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 69 页 共 132 页

项目编码	010903002068 (68)			项目名称		围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量	534.27		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*5]	100m²	0.01	1319.16	2936.27		101.74	231.95	13.19	29.36		1.02	2.32	2025
小 计									13.19	29.36		1.02	2.32	
清单项目综合单价									45.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型					kg		2.74	10.67		29.24			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										29.36			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 132 页

项目编码		011201004069 (69)		项目名称		围墙7厚1:2水泥砂浆找平			计量单位	m²	工程量	534.27			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*6]	100m²	0.01	852.45	490.97	0.96	32.90	74.66	8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	2025	
小 计									8.52	4.91	0.01	0.33	0.75		
清单项目综合单价									14.52						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.012	417.48		4.88				
	水					m³		0.007	3.46		0.03				
	其他材料费											0.00			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											4.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 132 页

项目编码		011403003070(70)		项目名称		耐水腻子			计量单位	m²	工程量		534.27		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型(N)	100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.02	6.12		0.49	1.11	2025	
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11		
清单项目综合单价									16.74						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	成品腻子粉 耐水型(N)					kg		2	3.00		6.00				
	其他材料费										0.12				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										6.12				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 132 页

项目编码		011404001071 (71)		项目名称		水性多彩涂料			计量单位	m²	工程量		534.27		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025	
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍中涂	100m²	0.01	167.87	309.84	3.52	9.36	21.22	1.68	3.10	0.04	0.09	0.21	2025	
小 计									4.83	11.88	0.15	0.27	0.62		
清单项目综合单价									17.75						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	封闭底漆					kg		0.103	10.00		1.03				
	水性多彩涂料 中涂					kg		0.206	12.00		2.47				
	水性多彩涂料 面涂					kg		0.33	15.00		4.95				
	水性多彩涂料 罩光涂料					kg		0.206	15.00		3.09				
	其他材料费										0.34				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										11.88				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 132 页

项目编码	011201004072(72)		项目名称		围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平				计量单位	m²	工程量	274.29		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1367.14	2.65	43.82	99.36	11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	2025
小 计									11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	
清单项目综合单价									26.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.033	407.77		13.62			
	水					m³		0.014	3.46		0.05			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.67			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 132 页

项目编码	011203003073 (73)			项目名称		围墙240*60仿红砖面砖				计量单位	m²	工程量	274.29	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.30	33.90	0.01	3.78	8.57	2025
小 计									69.30	33.90	0.01	3.78	8.57	
清单项目综合单价									115.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	240*60仿红砖面砖					m²		0.884	32.00		28.28			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.013	393.20		5.26			
	白水泥					kg		0.2	0.46		0.09			
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.25			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.90			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 132 页

项目编码	011404001074(74)			项目名称		墙面手绘		计量单位	m²	工程量		534.27		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
BJ0208	国画颜料宣传色彩画 在油漆面上绘制 其他	10m²	0.1	1450.65	591.25		62.21	140.78	145.07	59.13		6.22	14.08	2020
小 计									145.06	59.13		6.22	14.08	
清单项目综合单价									224.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	调和漆 白酯胶调和漆					kg		0.06	14.00		0.84			
	国画颜料宣传色					只		16	3.50		56.00			
	墨汁					kg		0.25	4.98		1.25			
	其他材料费										1.05			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										59.13			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 132 页

项目编码		010901001075(75)		项目名称		围墙压顶灰色树脂瓦			计量单位	m²	工程量		152.92	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0088	钢檩条 安装	t	0.005	646.60	4747.71	140.52	65.11	147.88	3.23	23.75	0.70	0.33	0.74	2025
HM0011	膨胀螺栓安装	10套	0.6	24.56	51.52	1.38	1.42	3.22	14.74	30.91	0.83	0.85	1.93	2025
BF0452	合成树脂瓦屋面 钢檩上	10m²	0.1	113.06	440.21		6.06	13.72	11.31	44.02		0.61	1.37	2020
小 计									29.28	98.67	1.53	1.78	4.04	
清单项目综合单价									135.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	镀锌矩管					t		0.005	4624.78		23.14			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.09			
	焊条 综合					kg		0.017	4.15		0.07			
	电焊丝					kg		0.019	4.15		0.08			
	螺栓 综合					kg		0.005	4.15		0.02			
	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150					套		6.12	5.00		30.60			
	水泥 42.5					kg		0.762	0.35		0.27			
	围墙压顶灰色树脂瓦					m²		1.208	35.00		42.28			
	防水帽					套		4.04	0.20		0.81			
	专用防水自攻螺钉					套		4.04	0.15		0.61			
	其他材料费										0.71			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										98.67			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 132 页

项目编码	01B000021076(76)	项目名称		原大门及上方钢架拆除					计量单位	m²	工程量	30.1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0092	整樘金属门窗拆除	m²	1	24.10			0.93	2.11	24.10			0.93	2.11	2025
小 计									24.10			0.93	2.11	
清单项目综合单价									27.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	01B000001077 (77)			项目名称		原大门门砖柱、砖基础、混凝土基础拆除			计量单位	m³	工程量		12.12	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	0.70545	67.03			2.58	5.86	47.29			1.82	4.13	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00099	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	2.97	0.03	8.63	0.46	1.05	2025
HA0001	砖（石）基础拆除	m³	0.15429	109.49			4.22	9.58	16.89			0.65	1.48	2025
DK0070	破碎机拆除现浇混凝土结构 无筋	10m³	0.01403	146.19		326.61	18.81	42.66	2.05		4.58	0.26	0.60	2025
小 计									69.18	0.03	13.29	3.20	7.26	
清单项目综合单价									92.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）			备注	
	水						m³	0.008	3.46	0.03				
	其他材料费									0.00				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									0.03				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010102002078 (78)			项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		65.82	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 80 页 共 132 页

项目编码		010102007079 (79)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		20.41	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 132 页

项目编码	010103002080(80)	项目名称		土石方余方弃置					计量单位	m³	工程量	45.41		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.00099	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.61	0.04	7.54	0.40	0.92	2025
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	
清单项目综合单价									11.60					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.04			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 82 页 共 132 页

项目编码	010201001081 (81)	项目名称		砂夹石换填		计量单位	m³	工程量	31.49						
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AB0008	换填垫层 填铺 碎石 [人*0.95, 机*0.95]	10m³	0.1	385.20	1560.86	7.25	31.11	70.98	38.52	156.09	0.73	3.11	7.10	2025	
小 计									38.52	156.09	0.72	3.11	7.10		
清单项目综合单价									205.54						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	砂夹石					m³		1.102	140.78		155.08				
	水					m³		0.29	3.46		1.00				
	其他材料费											0.01			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											156.09			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010501001082(82)			项目名称		C15混凝土垫层			计量单位	m³	工程量	2.14		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0005	垫层 商品混凝土	10m³	0.1	543.25	4129.37	2.50	48.77	111.40	54.33	412.94	0.25	4.88	11.14	2025
小 计									54.32	412.94	0.25	4.88	11.14	
清单项目综合单价									483.53					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		1.01	407.08		411.07			
	水					m³		0.24	3.46		0.83			
	其他材料费										1.03			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										412.94			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 84 页 共 132 页

项目编码	010502001083 (83)			项目名称		C30混凝土带形基础			计量单位	m³	工程量	11.34		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0009	带形基础 商品混凝土	10m³	0.1	501.33	4369.29	2.50	45.02	102.84	50.13	436.93	0.25	4.50	10.28	2025
小 计									50.13	436.93	0.25	4.50	10.28	
清单项目综合单价									502.10					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.81			
	水					m³		0.254	3.46		0.88			
	其他材料费										0.24			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										436.93			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 85 页 共 132 页

项目编码		010502006084 (84)		项目名称		C30混凝土异形柱			计量单位	m³	工程量	11.82		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0029	异形柱 商品混凝土	10m³	0.1	610.72	4371.59	4.00	54.94	125.49	61.07	437.16	0.40	5.49	12.55	2025
小 计									61.07	437.16	0.40	5.49	12.55	
清单项目综合单价									516.67					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.79			
	水					m³		0.383	3.46		1.33			
	其他材料费										0.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										437.16			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 86 页 共 132 页

项目编码	010502011085(85)			项目名称		C30混凝土矩形梁			计量单位	m³	工程量	3.18		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0037	矩形梁 商品混凝土	10m³	0.1	442.75	4375.44	4.00	39.93	91.22	44.28	437.54	0.40	3.99	9.12	2025
小 计									44.27	437.54	0.40	3.99	9.12	
清单项目综合单价									495.33					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.81			
	水					m³		0.301	3.46		1.04			
	其他材料费										0.69			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										437.54			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 87 页 共 132 页

项目编码	010502011086(86)			项目名称		C30混凝土异形梁			计量单位	m³	工程量	5.1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0039	异形梁 商品混凝土	10m³	0.1	472.37	4377.07	4.00	42.58	97.26	47.24	437.71	0.40	4.26	9.73	2025
小 计									47.24	437.71	0.40	4.26	9.73	
清单项目综合单价									499.33					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.84			
	水					m³		0.301	3.46		1.04			
	其他材料费										0.83			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										437.71			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 132 页

项目编码		010506005087 (87)		项目名称		现浇混凝土钢筋 HPB300 Φ8~10			计量单位	t	工程量		0.018		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤Φ10	t	1	1246.32	3328.20	22.41	97.94	223.36	1246.32	3328.20	22.41	97.94	223.36	2025	
小 计									1246.67	3328.33	22.22	97.78	223.33		
清单项目综合单价									4918.33						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	现浇混凝土钢筋 HPB300 Φ8~10					t		1.056	3106.19		3278.76				
	其他材料费										49.57				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										3328.33				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 89 页 共 132 页

项目编码	010506002088(88)	项目名称		现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ8~10					计量单位	t	工程量	2.342		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0239	现浇构件钢筋 带肋钢筋(屈服强度≥400) 直径≤Φ10	t	1	1370.90	3365.73	51.68	109.95	250.74	1370.90	3365.73	51.68	109.95	250.74	2025
小 计									1370.90	3365.73	51.68	109.95	250.74	
清单项目综合单价									5149.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8~10					t		1.06	3141.59		3330.73			
	其他材料费										35.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3365.73			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 132 页

项目编码	010506002089 (89)	项目名称	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ16					计量单位	t	工程量	0.61			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0240	现浇构件钢筋 带肋钢筋(屈服强度≥400) 直径Φ12~16	t	1	1190.26	3192.42	73.34	97.80	223.02	1190.26	3192.42	73.34	97.80	223.02	2025
小 计									1190.26	3192.42	73.34	97.80	223.02	
清单项目综合单价									4776.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400E Φ16					t		1.056	2969.03		3134.52			
	焊条（带肋钢筋用）					kg		8.639	5.40		46.65			
	水					m³		0.161	3.46		0.56			
	其他材料费										10.69			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3192.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 132 页

项目编码	010506002090 (90)	项目名称	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ18~22					计量单位	t	工程量	1.166			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0241	现浇构件钢筋 带肋钢筋(屈服强度≥400) 直径> Φ16	t	1	1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	2025
小 计									1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	
清单项目综合单价									4584.59					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400E Φ18~22					t		1.05	2951.33		3098.14			
	焊条（带肋钢筋用）					kg		8.64	5.40		46.65			
	水					m³		0.16	3.46		0.55			
	其他材料费										13.64			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3158.99			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 92 页 共 132 页

项目编码	010506002091 (91)	项目名称	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ25					计量单位	t	工程量	0.832			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0241	现浇构件钢筋 带肋钢筋(屈服强度≥400) 直径> φ16	t	1	1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	2025
小 计									1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	
清单项目综合单价									4584.59					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400E Φ25					t		1.05	2951.33		3100.32			
	焊条（带肋钢筋用）					kg		8.639	5.40		46.65			
	水					m³		0.16	3.46		0.55			
	其他材料费										11.47			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3158.99			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 132 页

项目编码	011201004092 (92)			项目名称		12厚DP M15砂浆打底扫毛			计量单位	m²	工程量	117.72		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*1]	100m²	0.01	960.60	820.97	1.61	37.10	84.16	9.60	8.21	0.02	0.37	0.84	2025
小 计									9.61	8.21	0.02	0.37	0.84	
清单项目综合单价									19.04					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.02	407.77		8.17			
	水					m³		0.01	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.21			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 94 页 共 132 页

项目编码		011201004093 (93)		项目名称		6厚DP M20砂浆压实抹平			计量单位	m²	工程量	117.72		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*7]	100m²	0.01	830.82	421.07	0.83	32.06	72.76	8.31	4.21	0.01	0.32	0.73	2025
小 计									8.31	4.21	0.01	0.32	0.73	
清单项目综合单价									13.58					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.01	417.48		4.19			
	水					m³		0.007	3.46		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										4.21			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 132 页

项目编码	010903003094 (94)			项目名称		5厚聚合物水泥防水砂浆			计量单位	m²	工程量	117.72		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.53			
	水					m³		0.044	3.46		0.15			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 96 页 共 132 页

项目编码	010903002095(95)			项目名称		2厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量	117.72		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*10] , [人*1.2, 机*1.05]	100m²	0.01	2127.36	3916.63		136.74	311.70	21.27	39.16		1.37	3.12	2025
小 计									21.27	39.17		1.37	3.12	
清单项目综合单价									64.92					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型					kg		3.654	10.67		38.99			
	其他材料费										0.18			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										39.17			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 132 页

项目编码	011203003096 (96)	项目名称		仿红砖面砖					计量单位	m²	工程量	117.72		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.28	33.89	0.01	3.78	8.57	2025
小 计									69.30	33.89	0.01	3.78	8.57	
清单项目综合单价									115.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	仿红砖面砖					m²		0.884	32.00		28.28			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.013	393.20		5.26			
	白水泥					kg		0.2	0.46		0.09			
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.24			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 132 页

项目编码	010804006097 (97)			项目名称		定制成品铁艺大门			计量单位	m²	工程量		26.52	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AH0095	铸铁花饰大门	100m²	0.00999	4602.03	65784.75	69.11	417.69	954.10	45.99	657.35	0.69	4.17	9.53	2025
小 计									46.02	657.88	0.69	4.18	9.54	
清单项目综合单价									718.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	定制成品铁艺大门					m²		0.999	650.00		649.51			
	预埋铁件					kg		1.099	3.09		3.40			
	电焊条(综合)					kg		0.255	4.15		1.06			
	其他材料费										3.92			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										657.88			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 99 页 共 132 页

项目编码	011508001098(98)			项目名称		大门门牌 匾额3500*690			计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0130	金属字 每字面积≤1m² 其他面	10个	0.1	879.80	30361.63		47.99	108.80	87.98	3036.16		4.80	10.88	2025
小 计									87.98	3036.17		4.80	10.88	
清单项目综合单价									3139.83					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	大门门牌 匾额3500*6900					个		1.01	3000.00		3030.00			
	其他材料费										6.17			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3036.17			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 100 页 共 132 页

项目编码		010505001099 (99)		项目名称		垫层模板安拆			计量单位	m²	工程量	3.14		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0143	混凝土模板及支撑 基础垫层 复合模板	100m²	0.00987	2099.94	1350.97	21.87	94.82	216.58	20.73	13.34	0.22	0.94	2.14	2025
小 计									21.00	13.51	0.22	0.95	2.17	
清单项目综合单价									37.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	二等锯材					m³		0.004	1769.91		7.89			
	复合模板					m²		0.244	20.75		5.06			
	其他材料费										0.56			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.51			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 101 页 共 132 页

项目编码	010505002100(100)			项目名称		带形基础模板安拆				计量单位	m²	工程量	32.68		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0144	混凝土模板及支撑 独立基础 复合模板	100m²	0.01001	3095.56	2545.65	36.53	139.97	319.72	30.97	25.47	0.37	1.40	3.20	2025	
小 计									30.96	25.46	0.37	1.40	3.20		
清单项目综合单价									61.37						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	复合模板					m²		0.247	20.75		5.12				
	二等锯材					m³		0.011	1769.91		19.66				
	其他材料费										0.68				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										25.46				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		010505004101(101)		项目名称		异形柱模板安拆			计量单位	m²	工程量		78.16	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0157	混凝土模板及支撑 异形柱 复合模板 [+AE0226*2]	100m²	0.01001	6245.90	2004.93	90.59	283.20	646.89	62.49	20.06	0.91	2.83	6.47	2025
小 计									62.46	20.05	0.91	2.83	6.47	
清单项目综合单价									92.72					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.656	3.54		2.32			
	复合模板					m²		0.306	20.75		6.36			
	二等锯材					m³		0.005	1769.91		8.99			
	对拉螺栓					kg		0.206	4.15		0.86			
	对拉螺栓塑料管					m		1.178	1.10		1.30			
	其他材料费										0.23			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										20.05			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 103 页 共 132 页

项目编码	010505006102(102)			项目名称		矩形梁模板安拆			计量单位	m²	工程量		7.84	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0159	混凝土模板及支撑 矩形梁 复合模板 [+AE0224*2]	100m²	0.00995	4850.98	2311.97	82.44	220.52	503.69	48.26	23.00	0.82	2.19	5.01	2025
小 计									48.51	23.12	0.82	2.21	5.04	
清单项目综合单价									79.70					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.942	3.54		3.34			
	复合模板					m²		0.246	20.75		5.09			
	二等锯材					m³		0.008	1769.91		13.55			
	对拉螺栓					kg		0.147	4.15		0.61			
	对拉螺栓塑料管					m		0.141	1.10		0.16			
	其他材料费										0.38			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										23.12			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010505006103(103)			项目名称	异形梁模板安拆				计量单位	m²	工程量	49.16		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0162	混凝土模板及支撑 异形梁 复合模板 [+AE0224*3]	100m²	0.01001	5492.63	2083.69	91.57	249.63	570.18	54.97	20.85	0.92	2.50	5.71	2025
小 计									54.93	20.84	0.92	2.50	5.70	
清单项目综合单价									84.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	摊销卡具和支撑钢材					kg		1.078	3.54		3.81			
	二等锯材					m³		0.007	1769.91		11.63			
	复合模板					m²		0.247	20.75		5.12			
	其他材料费										0.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										20.84			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 105 页 共 132 页

项目编码		041001001104(104)		项目名称		原混凝土地面破除			计量单位	m²	工程量		324.78	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.0015	625.62		1045.05	66.03	149.78	0.94		1.57	0.10	0.22	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.00022	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	0.79	0.01	2.28	0.12	0.28	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.90	0.01	2.60	0.14	0.32	2025
小 计									4.83	0.01	11.07	0.63	1.43	
清单项目综合单价									17.98					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.004	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												0.01	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		040202010105(105)		项目名称		300厚天然级配碎石垫层			计量单位	m²	工程量	324.78		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*40], [机*1.5]	100m²	0.01	714.24	6947.57	214.53	77.26	176.03	7.14	69.48	2.15	0.77	1.76	2025
小 计									7.14	69.48	2.15	0.77	1.76	
清单项目综合单价									81.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.277	174.76		48.38			
	碎石 20～40mm					m³		0.079	174.76		13.72			
	碎石 5～20mm					m³		0.041	174.76		7.22			
	水					m³		0.048	3.46		0.17			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										69.48			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	040203007106(106)			项目名称		220厚C25无砂大孔混凝土路面			计量单位	m²	工程量	324.78		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0188	商品混凝土路面 设计厚度(mm) 200 [+DB0189*2]	100m²	0.01	1182.61	10372.41	7.30	78.37	181.91	11.83	103.73	0.07	0.78	1.82	2025
小 计									11.83	103.73	0.07	0.78	1.82	
清单项目综合单价									118.23					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	无砂大孔混凝土 C25					m³		0.222	460.00		102.22			
	水					m³		0.32	3.46		1.11			
	其他材料费										0.40			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										103.73			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 108 页 共 132 页

项目编码	040204001107(107)	项目名称	平整场地	计量单位	m²	工程量	179.88							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0212	路肩及人行道整形碾压	100m²	0.01	139.35		11.79	13.55	30.94	1.39		0.12	0.14	0.31	2025
小 计									1.39		0.12	0.14	0.31	
清单项目综合单价									1.96					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）				备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	040202016108(108)	项目名称		100厚C25混凝土					计量单位	m²	工程量	179.88		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.01	430.46	4302.90	2.40	38.68	88.36	4.31	43.03	0.02	0.39	0.88	2025
小 计									4.31	43.03	0.02	0.39	0.88	
清单项目综合单价									48.63					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C25					m³		0.101	424.78		42.91			
	水					m³		0.024	3.46		0.08			
	其他材料费										0.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										43.03			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 110 页 共 132 页

项目编码		040204001109(109)		项目名称		600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖 面层			计量单位	m²	工程量		179.88	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0216	人行道块料铺设 砂浆垫层 厚度(mm) 干混砂浆 ≤20 [+DB0217*2]	100m²	0.01	647.91	2586.37	5.43	58.40	133.40	6.48	25.87	0.05	0.58	1.33	2025
DB0244	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格 (mm) ≤600×600 干混砂浆	100m²	0.01	4134.03	7583.09	0.24	369.34	843.65	41.34	75.84	0.00	3.69	8.44	2025
小 计									47.82	101.69	0.06	4.28	9.77	
清单项目综合单价									163.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	干混地面砂浆 M5					t		0.068	380.00		25.77			
	水					m³		0.049	3.46		0.17			
	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖					m²		1.01	75.00		75.76			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												101.69	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 111 页 共 132 页

项目编码	040204001110(110)	项目名称		300*300*15芝麻黑花岗石火烧面收边					计量单位	m²	工程量		4.85		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0216	人行道块料铺设 砂浆垫层 厚度(mm) 干混砂浆 ≤20 [+DB0217*2]	100m²	0.0101	647.91	2586.37	5.43	58.40	133.40	6.55	26.13	0.05	0.59	1.35	2025	
DB0241	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤300×300 干混砂浆	100m²	0.0101	4334.90	6876.45	0.24	387.29	884.64	43.80	69.47	0.00	3.91	8.94	2025	
小 计									49.83	93.68	0.06	4.46	10.18		
清单项目综合单价									158.20						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混地面砂浆 M5					t		0.068	380.00		26.01				
	水					m³		0.049	3.46		0.17				
	300*300*15芝麻黑花岗石火烧面					m²		1.02	68.00		69.39				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										93.68				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		040204004111(111)		项目名称		C25混凝土路沿石 1000*150*200			计量单位	m	工程量		32.75	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0269	安砌混凝土路沿石（L≤1000mm） 规格(mm) ≤150×350 干混砂浆	100m	0.01002	1516.28	120.76	0.08	135.47	309.43	15.19	1.21	0.00	1.36	3.10	2025
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.00351	430.46	4124.13	2.40	38.68	88.36	1.51	14.48	0.01	0.14	0.31	2025
小 计									16.67	15.62	0.01	1.49	3.40	
清单项目综合单价									37.19					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	C25混凝土路沿石 1000*150*200					m³		0.031	23.89		0.73			
	干混地面砂浆 M20					t		0.001	422.33		0.40			
	水					m³		0.028	3.46		0.10			
	商品混凝土 C15					m³		0.035	407.08		14.44			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												15.62	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010502031112(112)	项目名称	坡道	计量单位	m²	工程量	8.43							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0181	楼地面垫层 碎石 干铺	10m³	0.01495	506.86	2478.29	18.38	39.60	90.34	7.58	37.04	0.27	0.59	1.35	2025
AE0005	垫层 商品混凝土 [人*1.2]	10m³	0.00795	651.90	4218.75	2.50	48.77	111.40	5.18	33.53	0.02	0.39	0.89	2025
DB0244	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤600×600 干混砂浆	100m²	0.00996	4134.03	7699.37	0.24	369.34	843.65	41.19	76.72	0.00	3.68	8.41	2025
小 计									54.16	148.15	0.30	4.68	10.68	
清单项目综合单价									217.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		备注			
	细砂					m³	0.043	184.47	7.99					
	碎石 20～50mm					m³	0.166	174.76	29.04					
	商品混凝土 C20					m³	0.08	415.93	33.40					
	水					m³	0.039	3.46	0.14					
	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖					m²	1.006	75.00	75.48					
	干混地面砂浆 M5					t	0.003	380.00	1.17					
	其他材料费							0.93						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							148.15						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 114 页 共 132 页

项目编码		011503004113(113)		项目名称		无障碍坡道栏杆		计量单位		m	工程量		8.4	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0057	成品金属栏杆栏板（包括扶手）	10m	0.1	496.08	2474.92	102.13	32.98	74.77	49.61	247.49	10.21	3.30	7.48	2025
小 计									49.61	247.49	10.21	3.30	7.48	
清单项目综合单价									318.09					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	成品金属栏杆					m		1	240.00		240.00			
	其他材料费										7.49			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										247.49			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 115 页 共 132 页

项目编码	011503003114(114)	项目名称		无障碍坡道扶手					计量单位	m	工程量		5.27	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0059	成品金属靠墙扶手	10m	0.1	328.85	1507.59	15.06	18.81	42.65	32.89	150.76	1.51	1.88	4.27	2025
小 计									32.88	150.76	1.51	1.88	4.27	
清单项目综合单价									191.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品金属靠墙扶手					m		1	150.00		150.00			
	其他材料费										0.76			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										150.76			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 116 页 共 132 页

项目编码	010502032115(115)	项目名称	台阶	计量单位	m²	工程量	2.3							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0181	楼地面垫层 碎石 干铺	10m³	0.01522	506.86	2478.29	18.38	39.60	90.34	7.71	37.71	0.28	0.60	1.37	2025
AE0005	垫层 商品混凝土	10m³	0.01	543.25	4218.75	2.50	48.77	111.40	5.43	42.19	0.03	0.49	1.11	2025
AL0205	广场砖台阶面 干混砂浆	100m²	0.01	5503.90	10865.97	3.19	300.38	681.03	55.04	108.66	0.03	3.00	6.81	2025
小 计									68.08	188.24	0.33	4.09	9.28	
清单项目综合单价									270.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	细砂					m³		0.044	184.47		8.18			
	碎石 20～50mm					m³		0.169	174.76		29.56			
	商品混凝土 C20					m³		0.101	415.93		41.95			
	水					m³		0.03	3.46		0.10			
	600*300*15芝麻黑花岗岩火烧面自带凹槽防滑条					m²		1.05	64.00		67.20			
	600*138*12仿芝麻白花岗石防滑地砖					m²		0.579	43.00		24.90			
	干混地面砂浆 M15					t		0.04	407.77		16.31			
	其他材料费										0.03			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										188.24			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 117 页 共 132 页

项目编码	050307011116(116)	项目名称		石笼花池		计量单位	m³	工程量	3.72					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0249	钢筋网片 制作安装	t	0.00672	1431.53	7217.92	173.71	124.63	284.22	9.62	48.51	1.17	0.84	1.91	2025
DC0230	干砌块料 锥坡、护坡 块石	10m³	0.1	1011.33	1917.88		55.16	125.06	101.13	191.79		5.52	12.51	2025
小 计									110.68	57.91	1.16	6.35	14.40	
清单项目综合单价									190.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢丝网					m²		6.063	8.00		48.51			
	卵石石笼					m³		1.162	165.05		191.80			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										57.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 118 页 共 132 页

项目编码	050307020117(117)	项目名称		成品康体健身器材 漫步机					计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
001	成品康体健身器材安装	套	1	106.34	1100.00				106.34	1100.00				
小 计									106.34	1100.00				
清单项目综合单价									1206.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	成品康体健身器材 漫步机					套		1	1100.00		1100.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												1100.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 119 页 共 132 页

项目编码	050307020118(118)	项目名称		成品康体健身器材 双人坐蹬器					计量单位	套	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
002	成品康体健身器材安装	套	1	106.34	850.00				106.34	850.00				
小 计									106.34	850.00				
清单项目综合单价									956.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品康体健身器材 双人坐蹬器					套		1	850.00		850.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												850.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 120 页 共 132 页

项目编码	050307020119(119)	项目名称		成品康体健身器材 大转轮					计量单位	套	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
003	成品康体健身器材安装	套	1	106.34	900.00				106.34	900.00				
小 计									106.34	900.00				
清单项目综合单价									1006.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	成品康体健身器材 大转轮					套		1	900.00		900.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												900.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 121 页 共 132 页

项目编码	050307020120(120)			项目名称		成品康体健身器材 扭腰器			计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
004	成品康体健身器材安装	套	1	106.34	1200.00				106.34	1200.00				
小 计									106.34	1200.00				
清单项目综合单价									1306.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	成品康体健身器材 扭腰器					套		1	1200.00		1200.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												1200.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 122 页 共 132 页

项目编码	050305002121 (121)			项目名称	成品石材防腐木座椅 2200*450*600				计量单位	个	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EC0071	成品桌、凳、椅安装 石质、混凝土条（椅）凳 无靠背	10m	0.22	26.32	3653.06		2.88	6.58	5.79	803.67		0.63	1.45	2025
小 计									5.79	803.68		0.63	1.45	
清单项目综合单价									811.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品石材防腐木座椅 2200*450*600					个		1	800.00		800.00			
	干混地面砂浆 M10					t		0.009	393.20		3.67			
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										803.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 123 页 共 132 页

项目编码	050307018122(122)	项目名称		成品果皮箱 950*380*1000（双分类）					计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EC0171	不锈钢垃圾箱	个	1	15.21	655.60	3.40	2.06	4.71	15.21	655.60	3.40	2.06	4.71	2025
小 计									15.21	655.60	3.40	2.06	4.71	
清单项目综合单价									680.98					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品果皮箱 950*380*1000（双分类）					个		1	650.00		650.00			
	其他材料费										5.60			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										655.60			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 124 页 共 132 页

项目编码		050102006123(123)		项目名称		修剪竹林枯枝			计量单位	丛	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
005	修剪竹林枯枝	丛	1	159.51					159.51					
小 计									159.51					
清单项目综合单价									159.51					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 125 页 共 132 页

项目编码	050103015124(124)			项目名称	满铺台湾二号草皮				计量单位	m²	工程量		57.3	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0499	草皮铺种 满铺	100m²	0.01	502.59	1003.81		55.01	125.67	5.03	10.04		0.55	1.26	2025
EA0599	暖地型草坪养护 满铺 [单价*6, 管理费*6, 利润*6]	100m²•月	0.01	413.83	51.30	51.57	51.18	117.00	4.14	0.51	0.52	0.51	1.17	2025
小 计									9.16	10.55	0.52	1.06	2.43	
清单项目综合单价									23.72					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	台湾二号草皮					m²		1	10.00		10.00			
	水					m³		0.09	3.46		0.31			
	肥料					kg		0.124	1.80		0.22			
	杀虫剂					kg		0.002	8.30		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												10.55	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 126 页 共 132 页

项目编码	050103004125 (125)	项目名称	满植法国冬青绿篱	计量单位	m²	工程量	4. 61							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0416	栽植成片灌木、木本花卉、多(双)排绿篱 密度(株/m²)≤36	100m²	0. 00998	1679. 52	13546. 65		183. 84	419. 96	16. 76	135. 17		1. 83	4. 19	2025
EA0570	成片灌木、木本花卉、多(双)排绿篱养护 (密度 株/m²)≤36 [单价*5. 4 , 管理费*5. 4, 利润*5. 4]	100m² • 月	0. 00998	621. 09	113. 55	107. 47	80. 30	183. 44	6. 20	1. 13	1. 07	0. 80	1. 83	2025
小 计									23. 01	136. 31	1. 07	2. 64	6. 03	
清单项目综合单价									169. 07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	法国冬青绿篱 株高1. 7m, 密度36株/m²					m²		1	135. 00		135. 00			
	水					m³		0. 287	3. 46		0. 99			
	肥料					kg		0. 118	1. 80		0. 21			
	杀虫剂					kg		0. 012	8. 30		0. 10			
	其他材料费										0. 00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										136. 31			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 127 页 共 132 页

项目编码		050103004126 (126)		项目名称		满植红花继木绿篱			计量单位	m²	工程量		4. 74		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
EA0417	栽植成片灌木、木本花卉、多(双)排绿篱 密度(株/m²)≤49	100m²	0. 00992	1780. 94	9598. 15		194. 94	445. 32	17. 66	95. 17		1. 93	4. 42	2025	
EA0571	成片灌木、木本花卉、多(双)排绿篱养护 (密度 株/m²)≤49 [单价*5. 4 , 管理费*5. 4, 利润*5. 4]	100m² • 月	0. 00992	532. 89	102. 19	98. 36	69. 61	158. 98	5. 28	1. 01	0. 98	0. 69	1. 58	2025	
小 计									23. 14	96. 19	0. 99	2. 65	6. 04		
清单项目综合单价									129. 01						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	红花继木绿篱 株高0. 6m，密度49株/m²					m²		1	95. 00		95. 00				
	水					m³		0. 264	3. 46		0. 91				
	肥料					kg		0. 107	1. 80		0. 19				
	杀虫剂					kg		0. 009	8. 30		0. 08				
	其他材料费										0. 00				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										96. 19				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 128 页 共 132 页

项目编码	050103001127 (127)	项目名称	桢楠树			计量单位	株	工程量	7							
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据		
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
EA0362	栽植带土球乔木（胸径 mm）≤120	10株	0.1	1340.14	6706.92	118.28	160.22	366.01	134.01	670.69	11.83	16.02	36.60	2025		
EA0533	常绿乔木养护（胸径 mm）≤160 [单价*5.4, 管理费*5.4, 利润*5.4]	10株·月	0.1	231.59	116.67	5.93	26.03	59.45	23.16	11.67	0.59	2.60	5.95	2025		
小 计									157.17	682.36	12.42	18.63	42.55			
清单项目综合单价									913.12							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	桢楠树 胸径12cm					株		1	670.00		670.00					
	水					m³		0.631	3.46		2.18					
	肥料					kg		0.315	1.80		0.57					
	杀虫剂					kg		0.024	8.30		0.20					
	涂白剂					kg		2.269	4.15		9.41					
	其他材料费															
	暂估金额小计												0			
	材料费小计												682.36			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	050103002128(128)	项目名称	红叶石楠球					计量单位	株	工程量	6					
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据		
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
EA0392	栽植单株带土球灌木（冠径 mm）≤600	10株	0.1	35.22	650.87		3.86	8.81	3.52	65.09		0.39	0.88	2025		
EA0552	单株常绿灌木养护（冠径 mm）≤1000 [单价*5.4, 管理费*5.4, 利润*5.4]	10株·月	0.1	33.25	1.87	3.57	4.05	9.23	3.33	0.19	0.36	0.41	0.92	2025		
小 计									6.85	65.27	0.36	0.79	1.80			
清单项目综合单价									75.07							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注			
	红叶石楠球 株高1.2m					株		1	65.00		65.00					
	水					m³		0.063	3.46		0.22					
	肥料					kg		0.024	1.80		0.04					
	杀虫剂					kg		0.002	8.30		0.01					
	其他材料费															
	暂估金额小计												0			
	材料费小计												65.27			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	050103002129 (129)	项目名称	红花继木球					计量单位	株	工程量	5			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0392	栽植单株带土球灌木（冠径 mm）≤600	10株	0.1	35.22	600.87		3.86	8.81	3.52	60.09		0.39	0.88	2025
EA0552	单株常绿灌木养护（冠径 mm）≤1000 [单价*5.4, 管理费*5.4, 利润*5.4]	10株·月	0.1	33.25	1.87	3.57	4.05	9.23	3.33	0.19	0.36	0.41	0.92	2025
小 计									6.85	60.27	0.36	0.79	1.80	
清单项目综合单价									70.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	红花继木球 株高1.0m					株		1	60.00		60.00			
	水					m³		0.063	3.46		0.22			
	肥料					kg		0.024	1.80		0.04			
	杀虫剂					kg		0.002	8.30		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										60.27			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 131 页 共 132 页

项目编码	050101003130 (130)	项目名称		种植土回填		计量单位	m³	工程量	33.33					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0066	片植植物栽植土 机械回填	10m³	0.1	26.16	293.60	44.40	2.79	6.34	2.62	29.36	4.44	0.28	0.63	2025
小 计									2.62	29.36	4.44	0.28	0.63	
清单项目综合单价									37.33					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	种植土					m³		1	29.36		29.36			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										29.36			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010401008131(131)			项目名称		砖砌体封堵洞口			计量单位	m³	工程量		0.24	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0053	零星砌砖 干混砂浆	10m³	0.1	3131.79	4774.51	3.16	234.06	533.94	313.18	477.45	0.32	23.41	53.39	2025
小 计									310.79	477.50	0.33	23.42	53.38	
清单项目综合单价									865.42					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混砌筑砂浆 M5					t		0.396	360.00		142.50			
	页岩多孔砖 MU10					千匹		0.55	606.80		333.74			
	水					m³		0.117	3.46		0.40			
	其他材料费										0.86			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										477.50			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 75 页

项目编码	01B000001001(1)			项目名称		原有女儿墙拆除			计量单位	m³	工程量		18.29	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	1	67.03			2.58	5.86	67.03			2.58	5.86	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00098	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	2.95	0.03	8.58	0.46	1.04	2025
小 计									70.57	0.03	8.71	3.05	6.92	
清单项目综合单价									89.27					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.007	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.03			
项目编码	010401002002(2)			项目名称		KP1女儿墙砌筑			计量单位	m³	工程量		30.32	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0018	烧结多孔砖 200×115×90 干混砂浆	10m³	0.1	2662.47	3805.75	3.04	200.54	457.49	266.25	380.58	0.30	20.05	45.75	2025
小 计									266.25	380.58	0.30	20.05	45.75	
清单项目综合单价									712.93					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	烧结多孔砖 200×115×90					千匹		0.36	606.80		218.44			
	实心砖 200×115×53					千匹		0.055	446.60		24.66			
	干混砌筑砂浆 M5					t		0.379	360.00		136.61			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 2 页 共 75 页

	水			m³		0.134		3.46			0.46					
	其他材料费									0.40						
	暂估金额小计									0						
	材料费小计									380.58						
项目编码		010502021003(3)			项目名称		构造柱混凝土C25				计量单位	m³	工程量		8.24	
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0027	构造柱 商品混凝土		10m³	0.1	1417.16	4282.64	4.00	126.98	290.06	141.72	428.26	0.40	12.70	29.01	2025	
小 计									141.72	428.26	0.40	12.70	29.01			
清单项目综合单价									612.08							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	商品混凝土 C25					m³		1.005		424.78		426.89				
	水					m³		0.383		3.46		1.33				
	其他材料费									0.04						
	暂估金额小计									0						
	材料费小计									428.26						
项目编码		010502025004(4)			项目名称		压顶混凝土C25				计量单位	m³	工程量		6.3	
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土		10m³	0.1	784.76	4312.90		70.11	160.14	78.48	431.29		7.01	16.01	2025	
小 计									78.48	431.29		7.01	16.01			
清单项目综合单价									532.79							
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 75 页

	商品混凝土 C25			m³		1.005		424.78		426.94				
	水			m³		0.75		3.46		2.60				
	其他材料费									1.76				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									431.29				
项目编码	010502025005 (5)			项目名称		斜撑混凝土C25			计量单位	m³	工程量	2.06		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0115	小型构件 商品混凝土	10m³	0.1	1589.94	4299.49		142.04	324.45	158.99	429.95		14.20	32.45	2025
小 计									159.00	429.95		14.20	32.45	
清单项目综合单价									635.60					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C25				m³		1.005		424.78		426.84			
	水				m³		0.75		3.46		2.60			
	其他材料费									0.51				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									429.95				
项目编码	010506017006 (6)			项目名称		砌体钢筋			计量单位	t	工程量	0.196		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤φ10	t	1	1246.32	3466.00	22.41	97.94	223.36	1246.32	3466.00	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.32	3466.00	22.41	97.94	223.36	
清单项目综合单价									5056.03					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 75 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	现浇构件钢筋 HPB300 φ6				t		1.031		3336.28		3438.41				
	其他材料费									27.59					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									3466.00					
项目编码		040901001007(7)		项目名称		现浇构件钢筋 HPB300 φ6~10				计量单位	t	工程量		0.428	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10		t	1	1229.64	3572.10	25.59	96.92	221.02	1229.64	3572.10	25.59	96.92	221.02	2025
小 计									1229.65	3572.08	25.58	96.92	221.03		
清单项目综合单价									5145.26						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	现浇构件钢筋 HPB300 φ6				t		1.061		3336.28		3538.95				
	镀锌铁丝 22#				kg		8.909		4.00		35.64				
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									3572.08					
项目编码		040901001008(8)		项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 φ10				计量单位	t	工程量		0.3	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10		t	1	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	2025
AE0244	植钢筋、螺杆 直径(mm) 10		10个	16.33333	12.47	3.56	0.03	0.96	2.20	203.68	58.15	0.49	15.68	35.93	2025
小 计									1433.40	3423.83	26.07	112.60	256.97		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】 第 5 页 共 75 页

清单项目综合单价									5252.87						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10				t		1.06		3141.59		3330.09				
	镀锌铁丝 22#				kg		8.91		4.00		35.64				
	合金钢钻头 综合				个		3.153		8.30		26.17				
	植筋胶泥				kg		1.73		12.45		21.54				
	水				m³		0.147		3.46		0.51				
	其他材料费										9.89				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										3423.83				
项目编码		040901001009 (9)		项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 Φ12			计量单位	t	工程量		1.572		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16		t	1	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	2025
AE0245	植钢筋、螺杆 直径(mm) 12		10个	4.58015	22.18	5.95	0.04	1.71	3.91	101.59	27.25	0.18	7.83	17.91	2025
小 计									1158.75	3226.35	59.33	94.20	214.87		
清单项目综合单价									4753.51						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12				t		1.055		2986.73		3150.13				
	焊条 综合				kg		8.64		4.15		35.86				
	镀锌铁丝 22#				kg		2.98		4.00		11.92				
	合金钢钻头 综合				个		0.884		8.30		7.34				
	植筋胶泥				kg		0.779		12.45		9.69				
	水				m³		0.05		3.46		0.17				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

		其他材料费								11.24					
		暂估金额小计								0					
		材料费小计								3226.35					
		项目编码		011507001010(10)		项目名称		水包水店招		计量单位	m²	工程量		1057.37	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0421	带骨架幕墙 幕墙龙骨调整 铝骨架	t	0.01491	7926.32	4854.80		432.32	980.17	118.21	72.40		6.45	14.62	2025	
AM0378	墙面饰面面层 FC板	100m²	0.01	1774.47	2549.75		96.78	219.43	17.75	25.50		0.97	2.19	2025	
AE0258	预埋铁件 制作安装	t	0.00621	2180.71	3753.00	409.38	201.73	460.03	13.54	23.31	2.54	1.25	2.86	2025	
MB0121	地脚螺栓安装	套	2.23952	13.82	13.97	3.15	1.41	3.19	30.95	31.29	7.05	3.16	7.14	2025	
AQ0016	金属装饰线 槽线	100m	0.00318	526.44	4267.86		28.71	65.10	1.68	13.59		0.09	0.21	2025	
AK0103	保温隔热墙面 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚4mm	100m²	0.01	1281.50	1141.84	0.96	98.90	225.53	12.82	11.42	0.01	0.99	2.26	2025	
AK0104	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层网格布抗裂砂浆 厚2mm	100m²	0.02	453.33	330.21	0.48	35.00	79.81	9.07	6.60	0.01	0.70	1.60	2025	
AP0297	抹灰面 满刮成品腻子粉 一般型(Y)	100m²	0.01	880.37	342.09		48.02	108.87	8.80	3.42		0.48	1.09	2025	
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025	
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍 中涂	100m²	0.01	167.87	248.04	3.52	9.36	21.22	1.68	2.48	0.04	0.09	0.21	2025	
小 计									217.65	198.80	9.77	14.36	32.58		
清单项目综合单价									473.15						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注
	镀锌龙骨						kg		15.808		4.58		72.40		
	12mm厚水泥板						m²		1.05		24.15		25.36		
	钢材						kg		6.366		3.54		22.54		
	焊条 综合						kg		0.186		4.15		0.77		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 75 页

	M12-260穿杆螺栓			套	1.102	4.50	4.96							
	M12-120后切底式膨胀螺丝			套	1.137	1.50	1.71							
	二等锯材			m³	0.011	1769.91	19.82							
	电焊丝			kg	1.12	4.15	4.65							
	100*100*2木纹铝方通			m	0.16	48.00	7.68							
	50*100*2木纹铝方通			m	0.158	36.00	5.70							
	抗裂砂浆			kg	11	1.20	13.20							
	耐碱玻纤网格布(标准)			m²	1.17	4.00	4.68							
	水			m³	0.041	3.46	0.14							
	成品腻子粉 一般型(Y)			kg	1.5	2.20	3.30							
	多彩喷涂 底涂			kg	0.103	10.00	1.03							
	多彩喷涂 中涂			kg	0.206	12.00	2.47							
	多彩喷涂 面涂			kg	0.33	15.00	4.95							
	水性多彩涂料			kg	0.206	12.00	2.47							
其他材料费						0.97								
暂估金额小计						0								
材料费小计						198.80								
项目编码	01B000006011(11)		项目名称	拆除原有外墙面层至结构主体(墙体)基层		计量单位	m²	工程量	721.27					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0036	墙柱抹灰面拆除 混合、水泥砂浆	m²	1	16.03			0.62	1.40	16.03			0.62	1.40	2025
小 计								16.03			0.62	1.40		
清单项目综合单价								18.05						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	其他材料费													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 75 页

		暂估金额小计							0					
		材料费小计												
项目编码		011201004012(12)		项目名称		12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底抹平		计量单位	m²	工程量		1201.9		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*1]	100m²	0.01	960.60	820.97	1.61	37.10	84.16	9.61	8.21	0.02	0.37	0.84	2025
小 计									9.61	8.21	0.02	0.37	0.84	
清单项目综合单价									19.04					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.02	407.77		8.18			
	水					m³		0.01	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.21			
项目编码		010903003013(13)		项目名称		5厚聚合物水泥防水砂浆			计量单位	m²	工程量		1201.9	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.53			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 9 页 共 75 页

	水			m³		0.044		3.46		0.15					
	其他材料费														
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								13.68						
项目编码		010903002014(14)		项目名称		1.5厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量		721.27		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0053	屋面涂膜防水 聚合物改性水泥基防水灰浆 涂膜厚1.0mm [+AJ0054*5]		100m²	0.01	1317.78	2478.69		101.63	231.71	13.18	24.79		1.02	2.32	2025
小 计									13.18	24.79		1.02	2.32		
清单项目综合单价									41.30						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥基防水涂料					kg		2.74		9.00		24.66			
	其他材料费											0.13			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											24.79			
项目编码		011201004015(15)		项目名称		6厚DP M20砂浆(1：2.5水泥砂浆)压实抹平			计量单位	m²	工程量		721.27		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [- AM0096*7]		100m²	0.01	830.82	421.07	0.83	32.06	72.76	8.31	4.21	0.01	0.32	0.73	2025
小 计									8.31	4.21	0.01	0.32	0.73		
清单项目综合单价									13.58						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 75 页

	干混抹灰砂浆 M20			t		0.01		417.48		4.19					
	水			m³		0.007		3.46		0.02					
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									4.21					
项目编码	011403003016(16)			项目名称		满刮腻子			计量单位	m²	工程量	695.82			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型(N)		100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.02	6.12		0.49	1.11	2025
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11		
清单项目综合单价									16.74						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	成品腻子粉 耐水型(N)					kg		2		3.00		6.00			
	其他材料费											0.12			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											6.12			
项目编码	011404001017(17)			项目名称		水性多彩涂料			计量单位	m²	工程量	695.82			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂		100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍 中涂		100m²	0.01	167.87	248.04	3.52	9.36	21.22	1.68	2.48	0.04	0.09	0.21	2025
小 计									4.83	11.26	0.15	0.27	0.62		
清单项目综合单价									17.13						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 75 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	水性多彩涂料 底涂				kg	0.103	10.00		1.03					
	水性多彩涂料 中涂				kg	0.206	12.00		2.47					
	水性多彩涂料 面涂				kg	0.33	15.00		4.95					
	水性多彩涂料				kg	0.206	12.00		2.47					
	其他材料费								0.34					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								11.26					
项目编码	011508001018(18)			项目名称	店招文字			计量单位	个	工程量	400			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0127	金属字 每字面积≤0.5m² 其他面	10个	0.1	655.93	2471.00		35.78	81.11	65.59	247.10		3.58	8.11	2025
小 计									65.59	247.10		3.58	8.11	
清单项目综合单价									324.38					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	50厚亚克力+不锈钢包边立体字（微软雅黑字体）				个	1.01	240.00		242.40					
	其他材料费								4.70					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								247.10					
项目编码	011506001019(19)			项目名称	灰白色单层彩钢板雨棚			计量单位	m²	工程量	255.11			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0084	雨蓬 铝合金扣板	100m²	0.01	8500.47	14465.90	335.87	483.11	1095.33	85.00	144.65	3.36	4.83	10.95	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 75 页

小 计								85.00	144.66	3.36	4.83	10.95				
清单项目综合单价								248.80								
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）		合价 （元）			备注			
	灰白色单层彩钢板雨棚					m²	1.083	120.00		129.99						
	其他材料费										14.67					
	暂估金额小计										0					
	材料费小计										144.66					
项目编码		011506001020 (20)			项目名称		定制可伸缩雨棚（伸出长度1.5m）			计量单位	m²	工程量		480.57		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0084	雨蓬 铝合金扣板			100m²	0.01	8500.47	27465.50	335.87	483.11	1095.33	85.01	274.67	3.36	4.83	10.95	2025
小 计								85.00	274.67	3.36	4.83	10.95				
清单项目综合单价								378.82								
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）		合价 （元）			备注			
	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.5m）					m²	1.083	240.00		260.01						
	其他材料费										14.66					
	暂估金额小计										0					
	材料费小计										274.67					
项目编码		011506001021 (21)			项目名称		定制可伸缩雨棚（伸出长度1.1m）			计量单位	m²	工程量		187.14		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0084	雨蓬 铝合金扣板			100m²	0.01	8500.47	24215.60	335.87	483.11	1095.33	84.99	242.10	3.36	4.83	10.95	2025
小 计								85.00	242.12	3.36	4.83	10.95				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 75 页

清单项目综合单价									346.26					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.1m）					m²		1.083	210.00		227.44			
	其他材料费										14.68			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										242.12			
项目编码	011105003022(22)			项目名称		150高黑金沙面砖（踢脚线）			计量单位	m	工程量		90.13	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AL0136	彩釉砖踢脚线 干混砂浆	100m²	0.0015	8701.57	5107.41	2.30	474.73	1076.34	13.03	7.65	0.00	0.71	1.61	2025
小 计									13.06	7.66		0.71	1.61	
清单项目综合单价									23.04					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	150高黑金沙面砖					m²		0.153	38.00		5.81			
	干混地面砂浆 M10					t		0.004	393.20		1.70			
	白水泥					kg		0.022	0.46		0.01			
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费										0.14			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										7.66			
项目编码	011203003023(23)			项目名称		240*60仿红砖面砖			计量单位	m²	工程量		11.92	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 75 页

AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.00998	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.18	33.84	0.01	3.77	8.56	2025
小 计									69.30	33.86	0.01	3.78	8.57	
清单项目综合单价									115.52					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	240*60仿红砖面砖					m²		0.882	32.00		28.23			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.013	393.20		5.24			
	白水泥					kg		0.2	0.46		0.09			
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.86			
项目编码	01B000018024 (24)			项目名称		拆除原钢管栏杆			计量单位	m	工程量		19.3	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0082	金属栏杆拆除	10m	0.1	104.81			4.04	9.17	10.48			0.40	0.92	2025
小 计									10.48			0.40	0.92	
清单项目综合单价									11.80					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	011503004025 (25)			项目名称		不锈钢栏杆 H=0.94m			计量单位	m	工程量		19.3	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 75 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0057	成品金属栏杆栏板（包括扶手）	10m	0.1	496.08	2174.92	102.13	32.98	74.77	49.61	217.49	10.21	3.30	7.48	2025
小 计									49.61	217.49	10.21	3.30	7.48	
清单项目综合单价									288.09					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	不锈钢栏杆 H=0.94m					m		1	210.00		210.00			
	其他材料费										7.49			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										217.49			
项目编码	011201001026 (26)		项目名称		原有瓷砖墙面草酸清洗				计量单位	m²	工程量		382.05	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
PD0016	墙面清洗	100m²	0.01	484.91	13.19	162.79	90.31	205.78	4.85	0.13	1.63	0.90	2.06	2020
小 计									4.85	0.13	1.63	0.90	2.06	
清单项目综合单价									9.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.015	3.46		0.05			
	其他材料费										0.08			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.13			
项目编码	010505011027 (27)		项目名称		构造柱模板安拆				计量单位	m²	工程量		68.52	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
AE0156	混凝土模板及支撑 构造柱 复合模板			100m²	0.01	3216.85	1956.25	52.99	146.15	333.84	32.16	19.56	0.53	1.46	3.34	2025
小 计										32.17	19.56	0.53	1.46	3.34		
清单项目综合单价										57.06						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.455	3.54		1.61					
	复合模板					m²		0.247	20.75		5.12					
	二等锯材					m³		0.006	1769.91		11.47					
	其他材料费										1.36					
	暂估金额小计										0					
	材料费小计										19.56					
项目编码	010505014028(28)			项目名称		压顶、支撑模板安拆			计量单位	m²	工程量		105.76			
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据		
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
AE0223	混凝土模板及支撑 扶手、压顶 复合模板		100m²	0.01	3682.24	1487.75	0.24	164.49	375.73	36.84	14.88	0.00	1.65	3.76	2025	
小 计										36.82	14.88		1.64	3.76		
清单项目综合单价										57.10						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.082	3.54		0.29					
	复合模板					m²		0.247	20.75		5.12					
	二等锯材					m³		0.005	1769.91		8.77					
	其他材料费										0.70					
	暂估金额小计										0					
	材料费小计										14.88					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 75 页

项目编码	041001002029 (29)			项目名称		拆除原有台阶			计量单位	m²	工程量	19.8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0057	拆除砖砌体	10m³	0.03	1020.01			39.33	89.21	30.60			1.18	2.68	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.91	0.01	2.64	0.14	0.32	2025
小 计									31.50	0.01	2.61	1.32	2.99	
清单项目综合单价									38.43					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.002	3.46		0.01			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.01			
项目编码	040202010030 (30)			项目名称		150厚碎石垫层			计量单位	m²	工程量	19.8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*10]	100m²	0.01	406.39	3479.13	143.02	49.66	113.33	4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	2025
小 计									4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	
清单项目综合单价									41.91					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	碎石 20~60mm					m³		0.139	174.76		24.25			
	碎石 20~40mm					m³		0.039	174.76		6.90			
	碎石 5~20mm					m³		0.02	174.76		3.55			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 75 页

	水			m³		0.024		3.46		0.08					
	其他材料费									0.00					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									34.79					
项目编码		040203007031 (31)		项目名称		100厚C20混凝土台阶			计量单位	m²	工程量		19.8		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0107	台阶 商品混凝土		10m³	0.0196	751.52	4221.04	6.40	67.75	154.74	14.73	82.72	0.13	1.33	3.03	2025
小 计									14.73	82.72	0.13	1.33	3.03		
清单项目综合单价									101.94						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		0.197		415.93		81.90			
	水					m³		0.147		3.46		0.51			
	其他材料费											0.31			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											82.72			
项目编码		040204001032 (32)		项目名称		12厚600*600防滑地砖台阶			计量单位	m²	工程量		19.8		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0035	石材、瓷砖开槽 断面面积 ≤30mm²		100m	0.00828	595.29	84.99	12.24	33.18	75.22	4.93	0.70	0.10	0.27	0.62	2025
AL0199	彩釉砖台阶面 干混砂浆 [+AL0177*2]		100m²	0.01	8801.90	10325.06	5.84	480.41	1089.20	88.02	103.25	0.06	4.80	10.89	2025
小 计									92.96	103.96	0.16	5.08	11.52		
清单项目综合单价									213.67						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 75 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注			
	石料切割锯片				片	0.029	23.92		0.70						
	水				m³	0.013	3.46		0.04						
	防滑地砖 12厚600*600				m²	1.611	45.00		72.47						
	干混地面砂浆 M15				t	0.073	407.77		29.74						
	白水泥				kg	0.15	0.46		0.07						
	矿物颜料				kg	0.1	4.57		0.46						
	其他材料费								0.48						
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								103.96						
项目编码		010505014033(33)		项目名称		台面立面及侧面模板			计量单位	m²	工程量	19.81			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0217	混凝土模板及支撑 小型构件 复合模板		100m²	0.00999	5145.81	2367.95	58.30	232.59	531.27	51.43	23.67	0.58	2.32	5.31	2025
小 计									51.46	23.68	0.58	2.33	5.31		
清单项目综合单价									83.36						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注			
	二等锯材				m³	0.01	1769.91		17.06						
	复合模板				m²	0.306	20.75		6.35						
	其他材料费								0.26						
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								23.68						
项目编码		010902002034(34)		项目名称		屋面2厚聚合物水泥防水涂料			计量单位	m²	工程量	1811.44			
清单综合单价组成明细															

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 75 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*10]	100m²	0.01	1772.80	3306.24		136.74	311.70	17.73	33.06		1.37	3.12	2025
小 计									17.73	33.06		1.37	3.12	
清单项目综合单价									55.27					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥防水涂料					kg		3.655	9.00		32.89			
	其他材料费										0.17			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.06			
项目编码		010902001035 (35)		项目名称		屋面2厚高分子自粘防水卷材			计量单位	m²	工程量		1811.44	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材	100m²	0.01	1153.21	2436.45		88.93	202.79	11.53	24.36		0.89	2.03	2025
小 计									11.53	24.36		0.89	2.03	
清单项目综合单价									38.81					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	2厚高分子自粘防水卷材					m²		1.13	21.00		23.73			
	其他材料费										0.63			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										24.36			
项目编码		010902002036 (36)		项目名称		屋面0.4mm厚塑料薄膜隔离层			计量单位	m²	工程量		1811.44	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 75 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0050	屋面涂膜防水 涂膜防水层每增加一布	100m²	0.01	111.47	223.44		8.60	19.60	1.11	2.23		0.09	0.20	2025
小 计									1.11	2.23		0.09	0.20	
清单项目综合单价									3.63					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	0.4mm厚塑料薄膜隔离层					m²		1.064	2.10		2.23			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2.23			
项目编码	010902004037 (37)		项目名称		屋面20mm厚1:2.5水泥砂浆面层（内配镀锌钢丝网）				计量单位	m²	工程量		1811.44	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AL0044	平面砂浆找平层 在混凝土及硬基层上 厚20mm 干混砂浆	100m²	0.01	975.40	1625.51	3.07	37.73	85.59	9.75	16.25	0.03	0.38	0.86	2025
AK0106	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层钢丝网	100m²	0.01	494.96	1009.70		38.17	87.04	4.95	10.10		0.38	0.87	2025
AQ0053	塑料线条	100m	0.0196	338.34	109.32		18.45	41.84	6.63	2.14		0.36	0.82	2025
小 计									21.34	28.52	0.03	1.12	2.55	
清单项目综合单价									53.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混地面砂浆 M20					t		0.038	422.33		16.21			
	水					m³		0.012	3.46		0.04			
	φ1网孔30镀锌钢丝网					m²		1.05	9.50		9.97			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 75 页

	U型塑料条			m	2.058	1.00	2.06							
	其他材料费						0.23							
	暂估金额小计						0							
	材料费小计						28.52							
项目编码	01B000006038 (38)			项目名称	女儿墙砂浆拆除至砖基层			计量单位	m²	工程量	662.73			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0035	墙柱抹灰面拆除 石灰砂浆	m²	1	10.88			0.42	0.95	10.88			0.42	0.95	2025
小 计									10.88			0.42	0.95	
清单项目综合单价									12.25					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计													
项目编码	011201004039 (39)			项目名称	墙面15厚1:2.5水泥砂浆墙面找平			计量单位	m²	工程量	662.73			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ AM0096*2]	100m²	0.01	1025.49	1050.11	2.00	39.62	89.86	10.25	10.50	0.02	0.40	0.90	2025
小 计									10.25	10.50	0.02	0.40	0.90	
清单项目综合单价									22.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	干混抹灰砂浆 M20				t		0.025	417.48		10.46				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 75 页

		水		m³		0.011		3.46		0.04						
		其他材料费														
		暂估金额小计								0						
		材料费小计								10.50						
项目编码		010903002040 (40)		项目名称		墙面2厚聚合物水泥防水涂料				计量单位	m²	工程量		662.73		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*10], [人*1.2, 机*1.05]		100m²	0.01	2127.36	3306.24		136.74	311.70	21.27	33.06		1.37	3.12	2025	
小 计										21.27	33.06		1.37	3.12		
清单项目综合单价										58.82						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注		
		聚合物水泥防水涂料				kg		3.655		9.00		32.89				
		其他材料费										0.17				
		暂估金额小计										0				
		材料费小计										33.06				
项目编码		010903001041 (41)		项目名称		墙面2厚高分子自粘防水卷材				计量单位	m²	工程量		662.73		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材 [人*1.2, 机*1.05]		100m²	0.01	1383.86	2097.45		88.93	202.79	13.84	20.97		0.89	2.03	2025	
小 计										13.84	20.97		0.89	2.03		
清单项目综合单价										37.73						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 75 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	高分子自粘防水卷材 2mm				m²	1.13	18.00		20.34					
	其他材料费							0.63						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							20.97						
项目编码	011201004042 (42)		项目名称	墙面20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内配镀锌 钢丝网）				计量单位	m²	工程量	662.73			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1286.05	2.65	43.82	99.36	11.34	12.86	0.03	0.44	0.99	2025
AK0106	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层钢丝网	100m²	0.01	494.96	1009.70		38.17	87.04	4.95	10.10		0.38	0.87	2025
小 计								16.29	22.96	0.03	0.82	1.86		
清单项目综合单价								41.95						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	干混砌筑砂浆 M10				t	0.033	383.50		12.81					
	水				m³	0.014	3.46		0.05					
	Φ 1网孔30镀锌钢丝网				m²	1.05	9.50		9.97					
	其他材料费							0.13						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							22.96						
项目编码	01B000001043 (43)		项目名称	拆除原有围墙				计量单位	m³	工程量	12.1			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价				合价					计价依据	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	1	67.03			2.58	5.86	67.03			2.58	5.86	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00099	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	2.98	0.03	8.64	0.46	1.05	2025
小 计									70.03	0.03	8.71	3.05	6.92	
清单项目综合单价									88.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.008	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.03			
项目编码	010102002044 (44)			项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		30.38	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01001	578.43		313.41	34.92	79.19	5.79		3.14	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	010102007045 (45)			项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		19.6	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.16					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	010103002046(46)			项目名称		土石方余方弃置			计量单位	m³	工程量		10.78	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.00102	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.68	0.04	7.76	0.42	0.94	2025
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	
清单项目综合单价									11.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.04			
项目编码	010201001047(47)			项目名称		围墙100mm厚碎石垫层			计量单位	m³	工程量		2.24	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 27 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AB0008	换填垫层 填铺 碎石 [人*0.95, 机*0.95]	10m³	0.1	385.20	1935.19	7.25	31.11	70.98	38.52	193.52	0.73	3.11	7.10	2025
小 计									38.52	193.52	0.72	3.11	7.10	
清单项目综合单价									242.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	碎石 综合					m³		1.102	174.76		192.55			
	水					m³		0.29	3.46		1.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										193.52			
项目编码	010502002048(48)			项目名称		围墙C20混凝土基础			计量单位	m³	工程量		7.7	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0009	带形基础 商品混凝土	10m³	0.1	501.33	4191.41	2.50	45.02	102.84	50.13	419.14	0.25	4.50	10.28	2025
小 计									50.13	419.14	0.25	4.50	10.28	
清单项目综合单价									484.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.005	415.93		418.04			
	水					m³		0.254	3.46		0.88			
	其他材料费										0.22			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										419.14			
项目编码	010401002049(49)			项目名称		围墙页岩实心砖砖墙			计量单位	m³	工程量		26.93	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 75 页

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0009	砖围墙 干混砂浆	10m³	0.1	2739.34	3791.18	3.05	206.33	470.68	273.93	379.12	0.31	20.63	47.07	2025
小 计									273.93	379.12	0.30	20.63	47.07	
清单项目综合单价									721.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	页岩实心砖					千匹		0.54	446.60		241.03			
	干混砌筑砂浆 M5					t		0.382	360.00		137.37			
	水					m³		0.111	3.46		0.39			
	其他材料费										0.34			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										379.12			
项目编码		010502025050 (50)		项目名称		围墙C20混凝土压顶			计量单位	m³	工程量		0.84	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土	10m³	0.1	784.76	4223.96		70.11	160.14	78.48	422.40		7.01	16.01	2025
小 计									78.48	422.40		7.01	16.01	
清单项目综合单价									523.90					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.005	415.93		417.91			
	水					m³		0.75	3.46		2.60			
	其他材料费										1.89			
	暂估金额小计										0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 29 页 共 75 页

	材料费小计									422.40					
项目编码	010506011051(51)			项目名称	围墙压顶现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	0.084			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤φ10	t	1	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	2025	
小 计									1246.31	3572.02	22.38	97.98	223.33		
清单项目综合单价									5162.02						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	钢筋 HPB300 φ6					t		1.06	3336.28		3534.87				
	其他材料费											37.15			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											3572.02			
项目编码	011201004052(52)			项目名称	围墙13厚1:3水泥砂浆				计量单位	m²	工程量	229.14			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm	100m²	0.01	982.23	889.24	1.74	37.94	86.06	9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	2025	
小 计									9.82	8.89	0.02	0.38	0.86		
清单项目综合单价									19.97						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.022	407.77		8.86				
	水					m³		0.01	3.46		0.04				
	其他材料费														
	暂估金额小计											0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 75 页

	材料费小计										8.89			
项目编码	010903003053 (53)			项目名称	围墙5厚聚合物水泥防水砂浆				计量单位	m²	工程量	229.14		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.53			
	水					m³		0.044	3.46		0.15			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			
项目编码	010903002054 (54)			项目名称	围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料				计量单位	m²	工程量	229.14		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*5]	100m²	0.01	1319.16	2936.27		101.74	231.95	13.19	29.36		1.02	2.32	2025
小 计									13.19	29.36		1.02	2.32	
清单项目综合单价									45.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型					kg		2.74	10.67		29.23			
	其他材料费										0.13			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 31 页 共 75 页

		暂估金额小计							0						
		材料费小计							29.36						
项目编码		011201004055 (55)		项目名称		围墙7厚1:2水泥砂浆找平			计量单位	m²		工程量		229.14	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [- AM0096*6]		100m²	0.01	852.45	490.97	0.96	32.90	74.66	8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	2025
小 计									8.52	4.91	0.01	0.33	0.75		
清单项目综合单价									14.52						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
		干混抹灰砂浆 M20					t		0.012	417.48		4.88			
		水					m³		0.007	3.46		0.03			
		其他材料费										0.00			
		暂估金额小计										0			
		材料费小计										4.91			
项目编码		011403003056 (56)		项目名称		耐水腻子			计量单位	m²		工程量		229.14	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型 (N)		100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.01	6.12		0.49	1.11	2025
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11		
清单项目综合单价									16.74						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
		成品腻子粉 耐水型 (N)					kg		2	3.00		6.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 75 页

	其他材料费										0.12					
	暂估金额小计										0					
	材料费小计										6.12					
项目编码	011404001057 (57)			项目名称		水性多彩涂料				计量单位	m²	工程量		229.14		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂			100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍 中涂			100m²	0.01	167.87	309.84	3.52	9.36	21.22	1.68	3.10	0.04	0.09	0.21	2025
小 计										4.83	11.88	0.15	0.27	0.62		
清单项目综合单价										17.75						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	封闭底漆						kg		0.103	10.00		1.03				
	水性多彩涂料 中涂						kg		0.206	12.00		2.47				
	水性多彩涂料 面涂						kg		0.33	15.00		4.95				
	水性多彩涂料 罩光涂料						kg		0.206	15.00		3.09				
	其他材料费										0.34					
	暂估金额小计										0					
	材料费小计										11.88					
项目编码	011201004058 (58)			项目名称		围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平				计量单位	m²	工程量		150.03		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ AM0096*7]			100m²	0.01	1133.64	1367.14	2.65	43.82	99.36	11.33	13.67	0.03	0.44	0.99	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 75 页

小 计								11.34	13.67	0.03	0.44	0.99			
清单项目综合单价								26.47							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	干混抹灰砂浆 M15				t		0.033	407.77		13.62					
	水				m³		0.014	3.46		0.05					
	其他材料费														
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											13.67			
项目编码		011203003059 (59)		项目名称		围墙240*60仿红砖面砖			计量单位	m²	工程量		150.03		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆		100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.28	33.89	0.01	3.78	8.57	2025
小 计									69.30	33.89	0.01	3.78	8.57		
清单项目综合单价									115.55						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	240*60仿红砖面砖				m²		0.884	32.00		28.28					
	干混抹灰砂浆 M10				t		0.013	393.20		5.26					
	白水泥				kg		0.2	0.46		0.09					
	水				m³		0.006	3.46		0.02					
	其他材料费											0.25			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											33.89			
项目编码		011404001060 (60)		项目名称		墙面手绘			计量单位	m²	工程量		58.06		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 75 页

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
BJ0208	国画颜料宣传色彩画 在油漆面上绘制 其他	10m²	0.1	1450.65	591.25		62.21	140.78	145.07	59.13		6.22	14.08	2020
小 计									145.06	59.13		6.22	14.08	
清单项目综合单价									224.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	调和漆 白酯胶调和漆					kg		0.06	14.00		0.84			
	国画颜料宣传色					只		16	3.50		56.00			
	墨汁					kg		0.25	4.98		1.25			
	其他材料费										1.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										59.13			
项目编码	010901001061 (61)		项目名称		围墙压顶灰色树脂瓦				计量单位	m²	工程量		23.59	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0088	钢檩条 安装	t	0.005	646.60	4747.71	140.52	65.11	147.88	3.23	23.75	0.70	0.33	0.74	2025
HM0011	膨胀螺栓安装	10套	0.6	24.56	51.52	1.38	1.42	3.22	14.74	30.91	0.83	0.85	1.93	2025
BF0452	合成树脂瓦屋面 钢檩上	10m²	0.1	113.06	440.21		6.06	13.72	11.31	44.02		0.61	1.37	2020
小 计									29.28	98.67	1.53	1.78	4.04	
清单项目综合单价									135.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	镀锌矩管					t		0.005	4624.78		23.13			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 75 页

	二等锯材			m³	0	1769.91	0.08							
	焊条 综合			kg	0.017	4.15	0.07							
	电焊丝			kg	0.019	4.15	0.08							
	螺栓 综合			kg	0.005	4.15	0.02							
	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150			套	6.12	5.00	30.60							
	水泥 42.5			kg	0.762	0.35	0.27							
	围墙压顶灰色树脂瓦			m²	1.208	35.00	42.28							
	防水帽			套	4.04	0.20	0.81							
	专用防水自攻螺钉			套	4.04	0.15	0.61							
	其他材料费						0.73							
	暂估金额小计						0							
	材料费小计						98.67							
项目编码	01B000006062 (62)		项目名称	拆除原有面层至砖基层			计量单位	m²	工程量	864.7				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0036	墙柱抹灰面拆除 混合、水泥砂浆	m²	1	16.03			0.62	1.40	16.03			0.62	1.40	2025
小 计									16.03			0.62	1.40	
清单项目综合单价									18.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													
项目编码	011201001063 (63)		项目名称	围墙压顶1:3水泥砂浆抹灰修补			计量单位	m²	工程量	58.26				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 36 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0002	墙面一般抹灰 石灰砂浆 其他墙面	100m²	0.01001	1966.69	745.59	7.00	76.11	172.65	19.68	7.46	0.07	0.76	1.73	2025
小 计									19.67	7.46	0.07	0.76	1.73	
清单项目综合单价									29.68					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.017	407.77		7.06			
	水					m³		0.017	3.46		0.06			
	其他材料费										0.35			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										7.46			
项目编码	010502025064 (64)			项目名称		围墙C20混凝土压顶			计量单位	m³	工程量		5.45	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土	10m³	0.1	784.76	4223.96		70.11	160.14	78.48	422.40		7.01	16.01	2025
小 计									78.48	422.40		7.01	16.01	
清单项目综合单价									523.90					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	商品混凝土 C20					m³		1.005	415.93		417.99			
	水					m³		0.75	3.46		2.60			
	其他材料费										1.81			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										422.40			
项目编码	010506011065 (65)			项目名称		围墙压顶现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量		0.55	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】 第 37 页 共 75 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤Φ10	t	1	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.33	3572.09	22.42	97.95	223.36	
清单项目综合单价									5162.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢筋 HPB300 Φ6					t		1.06	3336.28		3536.46			
	其他材料费										35.63			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3572.09			
项目编码	011201004066 (66)		项目名称		围墙13厚1:3水泥砂浆				计量单位	m²	工程量		534.27	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm	100m²	0.01	982.23	889.24	1.74	37.94	86.06	9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	2025
小 计									9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	
清单项目综合单价									19.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.022	407.77		8.86			
	水					m³		0.01	3.46		0.04			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.89			
项目编码	010903003067 (67)		项目名称		围墙5厚聚合物水泥防水砂浆				计量单位	m²	工程量		534.27	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 75 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.53			
	水					m³		0.044	3.46		0.15			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			
项目编码	010903002068 (68)		项目名称		围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料				计量单位	m²	工程量		534.27	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*5]	100m²	0.01	1319.16	2936.27		101.74	231.95	13.19	29.36		1.02	2.32	2025
小 计									13.19	29.36		1.02	2.32	
清单项目综合单价									45.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型					kg		2.74	10.67		29.24			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										29.36			
项目编码	011201004069 (69)		项目名称		围墙7厚1:2水泥砂浆找平				计量单位	m²	工程量		534.27	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [- AM0096*6]	100m²	0.01	852.45	490.97	0.96	32.90	74.66	8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	2025
小 计									8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	
清单项目综合单价									14.52					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.012	417.48		4.88			
	水					m³		0.007	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										4.91			
项目编码		011403003070(70)		项目名称		耐水腻子			计量单位	m²	工程量		534.27	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型(N)	100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.02	6.12		0.49	1.11	2025
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11	
清单项目综合单价									16.74					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品腻子粉 耐水型(N)					kg		2	3.00		6.00			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										6.12			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 75 页

项目编码	011404001071 (71)			项目名称	水性多彩涂料				计量单位	m²	工程量	534.27		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍 中涂	100m²	0.01	167.87	309.84	3.52	9.36	21.22	1.68	3.10	0.04	0.09	0.21	2025
小 计									4.83	11.88	0.15	0.27	0.62	
清单项目综合单价									17.75					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	封闭底漆					kg		0.103	10.00		1.03			
	水性多彩涂料 中涂					kg		0.206	12.00		2.47			
	水性多彩涂料 面涂					kg		0.33	15.00		4.95			
	水性多彩涂料 罩光涂料					kg		0.206	15.00		3.09			
	其他材料费										0.34			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										11.88			
项目编码	011201004072 (72)			项目名称	围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平				计量单位	m²	工程量	274.29		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1367.14	2.65	43.82	99.36	11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	2025
小 计									11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	
清单项目综合单价									26.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 41 页 共 75 页

	干混抹灰砂浆 M15			t		0.033		407.77		13.62					
	水			m³		0.014		3.46		0.05					
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									13.67					
项目编码	011203003073(73)			项目名称		围墙240*60仿红砖面砖			计量单位	m²	工程量		274.29		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.30	33.90	0.01	3.78	8.57	2025	
小 计									69.30	33.90	0.01	3.78	8.57		
清单项目综合单价									115.55						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注		
	240*60仿红砖面砖				m²		0.884		32.00		28.28				
	干混抹灰砂浆 M10				t		0.013		393.20		5.26				
	白水泥				kg		0.2		0.46		0.09				
	水				m³		0.006		3.46		0.02				
	其他材料费									0.25					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									33.90					
项目编码	011404001074(74)			项目名称		墙面手绘			计量单位	m²	工程量		534.27		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 42 页 共 75 页

BJ0208	国画颜料宣传色彩画 在油漆面上绘制 其他	10m²	0.1	1450.65	591.25		62.21	140.78	145.07	59.13		6.22	14.08	2020
小 计									145.06	59.13		6.22	14.08	
清单项目综合单价									224.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	调和漆 白酯胶调和漆				kg		0.06		14.00		0.84			
	国画颜料宣传色				只		16		3.50		56.00			
	墨汁				kg		0.25		4.98		1.25			
	其他材料费										1.05			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										59.13			
项目编码		010901001075(75)		项目名称		围墙压顶灰色树脂瓦			计量单位	m²	工程量		152.92	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0088	钢檩条 安装	t	0.005	646.60	4747.71	140.52	65.11	147.88	3.23	23.75	0.70	0.33	0.74	2025
HM0011	膨胀螺栓安装	10套	0.6	24.56	51.52	1.38	1.42	3.22	14.74	30.91	0.83	0.85	1.93	2025
BF0452	合成树脂瓦屋面 钢檩上	10m²	0.1	113.06	440.21		6.06	13.72	11.31	44.02		0.61	1.37	2020
小 计									29.28	98.67	1.53	1.78	4.04	
清单项目综合单价									135.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	镀锌矩管				t		0.005		4624.78		23.14			
	二等锯材				m³		0		1769.91		0.09			
	焊条 综合				kg		0.017		4.15		0.07			
	电焊丝				kg		0.019		4.15		0.08			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 43 页 共 75 页

	螺栓 综合			kg	0.005	4.15	0.02							
	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150			套	6.12	5.00	30.60							
	水泥 42.5			kg	0.762	0.35	0.27							
	围墙压顶灰色树脂瓦			m²	1.208	35.00	42.28							
	防水帽			套	4.04	0.20	0.81							
	专用防水自攻螺钉			套	4.04	0.15	0.61							
	其他材料费						0.71							
	暂估金额小计						0							
	材料费小计						98.67							
项目编码	01B000021076 (76)		项目名称	原大门及上方钢架拆除			计量单位	m²	工程量	30.1				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0092	整檁金属门窗拆除	m²	1	24.10			0.93	2.11	24.10			0.93	2.11	2025
小 计								24.10			0.93	2.11		
清单项目综合单价								27.14						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	01B000001077 (77)		项目名称	原大门门砖柱、砖基础、混凝土基础拆除			计量单位	m³	工程量	12.12				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	0.70545	67.03			2.58	5.86	47.29			1.82	4.13	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治【建筑与装饰工程】第 44 页 共 75 页

DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00099	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	2.97	0.03	8.63	0.46	1.05	2025
HA0001	砖（石）基础拆除	m³	0.15429	109.49			4.22	9.58	16.89			0.65	1.48	2025
DK0070	破碎机拆除现浇混凝土结构 无筋	10m³	0.01403	146.19		326.61	18.81	42.66	2.05		4.58	0.26	0.60	2025
小 计									69.18	0.03	13.29	3.20	7.26	
清单项目综合单价									92.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.008	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.03			
项目编码	010102002078 (78)			项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		65.82	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	010102007079 (79)			项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		20.41	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	010103002080(80)			项目名称		土石方余方弃置			计量单位	m³	工程量		45.41	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.00099	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.61	0.04	7.54	0.40	0.92	2025
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	
清单项目综合单价									11.60					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.04			
项目编码	010201001081(81)			项目名称		砂夹石换填			计量单位	m³	工程量		31.49	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 46 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AB0008	换填垫层 填铺 碎石 [人*0.95, 机*0.95]	10m³	0.1	385.20	1560.86	7.25	31.11	70.98	38.52	156.09	0.73	3.11	7.10	2025
小 计									38.52	156.09	0.72	3.11	7.10	
清单项目综合单价									205.54					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	砂夹石					m³		1.102	140.78		155.08			
	水					m³		0.29	3.46		1.00			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										156.09			
项目编码	010501001082(82)			项目名称		C15混凝土垫层			计量单位	m³	工程量		2.14	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0005	垫层 商品混凝土	10m³	0.1	543.25	4129.37	2.50	48.77	111.40	54.33	412.94	0.25	4.88	11.14	2025
小 计									54.32	412.94	0.25	4.88	11.14	
清单项目综合单价									483.53					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		1.01	407.08		411.07			
	水					m³		0.24	3.46		0.83			
	其他材料费										1.03			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										412.94			
项目编码	010502001083(83)			项目名称		C30混凝土带形基础			计量单位	m³	工程量		11.34	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 75 页

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0009	带形基础 商品混凝土	10m³	0.1	501.33	4369.29	2.50	45.02	102.84	50.13	436.93	0.25	4.50	10.28	2025
小 计									50.13	436.93	0.25	4.50	10.28	
清单项目综合单价									502.10					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.81			
	水					m³		0.254	3.46		0.88			
	其他材料费										0.24			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										436.93			
项目编码		010502006084(84)		项目名称		C30混凝土异形柱			计量单位	m³	工程量		11.82	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0029	异形柱 商品混凝土	10m³	0.1	610.72	4371.59	4.00	54.94	125.49	61.07	437.16	0.40	5.49	12.55	2025
小 计									61.07	437.16	0.40	5.49	12.55	
清单项目综合单价									516.67					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.79			
	水					m³		0.383	3.46		1.33			
	其他材料费										0.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										437.16			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 75 页

项目编码	010502011085 (85)			项目名称		C30混凝土矩形梁			计量单位	m³	工程量	3.18		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0037	矩形梁 商品混凝土	10m³	0.1	442.75	4375.44	4.00	39.93	91.22	44.28	437.54	0.40	3.99	9.12	2025
小 计									44.27	437.54	0.40	3.99	9.12	
清单项目综合单价									495.33					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.81			
	水					m³		0.301	3.46		1.04			
	其他材料费										0.69			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										437.54			
项目编码	010502011086 (86)			项目名称		C30混凝土异形梁			计量单位	m³	工程量	5.1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0039	异形梁 商品混凝土	10m³	0.1	472.37	4377.07	4.00	42.58	97.26	47.24	437.71	0.40	4.26	9.73	2025
小 计									47.24	437.71	0.40	4.26	9.73	
清单项目综合单价									499.33					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.84			
	水					m³		0.301	3.46		1.04			
	其他材料费										0.83			
	暂估金额小计										0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 49 页 共 75 页

	材料费小计										437.71			
项目编码	010506005087 (87)			项目名称	现浇混凝土钢筋 HPB300 Φ8~10				计量单位	t	工程量	0.018		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤Φ10	t	1	1246.32	3328.20	22.41	97.94	223.36	1246.32	3328.20	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.67	3328.33	22.22	97.78	223.33	
清单项目综合单价									4918.33					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注	
	现浇混凝土钢筋 HPB300 Φ8~10					t		1.056	3106.19	3278.76				
	其他材料费									49.57				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									3328.33				
项目编码	010506002088 (88)			项目名称	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ8~10				计量单位	t	工程量	2.342		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0239	现浇构件钢筋 带肋钢筋(屈服强度≥400) 直径≤Φ10	t	1	1370.90	3365.73	51.68	109.95	250.74	1370.90	3365.73	51.68	109.95	250.74	2025
小 计									1370.90	3365.73	51.68	109.95	250.74	
清单项目综合单价									5149.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注	
	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8~10					t		1.06	3141.59	3330.73				
	其他材料费									35.00				
	暂估金额小计									0				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 75 页

	材料费小计									3365.73				
项目编码	010506002089 (89)			项目名称	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ16			计量单位	t	工程量	0.61			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0240	现浇构件钢筋 带肋钢筋(屈服强度≥400) 直径 Φ12~16	t	1	1190.26	3192.42	73.34	97.80	223.02	1190.26	3192.42	73.34	97.80	223.02	2025
小 计									1190.26	3192.42	73.34	97.80	223.02	
清单项目综合单价									4776.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）	合价 （元）			备注	
	现浇构件钢筋 HRB400E Φ16					t		1.056	2969.03	3134.52				
	焊条（带肋钢筋用）					kg		8.639	5.40	46.65				
	水					m³		0.161	3.46	0.56				
	其他材料费									10.69				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									3192.42				
项目编码	010506002090 (90)			项目名称	现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ18~22			计量单位	t	工程量	1.166			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0241	现浇构件钢筋 带肋钢筋(屈服强度≥400) 直径 > Φ16	t	1	1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	2025
小 计									1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	
清单项目综合单价									4584.59					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）	合价 （元）			备注	
	现浇构件钢筋 HRB400E Φ18~22					t		1.05	2951.33	3098.14				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 75 页

	焊条（带肋钢筋用）			kg		8.64		5.40		46.65				
	水			m³		0.16		3.46		0.55				
	其他材料费									13.64				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									3158.99				
项目编码	010506002091(91)			项目名称		现浇混凝土钢筋 HRB400E Φ25			计量单位	t	工程量	0.832		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0241	现浇构件钢筋 带肋钢筋(屈服强度≥400) 直径>Φ16	t	1	1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	2025
小 计									1078.15	3158.99	58.88	87.97	200.60	
清单项目综合单价									4584.59					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400E Φ25				t		1.05		2951.33		3100.32			
	焊条（带肋钢筋用）				kg		8.639		5.40		46.65			
	水				m³		0.16		3.46		0.55			
	其他材料费									11.47				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									3158.99				
项目编码	011201004092(92)			项目名称		12厚DP M15砂浆打底扫毛			计量单位	m²	工程量	117.72		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [- AM0096*1]	100m²	0.01	960.60	820.97	1.61	37.10	84.16	9.60	8.21	0.02	0.37	0.84	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 75 页

小 计								9.61	8.21	0.02	0.37	0.84			
清单项目综合单价								19.04							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	干混抹灰砂浆 M15				t		0.02	407.77		8.17					
	水				m³		0.01	3.46		0.03					
	其他材料费								0.00						
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								8.21						
项目编码		011201004093 (93)		项目名称		6厚DP M20砂浆压实抹平		计量单位	m²	工程量		117.72			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价				合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [- AM0096*7]		100m²	0.01	830.82	421.07	0.83	32.06	72.76	8.31	4.21	0.01	0.32	0.73	2025
小 计								8.31	4.21	0.01	0.32	0.73			
清单项目综合单价								13.58							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	干混抹灰砂浆 M20				t		0.01	417.48		4.19					
	水				m³		0.007	3.46		0.02					
	其他材料费														
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								4.21						
项目编码		010903003094 (94)		项目名称		5厚聚合物水泥防水砂浆		计量单位	m²	工程量		117.72			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价				合价					计价依据	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.53			
	水					m³		0.044	3.46		0.15			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			
项目编码	010903002095 (95)			项目名称		2厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量		117.72	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*10], [人*1.2, 机*1.05]	100m²	0.01	2127.36	3916.63		136.74	311.70	21.27	39.16		1.37	3.12	2025
小 计									21.27	39.17		1.37	3.12	
清单项目综合单价									64.92					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型					kg		3.654	10.67		38.99			
	其他材料费										0.18			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										39.17			
项目编码	011203003096 (96)			项目名称		仿红砖面砖			计量单位	m²	工程量		117.72	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.28	33.89	0.01	3.78	8.57	2025
小 计									69.30	33.89	0.01	3.78	8.57	
清单项目综合单价									115.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	仿红砖面砖					m²		0.884	32.00		28.28			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.013	393.20		5.26			
	白水泥					kg		0.2	0.46		0.09			
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.24			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.89			
项目编码		010804006097 (97)		项目名称		定制成品铁艺大门			计量单位	m²	工程量		26.52	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AH0095	铸铁花饰大门	100m²	0.00999	4602.03	65784.75	69.11	417.69	954.10	45.99	657.35	0.69	4.17	9.53	2025
小 计									46.02	657.88	0.69	4.18	9.54	
清单项目综合单价									718.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	定制成品铁艺大门					m²		0.999	650.00		649.51			
	预埋铁件					kg		1.099	3.09		3.40			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 75 页

		电焊条(综合)			kg		0.255		4.15		1.06					
		其他材料费									3.92					
		暂估金额小计									0					
		材料费小计									657.88					
项目编码		011508001098(98)			项目名称		大门门牌 匾额3500*690			计量单位	个	工程量		2		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
AQ0130	金属字 每字面积≤1m² 其他面			10个	0.1	879.80	30361.63		47.99	108.80	87.98	3036.16		4.80	10.88	2025
小 计										87.98	3036.17		4.80	10.88		
清单项目综合单价										3139.83						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
		大门门牌 匾额3500*6900					个		1.01		3000.00		3030.00			
		其他材料费										6.17				
		暂估金额小计										0				
		材料费小计										3036.17				
项目编码		010505001099(99)			项目名称		垫层模板安拆			计量单位	m²	工程量		3.14		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
AE0143	混凝土模板及支撑 基础垫层 复合模板			100m²	0.00987	2099.94	1350.97	21.87	94.82	216.58	20.73	13.34	0.22	0.94	2.14	2025
小 计										21.00	13.51	0.22	0.95	2.17		
清单项目综合单价										37.84						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
		二等锯材					m³		0.004		1769.91		7.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 75 页

	复合模板			m²		0.244		20.75		5.06					
	其他材料费								0.56						
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								13.51						
项目编码	010505002100(100)			项目名称		带形基础模板安拆			计量单位	m²	工程量		32.68		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0144	混凝土模板及支撑 独立基础 复合模板		100m²	0.01001	3095.56	2545.65	36.53	139.97	319.72	30.97	25.47	0.37	1.40	3.20	2025
小 计									30.96	25.46	0.37	1.40	3.20		
清单项目综合单价									61.37						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	复合模板					m²		0.247		20.75		5.12			
	二等锯材					m³		0.011		1769.91		19.66			
	其他材料费								0.68						
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								25.46						
项目编码	010505004101(101)			项目名称		异形柱模板安拆			计量单位	m²	工程量		78.16		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0157	混凝土模板及支撑 异形柱 复合模板 [+ AE0226*2]		100m²	0.01001	6245.90	2004.93	90.59	283.20	646.89	62.49	20.06	0.91	2.83	6.47	2025
小 计									62.46	20.05	0.91	2.83	6.47		
清单项目综合单价									92.72						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 75 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	摊销卡具和支撑钢材				kg	0.656	3.54		2.32					
	复合模板				m²	0.306	20.75		6.36					
	二等锯材				m³	0.005	1769.91		8.99					
	对拉螺栓				kg	0.206	4.15		0.86					
	对拉螺栓塑料管				m	1.178	1.10		1.30					
	其他材料费								0.23					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								20.05					
项目编码	010505006102(102)			项目名称	矩形梁模板安拆			计量单位	m²	工程量	7.84			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0159	混凝土模板及支撑 矩形梁 复合模板 [+ AE0224*2]	100m²	0.00995	4850.98	2311.97	82.44	220.52	503.69	48.26	23.00	0.82	2.19	5.01	2025
小 计								48.51	23.12	0.82	2.21	5.04		
清单项目综合单价								79.70						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	摊销卡具和支撑钢材				kg	0.942	3.54		3.34					
	复合模板				m²	0.246	20.75		5.09					
	二等锯材				m³	0.008	1769.91		13.55					
	对拉螺栓				kg	0.147	4.15		0.61					
	对拉螺栓塑料管				m	0.141	1.10		0.16					
	其他材料费								0.38					
	暂估金额小计								0					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 75 页

	材料费小计										23.12			
项目编码	010505006103(103)			项目名称	异形梁模板安拆				计量单位	m²	工程量	49.16		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0162	混凝土模板及支撑 异形梁 复合模板 [+ AE0224*3]	100m²	0.01001	5492.63	2083.69	91.57	249.63	570.18	54.97	20.85	0.92	2.50	5.71	2025
小 计									54.93	20.84	0.92	2.50	5.70	
清单项目综合单价									84.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	摊销卡具和支撑钢材					kg		1.078	3.54		3.81			
	二等锯材					m³		0.007	1769.91		11.63			
	复合模板					m²		0.247	20.75		5.12			
	其他材料费										0.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										20.84			
项目编码	041001001104(104)			项目名称	原混凝土地面破除				计量单位	m²	工程量	324.78		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.0015	625.62		1045.05	66.03	149.78	0.94		1.57	0.10	0.22	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.00022	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	0.79	0.01	2.28	0.12	0.28	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.90	0.01	2.60	0.14	0.32	2025
小 计									4.83	0.01	11.07	0.63	1.43	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

清单项目综合单价									17.98						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	水				m³		0.004		3.46		0.01				
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									0.01					
项目编码		040202010105(105)		项目名称		300厚天然级配碎石垫层			计量单位	m²	工程量		324.78		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+ DB0109*40], [机*1.5]		100m²	0.01	714.24	6947.57	214.53	77.26	176.03	7.14	69.48	2.15	0.77	1.76	2025
小 计									7.14	69.48	2.15	0.77	1.76		
清单项目综合单价									81.30						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	碎石 20～60mm				m³		0.277		174.76		48.38				
	碎石 20～40mm				m³		0.079		174.76		13.72				
	碎石 5～20mm				m³		0.041		174.76		7.22				
	水				m³		0.048		3.46		0.17				
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									69.48					
项目编码		040203007106(106)		项目名称		220厚C25无砂大孔混凝土路面			计量单位	m²	工程量		324.78		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价				合价					计价依据	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 60 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0188	商品混凝土路面 设计厚度(mm) 200 [+ DB0189*2]	100m²	0.01	1182.61	10372.41	7.30	78.37	181.91	11.83	103.73	0.07	0.78	1.82	2025
小 计									11.83	103.73	0.07	0.78	1.82	
清单项目综合单价									118.23					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	无砂大孔混凝土 C25					m³		0.222	460.00		102.22			
	水					m³		0.32	3.46		1.11			
	其他材料费										0.40			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										103.73			
项目编码		040204001107(107)		项目名称		平整场地			计量单位	m²	工程量		179.88	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0212	路肩及人行道整形碾压	100m²	0.01	139.35		11.79	13.55	30.94	1.39		0.12	0.14	0.31	2025
小 计									1.39		0.12	0.14	0.31	
清单项目综合单价									1.96					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码		040202016108(108)		项目名称		100厚C25混凝土			计量单位	m²	工程量		179.88	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治【建筑与装饰工程】第 61 页 共 75 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.01	430.46	4302.90	2.40	38.68	88.36	4.31	43.03	0.02	0.39	0.88	2025
小 计									4.31	43.03	0.02	0.39	0.88	
清单项目综合单价									48.63					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C25					m³		0.101	424.78		42.91			
	水					m³		0.024	3.46		0.08			
	其他材料费										0.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										43.03			
项目编码	040204001109(109)			项目名称	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖 面层				计量单位	m²	工程量		179.88	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0216	人行道块料铺设 砂浆垫层 厚度(mm) 干混砂浆 ≤20 [+DB0217*2]	100m²	0.01	647.91	2586.37	5.43	58.40	133.40	6.48	25.87	0.05	0.58	1.33	2025
DB0244	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤600×600 干混砂浆	100m²	0.01	4134.03	7583.09	0.24	369.34	843.65	41.34	75.84	0.00	3.69	8.44	2025
小 计									47.82	101.69	0.06	4.28	9.77	
清单项目综合单价									163.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混地面砂浆 M5					t		0.068	380.00		25.77			
	水					m³		0.049	3.46		0.17			
	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖					m²		1.01	75.00		75.76			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 75 页

	其他材料费														
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								101.69						
项目编码	040204001110(110)			项目名称	300*300*15芝麻黑花岗石火烧面收边			计量单位	m²	工程量	4.85				
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0216	人行道块料铺设 砂浆垫层 厚度(mm) 干混砂浆 ≤20 [+DB0217*2]	100m²	0.0101	647.91	2586.37	5.43	58.40	133.40	6.55	26.13	0.05	0.59	1.35	2025	
DB0241	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤300×300 干混砂浆	100m²	0.0101	4334.90	6876.45	0.24	387.29	884.64	43.80	69.47	0.00	3.91	8.94	2025	
小 计									49.83	93.68	0.06	4.46	10.18		
清单项目综合单价									158.20						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混地面砂浆 M5					t		0.068	380.00		26.01				
	水					m³		0.049	3.46		0.17				
	300*300*15芝麻黑花岗石火烧面					m²		1.02	68.00		69.39				
	其他材料费														
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											93.68			
项目编码	040204004111(111)			项目名称	C25混凝土路沿石 1000*150*200			计量单位	m	工程量	32.75				
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0269	安砌混凝土路沿石（L≤1000mm） 规格(mm) ≤150×350 干混砂浆	100m	0.01002	1516.28	120.76	0.08	135.47	309.43	15.19	1.21	0.00	1.36	3.10	2025	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 63 页 共 75 页

DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.00351	430.46	4124.13	2.40	38.68	88.36	1.51	14.48	0.01	0.14	0.31	2025
小 计									16.67	15.62	0.01	1.49	3.40	
清单项目综合单价									37.19					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	C25混凝土路沿石 1000*150*200					m³		0.031	23.89		0.73			
	干混地面砂浆 M20					t		0.001	422.33		0.40			
	水					m³		0.028	3.46		0.10			
	商品混凝土 C15					m³		0.035	407.08		14.44			
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									15.62				
项目编码	010502031112(112)			项目名称		坡道			计量单位	m²	工程量		8.43	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0181	楼地面垫层 碎石 干铺	10m³	0.01495	506.86	2478.29	18.38	39.60	90.34	7.58	37.04	0.27	0.59	1.35	2025
AE0005	垫层 商品混凝土 [人*1.2]	10m³	0.00795	651.90	4218.75	2.50	48.77	111.40	5.18	33.53	0.02	0.39	0.89	2025
DB0244	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤600×600 干混砂浆	100m²	0.00996	4134.03	7699.37	0.24	369.34	843.65	41.19	76.72	0.00	3.68	8.41	2025
小 计									54.16	148.15	0.30	4.68	10.68	
清单项目综合单价									217.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	细砂					m³		0.043	184.47		7.99			
	碎石 20～50mm					m³		0.166	174.76		29.04			
	商品混凝土 C20					m³		0.08	415.93		33.40			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 64 页 共 75 页

	水			m³		0.039		3.46		0.14					
	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖			m²		1.006		75.00		75.48					
	干混地面砂浆 M5			t		0.003		380.00		1.17					
	其他材料费									0.93					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									148.15					
项目编码	011503004113(113)			项目名称		无障碍坡道栏杆			计量单位	m	工程量	8.4			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AQ0057	成品金属栏杆栏板（包括扶手）	10m	0.1	496.08	2474.92	102.13	32.98	74.77	49.61	247.49	10.21	3.30	7.48	2025	
小 计									49.61	247.49	10.21	3.30	7.48		
清单项目综合单价									318.09						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	成品金属栏杆					m		1	240.00		240.00				
	其他材料费									7.49					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									247.49					
项目编码	011503003114(114)			项目名称		无障碍坡道扶手			计量单位	m	工程量	5.27			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AQ0059	成品金属靠墙扶手	10m	0.1	328.85	1507.59	15.06	18.81	42.65	32.89	150.76	1.51	1.88	4.27	2025	
小 计									32.88	150.76	1.51	1.88	4.27		
清单项目综合单价									191.30						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 65 页 共 75 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注			
	成品金属靠墙扶手				m		1		150.00		150.00						
	其他材料费									0.76							
	暂估金额小计									0							
	材料费小计									150.76							
项目编码		010502032115(115)			项目名称		台阶			计量单位		m²		工程量		2.3	
清单综合单价组成明细																	
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AD0181	楼地面垫层 碎石 干铺			10m³	0.01522	506.86	2478.29	18.38	39.60	90.34	7.71	37.71	0.28	0.60	1.37	2025	
AE0005	垫层 商品混凝土			10m³	0.01	543.25	4218.75	2.50	48.77	111.40	5.43	42.19	0.03	0.49	1.11	2025	
AL0205	广场砖台阶面 干混砂浆			100m²	0.01	5503.90	10865.97	3.19	300.38	681.03	55.04	108.66	0.03	3.00	6.81	2025	
小 计										68.08	188.24	0.33	4.09	9.28			
清单项目综合单价										270.02							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	细砂						m³		0.044		184.47		8.18				
	碎石 20～50mm						m³		0.169		174.76		29.56				
	商品混凝土 C20						m³		0.101		415.93		41.95				
	水						m³		0.03		3.46		0.10				
	600*300*15芝麻黑花岗岩火烧面自带凹槽防滑条						m²		1.05		64.00		67.20				
	600*138*12仿芝麻白花岗岩防滑地砖						m²		0.579		43.00		24.90				
	干混地面砂浆 M15						t		0.04		407.77		16.31				
	其他材料费										0.03						
	暂估金额小计										0						
	材料费小计										188.24						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 75 页

项目编码	050307011116(116)			项目名称		石笼花池			计量单位	m³	工程量	3.72		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0249	钢筋网片 制作安装	t	0.00672	1431.53	7217.92	173.71	124.63	284.22	9.62	48.51	1.17	0.84	1.91	2025
DC0230	干砌块料 锥坡、护坡 块石	10m³	0.1	1011.33	1917.88		55.16	125.06	101.13	191.79		5.52	12.51	2025
小 计									110.68	57.91	1.16	6.35	14.40	
清单项目综合单价									190.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢丝网					m²		6.063	8.00		48.51			
	卵石石笼					m³		1.162	165.05		191.80			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										57.91			
项目编码	050307020117(117)			项目名称		成品康体健身器材 漫步机			计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
001	成品康体健身器材安装	套	1	106.34	1100.00				106.34	1100.00				
小 计									106.34	1100.00				
清单项目综合单价									1206.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品康体健身器材 漫步机					套		1	1100.00		1100.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 75 页

		材料费小计							1100.00					
项目编码		050307020118(118)		项目名称		成品康体健身器材 双人坐蹬器			计量单位	套	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
002	成品康体健身器材安装	套	1	106.34	850.00				106.34	850.00				
小 计									106.34	850.00				
清单项目综合单价									956.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	成品康体健身器材 双人坐蹬器					套		1	850.00		850.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										850.00			
项目编码		050307020119(119)		项目名称		成品康体健身器材 大转轮			计量单位	套	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
003	成品康体健身器材安装	套	1	106.34	900.00				106.34	900.00				
小 计									106.34	900.00				
清单项目综合单价									1006.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	成品康体健身器材 大转轮					套		1	900.00		900.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										900.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 75 页

项目编码	050307020120(120)			项目名称		成品康体健身器材 扭腰器			计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
004	成品康体健身器材安装	套	1	106.34	1200.00				106.34	1200.00				
小 计									106.34	1200.00				
清单项目综合单价									1306.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	成品康体健身器材 扭腰器					套		1	1200.00		1200.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计										1200.00			
项目编码	050305002121(121)			项目名称		成品石材防腐木座椅 2200*450*600			计量单位	个	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EC0071	成品桌、凳、椅安装 石质、混凝土条（椅）凳 无靠背	10m	0.22	26.32	3653.06		2.88	6.58	5.79	803.67		0.63	1.45	2025
小 计									5.79	803.68		0.63	1.45	
清单项目综合单价									811.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	成品石材防腐木座椅 2200*450*600					个		1	800.00		800.00			
	干混地面砂浆 M10					t		0.009	393.20		3.67			
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费										0.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 69 页 共 75 页

		暂估金额小计							0						
		材料费小计							803.68						
项目编码		050307018122(122)		项目名称		成品果皮箱 950*380*1000（双分类）			计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
EC0171	不锈钢垃圾箱	个	1	15.21	655.60	3.40	2.06	4.71	15.21	655.60	3.40	2.06	4.71	2025	
小 计									15.21	655.60	3.40	2.06	4.71		
清单项目综合单价									680.98						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注		
	成品果皮箱 950*380*1000（双分类）					个		1	650.00	650.00					
	其他材料费									5.60					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									655.60					
项目编码		050102006123(123)		项目名称		修剪竹林枯枝			计量单位	丛	工程量	2			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
005	修剪竹林枯枝	丛	1	159.51					159.51						
小 计									159.51						
清单项目综合单价									159.51						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注		
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 75 页

项目编码	050103015124(124)			项目名称		满铺台湾二号草皮			计量单位	m²	工程量		57.3	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0499	草皮铺种 满铺	100m²	0.01	502.59	1003.81		55.01	125.67	5.03	10.04		0.55	1.26	2025
EA0599	暖地型草坪养护 满铺 [单价*6, 管理费*6, 利润*6]	100m²·月	0.01	413.83	51.30	51.57	51.18	117.00	4.14	0.51	0.52	0.51	1.17	2025
小 计									9.16	10.55	0.52	1.06	2.43	
清单项目综合单价									23.72					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	台湾二号草皮					m²		1	10.00		10.00			
	水					m³		0.09	3.46		0.31			
	肥料					kg		0.124	1.80		0.22			
	杀虫剂					kg		0.002	8.30		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										10.55			
项目编码	050103004125(125)			项目名称		满植法国冬青绿篱			计量单位	m²	工程量		4.61	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0416	栽植成片灌木、木本花卉、多(双)排绿篱 密度(株/m²)≤36	100m²	0.00998	1679.52	13546.65		183.84	419.96	16.76	135.17		1.83	4.19	2025
EA0570	成片灌木、木本花卉、多(双)排绿篱养护 (密度 株/m²)≤36 [单价*5.4, 管理费*5.4, 利润*5.4]	100m²·月	0.00998	621.09	113.55	107.47	80.30	183.44	6.20	1.13	1.07	0.80	1.83	2025
小 计									23.01	136.31	1.07	2.64	6.03	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

清单项目综合单价									169.07						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	法国冬青绿篱 株高1.7m, 密度36株/m²				m²		1		135.00		135.00				
	水				m³		0.287		3.46		0.99				
	肥料				kg		0.118		1.80		0.21				
	杀虫剂				kg		0.012		8.30		0.10				
	其他材料费									0.00					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									136.31					
项目编码		050103004126(126)		项目名称		满植红花继木绿篱			计量单位	m²	工程量		4.74		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0417	栽植成片灌木、木本花卉、多(双)排绿篱 密度(株/m²)≤49		100m²	0.00992	1780.94	9598.15		194.94	445.32	17.66	95.17		1.93	4.42	2025
EA0571	成片灌木、木本花卉、多(双)排绿篱养护 (密度 株/m²)≤49 [单价*5.4, 管理费*5.4, 利润*5.4]		100m²·月	0.00992	532.89	102.19	98.36	69.61	158.98	5.28	1.01	0.98	0.69	1.58	2025
小 计									23.14	96.19	0.99	2.65	6.04		
清单项目综合单价									129.01						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	红花继木绿篱 株高0.6m, 密度49株/m²				m²		1		95.00		95.00				
	水				m³		0.264		3.46		0.91				
	肥料				kg		0.107		1.80		0.19				
	杀虫剂				kg		0.009		8.30		0.08				
	其他材料费									0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 72 页 共 75 页

		暂估金额小计								0					
		材料费小计								96.19					
项目编码		050103001127(127)		项目名称		桢楠树			计量单位	株	工程量		7		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
EA0362	栽植带土球乔木（胸径 mm）≤120	10株	0.1	1340.14	6706.92	118.28	160.22	366.01	134.01	670.69	11.83	16.02	36.60	2025	
EA0533	常绿乔木养护（胸径 mm）≤160 [单价*5.4, 管理费*5.4, 利润*5.4]	10株·月	0.1	231.59	116.67	5.93	26.03	59.45	23.16	11.67	0.59	2.60	5.95	2025	
小 计									157.17	682.36	12.42	18.63	42.55		
清单项目综合单价									913.12						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	桢楠树 胸径12cm					株		1	670.00		670.00				
	水					m³		0.631	3.46		2.18				
	肥料					kg		0.315	1.80		0.57				
	杀虫剂					kg		0.024	8.30		0.20				
	涂白剂					kg		2.269	4.15		9.41				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										682.36				
项目编码		050103002128(128)		项目名称		红叶石楠球			计量单位	株	工程量		6		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
EA0392	栽植单株带土球灌木（冠径 mm）≤600	10株	0.1	35.22	650.87		3.86	8.81	3.52	65.09		0.39	0.88	2025	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 75 页

EA0552	单株常绿灌木养护（冠径 mm）≤1000 [单价*5.4, 管理费*5.4, 利润*5.4]	10株・月	0.1	33.25	1.87	3.57	4.05	9.23	3.33	0.19	0.36	0.41	0.92	2025
小 计									6.85	65.27	0.36	0.79	1.80	
清单项目综合单价									75.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	红叶石楠球 株高1.2m					株		1	65.00		65.00			
	水					m³		0.063	3.46		0.22			
	肥料					kg		0.024	1.80		0.04			
	杀虫剂					kg		0.002	8.30		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									65.27				
项目编码	050103002129(129)			项目名称		红花继木球			计量单位	株	工程量		5	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0392	栽植单株带土球灌木（冠径 mm）≤600	10株	0.1	35.22	600.87		3.86	8.81	3.52	60.09		0.39	0.88	2025
EA0552	单株常绿灌木养护（冠径 mm）≤1000 [单价*5.4, 管理费*5.4, 利润*5.4]	10株・月	0.1	33.25	1.87	3.57	4.05	9.23	3.33	0.19	0.36	0.41	0.92	2025
小 计									6.85	60.27	0.36	0.79	1.80	
清单项目综合单价									70.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	红花继木球 株高1.0m					株		1	60.00		60.00			
	水					m³		0.063	3.46		0.22			
	肥料					kg		0.024	1.80		0.04			
	杀虫剂					kg		0.002	8.30		0.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 75 页

		其他材料费													
		暂估金额小计							0						
		材料费小计							60.27						
项目编码		050101003130(130)		项目名称		种植土回填			计量单位	m³	工程量		33.33		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
EA0066	片植植物栽植土 机械回填		10m³	0.1	26.16	293.60	44.40	2.79	6.34	2.62	29.36	4.44	0.28	0.63	2025
小 计									2.62	29.36	4.44	0.28	0.63		
清单项目综合单价									37.33						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	种植土					m³		1	29.36		29.36				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										29.36				
项目编码		010401008131(131)		项目名称		砖砌体封堵洞口			计量单位	m³	工程量		0.24		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AD0053	零星砌砖 干混砂浆		10m³	0.1	3131.79	4774.51	3.16	234.06	533.94	313.18	477.45	0.32	23.41	53.39	2025
小 计									310.79	477.50	0.33	23.42	53.38		
清单项目综合单价									865.42						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混砌筑砂浆 M5					t		0.396	360.00		142.50				
	页岩多孔砖 MU10					千匹		0.55	606.80		333.74				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 75 页

	水	m³	0.117	3.46	0.40	
	其他材料费				0.86	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				477.50	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：市南巷道道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	市南巷道路改造及周边环境整治工程					
合 计						—

其他项目清单计价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	其他材料费	元	23346.793						
2	钢材	kg	6731.175						
3	焊条 综合	kg	213.648						
4	12mm厚水泥板	m ²	1110.270						
5	100*100*2木纹铝方通	m	169.280						
6	50*100*2木纹铝方通	m	167.400						
7	抗裂砂浆	kg	11631.125						
8	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	1237.158						
9	水	m ³	419.600						
10	成品腻子粉 一般型(Y)	kg	1586.100						
11	多彩喷涂 中涂	kg	217.824						
12	多彩喷涂 面涂	kg	348.942						
13	二等锯材	m ³	14.165						
14	电焊丝	kg	1187.368						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	M12-260穿杆螺栓	套	1165.421						
16	M12-120后切底式膨胀螺丝	套	1202.579						
17	商品混凝土 C25	m³	34.853						
18	镀锌铁丝 22#	kg	11.171						
19	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10	t	0.318						
20	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12	t	1.658						
21	干混抹灰砂浆 M15	t	58.223						
22	干混抹灰砂浆 M20	t	33.954						
23	水性多彩涂料 中涂	kg	300.596						
24	水性多彩涂料 面涂	kg	481.536						
25	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.5m）	m²	520.634						
26	白水泥	kg	115.775						
27	150高黑金沙面砖	m²	13.770						
28	灰白色单层彩钢板雨棚	m²	276.350						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	汽油(机械)	L	73.090						
30	不锈钢栏杆 H=0.94m	m	19.300						
31	聚合物水泥防水涂料	kg	9042.836						
32	2厚高分子自粘防水卷材	m ²	2046.882						
33	0.4mm厚塑料薄膜隔离层	m ²	1927.330						
34	Φ1网孔30镀锌钢丝网	m ²	2597.805						
35	干混地面砂浆 M10	t	0.417						
36	干混砌筑砂浆 M10	t	22.141						
37	柴油(机械)	L	826.768						
38	商品混凝土 C30	m ³	31.598						
39	干混砌筑砂浆 M5	t	21.877						
40	页岩实心砖	千匹	14.534						
41	商品混凝土 C20	m ³	18.868						
42	钢筋 HPB300 Φ6	t	0.672						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	2521.910						
44	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	2918.400						
45	240*60仿红砖面砖	m²	385.513						
46	调和漆 白酯胶调和漆	kg	35.540						
47	国画颜料宣传色	只	9477.280						
48	墨汁	kg	148.083						
49	螺栓 综合	kg	0.927						
50	水泥 42.5	kg	134.501						
51	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150	套	1080.241						
52	防水帽	套	713.101						
53	专用防水自攻螺钉	套	713.101						
54	镀锌矩管	t	0.883						
55	围墙压顶灰色树脂瓦	m²	213.224						
56	聚合物水泥防水砂浆	t	70.447						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	干混抹灰砂浆 M10	t	7.406						
58	预埋铁件	kg	29.150						
59	电焊条(综合)	kg	6.758						
60	大门门牌 匾额3500*6900	个	2.020						
61	碎石 20～60mm	m³	92.653						
62	碎石 20～40mm	m³	26.279						
63	碎石 5～20mm	m³	13.816						
64	无砂大孔混凝土 C25	m³	72.171						
65	页岩多孔砖 MU10	千匹	0.132						
66	定制成品铁艺大门	m²	26.500						
67	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖	m²	190.183						
68	干混地面砂浆 M5	t	12.555						
69	300*300*15芝麻黑花岗石火烧面	m²	4.949						
70	C25混凝土路沿石 1000*150*200	m³	1.002						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】
 第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	商品混凝土 C15	m³	3.323						
72	细砂	m³	0.467						
73	碎石 20~50mm	m³	1.790						
74	成品金属靠墙扶手	m	5.270						
75	成品金属栏杆	m	8.400						
76	钢丝网	m²	22.556						
77	成品石材防腐木座椅 2200*450*600	个	3.000						
78	成品果皮箱 950*380*1000（双分类）	个	1.000						
79	台湾二号草皮	m²	57.300						
80	法国冬青绿篱 株高1.7m, 密度36株/m²	m²	4.610						
81	肥料	kg	10.624						
82	杀虫剂	kg	0.397						
83	红花继木绿篱 株高0.6m, 密度49株/m²	m²	4.740						
84	涂白剂	kg	15.880						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治
 【建筑与装饰工程】
 第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	桢楠树 胸径12cm	株	7.000						
86	红叶石楠球 株高1.2m	株	6.000						
87	红花继木球 株高1.0m	株	5.000						
88	600*300*15芝麻黑花岗岩火烧面自带凹槽防滑条	m ²	2.415						
89	600*138*12仿芝麻白花岗石防滑地砖	m ²	1.332						
90	干混地面砂浆 M15	t	1.536						
91	焊条（带肋钢筋用）	kg	22.532						
92	复合模板	m ²	95.924						
93	摊销卡具和支撑钢材	kg	151.514						
94	脚手架钢材	kg	978.683						
95	锯材 综合	m ³	1.343						
96	砂夹石	m ³	34.689						
97	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	10.915						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】
 第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
98	实心砖 200×115×53	千匹	1.674						
99	多彩喷涂 底涂	kg	108.912						
100	水性多彩涂料	kg	361.159						
101	水性多彩涂料 底涂	kg	71.667						
102	50厚亚克力+不锈钢包边立体字（微软雅黑字体）	个	404.000						
103	封闭底漆	kg	78.630						
104	水性多彩涂料 罩光涂料	kg	157.261						
105	现浇构件钢筋 HRB400E φ16	t	0.644						
106	现浇构件钢筋 HRB400E φ8~10	t	2.483						
107	仿红砖面砖	m²	104.023						
108	干混地面砂浆 M20	t	69.571						
109	种植土	m³	33.330						
110	现浇构件钢筋 HRB400E φ18~22	t	1.224						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
111	现浇构件钢筋 HRB400E Φ25	t	0.874						
112	镀锌龙骨	kg	16715.140						
113	对拉螺栓	kg	17.263						
114	对拉螺栓塑料管	m	93.200						
115	合金钢钻头 综合	个	2.336						
116	植筋胶泥	kg	1.743						
117	成品健身器材 漫步机	套	1.000						
118	成品健身器材 双人坐蹬器	套	1.000						
119	成品健身器材 大转轮	套	1.000						
120	成品健身器材 扭腰器	套	1.000						
121	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	t	0.656						
122	现浇混凝土钢筋 HPB300 Φ8~10	t	0.019						
123	高分子自粘防水卷材 2mm	m²	748.851						
124	聚合物水泥基防水涂料	kg	1976.362						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】
 第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
125	U型塑料条	m	3727.920						
126	碎石 综合	m³	2.468						
127	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.1m）	m²	202.685						
128	卵石石笼	m³	4.323						
129	石料切割锯片	片	0.577						
130	防滑地砖 12厚600*600	m²	31.888						
131	矿物颜料	kg	1.980						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 7 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	水		m³	419.600	3.46	1451.82
2	柴油(机械)		L	826.768	6.20	5125.96
3	汽油(机械)		L	73.090	6.61	483.12
4	烧结多孔砖	200×115×90	千匹	10.915	606.80	6623.22
5	实心砖	200×115×53	千匹	1.674	446.60	747.61
6	干混砌筑砂浆	M5	t	21.877	360.00	7875.72
7	其他材料费		元	23346.793	1.00	23346.79
8	商品混凝土	C25	m³	34.853	424.78	14804.86
9	现浇构件钢筋 HPB300	Φ6	t	0.656	3336.28	2188.60
10	镀锌铁丝	22#	kg	11.171	4.00	44.68
11	现浇构件钢筋 HRB400	Φ10	t	0.318	3141.59	999.03
12	合金钢钻头	综合	个	2.336	8.30	19.39
13	植筋胶泥		kg	1.743	12.45	21.70
14	现浇构件钢筋 HRB400	Φ12	t	1.658	2986.73	4952.00
15	焊条	综合	kg	213.648	4.15	886.64
16	镀锌龙骨		kg	16715.140	4.58	76555.34
17	12mm厚水泥板		m²	1110.270	24.15	26813.02
18	钢材		kg	6731.175	3.54	23828.36
19	M12-260穿杆螺栓		套	1165.421	4.50	5244.39
20	M12-120后切底式膨胀螺丝		套	1202.579	1.50	1803.87

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 7 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
21	二等锯材		m³	14.165	1769.91	25070.78
22	电焊丝		kg	1187.368	4.15	4927.58
23	100*100*2木纹铝方通		m	169.280	48.00	8125.44
24	50*100*2木纹铝方通		m	167.400	36.00	6026.40
25	抗裂砂浆		kg	11631.125	1.20	13957.35
26	耐碱玻纤网格布(标准)		m²	1237.158	4.00	4948.63
27	成品腻子粉	一般型(Y)	kg	1586.100	2.20	3489.42
28	多彩喷涂	底涂	kg	108.912	10.00	1089.12
29	多彩喷涂	中涂	kg	217.824	12.00	2613.89
30	多彩喷涂	面涂	kg	348.942	15.00	5234.13
31	水性多彩涂料		kg	361.159	12.00	4333.91
32	干混抹灰砂浆	M15	t	58.223	407.77	23741.59
33	聚合物水泥防水砂浆		t	70.447	400.00	28178.80
34	聚合物水泥基防水涂料		kg	1976.362	9.00	17787.26
35	干混抹灰砂浆	M20	t	33.954	417.48	14175.12
36	成品腻子粉	耐水型(N)	kg	2918.400	3.00	8755.20
37	水性多彩涂料	底涂	kg	71.667	10.00	716.67
38	水性多彩涂料	中涂	kg	300.596	12.00	3607.15
39	水性多彩涂料	面涂	kg	481.536	15.00	7223.04

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 7 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
40	50厚亚克力+不锈钢包边立体字（微软雅黑字体）		个	404.000	240.00	96960.00
41	灰白色单层彩钢板雨棚		m²	276.350	120.00	33162.00
42	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.5m）		m²	520.634	240.00	124952.16
43	定制可伸缩雨棚（伸出长度1.1m）		m²	202.685	210.00	42563.85
44	150高黑金沙面砖		m²	13.770	38.00	523.26
45	干混地面砂浆	M10	t	0.417	393.20	163.96
46	白水泥		kg	115.775	0.46	53.26
47	240*60仿红砖面砖		m²	385.513	32.00	12336.42
48	干混抹灰砂浆	M10	t	7.406	393.20	2912.04
49	不锈钢栏杆	H=0.94m	m	19.300	210.00	4053.00
50	摊销卡具和支撑钢材		kg	151.514	3.54	536.36
51	复合模板		m²	95.924	20.75	1990.42
52	碎石	20~60mm	m³	92.653	174.76	16192.04
53	碎石	20~40mm	m³	26.279	174.76	4592.52
54	碎石	5~20mm	m³	13.816	174.76	2414.48
55	商品混凝土	C20	m³	18.868	415.93	7847.77
56	石料切割锯片		片	0.577	23.92	13.80
57	防滑地砖	12厚600*600	m²	31.888	45.00	1434.96
58	干混地面砂浆	M15	t	1.536	407.77	626.33

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 7 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
59	矿物颜料		kg	1.980	4.57	9.05
60	聚合物水泥防水涂料		kg	9042.836	9.00	81385.52
61	2厚高分子自粘防水卷材		m ²	2046.882	21.00	42984.52
62	0.4mm厚塑料薄膜隔离层		m ²	1927.330	2.10	4047.39
63	干混地面砂浆	M20	t	69.571	422.33	29381.92
64	Φ1网孔30镀锌钢丝网		m ²	2597.805	9.50	24679.15
65	U型塑料条		m	3727.920	1.00	3727.92
66	高分子自粘防水卷材	2mm	m ²	748.851	18.00	13479.32
67	干混砌筑砂浆	M10	t	22.141	383.50	8491.07
68	碎石	综合	m ³	2.468	174.76	431.31
69	页岩实心砖		千匹	14.534	446.60	6490.88
70	钢筋 HPB300	Φ6	t	0.672	3336.28	2241.98
71	聚合物水泥(JS)防水涂料	II型	kg	2521.910	10.67	26908.78
72	封闭底漆		kg	78.630	10.00	786.30
73	水性多彩涂料	罩光涂料	kg	157.261	15.00	2358.92
74	调和漆	白酯胶调和漆	kg	35.540	14.00	497.56
75	国画颜料宣传色		只	9477.280	3.50	33170.48
76	墨汁		kg	148.083	4.98	737.45
77	镀锌矩管		t	0.883	4624.78	4083.68
78	螺栓	综合	kg	0.927	4.15	3.85

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 7 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
79	后切底式金属膨胀螺栓	M12*150	套	1080.241	5.00	5401.21
80	水泥	42.5	kg	134.501	0.35	47.08
81	围墙压顶灰色树脂瓦		m²	213.224	35.00	7462.84
82	防水帽		套	713.101	0.20	142.62
83	专用防水自攻螺钉		套	713.101	0.15	106.97
84	砂夹石		m³	34.689	140.78	4883.52
85	商品混凝土	C15	m³	3.323	407.08	1352.73
86	商品混凝土	C30	m³	31.598	433.63	13701.84
87	现浇混凝土钢筋 HPB300	Φ8~10	t	0.019	3106.19	59.02
88	现浇构件钢筋 HRB400E	Φ8~10	t	2.483	3141.59	7800.57
89	现浇构件钢筋 HRB400E	Φ16	t	0.644	2969.03	1912.06
90	焊条	(带肋钢筋用)	kg	22.532	5.40	121.67
91	现浇构件钢筋 HRB400E	Φ18~22	t	1.224	2951.33	3612.43
92	现浇构件钢筋 HRB400E	Φ25	t	0.874	2951.33	2579.46
93	仿红砖面砖		m²	104.023	32.00	3328.74
94	定制成品铁艺大门		m²	26.500	650.00	17225.00
95	预埋铁件		kg	29.150	3.09	90.07
96	电焊条(综合)		kg	6.758	4.15	28.05
97	大门门牌	匾额3500*6900	个	2.020	3000.00	6060.00
98	对拉螺栓		kg	17.263	4.15	71.64

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 7 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
99	对拉螺栓塑料管		m	93.200	1.10	102.52
100	无砂大孔混凝土	C25	m ³	72.171	460.00	33198.66
101	干混地面砂浆	M5	t	12.555	380.00	4770.90
102	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖		m ²	190.183	75.00	14263.73
103	300*300*15芝麻黑花岗岩火烧面		m ²	4.949	68.00	336.53
104	C25混凝土路沿石	1000*150*200	m ³	1.002	23.89	23.94
105	细砂		m ³	0.467	184.47	86.15
106	碎石	20~50mm	m ³	1.790	174.76	312.82
107	成品金属栏杆		m	8.400	240.00	2016.00
108	成品金属靠墙扶手		m	5.270	150.00	790.50
109	600*300*15芝麻黑花岗岩火烧面自带凹槽防滑条		m ²	2.415	64.00	154.56
110	600*138*12仿芝麻白花岗岩防滑地砖		m ²	1.332	43.00	57.28
111	钢丝网		m ²	22.556	8.00	180.45
112	卵石石笼		m ³	4.323	165.05	713.51
113	成品康体健身器材	漫步机	套	1.000	1100.00	1100.00
114	成品康体健身器材	双人坐蹬器	套	1.000	850.00	850.00
115	成品康体健身器材	大转轮	套	1.000	900.00	900.00
116	成品康体健身器材	扭腰器	套	1.000	1200.00	1200.00

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 7 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
117	成品石材防腐木座椅	2200*450*600	个	3.000	800.00	2400.00
118	成品果皮箱	950*380*1000（双分类）	个	1.000	650.00	650.00
119	台湾二号草皮		m²	57.300	10.00	573.00
120	肥料		kg	10.624	1.80	19.12
121	杀虫剂		kg	0.397	8.30	3.30
122	法国冬青绿篱	株高1.7m, 密度36株/m²	m²	4.610	135.00	622.35
123	红花继木绿篱	株高0.6m, 密度49株/m²	m²	4.740	95.00	450.30
124	桢楠树	胸径12cm	株	7.000	670.00	4690.00
125	涂白剂		kg	15.880	4.15	65.90
126	红叶石楠球	株高1.2m	株	6.000	65.00	390.00
127	红花继木球	株高1.0m	株	5.000	60.00	300.00
128	种植土		m³	33.330	29.36	978.57
129	页岩多孔砖	MU10	千匹	0.132	606.80	80.10
130	脚手架钢材		kg	978.683	3.44	3366.67
131	锯材	综合	m³	1.343	1769.91	2376.99
	合计					1181054.65

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程项目	87944.67	
1.1	其中：发包人提供材料费		—
2	措施项目	4265.31	—
2.1	其中：安全生产措施费	1319.17	—
3	其他项目	8794.47	—
3.1	其中：暂列金额	8794.47	—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：合同中约定的其他项目		—
4	税前建安工程造价	101004.45	—
5	增值税	9090.40	—
最高投标限价合计=D-A.1+E		110094.85	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
3. 增值税=(税前建安工程造价-发包人提供材料费)×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	030402011001	配电箱 AL1d	1. 名称：配电箱 AL1d 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：壁挂 4. 支架：型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	台	1	2424.88	2424.88
2	030409001002	电力电缆 YJV-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号： YJV-3*2.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计	m	268.96	20.35	5473.34

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
3	030409001003	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-5*6 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	30	51.08	1532.40
4	040803001004	电力电缆头 YJV-0.6/1KV-5*6	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：5芯≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 制作安装	个	2	68.13	136.26

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它满足规范及验收要求				
5	030412001005	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 SC20 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	261.76	15.27	3997.08
6	030412001006	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 SC32 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、	m	30	27.06	811.80

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
7	030413001007	壁灯	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：30W LED 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	8	163.19	1305.52
8	040805004008	庭院灯	1. 名称：庭院灯 H=3.0m 40W LED 2. 型号、规格：综合考虑 3. 含立杆内线缆、接地、路灯基础及相关配套附件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	8	725.41	5803.28
9	040807002009	送配电装置系统调试 1KV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他：满足设计、规范、相关图集	系统	1	362.94	362.94

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及招标文件要求				
		分部小计					21847.50
		室外排水工程					
10	040501005010	清掏原污水管道 DN300	1. 名称：清掏原污水管道 DN300 2. 原污雨水管道, 以实际情况为准 3. 包含清掏原污水管道等工作内容 4. 清掏原污水管道具体内容及达标标准满足甲方要求 5、包含安全防护、卫生打扫、交通疏导、现场防护、废物排放、外弃和处置等全部内容。	m	100	10.02	1002.00
11	031001008011	接屋面雨水管水平敷设 DN100	1. 接屋面雨水管水平敷设，PVC-U塑料管 DN100 2. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头等管道安装的全内容。 3. 其它满足设计和规范要求。	m	100	26.76	2676.00
12	031001008012	雨水排水管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN200 4. 连接形式：综合考虑	m	31.66	68.75	2176.63

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内内容雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求				
13	031001008013	雨水排水管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN300 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内内容雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求	m	22.45	98.82	2218.51
14	031001008014	雨水排水管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN400 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内内容	m	3	121.84	365.52

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求				
15	040501017015	排水暗沟380*500	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 做法：西南18J812-4-6 3. 包含混凝土预制盖板、铸铁算子（重型，过车）及沉砂池及在修建过程中保证小区内雨污水正常使用等措施内容。 4. 土石方开挖、回填及外运另计 5. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	m	93.89	364.22	34196.62
16	040504001016	雨水检查井	1. 名称：雨水检查井 2. 深度：综合 3. 规格：Φ1000 4. 做法：详图集20S515-29 5. 垫层：100厚C15商品混凝土 6. 包含井盖（含井座）、防坠网及爬梯配件等检查井全部内容 7. 其他满足设计及规范要求	座	3	3510.47	10531.41
17	040504010017	雨水口	1. 名称：雨水口 2. 做法：参照图集06MS201-8-32	座	10	518.49	5184.90

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 深度：综合 4. 雨篦子材质、规格：铸铁井篦 5. 其他满足设计及规范要求，综合单价包括完成该项全部内容				
18	010102002018	挖槽坑土石方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ³	63.86	10.06	642.43
19	040501005019	管道中粗沙回填	1. 回填材料：中粗砂 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m ³	3.61	276.73	999.00
20	010102007020	土石方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合	m ³	30.2	8.15	246.13

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
21	040501005021	150mm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：天然级配碎石垫层 2. 厚度：150mm厚 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	6.22	213.46	1327.72
22	010103002022	土石方余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理	m³	33.66	11.61	390.79

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
23	040803004023	管道包封	1. 部位：管道 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m³	5.99	691.07	4139.51
		分部小计					66097.17
合 计							87944.67

措施项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施		4265.31	
1.1	031401009024	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	1319.17	
1.2	031401011025	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	184.68	
1.3	031401010026	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	756.32	
1.4	031401012027	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1389.53	
1.5	031401020028	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	79.15	
1.6	031401013029	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	35.18	
1.7	031401021030	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	61.56	
1.8	031401023031	数字化施工增加费		439.72	
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 25 页

项目编码	030402011001 (1)	项目名称	配电箱 AL1d					计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0109	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m	台	1	162.86	2225.84		10.72	24.20	162.86	2225.84		10.72	24.20	2020
小 计									164.12	2225.84		10.72	24.20	
清单项目综合单价									2424.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	配电箱 AL1d					套		1	2200.00		2200.00			
	其他材料费										25.84			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2225.84			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 2 页 共 25 页

项目编码	030409001002(2)			项目名称		电力电缆 YJV-3*2.5			计量单位	m	工程量	268.96		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0732	室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤10	10m	0.1	30.99	158.60	5.95	2.44	5.51	3.10	15.86	0.60	0.24	0.55	2020
小 计									3.10	15.86	0.59	0.24	0.55	
清单项目综合单价									20.35					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	电力电缆 YJV-3*2.5					m		1.01	14.41		14.55			
	其他材料费										1.31			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										15.86			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

项目编码	030409001003 (3)			项目名称		电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6			计量单位	m	工程量		30	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0732	室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤10 [单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15]	10m	0.1	35.64	459.22	6.84	2.81	6.34	3.56	45.92	0.68	0.28	0.63	2020
小 计									3.56	45.92	0.68	0.28	0.63	
清单项目综合单价									51.08					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6					m		1.01	43.98		44.42			
	其他材料费										1.50			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										45.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 4 页 共 25 页

项目编码	040803001004 (4)			项目名称		电力电缆头 YJV-0.6/1KV-5*6			计量单位	个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0817	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面（mm²） ≤10 [单价*1.15,管理费*1.15,利润*1.15]	个	1	25.81	34.58		1.81	4.08	25.81	34.58		1.81	4.08	2020
小 计									27.66	34.58		1.81	4.08	
清单项目综合单价									68.13					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费										34.58			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										34.58			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 5 页 共 25 页

项目编码	030412001005(5)		项目名称		电气配管 SC20				计量单位	m	工程量	261.76		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1442	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径（DN） ≤20	10m	0.1	43.62	96.00		3.05	6.89	4.36	9.60		0.31	0.69	2020
小 计									4.67	9.60		0.31	0.69	
清单项目综合单价									15.27					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	镀锌钢管 SC20					m		1.03	7.90		8.14			
	其他材料费										1.46			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										9.60			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 6 页 共 25 页

项目编码	030412001006(6)	项目名称		电气配管 SC32					计量单位	m	工程量	30		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1444	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径（DN） ≤32	10m	0.1	56.79	196.10	0.58	4.02	9.06	5.68	19.61	0.06	0.40	0.91	2020
小 计									6.09	19.61	0.06	0.40	0.91	
清单项目综合单价									27.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	电气配管 SC32					m		1.03	15.82		16.29			
	其他材料费										3.32			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										19.61			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

项目编码	030413001007(7)	项目名称	壁灯		计量单位	套	工程量	8						
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1836	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	15.60	144.12		1.03	2.32	15.60	144.12		1.03	2.32	2020
小 计									15.72	144.12		1.03	2.32	
清单项目综合单价									163.19					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		备注			
	壁灯 30W LED					套	1.01	138.05	139.43					
	其他材料费								4.69					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								144.12					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

项目编码	040805004008(8)			项目名称		庭院灯			计量单位	套	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0372	庭院灯 成套型 灯火数 1	10套	0.1	644.89	6305.98	159.42	44.01	99.78	64.49	630.60	15.94	4.40	9.98	2025
小 计									64.49	630.60	15.94	4.40	9.98	
清单项目综合单价									725.41					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	庭院灯 40W LED					套		1.01	619.47		625.66			
	其他材料费										4.94			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										630.60			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 9 页 共 25 页

项目编码	040807002009 (9)			项目名称		送配电装置系统调试 1KV			计量单位	系统	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD2389	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	251.42	1.63	44.01	19.63	44.31	251.42	1.63	44.01	19.63	44.31	2020
小 计									253.36	1.63	44.01	19.63	44.31	
清单项目综合单价									362.94					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费										1.63			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1.63			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 10 页 共 25 页

项目编码		040501005010(10)		项目名称		清掏原污水管道 DN300			计量单位	m	工程量	100		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.0353	177.96	0.35	60.36	9.87	22.38	6.28	0.01	2.13	0.35	0.79	2020
小 计									6.74	0.01	2.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.004	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												0.01	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】第 11 页 共 25 页

项目编码		031001008011 (11)		项目名称		接屋面雨水管水平敷设 DN100			计量单位	m	工程量	100		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0495	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 110	10m	0.1	95.67	150.63	0.07	6.30	14.23	9.57	15.06	0.01	0.63	1.42	2020
小 计									9.64	15.06	0.01	0.63	1.42	
清单项目综合单价									26.76					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	塑料排水管 PVC-U DN100					m		0.993	14.79		14.69			
	塑料排水管件 PVC-U DN100					个		0.058	3.00		0.17			
	其他材料费										0.20			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										15.06			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 12 页 共 25 页

项目编码	031001008012(12)	项目名称		雨水排水管 DN200					计量单位	m	工程量	31.66		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0385	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 200	100m	0.01001	967.33	5545.31	20.40	100.91	229.72	9.69	55.52	0.20	1.01	2.30	2025
小 计									9.75	55.49	0.20	1.01	2.30	
清单项目综合单价									68.75					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN200					m		1.006	55.00		55.35			
	其他材料费										0.14			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										55.49			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 13 页 共 25 页

项目编码	031001008013(13)	项目名称		雨水排水管 DN300					计量单位	m	工程量	22.45		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0386	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 300	100m	0.01002	967.33	8489.96	62.73	105.50	240.18	9.69	85.09	0.63	1.06	2.41	2025
小 计									9.75	84.99	0.63	1.05	2.40	
清单项目综合单价									98.82					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN300					m		1.007	84.30		84.91			
	其他材料费										0.08			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										84.99			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

项目编码	031001008014(14)	项目名称		雨水排水管 DN400					计量单位	m	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0387	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 400	100m	0.01	1222.50	10429.61	83.65	133.81	304.62	12.23	104.30	0.84	1.34	3.05	2025
小 计									12.32	104.30	0.84	1.34	3.05	
清单项目综合单价									121.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN400					m		1.005	103.60		104.12			
	其他材料费										0.18			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										104.30			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 15 页 共 25 页

项目编码	040501017015(15)	项目名称	排水暗沟380*500					计量单位	m	工程量	93.89			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.0078	361.93	4215.28	2.14	37.16	84.60	2.82	32.86	0.02	0.29	0.66	2025
DE0839	沟、涵、渠墙 商品混凝土	10m³	0.0158	548.02	4225.40	4.00	30.12	68.29	8.66	66.74	0.06	0.48	1.08	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10	t	0.0057	1229.64	3407.95	25.59	96.92	221.02	7.01	19.42	0.15	0.55	1.26	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.02	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	4.47	1.39	0.05	0.25	0.56	2025
DL0159	排水 沟、涵、渠道 侧墙 复合模板	10m²	0.22	335.79	93.08	18.33	19.36	43.89	73.87	20.48	4.03	4.26	9.66	2025
DE0849	渠道沉降缝 建筑油膏嵌缝	10m	0.00758	44.12	88.99		2.39	5.41	0.33	0.67		0.02	0.04	2025
DF0225	刚性防水 直池壁 干混砂浆	100m²	0.0138	1159.35	1585.77	2.77	118.59	269.97	16.00	21.89	0.04	1.64	3.73	2025
AE0131	预制混凝土沟盖板、井盖板安装 商品混凝土	10m³	0.00446	591.51	7348.46	23.88	46.40	105.85	2.64	32.79	0.11	0.21	0.47	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.01491	250.23	1176.94	0.44	25.58	58.23	3.73	17.55	0.01	0.38	0.87	2025
小 计									119.54	213.83	4.46	8.07	18.32	
清单项目综合单价									364.22					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		0.238	415.93		99.10			
	水					m³		0.187	3.46		0.65			
	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10					t		0.006	3181.42		19.21			
	镀锌铁丝 22#					kg		0.051	4.00		0.20			
	二等锯材					m³		0.002	1769.91		4.26			
	复合模板					m²		0.592	20.75		12.29			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		1.285	3.54		4.55			
	建筑油膏					kg		0.115	5.15		0.59			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 16 页 共 25 页

	建筑焦油	kg	0.007	5.69	0.04	
	煤	kg	0.057	0.70	0.04	
	干混抹灰砂浆 M20	t	0.048	417.48	19.96	
	防水粉(液)	kg	0.811	1.96	1.59	
	钢筋混凝土预制盖板	m³	0.045	650.00	29.15	
	商品混凝土 C30	m³	0.002	433.63	1.01	
	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.013	373.79	4.84	
	球墨铸铁水算500*600	套	0.151	95.58	14.39	
	其他材料费				1.94	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				213.83	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】第 17 页 共 25 页

项目编码	040504001016(16)	项目名称	雨水检查井						计量单位	座	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19133	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.15	269.68	0.54	24.15	54.99	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700）干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.5	24.17	87.08		2.47	5.61	12.09	43.54		1.24	2.81	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									921.49	2288.60	3.69	90.56	206.14	
清单项目综合单价									3510.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.333	407.08		135.69			
	水					m³		2.598	3.46		8.99			
	商品混凝土 C30					m³		0.253	433.63		109.56			
	标准砖					千匹		1.215	446.60		542.62			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		1.088	373.79		406.56			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 18 页 共 25 页

	锯材 综合	m ³	0.01	1769.91	17.70	
	复合模板	m ²	0.494	20.75	10.24	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.044	3.54	0.16	
	干混抹灰砂浆 M10	t	0.678	393.20	266.72	
	商品混凝土 C20	m ³	0.201	415.93	83.60	
	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	1	479.13	479.13	
	钢筋 φ>10	kg	14	3.11	43.54	
	钢筋 HRB400 φ10	t	0.057	3141.59	180.12	
	镀锌铁丝 22#	kg	0.481	4.00	1.92	
	其他材料费				2.04	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				2288.60	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 19 页 共 25 页

项目编码	040504010017(17)	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	10							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.0077	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	2.79	31.77	0.02	0.29	0.65	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.032	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.15	2.22	0.09	0.40	0.90	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.1	250.23	1901.92	0.44	25.58	58.23	25.02	190.19	0.04	2.56	5.82	2025
DE1313	非定型井钢筋混凝土配件安装 井篦座 干混砂浆	10个	0.1	212.50	2197.38	0.41	21.73	49.46	21.25	219.74	0.04	2.17	4.95	2025
小 计									56.65	443.92	0.19	5.41	12.32	
清单项目综合单价									518.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.078	407.08		31.67			
	水					m³		0.279	3.46		0.96			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.53			
	复合模板					m²		0.079	20.75		1.64			
	铸铁井篦					套		1.01	167.36		169.03			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		0.107	373.79		40.00			
	预制混凝土雨水口					个		1	200.00		200.00			
	其他材料费										0.09			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										443.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 20 页 共 25 页

项目编码		010102002018(18)		项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		63.86	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01001	578.43		313.41	34.92	79.19	5.79		3.14	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】第 21 页 共 25 页

项目编码	040501005019(19)			项目名称		管道中粗沙回填			计量单位	m³	工程量		3.61	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0001	混凝土管铺设 管道砂石基础 砂	10m³	0.1	366.70	2254.22	17.53	39.32	89.51	36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	2025
小 计									36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	
清单项目综合单价									276.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	中粗砂					m³		1.222	184.47		225.40			
	其他材料费										0.02			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										225.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 22 页 共 25 页

项目编码		010102007020(20)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		30.2	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 23 页 共 25 页

项目编码	040501005021 (21)		项目名称		150mm厚级配碎石垫层		计量单位	m³	工程量	6.22					
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DC0219	垫层 碎石	10m³	0.1	257.12	1786.28	38.16	16.24	36.81	25.71	178.63	3.82	1.62	3.68	2025	
小 计									25.71	178.63	3.82	1.62	3.68		
清单项目综合单价									213.46						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	级配碎石					m³		1.02	174.76		178.24				
	水					m³		0.108	3.46		0.37				
	其他材料费											0.01			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											178.63			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】第 24 页 共 25 页

项目编码	010103002022 (22)	项目名称		土石方余方弃置					计量单位	m³	工程量	33.66			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.00101	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.66	0.04	7.68	0.41	0.93	2025	
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92		
清单项目综合单价									11.61						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	水					m³		0.011	3.46		0.04				
	其他材料费										0.00				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										0.04				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 25 页 共 25 页

项目编码	040803004023 (23)			项目名称		管道包封		计量单位	m³	工程量		5.99		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4237.67		52.19	119.21	58.42	423.77		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.49666	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	119.83	48.66	1.63	6.63	15.03	2025
小 计									178.23	472.42	1.63	11.85	26.95	
清单项目综合单价									691.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.01	415.93		420.10			
	水					m³		0.318	3.46		1.10			
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		18.32			
	复合模板					m²		1.226	20.75		25.43			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.839	3.54		2.97			
	其他材料费										4.50			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										472.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 14 页

项目编码	030402011001(1)			项目名称		配电箱 AL1d			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0109	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长 1.5m	台	1	162.86	2225.84		10.72	24.20	162.86	2225.84		10.72	24.20	2020
小 计									164.12	2225.84		10.72	24.20	
清单项目综合单价									2424.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	配电箱 AL1d					套		1	2200.00		2200.00			
	其他材料费										25.84			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2225.84			
项目编码	030409001002(2)			项目名称		电力电缆 YJV-3*2.5			计量单位	m	工程量	268.96		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0732	室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤10	10m	0.1	30.99	158.60	5.95	2.44	5.51	3.10	15.86	0.60	0.24	0.55	2020
小 计									3.10	15.86	0.59	0.24	0.55	
清单项目综合单价									20.35					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	电力电缆 YJV-3*2.5					m		1.01	14.41		14.55			
	其他材料费										1.31			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										15.86			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 2 页 共 14 页

项目编码	030409001003(3)			项目名称		电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6			计量单位	m	工程量	30		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0732	室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤10 [单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15]	10m	0.1	35.64	459.22	6.84	2.81	6.34	3.56	45.92	0.68	0.28	0.63	2020
小 计									3.56	45.92	0.68	0.28	0.63	
清单项目综合单价									51.08					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6				m		1.01		43.98		44.42			
	其他材料费										1.50			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										45.92			
项目编码	040803001004(4)			项目名称		电力电缆头 YJV-0.6/1KV-5*6			计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0817	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面（mm²） ≤10 [单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15]	个	1	25.81	34.58		1.81	4.08	25.81	34.58		1.81	4.08	2020
小 计									27.66	34.58		1.81	4.08	
清单项目综合单价									68.13					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费										34.58			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 3 页 共 14 页

		暂估金额小计								0					
		材料费小计								34.58					
项目编码		030412001005 (5)		项目名称		电气配管 SC20			计量单位	m	工程量		261.76		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
CD1442	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径（DN）≤20	10m	0.1	43.62	96.00		3.05	6.89	4.36	9.60		0.31	0.69	2020	
小 计									4.67	9.60		0.31	0.69		
清单项目综合单价									15.27						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	镀锌钢管 SC20				m		1.03		7.90		8.14				
	其他材料费										1.46				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										9.60				
项目编码		030412001006 (6)		项目名称		电气配管 SC32			计量单位	m	工程量		30		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
CD1444	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径（DN）≤32	10m	0.1	56.79	196.10	0.58	4.02	9.06	5.68	19.61	0.06	0.40	0.91	2020	
小 计									6.09	19.61	0.06	0.40	0.91		
清单项目综合单价									27.06						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	电气配管 SC32				m		1.03		15.82		16.29				
	其他材料费										3.32				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

		暂估金额小计							0					
		材料费小计							19.61					
项目编码		030413001007 (7)		项目名称		壁灯			计量单位	套	工程量	8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1836	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	15.60	144.12		1.03	2.32	15.60	144.12		1.03	2.32	2020
小 计									15.72	144.12		1.03	2.32	
清单项目综合单价									163.19					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注	
	壁灯 30W LED					套		1.01	138.05	139.43				
	其他材料费									4.69				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									144.12				
项目编码		040805004008 (8)		项目名称		庭院灯			计量单位	套	工程量	8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0372	庭院灯 成套型 灯火数 1	10套	0.1	644.89	6305.98	159.42	44.01	99.78	64.49	630.60	15.94	4.40	9.98	2025
小 计									64.49	630.60	15.94	4.40	9.98	
清单项目综合单价									725.41					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注	
	庭院灯 40W LED					套		1.01	619.47	625.66				
	其他材料费									4.94				
	暂估金额小计									0				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 5 页 共 14 页

		材料费小计							630.60					
项目编码		040807002009(9)		项目名称		送配电装置系统调试 1KV			计量单位	系统	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD2389	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	251.42	1.63	44.01	19.63	44.31	251.42	1.63	44.01	19.63	44.31	2020
小 计									253.36	1.63	44.01	19.63	44.31	
清单项目综合单价									362.94					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费											1.63		
	暂估金额小计											0		
	材料费小计											1.63		
项目编码		040501005010(10)		项目名称		清掏原污水管道 DN300			计量单位	m	工程量		100	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.0353	177.96	0.35	60.36	9.87	22.38	6.28	0.01	2.13	0.35	0.79	2020
小 计									6.74	0.01	2.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.004	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计											0.01		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 6 页 共 14 页

项目编码	031001008011 (11)			项目名称		接屋面雨水管水平敷设 DN100			计量单位	m	工程量	100		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0495	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接） 公称外径 （mm以内） 110	10m	0.1	95.67	150.63	0.07	6.30	14.23	9.57	15.06	0.01	0.63	1.42	2020
小 计									9.64	15.06	0.01	0.63	1.42	
清单项目综合单价									26.76					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）	合价 （元）				备注
	塑料排水管 PVC-U DN100					m		0.993	14.79	14.69				
	塑料排水管件 PVC-U DN100					个		0.058	3.00	0.17				
	其他材料费									0.20				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									15.06				
项目编码	031001008012 (12)			项目名称		雨水排水管 DN200			计量单位	m	工程量	31.66		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0385	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度 聚乙烯缠绕管(管径mm) 200	100m	0.01001	967.33	5545.31	20.40	100.91	229.72	9.69	55.52	0.20	1.01	2.30	2025
小 计									9.75	55.49	0.20	1.01	2.30	
清单项目综合单价									68.75					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）	合价 （元）				备注
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN200					m		1.006	55.00	55.35				
	其他材料费									0.14				
	暂估金额小计									0				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 7 页 共 14 页

	材料费小计										55.49			
项目编码	031001008013(13)			项目名称	雨水排水管 DN300				计量单位	m	工程量	22.45		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0386	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 300	100m	0.01002	967.33	8489.96	62.73	105.50	240.18	9.69	85.09	0.63	1.06	2.41	2025
小 计									9.75	84.99	0.63	1.05	2.40	
清单项目综合单价									98.82					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN300					m		1.007	84.30		84.91			
	其他材料费										0.08			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										84.99			
项目编码	031001008014(14)			项目名称	雨水排水管 DN400				计量单位	m	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0387	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 400	100m	0.01	1222.50	10429.61	83.65	133.81	304.62	12.23	104.30	0.84	1.34	3.05	2025
小 计									12.32	104.30	0.84	1.34	3.05	
清单项目综合单价									121.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN400					m		1.005	103.60		104.12			
	其他材料费										0.18			
	暂估金额小计										0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 8 页 共 14 页

		材料费小计							104.30					
项目编码		040501017015(15)		项目名称		排水暗沟380*500			计量单位	m	工程量		93.89	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.0078	361.93	4215.28	2.14	37.16	84.60	2.82	32.86	0.02	0.29	0.66	2025
DE0839	沟、涵、渠墙 商品混凝土	10m³	0.0158	548.02	4225.40	4.00	30.12	68.29	8.66	66.74	0.06	0.48	1.08	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10	t	0.0057	1229.64	3407.95	25.59	96.92	221.02	7.01	19.42	0.15	0.55	1.26	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.02	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	4.47	1.39	0.05	0.25	0.56	2025
DL0159	排水 沟、涵、渠道 侧墙 复合模板	10m²	0.22	335.79	93.08	18.33	19.36	43.89	73.87	20.48	4.03	4.26	9.66	2025
DE0849	渠道沉降缝 建筑油膏嵌缝	10m	0.00758	44.12	88.99		2.39	5.41	0.33	0.67		0.02	0.04	2025
DF0225	刚性防水 直池壁 干混砂浆	100m²	0.0138	1159.35	1585.77	2.77	118.59	269.97	16.00	21.89	0.04	1.64	3.73	2025
AE0131	预制混凝土沟盖板、井盖板安装 商品混凝土	10m³	0.00446	591.51	7348.46	23.88	46.40	105.85	2.64	32.79	0.11	0.21	0.47	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.01491	250.23	1176.94	0.44	25.58	58.23	3.73	17.55	0.01	0.38	0.87	2025
小 计									119.54	213.83	4.46	8.07	18.32	
清单项目综合单价									364.22					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		0.238	415.93		99.10			
	水					m³		0.187	3.46		0.65			
	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10					t		0.006	3181.42		19.21			
	镀锌铁丝 22#					kg		0.051	4.00		0.20			
	二等锯材					m³		0.002	1769.91		4.26			
	复合模板					m²		0.592	20.75		12.29			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		1.285	3.54		4.55			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 9 页 共 14 页

	建筑油膏	kg	0.115	5.15	0.59	
	建筑焦油	kg	0.007	5.69	0.04	
	煤	kg	0.057	0.70	0.04	
	干混抹灰砂浆 M20	t	0.048	417.48	19.96	
	防水粉(液)	kg	0.811	1.96	1.59	
	钢筋混凝土预制盖板	m³	0.045	650.00	29.15	
	商品混凝土 C30	m³	0.002	433.63	1.01	
	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.013	373.79	4.84	
	球墨铸铁水算500*600	套	0.151	95.58	14.39	
	其他材料费				1.94	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				213.83	

项目编码	040504001016(16)	项目名称	雨水检查井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19133	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.15	269.68	0.54	24.15	54.99	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700）干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 10 页 共 14 页

DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.5	24.17	87.08		2.47	5.61	12.09	43.54		1.24	2.81	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径 $\phi \leq 10$	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									921.49	2288.60	3.69	90.56	206.14	
清单项目综合单价									3510.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C15					m ³		0.333	407.08		135.69			
	水					m ³		2.598	3.46		8.99			
	商品混凝土 C30					m ³		0.253	433.63		109.56			
	标准砖					千匹		1.215	446.60		542.62			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		1.088	373.79		406.56			
	锯材 综合					m ³		0.01	1769.91		17.70			
	复合模板					m ²		0.494	20.75		10.24			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.044	3.54		0.16			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.678	393.20		266.72			
	商品混凝土 C20					m ³		0.201	415.93		83.60			
	球磨铸铁井盖井座 $\phi 700$					套		1	479.13		479.13			
	钢筋 $\phi > 10$					kg		14	3.11		43.54			
	钢筋 HRB400 $\phi 10$					t		0.057	3141.59		180.12			
	镀锌铁丝 22#					kg		0.481	4.00		1.92			
	其他材料费										2.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2288.60			
项目编码	040504010017(17)		项目名称		雨水口			计量单位	座	工程量		10		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 11 页 共 14 页

DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.0077	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	2.79	31.77	0.02	0.29	0.65	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.032	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.15	2.22	0.09	0.40	0.90	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.1	250.23	1901.92	0.44	25.58	58.23	25.02	190.19	0.04	2.56	5.82	2025
DE1313	非定型井钢筋混凝土配件安装 井篦座 干混砂浆	10个	0.1	212.50	2197.38	0.41	21.73	49.46	21.25	219.74	0.04	2.17	4.95	2025
小 计									56.65	443.92	0.19	5.41	12.32	
清单项目综合单价									518.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.078	407.08		31.67			
	水					m³		0.279	3.46		0.96			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.53			
	复合模板					m²		0.079	20.75		1.64			
	铸铁井篦					套		1.01	167.36		169.03			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		0.107	373.79		40.00			
	预制混凝土雨水口					个		1	200.00		200.00			
	其他材料费										0.09			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										443.92			
项目编码	010102002018(18)			项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		63.86	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01001	578.43		313.41	34.92	79.19	5.79		3.14	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 12 页 共 14 页

清单项目综合单价									10.06						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计														
项目编码		040501005019(19)		项目名称		管道中粗沙回填			计量单位	m³	工程量		3.61		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0001	混凝土管铺设 管道砂石基础 砂		10m³	0.1	366.70	2254.22	17.53	39.32	89.51	36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	2025
小 计									36.67	225.42	1.75	3.93	8.95		
清单项目综合单价									276.73						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	中粗砂				m³		1.222		184.47		225.40				
	其他材料费									0.02					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									225.42					
项目编码		010102007020(20)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		30.2		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]		100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65		
清单项目综合单价									8.15						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 13 页 共 14 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	水				m³		0.001		3.46		0.00					
	其他材料费															
	暂估金额小计									0						
	材料费小计															
项目编码		040501005021 (21)		项目名称		150mm厚级配碎石垫层				计量单位	m³	工程量		6.22		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DC0219	垫层 碎石		10m³	0.1	257.12	1786.28	38.16	16.24	36.81	25.71	178.63	3.82	1.62	3.68	2025	
小 计									25.71	178.63	3.82	1.62	3.68			
清单项目综合单价									213.46							
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
		级配碎石				m³		1.02		174.76		178.24				
		水				m³		0.108		3.46		0.37				
		其他材料费									0.01					
		暂估金额小计									0					
		材料费小计									178.63					
项目编码		010103002022 (22)		项目名称		土石方余方弃置				计量单位	m³	工程量		33.66		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]		1000m³	0.00101	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.66	0.04	7.68	0.41	0.93	2025	
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

清单项目综合单价									11.61						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	水				m³		0.011		3.46		0.04				
	其他材料费									0.00					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									0.04					
项目编码		040803004023 (23)		项目名称		管道包封			计量单位	m³	工程量		5.99		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土		10m³	0.1	584.17	4237.67		52.19	119.21	58.42	423.77		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板		10m²	0.49666	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	119.83	48.66	1.63	6.63	15.03	2025
小 计									178.23	472.42	1.63	11.85	26.95		
清单项目综合单价									691.07						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	商品混凝土 C20				m³		1.01		415.93		420.10				
	水				m³		0.318		3.46		1.10				
	二等锯材				m³		0.01		1769.91		18.32				
	复合模板				m²		1.226		20.75		25.43				
	摊销卡具和支撑钢材				kg		0.839		3.54		2.97				
	其他材料费									4.50					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									472.42					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

暂列金额明细表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	8794.47			
合计			8794.47			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	市南巷道路改造及周边环境整治工程					
合 计						—

其他项目清单计价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	31.509						
2	柴油(机械)	L	124.324						
3	其他材料费	元	224.496						
4	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN400	m	3.015						
5	商品混凝土 C20	m³	29.024						
6	二等锯材	m³	0.291						
7	复合模板	m²	65.227						
8	摊销卡具和支撑钢材	kg	125.791						
9	镀锌铁丝 22#	kg	6.210						
10	商品混凝土 C30	m³	0.976						
11	汽油(机械)	L	7.383						
12	干混砌筑砂浆 M7.5	t	5.549						
13	中粗砂	m³	4.411						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
14	级配碎石	m³	6.344						
15	配电箱 AL1d	套	1.000						
16	电力电缆 YJV-3*2.5	m	271.650						
17	镀锌钢管 SC20	m	269.613						
18	壁灯 30W LED	套	8.080						
19	庭院灯 40W LED	套	8.080						
20	钢带增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管 DN300	m	22.613						
21	商品混凝土 C15	m³	1.778						
22	塑料排水管道管 PVC-U DN100	个	5.800						
23	塑料排水管道 PVC-U DN100	m	99.300						
24	电气配管 SC32	m	30.900						
25	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*6	m	30.300						
26	现浇构件钢筋 HPB300 φ6~10	t	0.567						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
27	建筑油膏	kg	10.822						
28	建筑焦油	kg	0.684						
29	煤	kg	5.340						
30	干混抹灰砂浆 M20	t	4.489						
31	防水粉(液)	kg	76.179						
32	钢筋混凝土预制盖板	m³	4.211						
33	球墨铸铁水算500*600	套	14.140						
34	钢带增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管 DN200	m	31.859						
35	标准砖	千匹	3.645						
36	锯材 综合	m³	0.030						
37	干混抹灰砂浆 M10	t	2.035						
38	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	3.000						
39	钢筋 φ>10	kg	42.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	钢筋 HRB400 Φ10	t	0.172						
41	铸铁井篦	套	10.100						
42	预制混凝土雨水口	个	10.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	配电箱 AL1d		套	1.000	2200.00	2200.00
2	电力电缆	YJV-3*2.5	m	271.650	14.41	3914.48
3	电力电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	m	30.300	43.98	1332.59
4	镀锌钢管	SC20	m	269.613	7.90	2129.94
5	电气配管	SC32	m	30.900	15.82	488.84
6	壁灯 30W	LED	套	8.080	138.05	1115.44
7	庭院灯 40W	LED	套	8.080	619.47	5005.32
8	汽油(机械)		L	7.383	6.61	48.80
9	柴油(机械)		L	124.324	6.20	770.81
10	水		m³	31.509	3.46	109.02
11	塑料排水管 PVC-U	DN100	m	99.300	14.79	1468.65
12	塑料排水管件 PVC-U	DN100	个	5.800	3.00	17.40
13	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管	DN200	m	31.859	55.00	1752.25
14	其他材料费		元	224.496	1.00	224.50
15	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管	DN300	m	22.613	84.30	1906.28
16	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管	DN400	m	3.015	103.60	312.35
17	商品混凝土	C20	m³	29.024	415.93	12071.95
18	现浇构件钢筋 HPB300	Φ6~10	t	0.567	3181.42	1803.87
19	镀锌铁丝	22#	kg	6.210	4.00	24.84
20	二等锯材		m³	0.291	1769.91	515.04

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
21	复合模板		m²	65.227	20.75	1353.46
22	摊销卡具和支撑钢材		kg	125.791	3.54	445.30
23	建筑油膏		kg	10.822	5.15	55.73
24	建筑焦油		kg	0.684	5.69	3.89
25	煤		kg	5.340	0.70	3.74
26	干混抹灰砂浆	M20	t	4.489	417.48	1874.07
27	防水粉(液)		kg	76.179	1.96	149.31
28	钢筋混凝土预制盖板		m³	4.211	650.00	2737.15
29	商品混凝土	C30	m³	0.976	433.63	423.22
30	干混砌筑砂浆	M7.5	t	5.549	373.79	2074.16
31	球墨铸铁水算500*600		套	14.140	95.58	1351.50
32	商品混凝土	C15	m³	1.778	407.08	723.79
33	标准砖		千匹	3.645	446.60	1627.86
34	锯材	综合	m³	0.030	1769.91	53.10
35	干混抹灰砂浆	M10	t	2.035	393.20	800.16
36	球磨铸铁井盖井座	Φ700	套	3.000	479.13	1437.39
37	钢筋	Φ>10	kg	42.000	3.11	130.62
38	钢筋 HRB400	Φ10	t	0.172	3141.59	540.35
39	铸铁井篦		套	10.100	167.36	1690.34
40	预制混凝土雨水口		个	10.000	200.00	2000.00

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 街区环境整治 【安装工程】

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程项目	891108.15	
1.1	其中：发包人提供材料费		—
2	措施项目	43218.75	—
2.1	其中：安全生产措施费	13366.62	—
3	其他项目	89110.82	—
3.1	其中：暂列金额	89110.82	—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：合同中约定的其他项目		—
4	税前建安工程造价	1023437.72	—
5	增值税	92109.39	—
最高投标限价合计=D-A.1+E		1115547.11	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
3. 增值税=(税前建安工程造价-发包人提供材料费)×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		透水混凝土地面					
1	041001001001	原混凝土地面破除	1. 材质：混凝土面层+碎石垫层+土方 2. 厚度：不少于550mm 3. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报价 4. 工程量按水平投影面积计算 5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求	m²	1367.99	17.97	24582.78
2	040202010002	300厚天然级配碎石垫层	1. 石料规格：天然级配碎石垫层 2. 厚度：300mm厚	m²	1367.99	81.30	111217.59

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
3	040203007003	220厚C25无砂大孔混凝土地面	1. 混凝土种类：无砂大孔混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m²	1226	118. 23	144949. 98
4	040202016004	100厚C25混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：100	m²	141. 99	48. 63	6904. 97
5	040204001005	300*300*30芝麻白火烧面花岗石收边	1. 20厚1:3水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300*30芝麻白火烧面花岗石 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不	m²	141. 99	143. 20	20332. 97

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
		分部小计					307988.29
		屋面防水					
6	010103002006	屋面原有隔热板、建渣清理	1. 屋面原有隔热板、建渣清理下楼并外运弃置 2. 清理部位的尺寸、厚度：综合考虑 3. 人工运输下楼降效综合考虑在报价中 4. 建渣弃置：铲除、清理、废渣外运综合考虑进入综合单价	m ³	25	62.65	1566.25
7	010902001007	屋面1.5mm厚高分子自粘防水卷	1. 基层：屋面清理，涂刷基层处理剂	m ²	3621.52	35.68	129215.83

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		材	2. 防水层：1. 5mm厚高分子自粘防水卷材 3. 嵌缝、接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 女儿墙收边，耐候密封膏封严 5. 其他：满足设计及规范要求				
8	010902002008	屋面0. 4mm厚塑料薄膜隔离层	1. 部位：综合 2. 隔离层材料品种：0. 4mm厚塑料薄膜隔离层 3. 粘贴材料种类：综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	1810. 56	3. 63	6572. 33
9	010902004009	屋面20mm厚1:2. 5水泥砂浆面层（内配镀锌钢丝网）	1. 部位：综合 2. 基层类型：综合 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2. 5水泥砂浆面层，内配Φ1网孔30镀锌钢丝网，每1米见方用U型塑料条设分隔缝，缝宽10mm 4. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 5. 其它：满足规范及现行施工验收要	m²	1810. 56	53. 53	96919. 28

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
10	01B000006010	女儿墙砂浆拆除至砖基层	1. 女儿墙砂浆拆除至砖基层，涂料面层、面砖面层、粘结层、抹灰层等综合考虑在内，不分别计量计价 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合 4. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑	m ²	1001.61	12.25	12269.72
11	011201004011	墙面15厚1:2.5水泥砂浆墙面找平	1. 基层类型、基层处理：基层清理，刷界面剂 2. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m ²	1001.61	22.07	22105.53
12	010903002012	墙面2厚聚合物水泥防水涂料	1. 部位：屋面女儿墙 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价	m ²	1001.61	58.82	58914.70

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	010903001013	墙面2厚高分子自粘防水卷材	1. 基层：基层清理，涂刷基层处理剂 2. 防水层：2mm厚高分子自粘防水卷材 3. 嵌缝、接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1001.61	37.73	37790.75
14	011201004014	墙面20厚1:2.5水泥砂浆保护层 （内配镀锌钢丝网）	1. 部位：综合 2. 基层类型：综合 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆面层，内配Φ1网孔30镀锌钢丝网，粘贴挂网钉@500，耐候密封胶封严，女儿墙顶原有避雷带圆钢支架与卷材安装孔采用耐候密封胶封严后抹灰 4. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m ²	1001.61	41.95	42017.54
15	011503004015	女儿墙新增不锈钢栏杆 高度0.4m	1. 女儿墙新增不锈钢栏杆 高度0.4m 2. 做法：Φ63.5*2不锈钢管扶手，Φ	m	483	138.11	66707.13

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			60*3不锈钢立柱管，立柱间距≤1200mm， ， $\phi 32*1.2$ 不锈钢小横杆， $\phi 32*1.2$ 不锈钢小立管；后置6mm厚不锈钢板 120*120*6mm，金属膨胀螺栓4-M10*100固定；不锈钢装饰盖等，具体做法详设计大样图 3. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					474079.06
		室内吊顶改造					
16	01B000012016	拆除原有破损吊顶	1. 名称：拆除原有破损吊顶 2. 其它：满足设计及相关规范要求	m ²	64	7.64	488.96
17	011302001017	600*600铝合金方板吊顶	1. 部位：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：距地2400mm，装配式轻钢龙骨及配套吊杆，具体做法详西南图集18J515-71-P16 3. 面层材料品种、规格：0.8mm厚600*600铝合金方板吊顶 4. 压条材料种类、规格：收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯带、灯具开孔、加固等包含在综合单价中 5. 综合考虑吊顶所需吊筋的长度和龙	m ²	64	109.44	7004.16

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			骨的加强所需费用，综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计及相关规范要求				
		分部小计					7493.12
		院内建筑屋面雨污水管更换					
18	01B000027018	屋面雨水落水管(含落水口)拆除 Φ110	1. 落水管(含落水口)拆除，规格综合 2. 含拆除、更换、施工措施等全部费用	m	240	3.70	888.00
19	01B000027019	院内建筑污水立管拆除 Φ110	1. 落水管(含落水口)拆除，规格综合 2. 含拆除、更换、施工措施等全部费用	m	129	3.70	477.30
20	010902005020	屋面雨水落水管 UPVC Φ110	1. 材质、型号、规格：UPVC DN110 2. 连接方式：粘接连接 3. 管道支架：含（包括塑料管卡）制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道灌水试验、通球试验等满足设计与规范要求 4. 预留孔洞及补孔洞：详设计图纸 5. 其它：含施工措施，其它满足设计及现行规范要求	m	240	33.97	8152.80
21	010902005021	建筑污水立管 UPVC Φ110	1. 材质、型号、规格：UPVC DN110	m	129	33.97	4382.13

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 连接方式：粘接连接 3. 管道支架：含（包括塑料管卡）制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道灌水试验、通球试验等满足设计与规范要求 4. 预留孔洞及补孔洞：详设计图纸 5. 其它：含施工措施，其它满足设计及现行规范要求				
		分部小计					13900.23
		大门改造（A区）					
22	01B000021022	原大门拆除	1. 原大门拆除、金属门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸综合 3. 其它：拆除后运至发包人指定位置堆放，殖值归发包人所有	m ²	13.79	27.14	374.26
23	01B000006023	拆除原有面层至砖基层	1. 墙面面层拆除至砖基层，涂料面层、面砖面层、粘结层、抹灰层等综合考虑在内，不分别计量计价 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合 4. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综	m ²	24	18.05	433.20

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑				
24	011201004024	砂浆打底抹平	1. 部位：外墙面 2. 外墙面12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底抹平，5厚聚合物水泥防水砂浆分层压实磨平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定	m²	24	25.60	614.40
25	010903002025	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	24	41.30	991.20
26	011201004026	6厚DP M20砂浆压实抹平	1. 部位：外墙面 2. 外墙面6厚DP M20砂浆压实抹平	m²	24	13.58	325.92

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定				
27	011203003027	黑金沙面砖踢脚线	1、12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底抹平； 2、5厚聚合物水泥防水砂浆分层压实磨平 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 5、5厚面砖粘接剂（瓷砖胶） 6、150高黑金沙面砖踢脚线，1：1防水砂浆勾缝。 7. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m ²	0.8	201.99	161.59
28	011404001028	柱面水包水涂料	1. 满刮腻子两遍，磨平 2. 底层涂料（封底层） 3. 中层底色涂料2道 4. 水性多彩涂料1道 5. 罩光涂料	m ²	24	37.51	900.24

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010804006029	定制成品铁艺大门	1. 定制成品铁艺大门 2. 50×50×3mm厚方管（刷防锈漆两层，黑色氟碳漆饰面），0.5mm厚木纹彩涂钢板，30×50×3mm厚方管、20×30×3mm厚方管、10×10×3mm厚方管（刷防锈漆两层，黑色氟碳漆饰面），附设小门（M1022），附带卡片识别门禁系统 3. 具体做法：材质、样式按设计大样图纸及业主选型要求，含图示油漆、配套五金等全部内容 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m ²	13.79	718.24	9904.53
30	01B030	出入门禁卡	1. 出入门禁卡	张	150	8.00	1200.00
		分部小计					14905.34
		大门拆建（C区）					
31	01B000021031	原大门拆除	1. 原大门拆除、金属门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸综合 3. 其它：拆除后运至发包人指定位置堆放，殖值归发包人所有	m ²	14.62	27.14	396.79
32	01B000001032	原大门门柱拆除	1. 拆除钢筋混凝土构件 综合 2. 拆除方式：投标人自行考虑，综合	m ³	3.84	75.47	289.80

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报价 3. 建渣弃置：铲除、清理、运至室外堆放，				
33	010102001033	挖基坑土方	1. 土类别：综合 2. 开挖深度：2米以内 3. 基底处理方式：满足设计和规范要求	m³	9.68	10.06	97.38
34	010102007034	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：满足设计和规范要求 3. 密实度：满足设计和规范要求	m³	7.46	8.16	60.87
35	010501001035	C20商品混凝土 基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m³	0.45	492.44	221.60
36	010502003036	C30商品混凝土 基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	1.34	490.46	657.22

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
37	010502006037	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m³	2.49	511.34	1273.24
38	010506002038	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ8～Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ8～Φ10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	0.175	4955.71	867.25

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	010506002039	现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量	t	0.044	4635.68	203.97

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	010506002040	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.13	4617.31	600.25
41	010506002041	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ18～φ22	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 φ18～φ22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	0.1	4458.50	445.85

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	011201004042	12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆) 打底抹平	1. 部位：外墙面 2. 外墙面12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底抹平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	17.76	19.05	338.33
43	010903002043	1. 5厚聚合物水泥基防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理	m²	17.76	41.30	733.49

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	011201004044	6厚DP M20砂浆压实抹平	1. 部位：外墙面 2. 外墙面6厚DP M20砂浆压实抹平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	17.76	13.58	241.18
45	011203003045	10厚仿白麻花岗石面砖	1. 5mm厚面砖粘接剂（瓷砖胶） 2. 面层材料、嵌缝材料：10mm厚仿花岗石面砖，颜色综合考虑；专用勾缝剂勾缝，长宽规格综合考虑 3. 防护材料、磨光、酸洗、打蜡：详设计图纸 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	17.76	326.56	5799.71
46	010502025046	C25商品混凝土 柱脚包裹保护	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	0.11	635.55	69.91

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
47	010506025047	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 钢材种类：综合 3. 规格：综合 4. 铁件尺寸：综合，所有外露铁件除锈后均应涂刷底漆两道、面漆二道 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.06	7004.67	420.28
48	010603002048	钢柱结构	1. 钢材品种、规格：Q355B钢 2. 构件名称：钢柱等钢结构综合考虑 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足规范要求，桁架弦杆对接焊缝的焊缝质量等级为二级, 其它为三级，焊条为E50XX系列焊条， 5. 油漆品种、刷漆遍数：达到二极耐火极限，抛丸除锈，环氧富锌底漆一	t	0.06	7741.83	464.51

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍，环氧云铁中间漆一遍 6. 构件及材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 7. 螺栓类型：普通螺栓、高强螺栓综合考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计及相关规范要求				
49	010604001049	钢架结构	1. 钢材品种、规格：Q355B钢 2. 构件名称：钢梁等钢结构综合考虑 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足规范要求，桁架弦杆对接焊缝的焊缝质量等级为二级，其它为三级，焊条为E50XX系列焊条， 5. 油漆品种、刷漆遍数：达到二极耐火极限，抛丸除锈，环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍 6. 构件及材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 7. 螺栓类型：普通螺栓、高强螺栓综合考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计及相关规范要求	t	1.3	7944.53	10327.89

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010607002050	钢支撑结构	1. 钢材品种、规格：Q355B钢 2. 构件名称：钢桁架、圆管拉杆、桁架、刚性系杆、檩条等钢结构综合考虑 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足规范要求，桁架弦杆对接焊缝的焊缝质量等级为二级, 其它为三级，焊条为E50XX系列焊条， 5. 油漆品种、刷漆遍数：达到二极耐火极限，抛丸除锈，环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍 6. 构件及材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 7. 螺栓类型：普通螺栓、高强螺栓综合考虑在投标报价中 8. 钢结构安装过程中，预埋件（另列） 9. 其它：满足设计及相关规范要求	t	0.1	7510.60	751.06
51	010901002051	0.6+50+0.6mm厚灰色岩棉夹芯板屋面	1. 型材品种、规格、颜色：0.6+50+0.6mm厚灰色岩棉夹芯板屋面，燃烧性能等级A级 2. 屋脊详设计大样图，西南图集	m ²	28.98	155.88	4517.40

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			18J812-47-A 3. 檐口细节详设计大样图，西南图集 18J812-47-C 4. 接缝、嵌缝材料种类:丁基橡胶密封 粘结带 5. 具体连接节点详设计大样图及设计引 用的标准图集 6. 其它：满足设计及相关规范要求，满 足现场施工要求				
52	010902001052	1.8厚自粘聚氯乙烯（PVC）卷材	1. 基层：基层清理，涂刷基层处理剂 2. 防水层：1.8厚自粘聚氯乙烯（PVC） 卷材 3. 嵌缝、接缝搭接、附加层、加强层、 收边及洞口处理等费用由投标人综合考 虑在综合单价中 4. 其他：满足设计及规范要求	m ²	28.98	46.18	1338.30
53	010804006053	定制成品铁艺大门	1. 定制成品铁艺大门 2. 50×50×3mm厚方管（刷防锈漆两层 ，黑色氟碳漆饰面），0.5mm厚木纹彩 涂钢板，30×50×3mm厚方管、20×30 ×3mm厚方管、10×10×3mm厚方管（刷 防锈漆两层，黑色氟碳漆饰面），	m ²	12.9	718.28	9265.81

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附设小门（M1022），附带卡片识别门禁系统 3. 具体做法：材质、样式按设计大样图纸及业主选型要求，含图示油漆、配套五金等全部内容 4. 其它：满足设计及现行规范要求				
54	01B054	出入门禁卡		张	150	8.00	1200.00
55	010505001055	垫层模板	垫层部位：独立下	m²	1.2	37.84	45.41
56	010505002056	基础模板	基础类型：独立基础	m²	4.16	61.37	255.30
57	010505004057	柱面模板	模板形式：综合考虑	m²	17.04	61.64	1050.35
		分部小计					41933.15
		新建围墙 C区					
58	01B000001058	拆除原有围墙	1. 部位：原有围墙 2. 砌体材质：综合 3. 拆除高度：综合 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合 5. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑	m³	0.76	88.80	67.49
59	010102002059	挖槽坑土石方	1. 土石方类别：综合考虑	m³	0.87	10.06	8.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
60	010102007060	土石方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方	m³	0.56	8.14	4.56

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
61	010103002061	土石方余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求	m³	0.31	11.61	3.60
62	010201001062	围墙100mm厚碎石垫层	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：100mm	m³	0.06	243.00	14.58

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
63	010502002063	围墙C20混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土基础 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.22	484.31	106.55
64	010401002064	围墙页岩实心砖砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 2. 墙体类型：围墙页岩实心砖砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑 4. 所有砂浆均采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	0.76	721.05	548.00
65	010502025065	围墙C20混凝土压顶	1. 基层处理：综合 2. 压顶：围墙C20商品混凝土压顶	m³	0.02	524.00	10.48

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计及现行规范要求，综合单价包含模板、钢筋等全部费用				
66	010506011066	围墙压顶现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E Φ12 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.003	5163.33	15.49
67	011201004067	围墙13厚1:3水泥砂浆	1. 部位：围墙 2. 围墙13厚1:3水泥砂浆 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	5.6	19.97	111.83

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010903003068	围墙5厚聚合物水泥防水砂浆	1. 名称：5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆：聚合物水泥防水砂浆 3. 厚度：5mm厚 4. 做法：5厚聚合物水泥防水砂浆分层压实磨平，采用耐碱玻璃纤维网布并用锚栓固定于结构墙体中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	5.6	28.56	159.94
69	010903002069	围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	5.6	45.89	256.98
70	011201004070	围墙7厚1:2水泥砂浆找平	1. 部位：围墙 2. 围墙7厚1:2水泥砂浆找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆	m²	5.6	14.52	81.31

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定				
71	011403003071	耐水腻子	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类、遍数：满刮腻子两遍，找平并磨平 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	5.6	16.74	93.74
72	011404001072	水性多彩涂料	1. 底层涂料（封底层） 2. 中层底色涂料2道 3. 水性多彩涂料1道 4. 罩面涂料	m²	5.6	17.13	95.93
73	011201004073	围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平	1. 部位：围墙 2. 围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	1.8	26.48	47.66
74	011203003074	围墙240*60仿红砖面砖	1. 部位：围墙 2. 5mm厚面砖粘接剂（瓷砖胶） 3. 颜色、规格综合考，不因设计或业主选型等变化调整综合单价	m²	1.8	115.56	208.01

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 贴面砖，错缝拼贴（60×200），墙裙1：1防水砂浆勾缝 5. 其它：满足设计及现行规范要求				
75	010901001075	围墙压顶灰色树脂瓦	1. 瓦品种、规格：围墙压顶灰色树脂瓦 2. 2mm厚20*30mm镀锌管沿围墙长度方向 通长布置；2mm厚20*30mm镀锌管檩条围 墙长度方向间距≤600mm；双股18铜丝 与檩条绑牢；后切底式金属膨胀螺栓M12 *150 3. 工程量按面积计算（屋面面积为树脂 瓦斜面面积+瓦当滴水水平投影面积） 4. 综合单价包含屋脊，不再单独计入 5. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	1	135.28	135.28
		分部小计					1970.18
		改造围墙（B区 长4米）					
76	01B000006076	拆除原有面层至砖基层	1. 墙面面层拆除至砖基层，涂料面层、 面砖面层、粘结层、抹灰层等综合考虑 在内，不分别计量计价 2. 拆除时需切缝处理，综合在内	m²	10.4	18.05	187.72

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合 4. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑				
77	011201001077	围墙压顶1:3水泥砂浆抹灰修补	1. 部位：围墙压顶 2. 1:3水泥砂浆抹灰修补 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m ²	1.52	29.65	45.07
78	010502025078	围墙C20混凝土压顶	1. 基层处理：综合 2. 压顶：围墙C20商品混凝土压顶 3. 其它：满足设计及现行规范要求，综合单价包含模板、钢筋等全部费用	m ³	0.1	523.90	52.39
79	010506011079	围墙压顶现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E Φ12 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其	t	0.01	5161.00	51.61

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
80	011201004080	围墙13厚1:3水泥砂浆	1. 部位：围墙 2. 围墙13厚1:3水泥砂浆 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m²	6.8	19.97	135.80
81	010903003081	围墙5厚聚合物水泥防水砂浆	1. 名称：5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆：聚合物水泥防水砂浆 3. 厚度：5mm厚 4. 做法：5厚聚合物水泥防水砂浆分层压实磨平，采用耐碱玻璃纤维网布并用锚栓固定于结构墙体中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	6.8	28.57	194.28
82	010903002082	围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂	1. 部位：综合	m²	6.8	45.89	312.05

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		料	2. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 阴阳角及其他部位的泛水收头处理等包含在综合单价中 5. 加强层、附加层等包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
83	011201004083	围墙7厚1:2水泥砂浆找平	1. 部位：围墙 2. 围墙7厚1:2水泥砂浆找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m ²	6.8	14.52	98.74
84	011403003084	耐水腻子	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类、遍数：满刮腻子两遍，找平并磨平 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m ²	6.8	16.74	113.83
85	011404001085	水性多彩涂料	1. 底层涂料（封底层）	m ²	6.8	17.13	116.48

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 中层底色涂料2道 3. 水性多彩涂料1道 4. 罩面涂料				
86	011201004086	围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平	1. 部位：围墙 2. 围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平 3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定	m ²	3.6	26.47	95.29
87	011203003087	围墙240*60仿红砖面砖	1. 部位：围墙 2. 5mm厚面砖粘接剂（瓷砖胶） 3. 颜色、规格综合考，不因设计或业主选型等变化调整综合单价 4. 贴面砖，错缝拼贴（60×200），墙裙1：1防水砂浆勾缝 5. 其它：满足设计及现行规范要求	m ²	3.6	115.55	415.98
88	010901001088	围墙压顶灰色树脂瓦	1. 瓦品种、规格：围墙压顶灰色树脂瓦 2. 2mm厚20*30mm镀锌管沿围墙长度方向通长布置；2mm厚20*30mm镀锌管檩条围墙长度方向间距≤600mm；双股18	m ²	4	135.31	541.24

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			铜丝与檩条绑牢；后切底式金属膨胀螺栓M12*150 3. 工程量按面积计算（屋面面积为树脂瓦斜面面积+瓦当滴水水平投影面积） 4. 综合单价包含屋脊，不再单独计入 5. 其它：满足设计及现行规范要求				
89	011502001089	刀片刺网	1. 刀片刺网 2. 安装固定架、预埋件等综合考虑 3. 工程量按安装刀片刺网围墙长度计算 4. 满足其它设计要求及施工验收规范	m	4	25.03	100.12
		分部小计					2460.60
		其他					
90	010502031090	坡道	1. 名称：坡道 2. 做法：参照图集西南18J812-8-d2 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. PC仿石砖面层刻痕防滑 5. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单	m²	2.48	216.25	536.30

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价，不再另行计算费用 6. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
91	011503004091	无障碍坡道栏杆	1. 无障碍坡道栏杆 2. 参见国标03J926-25-1 3. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m	2.1	318.09	667.99
92	011503003092	无障碍坡道扶手	1. 无障碍坡道扶手 2. 参见国标03J926-25-1 3. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m	2.1	191.30	401.73
93	040204007093	树池	1. 名称：树池 2. 树池尺寸：1500*1500mm 3. 树池边框：750*150*30芝麻灰花岗岩 光面树池边，中间两道拉槽，槽深3宽5 4. 树池盖面：银灰色氟碳漆钢板篦子，定制，4片组合 5. 其他：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	个	4	448.60	1794.40
94	050102001094	原有乔木修剪	1. 现有乔木修剪	株	4	29.31	117.24

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 单价包含完成该工作所有内容 & 完成该工作所需的所有机械、材料等，垃圾清理。				
95	050305003095	成品户外铝合金公园椅 L=1500mm	1. 规格、材质、颜色：成品铝合金公园椅 L=1500mm，样式详设计图纸并满足建设单位选型选择； 2. 其他：厂家定制成品安装，含制作、运输、预埋件、安装、油漆等全部费用	套	3	1234.89	3704.67
96	050307018096	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 0.8*0.5*0.8m	1. 材质、规格：成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 0.8*0.5*0.8m 2. 综合单价含制作、运输、安装、基础、预埋件、连接件、油漆等全部费用 3. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	个	12	450.98	5411.76
97	050307018097	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 1.2*0.4*0.6m	1. 材质、规格：成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 1.2*0.4*0.6m 2. 综合单价含制作、运输、安装、基础、预埋件、连接件、油漆等全部费用	个	6	580.98	3485.88

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求				
98	050101003098	花箱内栽植土回填	1. 花箱内种植土回填 2. 回填土质要求：为适宜植物正常生长的种植土，不含建筑垃圾、杂草根、淤泥和碎石种植时的回填土，应种植土加腐殖土混合使用，其比例复核设计要求，肥土必须充分腐熟，混合均匀 3. 回填厚度：综合 4. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	3.07	49.72	152.64
99	050103009099	花箱内满植三色堇	1. 苗木种类、规格：三色堇 满植 2. 苗木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范要求，灌木及铺地植物，必须为袋苗或盆苗，全株有叶 3. 施肥杀菌：符合设计要求 4. 成活及保存养护：12个月 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	7.68	46.08	353.89
100	040205018100	成品橡胶减速带	1. 成品橡胶减速带 2. 其他：符合设计及规范要求	m	12	62.64	751.68

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011507004101	文化栏	1. 文化栏样式参见（中式木花格挂件参考图, 1. 5M*0. 85M）	个	6	600. 00	3600. 00
102	011507004102	公告栏	1. 3平米/个，优质铝型材边框	个	6	900. 00	5400. 00
		分部小计					26378. 18
合 计							891108. 15

措施项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施		43218.75	
1.1	011601009103	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	13366.62	
1.2	011601008104	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1871.33	
1.3	011601007105	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	7663.53	
1.4	011601006106	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	14079.51	
1.5	011601011107	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	802.00	
1.6	011601013108	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	356.44	
1.7	011601010109	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	623.78	
1.8	011601016110	数字化施工增加费		4455.54	
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001111	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601003112	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计				43218.75	—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1		通用措施			43218.75						
1.1	011601009103	安全生产措施费	891108.15	1.50	13366.62	—	—	—	—	—	
1.2	011601008104	环境保护费	891108.15	0.21	1871.33	—	—	—	—	—	
1.3	011601007105	文明施工费	891108.15	0.86	7663.53	—	—	—	—	—	
1.4	011601006106	临时设施费	891108.15	1.58	14079.51	—	—	—	—	—	
1.5	011601011107	夜间施工增加费	891108.15	0.09	802.00	—	—	—	—	—	
1.6	011601013108	二次搬运费	891108.15	0.04	356.44	—	—	—	—	—	
1.7	011601010109	冬雨季施工增加费	891108.15	0.07	623.78	—	—	—	—	—	
1.8	011601016110	数字化施工增加费	891108.15	0.50	4455.54	—	—	—	—	—	
2		专业措施									
2.1	011601001111	脚手架									
2.2	011601003112	其他大型机械进出场及安拆									
合计					43218.75						—

注:1. 采用费率计价方式的, 应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;
2. 采用总价计价方式的, 可只填“价格”列数值。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 105 页

项目编码	041001001001 (1)	项目名称	原混凝土地面破除					计量单位	m²	工程量	1367.99			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.0012	625.62		1045.05	66.03	149.78	0.75		1.25	0.08	0.18	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.00028	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	1.01	0.01	2.92	0.16	0.35	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00027	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.81	0.01	2.35	0.13	0.29	2025
小 计									4.77	0.01	11.12	0.63	1.43	
清单项目综合单价									17.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.004	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												0.01	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 105 页

项目编码	040202010002(2)			项目名称		300厚天然级配碎石垫层				计量单位	m²	工程量	1367.99	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*40], [机*1.5]	100m²	0.01	714.24	6947.57	214.53	77.26	176.03	7.14	69.48	2.15	0.77	1.76	2025
小 计									7.14	69.48	2.15	0.77	1.76	
清单项目综合单价									81.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.277	174.76		48.37			
	碎石 20～40mm					m³		0.079	174.76		13.72			
	碎石 5～20mm					m³		0.041	174.76		7.22			
	水					m³		0.048	3.46		0.17			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										69.48			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 105 页

项目编码		040203007003 (3)		项目名称		220厚C25无砂大孔混凝土地面			计量单位	m²	工程量	1226		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0188	商品混凝土路面 设计厚度(mm) 200 [+DB0189*2]	100m²	0.01	1182.61	10372.41	7.30	78.37	181.91	11.83	103.72	0.07	0.78	1.82	2025
小 计									11.83	103.72	0.07	0.78	1.82	
清单项目综合单价									118.23					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	无砂大孔混凝土 C25					m³		0.222	460.00		102.21			
	水					m³		0.32	3.46		1.11			
	其他材料费										0.40			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										103.72			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 4 页 共 105 页

项目编码	040202016004 (4)	项目名称		100厚C25混凝土					计量单位	m²	工程量	141.99			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.01	430.46	4302.90	2.40	38.68	88.36	4.30	43.03	0.02	0.39	0.88	2025	
小 计									4.31	43.03	0.02	0.39	0.88		
清单项目综合单价									48.63						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	商品混凝土 C25					m³		0.101	424.78		42.91				
	水					m³		0.024	3.46		0.08				
	其他材料费											0.04			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											43.03			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 105 页

项目编码	040204001005(5)			项目名称		300*300*30芝麻白火烧面花岗石收边				计量单位	m²	工程量		141.99	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0241	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤300×300 干混砂浆	100m²	0.01	4334.90	8713.77	0.24	387.29	884.64	43.35	87.14	0.00	3.87	8.85	2025	
小 计									43.35	87.13		3.87	8.85		
清单项目综合单价									143.20						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	300*300*30芝麻白火烧面花岗石					m²		1.01	85.00		85.86				
	干混地面砂浆 M10					t		0.003	393.20		1.20				
	水					m³		0.02	3.46		0.07				
	其他材料费										0.00				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										87.13				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 105 页

项目编码	010103002006(6)	项目名称	屋面原有隔热板、建渣清理					计量单位	m³	工程量	25			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
QA0108	人力洞外垂直运建筑垃圾 垂直运距20m以内	10m³	0.1	409.50			24.16	54.87	40.95			2.42	5.49	2020
AA0089	机械运石渣 总运距≤15km 运距≤1000m [+AA0090*4]	1000m³	0.001	3262.72		6646.79	393.53	892.62	3.26		6.65	0.39	0.89	2025
小 计									46.81		6.65	2.81	6.38	
清单项目综合单价									62.65					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 7 页 共 105 页

项目编码	010902001007(7)			项目名称	屋面1.5mm厚高分子自粘防水卷材				计量单位	m²	工程量	3621.52		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材	100m²	0.01	1153.21	1814.95		88.93	202.79	11.53	18.15		0.89	2.03	2025
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材	100m²	0.00087	1153.21	2097.45		88.93	202.79	1.00	1.82		0.08	0.18	2025
小 计									12.53	19.97		0.97	2.20	
清单项目综合单价									35.68					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	高分子自粘防水卷材 1.5mm					m²		1.13	15.50		17.51			
	高分子自粘防水卷材 2mm					m²		0.098	18.00		1.77			
	其他材料费										0.69			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										19.97			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 8 页 共 105 页

项目编码	010902002008(8)			项目名称	屋面0.4mm厚塑料薄膜隔离层				计量单位	m²	工程量	1810.56		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0050	屋面涂膜防水 涂膜防水层每增加一布	100m²	0.01	111.47	223.44		8.60	19.60	1.11	2.23		0.09	0.20	2025
小 计									1.11	2.23		0.09	0.20	
清单项目综合单价									3.63					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	0.4mm厚塑料薄膜隔离层					m²		1.064	2.10		2.23			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2.23			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 105 页

项目编码	010902004009(9)	项目名称		屋面20mm厚1:2.5水泥砂浆面层（内配镀锌钢丝网）					计量单位	m²	工程量		1810.56	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AL0044	平面砂浆找平层 在混凝土及硬基层上 厚20mm 干混砂浆	100m²	0.01	975.40	1625.51	3.07	37.73	85.59	9.75	16.26	0.03	0.38	0.86	2025
AK0106	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层钢丝网	100m²	0.01	494.96	1009.70		38.17	87.04	4.95	10.10		0.38	0.87	2025
AQ0053	塑料线条	100m	0.0196	338.34	109.32		18.45	41.84	6.63	2.14		0.36	0.82	2025
小 计									21.34	28.49	0.03	1.12	2.55	
清单项目综合单价									53.53					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混地面砂浆 M20					t		0.038	422.33		16.21			
	水					m³		0.012	3.46		0.04			
	Φ1网孔30镀锌钢丝网					m²		1.05	9.50		9.98			
	U型塑料条					m		2.058	1.00		2.06			
	其他材料费										0.20			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										28.49			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 105 页

项目编码		01B000006010(10)		项目名称		女儿墙砂浆拆除至砖基层			计量单位	m²	工程量	1001.61		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0035	墙柱抹灰面拆除 石灰砂浆	m²	1	10.88			0.42	0.95	10.88			0.42	0.95	2025
小 计									10.88			0.42	0.95	
清单项目综合单价									12.25					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 105 页

项目编码		011201004011 (11)		项目名称		墙面15厚1:2.5水泥砂浆墙面找平			计量单位	m²	工程量	1001.61		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+AM0096*2]	100m²	0.01	1025.49	1050.11	2.00	39.62	89.86	10.25	10.50	0.02	0.40	0.90	2025
小 计									10.25	10.50	0.02	0.40	0.90	
清单项目综合单价									22.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.025	417.48		10.46			
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										10.50			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 105 页

项目编码	010903002012(12)			项目名称		墙面2厚聚合物水泥防水涂料			计量单位	m²	工程量	1001.61		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*10] , [人*1.2, 机*1.05]	100m²	0.01	2127.36	3306.24		136.74	311.70	21.27	33.06		1.37	3.12	2025
小 计									21.27	33.06		1.37	3.12	
清单项目综合单价									58.82					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥防水涂料					kg		3.655	9.00		32.89			
	其他材料费										0.17			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.06			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 13 页 共 105 页

项目编码	010903001013(13)	项目名称		墙面2厚高分子自粘防水卷材					计量单位	m²	工程量	1001.61		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材 [人*1.2, 机*1.05]	100m²	0.01	1383.86	2097.45		88.93	202.79	13.84	20.97		0.89	2.03	2025
小 计									13.84	20.97		0.89	2.03	
清单项目综合单价									37.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	高分子自粘防水卷材 2mm					m²		1.13	18.00		20.34			
	其他材料费										0.63			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										20.97			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 105 页

项目编码		011201004014(14)		项目名称		墙面20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内配镀锌钢丝网）			计量单位	m²	工程量		1001.61	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1286.05	2.65	43.82	99.36	11.34	12.86	0.03	0.44	0.99	2025
AK0106	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层钢丝网	100m²	0.01	494.96	1009.70		38.17	87.04	4.95	10.10		0.38	0.87	2025
小 计									16.29	22.96	0.03	0.82	1.86	
清单项目综合单价									41.95					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混砌筑砂浆 M10					t		0.033	383.50		12.81			
	水					m³		0.014	3.46		0.05			
	Φ1网孔30镀锌钢丝网					m²		1.05	9.50		9.97			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										22.96			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 105 页

项目编码	011503004015(15)			项目名称		女儿墙新增不锈钢栏杆 高度0.4m			计量单位	m	工程量	483		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0057	成品金属栏杆栏板（包括扶手）	10m	0.1	496.08	675.11	102.13	32.98	74.77	49.61	67.51	10.21	3.30	7.48	2025
小 计									49.61	67.51	10.21	3.30	7.48	
清单项目综合单价									138.11					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	女儿墙新增不锈钢栏杆 高度0.4m					m		1	55.00		55.00			
	不锈钢装饰盖					只		0.836	6.00		5.02			
	其他材料费										7.49			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										67.51			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 105 页

项目编码	01B000012016(16)	项目名称		拆除原有破损吊顶					计量单位	m²	工程量	64		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0059	天棚拆除 金属龙骨及金属面层	10m²	0.1	67.84			2.62	5.93	6.78			0.26	0.59	2025
小 计									6.78			0.26	0.59	
清单项目综合单价									7.64					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 105 页

项目编码		011302001017(17)		项目名称		600*600铝合金方板吊顶		计量单位	m²	工程量		64		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AN0121	铝合金方板面层 嵌入式	100m²	0.01	1367.03	4651.56		74.56	169.05	13.67	46.52		0.75	1.69	2025
AN0028	吊顶天棚装配式U形轻钢龙骨 不上人型 面层规格 300×300平面	100m²	0.01	2445.17	1800.61		133.36	302.37	24.45	18.01		1.33	3.02	2025
小 计									38.12	64.52		2.08	4.71	
清单项目综合单价									109.44					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	铝合金方板 600*600*0.8					m²		1.02	45.00		45.90			
	锯材 综合					m³		0	1769.91		0.36			
	装配式U形轻钢龙骨					m²		1.02	14.94		15.24			
	型钢					kg		0.4	3.09		1.24			
	加工铁件					kg		0.24	4.15		1.00			
	射钉 RD72S8 M8×72					个		1.53	0.04		0.06			
	其他材料费										0.73			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										64.52			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 105 页

项目编码	01B000027018(18)	项目名称		屋面雨水落水管(含落水口)拆除 φ110					计量单位	m	工程量		240	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0075	屋面排水 塑料水落管 φ110 [单价*0.5, 管理费*0.5, 利润*0.5]	10m	0.1	29.32			2.26	5.16	2.93			0.23	0.52	2025
小 计									2.95			0.23	0.52	
清单项目综合单价									3.70					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 105 页

项目编码	01B000027019(19)	项目名称		院内建筑污水立管拆除 φ110					计量单位	m	工程量	129		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0075	屋面排水 塑料水落管 φ110 [单价*0.5, 管理费*0.5, 利润*0.5]	10m	0.1	29.32			2.26	5.16	2.93			0.23	0.52	2025
小 计									2.95			0.23	0.52	
清单项目综合单价									3.70					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 105 页

项目编码		010902005020 (20)		项目名称		屋面雨水落水管 UPVC φ110			计量单位	m	工程量		240	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0077	屋面排水 塑料山墙出水口（带水斗） φ110	10个	0.00667	487.62	422.75		37.60	85.75	3.25	2.82		0.25	0.57	2025
AJ0075	屋面排水 塑料水落管 φ110	10m	0.1	58.64	196.58		4.52	10.31	5.86	19.66		0.45	1.03	2025
小 计									9.18	22.48		0.70	1.60	
清单项目综合单价									33.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	塑料山墙出水口 φ110					套		0.067	14.94		1.01			
	塑料水斗 φ110					个		0.067	12.45		0.84			
	排水管连接件 110×50					个		0.067	6.64		0.45			
	塑料弯管					个		0.13	7.47		0.97			
	UPVC φ110					m		1.05	16.28		17.09			
	塑料膨胀螺栓 φ10×70					套		1.4	0.04		0.06			
	铁卡箍					kg		0.317	4.98		1.58			
	PVC聚氯乙烯粘合剂					kg		0.025	14.00		0.35			
	其他材料费										0.14			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										22.48			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 105 页

项目编码	010902005021 (21)			项目名称	建筑污水立管 UPVC Φ110				计量单位	m	工程量	129		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0077	屋面排水 塑料山墙出水口（带水斗） Φ110	10个	0.00667	487.62	422.75		37.60	85.75	3.25	2.82		0.25	0.57	2025
AJ0075	屋面排水 塑料水落管 Φ110	10m	0.1	58.64	196.58		4.52	10.31	5.86	19.66		0.45	1.03	2025
小 计									9.18	22.48		0.70	1.60	
清单项目综合单价									33.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	塑料山墙出水口 Φ110					套		0.067	14.94		1.01			
	塑料水斗 Φ110					个		0.067	12.45		0.84			
	排水管连接件 110×50					个		0.067	6.64		0.45			
	塑料弯管					个		0.13	7.47		0.97			
	UPVC Φ110					m		1.05	16.28		17.09			
	塑料膨胀螺栓 Φ10×70					套		1.4	0.04		0.06			
	铁卡箍					kg		0.317	4.98		1.58			
	PVC聚氯乙烯粘合剂					kg		0.025	14.00		0.35			
	其他材料费										0.14			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										22.48			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 105 页

项目编码	01B000021022 (22)	项目名称		原大门拆除		计量单位	m²	工程量	13.79					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0092	整樘金属门窗拆除	m²	1	24.10			0.93	2.11	24.10			0.93	2.11	2025
小 计									24.10			0.93	2.11	
清单项目综合单价									27.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 105 页

项目编码	01B000006023 (23)	项目名称		拆除原有面层至砖基层					计量单位	m²	工程量	24		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0036	墙柱抹灰面拆除 混合、水泥砂浆	m²	1	16.03			0.62	1.40	16.03			0.62	1.40	2025
小 计									16.03			0.62	1.40	
清单项目综合单价									18.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 105 页

项目编码		011201004024 (24)		项目名称		砂浆打底抹平			计量单位	m²	工程量	24		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HH0075	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+HH0076*4]	100m²	0.01	1154.03	1197.14	2.44	63.08	143.02	11.54	11.97	0.02	0.63	1.43	2025
小 计									11.54	11.97	0.02	0.63	1.43	
清单项目综合单价									25.60					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.029	407.77		11.93			
	水					m³		0.013	3.46		0.04			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										11.97			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 105 页

项目编码	010903002025 (25)			项目名称		1. 5厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量	24		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0053	屋面涂膜防水 聚合物改性水泥基防水灰浆 涂膜厚1. 0mm [+AJ0054*5]	100m²	0. 01	1317. 78	2478. 69		101. 63	231. 71	13. 18	24. 79		1. 02	2. 32	2025
小 计									13. 18	24. 79		1. 02	2. 32	
清单项目综合单价									41. 30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥基防水涂料					kg		2. 74	9. 00		24. 66			
	其他材料费										0. 13			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										24. 79			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 105 页

项目编码		011201004026 (26)		项目名称		6厚DP M20砂浆压实抹平			计量单位	m²	工程量		24		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*7]	100m²	0.01	830.82	421.07	0.83	32.06	72.76	8.31	4.21	0.01	0.32	0.73	2025	
小 计									8.31	4.21	0.01	0.32	0.73		
清单项目综合单价									13.58						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.01	417.48		4.19				
	水					m³		0.007	3.46		0.02				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										4.21				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 105 页

项目编码	011203003027 (27)			项目名称	黑金沙面砖踢脚线				计量单位	m²	工程量		0.8	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HG0083	彩釉砖踢脚线 干混砂浆	100m²	0.01	9397.73	6564.42	2.49	512.72	1162.45	93.98	65.64	0.02	5.13	11.62	2025
HH0075	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+HH0076*4]	100m²	0.01	1154.03	1197.14	2.44	63.08	143.02	11.54	11.97	0.02	0.63	1.43	2025
小 计									105.51	77.61	0.05	5.76	13.05	
清单项目综合单价									201.99					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	黑金沙面砖踢脚					m²		1.05	50.00		52.50			
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.059	407.77		23.96			
	白水泥					kg		0.155	0.46		0.07			
	水					m³		0.019	3.46		0.06			
	其他材料费										1.02			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										77.61			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 28 页 共 105 页

项目编码	011404001028 (28)			项目名称		柱面水包水涂料				计量单位	m²	工程量	24	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HL0232	抹灰面 满刮成品腻子膏 耐水型 (N)	100m²	0.01	944.37	308.10		51.51	116.78	9.44	3.08		0.52	1.17	2025
HL0246	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	339.92	904.43	12.45	19.26	43.67	3.40	9.04	0.12	0.19	0.44	2025
HL0248	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍中涂	100m²	0.01	181.30	255.48	3.81	10.11	22.92	1.81	2.55	0.04	0.10	0.23	2025
HL0248	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍罩光涂料	100m²	0.01	181.30	319.14	3.81	10.11	22.92	1.81	3.19	0.04	0.10	0.23	2025
小 计									16.47	17.87	0.20	0.91	2.06	
清单项目综合单价									37.51					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品腻子膏 耐水性 (N)					kg		2.575	1.15		2.96			
	水性多彩涂料 底漆					kg		0.106	10.00		1.06			
	水性多彩涂料 中涂					kg		0.424	12.00		5.09			
	水性多彩涂料 面涂					kg		0.552	15.00		8.28			
	其他材料费										0.47			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										17.87			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010804006029 (29)			项目名称		定制成品铁艺大门			计量单位	m²	工程量		13.79	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AH0095	铸铁花饰大门	100m²	0.01001	4602.03	65784.75	69.11	417.69	954.10	46.05	658.32	0.69	4.18	9.55	2025
小 计									46.02	657.82	0.69	4.18	9.54	
清单项目综合单价									718.24					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	定制成品铁艺大门					m²		1.001	650.00		650.47			
	预埋铁件					kg		1.101	3.09		3.40			
	电焊条 (综合)					kg		0.255	4.15		1.06			
	其他材料费										2.89			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										657.82			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 30 页 共 105 页

项目编码	01B030(30)	项目名称	出入门禁卡					计量单位	张	工程量	150			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
01B003	出入门禁卡	张	1		8.00					8.00				
小 计										8.00				
清单项目综合单价									8.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	出入门禁卡					张		1	8.00		8.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	01B000021031 (31)	项目名称		原大门拆除		计量单位	m²	工程量	14.62					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0092	整樘金属门窗拆除	m²	1	24.10			0.93	2.11	24.10			0.93	2.11	2025
小 计									24.10			0.93	2.11	
清单项目综合单价									27.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	01B000001032(32)	项目名称		原大门门柱拆除					计量单位	m³	工程量	3.84		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	1	67.03			2.58	5.86	67.03			2.58	5.86	2025
小 计									67.03			2.58	5.86	
清单项目综合单价									75.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 105 页

项目编码	010102001033 (33)	项目名称	挖基坑土方		计量单位	m³	工程量	9.68						
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01002	578.43		313.41	34.92	79.19	5.80		3.14	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 105 页

项目编码	010102007034 (34)	项目名称		回填方		计量单位	m³	工程量	7.46					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01005	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.39	0.00	4.87	0.29	0.65	2025
小 计								2.38		4.84	0.29	0.65		
清单项目综合单价								8.16						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 105 页

项目编码	010501001035 (35)			项目名称		C20商品混凝土 基础垫层			计量单位	m³	工程量	0.45		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0005	垫层 商品混凝土	10m³	0.1	543.25	4218.75	2.50	48.77	111.40	54.33	421.88	0.25	4.88	11.14	2025
小 计									54.33	421.87	0.24	4.87	11.13	
清单项目综合单价									492.44					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.011	415.93		420.55			
	水					m³		0.24	3.46		0.83			
	其他材料费										0.49			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										421.87			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 105 页

项目编码	010502003036 (36)			项目名称		C30商品混凝土 基础			计量单位	m³	工程量	1.34		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0013	独立基础 商品混凝土	10m³	0.1	411.06	4369.67	2.50	36.96	84.42	41.11	436.97	0.25	3.70	8.44	2025
小 计									41.10	436.96	0.25	3.69	8.44	
清单项目综合单价									490.46					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.90			
	水					m³		0.254	3.46		0.88			
	其他材料费										0.19			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										436.96			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 37 页 共 105 页

项目编码	010502006037 (37)			项目名称		C30商品混凝土 矩形柱			计量单位	m³	工程量	2.49		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0025	矩形柱 商品混凝土	10m³	0.1	569.45	4371.59	4.00	51.25	117.07	56.95	437.16	0.40	5.13	11.71	2025
小 计									56.94	437.16	0.40	5.12	11.71	
清单项目综合单价									511.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.72			
	水					m³		0.383	3.46		1.33			
	其他材料费										0.11			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										437.16			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 38 页 共 105 页

项目编码		010506002038 (38)		项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 8 $\sim$ ϕ 10			计量单位	t	工程量	0.175		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径 $\leq \phi$ 10	t	1	1246.32	3365.73	22.41	97.94	223.36	1246.32	3365.73	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.29	3365.71	22.40	97.94	223.37	
清单项目综合单价									4955.71					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 8 $\sim$ ϕ 10					t		1.063	3141.59		3339.06			
	其他材料费										26.65			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3365.71			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010506002039 (39)			项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 12~ ϕ 14			计量单位	t	工程量	0.044		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0237	现浇构件钢筋 钢筋 直径 ϕ 12~16	t	1	1083.20	3200.29	61.86	88.60	202.05	1083.20	3200.29	61.86	88.60	202.05	2025
小 计									1083.18	3200.00	61.82	88.64	202.05	
清单项目综合单价									4635.68					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 12~ ϕ 14					t		1.045	2986.73		3122.49			
	焊条 综合					kg		8.636	4.15		35.84			
	水					m ³		0.159	3.46		0.55			
	其他材料费										41.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3200.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 105 页

项目编码	010506002040(40)			项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ16			计量单位	t	工程量		0.13	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0237	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	1	1083.20	3181.62	61.86	88.60	202.05	1083.20	3181.62	61.86	88.60	202.05	2025
小 计									1083.23	3181.54	61.85	88.62	202.08	
清单项目综合单价									4617.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ16					t		1.054	2969.03		3128.90			
	焊条 综合					kg		8.638	4.15		35.85			
	水					m³		0.162	3.46		0.56			
	其他材料费										16.23			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3181.54			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 41 页 共 105 页

项目编码	010506002041 (41)			项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 18~ ϕ 22			计量单位	t	工程量	0.1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0238	现浇构件钢筋 钢筋 直径 $\geq \phi$ 16	t	1	936.59	3222.52	49.22	76.26	173.90	936.59	3222.52	49.22	76.26	173.90	2025
小 计									936.60	3222.50	49.20	76.30	173.90	
清单项目综合单价									4458.50					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 20~ ϕ 22					t		1.05	3022.12		3173.23			
	焊条 综合					kg		8.64	4.15		35.86			
	水					m ³		0.16	3.46		0.55			
	其他材料费										12.86			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3222.50			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 105 页

项目编码	011201004042(42)	项目名称		12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底抹平					计量单位	m²	工程量	17.76		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*1]	100m²	0.01002	960.60	820.97	1.61	37.10	84.16	9.63	8.23	0.02	0.37	0.84	2025
小 计									9.61	8.22	0.02	0.37	0.84	
清单项目综合单价									19.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.02	407.77		8.20			
	水					m³		0.01	3.46		0.03			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.22			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010903002043(43)			项目名称		1.5厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量	17.76		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0053	屋面涂膜防水 聚合物改性水泥基防水灰浆 涂膜厚1.0mm [+AJ0054*5]	100m²	0.01002	1317.78	2478.69		101.63	231.71	13.21	24.84		1.02	2.32	2025
小 计									13.18	24.79		1.02	2.32	
清单项目综合单价									41.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥基防水涂料					kg		2.746	9.00		24.72			
	其他材料费										0.07			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										24.79			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 105 页

项目编码	011201004044(44)		项目名称		6厚DP M20砂浆压实抹平				计量单位	m²	工程量	17.76		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*7]	100m²	0.01002	830.82	421.07	0.83	32.06	72.76	8.33	4.22	0.01	0.32	0.73	2025
小 计									8.31	4.21	0.01	0.32	0.73	
清单项目综合单价									13.58					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.01	417.48		4.21			
	水					m³		0.007	3.46		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										4.21			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 105 页

项目编码		011203003045(45)		项目名称		10厚仿白麻花岗石面砖			计量单位	m²	工程量		17.76	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HH0153	面砖柱面 粘结剂粘贴周长≤500mm 缝宽≤10mm	100m²	0.01002	8532.14	6472.34		465.36	1055.08	85.51	64.87		4.66	10.57	2025
HH0154	面砖柱面 周长≤500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01002	9167.53	5312.83	1.16	500.08	1133.81	91.88	53.25	0.01	5.01	11.36	2025
小 计									177.00	118.01	0.01	9.65	21.89	
清单项目综合单价									326.56					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	仿白麻花岗石面砖 10厚					m²		1.851	50.00		92.53			
	干粉型粘结剂					kg		5.19	3.74		19.41			
	水					m³		0.009	3.46		0.03			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.014	393.20		5.42			
	白水泥					kg		0.206	0.46		0.09			
	其他材料费										0.52			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										118.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 105 页

项目编码		010502025046(46)		项目名称		C25商品混凝土 柱脚包裹保护			计量单位	m³	工程量	0.11		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0115	小型构件 商品混凝土	10m³	0.1	1589.94	4299.49		142.04	324.45	158.99	429.95		14.20	32.45	2025
小 计									159.00	429.91		14.18	32.45	
清单项目综合单价									635.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C25					m³		1.009	424.78		428.64			
	水					m³		0.755	3.46		2.61			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										429.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 105 页

项目编码		010506025047(47)		项目名称		预埋铁件			计量单位	t	工程量		0.06	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0258	预埋铁件 制作安装	t	1	2180.71	3753.00	409.38	201.73	460.03	2180.71	3753.00	409.38	201.73	460.03	2025
小 计									2180.67	3753.00	409.33	201.67	460.00	
清单项目综合单价									7004.67					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢材					kg		1025	3.54		3628.50			
	焊条 综合					kg		30	4.15		124.50			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3753.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】第 48 页 共 105 页

项目编码	010603002048(48)	项目名称	钢柱结构	计量单位	t	工程量	0.06							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0042	钢柱 ≤3t 安装	t	1	787.67	5701.94	113.72	74.31	168.78	787.67	5701.94	113.72	74.31	168.78	2025
MB0043	钢柱 ≤3t 吊装	t	1	25.20		127.95	6.27	14.22	25.20		127.95	6.27	14.22	2025
AP0220	金属构件 抛丸除锈	10m²	0.1	47.79	6.34	14.57	3.45	7.83	4.78	0.63	1.46	0.35	0.78	2025
AP0226	金属构件 金属面手刷环氧富锌防锈漆 一遍	10m²	0.1	42.81	31.06		2.34	5.29	4.28	3.11		0.23	0.53	2025
AP0236	金属构件 金属面手刷环氧云铁漆 一遍	10m²	0.1	39.22	61.59		2.14	4.85	3.92	6.16		0.21	0.49	2025
AP0329	金属构件 膨胀型防火涂料（薄型）耐火时间≥1h（涂层厚度5.0mm）	100m²	0.23333	657.12	1980.00	118.20	42.70	96.80	153.33	462.00	27.58	9.96	22.59	2025
小 计									983.67	6187.00	271.50	91.67	208.00	
清单项目综合单价									7741.83					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		备注			
	成品钢柱					t	1	5500.00	5500.00					
	二等锯材					m³	0.067	1769.91	117.99					
	加工铁件					kg	4.85	4.15	20.13					
	焊条 综合					kg	1.483	4.15	6.16					
	电焊丝					kg	1.3	4.15	5.40					
	螺栓 综合					kg	1.133	4.15	4.70					
	环氧富锌防锈漆					kg	0.167	13.28	2.21					
	环氧稀释剂					kg	0.033	12.45	0.42					
	环氧云铁漆					kg	0.533	11.62	6.20					
	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)					kg	128.333	3.60	462.00					
	其他材料费									61.80				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 49 页 共 105 页

	暂估金额小计	0	
	材料费小计	6187.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 105 页

项目编码	010604001049(49)	项目名称	钢架结构	计量单位	t	工程量	1.3							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0050	钢梁 ≤1.5t 安装	t	1	655.54	5675.16	165.46	68.01	154.47	655.54	5675.16	165.46	68.01	154.47	2025
MB0051	钢梁 ≤1.5t 吊装	t	1	25.20		148.43	7.12	16.15	25.20		148.43	7.12	16.15	2025
AP0220	金属构件 抛丸除锈	10m²	0.1	47.79	6.34	14.57	3.45	7.83	4.78	0.63	1.46	0.35	0.78	2025
AP0226	金属构件 金属面手刷环氧富锌防锈漆 一遍	10m²	0.1	42.81	31.06		2.34	5.29	4.28	3.11		0.23	0.53	2025
AP0236	金属构件 金属面手刷环氧云铁漆 一遍	10m²	0.1	39.22	61.59		2.14	4.85	3.92	6.16		0.21	0.49	2025
AP0329	金属构件 膨胀型防火涂料（薄型） 耐火时间≥1h（涂层厚度5.0mm）	100m²	0.34615	657.12	1980.00	118.20	42.70	96.80	227.46	685.38	40.92	14.78	33.51	2025
小 计									921.19	6370.45	356.27	90.70	205.92	
清单项目综合单价									7944.53					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）		备注			
	成品钢梁					t	1	5500.00	5500.00					
	二等锯材					m³	0.03	1769.91	53.10					
	加工铁件					kg	2.017	4.15	8.37					
	焊条 综合					kg	3.193	4.15	13.25					
	电焊丝					kg	3.142	4.15	13.04					
	螺栓 综合					kg	0.24	4.15	1.00					
	环氧富锌防锈漆					kg	0.168	13.28	2.23					
	环氧稀释剂					kg	0.034	12.45	0.42					
	环氧云铁漆					kg	0.53	11.62	6.16					
	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)					kg	190.385	3.60	685.38					
	其他材料费								87.50					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 105 页

	暂估金额小计	0	
	材料费小计	6370.45	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 105 页

项目编码	010607002050(50)			项目名称	钢支撑结构				计量单位	t	工程量	0.1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0082	钢支撑 安装	t	1	677.97	5617.32	146.43	68.18	154.86	677.97	5617.32	146.43	68.18	154.86	2025
MB0083	钢支撑 吊装	t	1	75.93		202.89	11.26	25.56	75.93		202.89	11.26	25.56	2025
AP0220	金属构件 抛丸除锈	10m²	0.1	47.79	6.34	14.57	3.45	7.83	4.78	0.63	1.46	0.35	0.78	2025
AP0226	金属构件 金属面手刷环氧富锌防锈漆 一遍	10m²	0.1	42.81	31.06		2.34	5.29	4.28	3.11		0.23	0.53	2025
AP0329	金属构件 膨胀型防火涂料（薄型）耐火时间≥1h（涂层厚度5.0mm）	100m²	0.01	657.12	1980.00	118.20	42.70	96.80	6.57	19.80	1.18	0.43	0.97	2025
AP0236	金属构件 金属面手刷环氧云铁漆 一遍	10m²	4.5	39.22	61.59		2.14	4.85	176.49	277.16		9.63	21.83	2025
小 计									946.00	5918.00	352.00	90.10	204.50	
清单项目综合单价									7510.60					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品钢支撑					t		1	5500.00		5500.00			
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		17.70			
	焊条 综合					kg		2.43	4.15		10.08			
	电焊丝					kg		3.82	4.15		15.85			
	螺栓 综合					kg		1.5	4.15		6.23			
	环氧富锌防锈漆					kg		0.17	13.28		2.26			
	环氧稀释剂					kg		0.03	12.45		0.37			
	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)					kg		5.5	3.60		19.80			
	环氧云铁漆					kg		23.85	11.62		277.14			
	其他材料费										68.57			
	暂估金额小计										0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 105 页

	材料费小计	5918.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 105 页

项目编码	010901002051 (51)			项目名称		0.6+50+0.6mm厚灰色岩棉夹芯板屋面			计量单位	m²	工程量	28.98		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0071	屋面板 彩钢夹芯板	100m²	0.01001	2894.09	11838.81	63.97	242.26	550.24	28.96	118.47	0.64	2.42	5.51	2025
小 计									28.94	118.38	0.64	2.42	5.50	
清单项目综合单价									155.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	0.6+50+0.6mm厚灰色岩棉夹芯板					m²		1.041	65.00		67.65			
	彩钢板 δ 0.5					m²		0.048	30.00		1.43			
	槽铝 75					m		0.49	8.00		3.92			
	工字铝 综合					m		1.68	20.00		33.60			
	角铝 25.4×1					m		0.265	2.50		0.66			
	铝拉铆钉					百个		0.137	7.06		0.97			
	防水密封胶					支		0.32	8.45		2.71			
	合金钢钻头 φ6~13					个		0.006	8.30		0.05			
	橡皮密封条 20×4					m		1.734	2.80		4.86			
	其他材料费										2.54			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										118.38			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 105 页

项目编码	010902001052 (52)			项目名称	1.8厚自粘聚氯乙烯（PVC）卷材				计量单位	m²	工程量	28.98		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0022	屋面卷材防水 聚氯乙烯（PVC）防水卷材	100m²	0.01001	1154.76	3171.19		89.04	203.07	11.56	31.73		0.89	2.03	2025
小 计									11.55	31.71		0.89	2.03	
清单项目综合单价									46.18					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	自粘聚氯乙烯（PVC）卷材 1.8厚					m²		1.131	16.60		18.77			
	CSPE 嵌缝油膏 330mL					支		0.299	9.56		2.85			
	PVC聚氯乙烯粘合剂					kg		0.658	14.00		9.22			
	改性沥青粘接剂					kg		0.182	1.66		0.30			
	其他材料费										0.56			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										31.71			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 105 页

项目编码	010804006053 (53)			项目名称		定制成品铁艺大门			计量单位	m²	工程量		12.9	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AH0095	铸铁花饰大门	100m²	0.01	4602.03	65784.75	69.11	417.69	954.10	46.02	657.85	0.69	4.18	9.54	2025
小 计									46.02	657.85	0.69	4.18	9.54	
清单项目综合单价									718.28					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	定制成品铁艺大门					m²		1	650.00		650.00			
	预埋铁件					kg		1.1	3.09		3.40			
	电焊条 (综合)					kg		0.255	4.15		1.06			
	其他材料费										3.39			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										657.85			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 105 页

项目编码	01B054 (54)	项目名称	出入门禁卡					计量单位	张	工程量	150			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
01B003	出入门禁卡	张	1		8.00					8.00				
小 计										8.00				
清单项目综合单价									8.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	出入门禁卡					张		1	8.00		8.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												8.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 58 页 共 105 页

项目编码	010505001055(55)	项目名称		垫层模板		计量单位	m²	工程量	1.2					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0143	混凝土模板及支撑 基础垫层 复合模板	100m²	0.01	2099.94	1350.97	21.87	94.82	216.58	21.00	13.51	0.22	0.95	2.17	2025
小 计									21.00	13.51	0.22	0.95	2.17	
清单项目综合单价									37.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	二等锯材					m³		0.005	1769.91		8.85			
	复合模板					m²		0.247	20.75		5.12			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.51			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 105 页

项目编码	010505002056 (56)			项目名称		基础模板			计量单位	m²	工程量	4.16		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0144	混凝土模板及支撑 独立基础 复合模板	100m²	0.0101	3095.56	2545.65	36.53	139.97	319.72	31.25	25.70	0.37	1.41	3.23	2025
小 计									30.96	25.46	0.37	1.40	3.20	
清单项目综合单价									61.37					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	复合模板					m²		0.249	20.75		5.17			
	二等锯材					m³		0.011	1769.91		20.00			
	其他材料费										0.30			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										25.46			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 60 页 共 105 页

项目编码	010505004057 (57)			项目名称		柱面模板		计量单位	m²	工程量	17.04			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0155	混凝土模板及支撑 矩形柱 复合模板	100m²	0.00998	3536.87	2047.04	52.99	160.45	366.49	35.29	20.42	0.53	1.60	3.66	2025
小 计									35.37	20.47	0.53	1.60	3.66	
清单项目综合单价									61.64					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.454	3.54		1.61			
	复合模板					m²		0.246	20.75		5.11			
	二等锯材					m³		0.006	1769.91		11.43			
	对拉螺栓					kg		0.19	4.15		0.79			
	对拉螺栓塑料管					m		1.175	1.10		1.29			
	其他材料费										0.25			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										20.47			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 105 页

项目编码	01B000001058 (58)	项目名称		拆除原有围墙					计量单位	m³	工程量	0.76		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	1	67.03			2.58	5.86	67.03			2.58	5.86	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00132	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	3.95	0.03	11.47	0.61	1.39	2025
小 计									70.03	0.03	8.78	3.05	6.92	
清单项目综合单价									88.80					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												0.03	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 105 页

项目编码	010102002059 (59)	项目名称	挖槽坑土石方					计量单位	m³	工程量	0.87			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01034	578.43		313.41	34.92	79.19	5.98		3.24	0.36	0.82	2025
小 计									5.78		3.14	0.34	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 63 页 共 105 页

项目编码		010102007060 (60)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		0.56	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01071	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.55	0.00	5.19	0.31	0.70	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.64	
清单项目综合单价									8.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.002	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010103002061 (61)	项目名称		土石方余方弃置					计量单位	m³	工程量	0.31		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.00097	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.55	0.04	7.36	0.39	0.89	2025
小 计									2.65	0.03	7.58	0.42	0.94	
清单项目综合单价									11.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.01	3.46		0.03			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.03			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 65 页 共 105 页

项目编码		010201001062 (62)		项目名称		围墙100mm厚碎石垫层			计量单位	m³	工程量	0.06		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AB0008	换填垫层 填铺 碎石 [人*0.95, 机*0.95]	10m³	0.1	385.20	1935.19	7.25	31.11	70.98	38.52	193.52	0.73	3.11	7.10	2025
小 计									38.50	193.50	0.67	3.17	7.17	
清单项目综合单价									243.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	碎石 综合					m³		1.1	174.76		192.24			
	水					m³		0.283	3.46		0.98			
	其他材料费										0.28			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										193.50			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 105 页

项目编码	010502002063 (63)			项目名称		围墙C20混凝土基础			计量单位	m³	工程量		0.22	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0009	带形基础 商品混凝土	10m³	0.1	501.33	4191.41	2.50	45.02	102.84	50.13	419.14	0.25	4.50	10.28	2025
小 计									50.13	419.14	0.25	4.50	10.28	
清单项目综合单价									484.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.005	415.93		417.82			
	水					m³		0.255	3.46		0.88			
	其他材料费										0.44			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										419.14			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 105 页

项目编码	010401002064 (64)			项目名称		围墙页岩实心砖砖墙			计量单位	m³	工程量		0.76		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AD0009	砖围墙 干混砂浆	10m³	0.1	2739.34	3791.18	3.05	206.33	470.68	273.93	379.12	0.31	20.63	47.07	2025	
小 计									273.93	379.12	0.30	20.63	47.07		
清单项目综合单价									721.05						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	页岩实心砖					千匹		0.539	446.60		240.93				
	干混砌筑砂浆 M5					t		0.382	360.00		137.37				
	水					m³		0.112	3.46		0.39				
	其他材料费											0.44			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											379.12			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 105 页

项目编码	010502025065 (65)			项目名称		围墙C20混凝土压顶			计量单位	m³	工程量	0.02		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土	10m³	0.1	784.76	4223.96		70.11	160.14	78.48	422.40		7.01	16.01	2025
小 计									78.50	422.50		7.00	16.00	
清单项目综合单价									524.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1	415.93		415.93			
	水					m³		0.75	3.46		2.60			
	其他材料费										3.98			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										422.50			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 69 页 共 105 页

项目编码	010506011066 (66)		项目名称		围墙压顶现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量		0.003	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤ ϕ 10	t	1	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.67	3573.33	23.33	96.67	223.33	
清单项目综合单价									5163.33					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢筋 HPB300 ϕ6					t		1	3336.28		3336.28			
	其他材料费										237.05			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3573.33			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 105 页

项目编码	011201004067 (67)		项目名称		围墙13厚1:3水泥砂浆		计量单位	m²	工程量	5.6				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm	100m²	0.01	982.23	889.24	1.74	37.94	86.06	9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	2025
小 计									9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	
清单项目综合单价									19.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.022	407.77		8.88			
	水					m³		0.01	3.46		0.04			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 105 页

项目编码	010903003068 (68)			项目名称		围墙5厚聚合物水泥防水砂浆			计量单位	m²	工程量	5.6		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.56					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.50			
	水					m³		0.044	3.46		0.15			
	其他材料费										0.03			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010903002069 (69)			项目名称		围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量	5.6		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*5]	100m²	0.01	1319.16	2936.27		101.74	231.95	13.19	29.36		1.02	2.32	2025
小 计									13.19	29.36		1.02	2.32	
清单项目综合单价									45.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型					kg		2.74	10.67		29.24			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										29.36			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	011201004070(70)	项目名称		围墙7厚1:2水泥砂浆找平					计量单位	m²	工程量		5.6		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*6]	100m²	0.01	852.45	490.97	0.96	32.90	74.66	8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	2025	
小 计									8.53	4.91	0.01	0.33	0.75		
清单项目综合单价									14.52						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.012	417.48		4.92				
	水					m³		0.007	3.46		0.03				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										4.91				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		011403003071 (71)		项目名称		耐水腻子			计量单位	m²	工程量		5.6	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型 (N)	100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.02	6.12		0.49	1.11	2025
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11	
清单项目综合单价									16.74					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品腻子粉 耐水型 (N)					kg		2	3.00		6.00			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										6.12			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 105 页

项目编码	011404001072 (72)			项目名称	水性多彩涂料					计量单位	m²	工程量		5.6	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025	
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍中涂	100m²	0.01	167.87	248.04	3.52	9.36	21.22	1.68	2.48	0.04	0.09	0.21	2025	
小 计									4.83	11.26	0.15	0.27	0.62		
清单项目综合单价									17.13						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水性多彩涂料 底漆					kg		0.103	10.00		1.03				
	水性多彩涂料 中涂					kg		0.412	12.00		4.95				
	水性多彩涂料 面涂					kg		0.33	15.00		4.95				
	其他材料费										0.33				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										11.26				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 105 页

项目编码	011201004073 (73)	项目名称		围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平					计量单位	m²	工程量	1.8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1367.14	2.65	43.82	99.36	11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	2025
小 计									11.34	13.68	0.03	0.44	0.99	
清单项目综合单价									26.48					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.033	407.77		13.59			
	水					m³		0.014	3.46		0.05			
	其他材料费										0.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 105 页

项目编码	011203003074 (74)			项目名称		围墙240*60仿红砖面砖				计量单位	m²	工程量	1.8	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.30	33.90	0.01	3.78	8.57	2025
小 计									69.29	33.90	0.01	3.78	8.57	
清单项目综合单价									115.56					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	240*60仿红砖面砖					m²		0.884	32.00		28.28			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.013	393.20		5.24			
	白水泥					kg		0.2	0.46		0.09			
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.26			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.90			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 78 页 共 105 页

项目编码		010901001075 (75)		项目名称		围墙压顶灰色树脂瓦			计量单位	m²	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0088	钢檩条 安装	t	0.005	646.60	4747.71	140.52	65.11	147.88	3.23	23.74	0.70	0.33	0.74	2025
HM0011	膨胀螺栓安装	10套	0.6	24.56	51.52	1.38	1.42	3.22	14.74	30.91	0.83	0.85	1.93	2025
BF0452	合成树脂瓦屋面 钢檩上	10m²	0.1	113.06	440.21		6.06	13.72	11.31	44.02		0.61	1.37	2020
小 计									29.28	98.65	1.53	1.78	4.04	
清单项目综合单价									135.28					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	镀锌矩管					t		0.005	4624.78		23.12			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.18			
	焊条 综合					kg		0.017	4.15		0.07			
	电焊丝					kg		0.019	4.15		0.08			
	螺栓 综合					kg		0.005	4.15		0.02			
	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150					套		6.12	5.00		30.60			
	水泥 42.5					kg		0.762	0.35		0.27			
	围墙压顶灰色树脂瓦					m²		1.208	35.00		42.28			
	防水帽					套		4.04	0.20		0.81			
	专用防水自攻螺钉					套		4.04	0.15		0.61			
	其他材料费										0.62			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										98.65			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 79 页 共 105 页

项目编码	01B000006076(76)	项目名称		拆除原有面层至砖基层					计量单位	m²	工程量	10.4		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0036	墙柱抹灰面拆除 混合、水泥砂浆	m²	1	16.03			0.62	1.40	16.03			0.62	1.40	2025
小 计									16.03			0.62	1.40	
清单项目综合单价									18.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	011201001077 (77)			项目名称		围墙压顶1:3水泥砂浆抹灰修补				计量单位	m²	工程量	1.52		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0002	墙面一般抹灰 石灰砂浆 其他墙面	100m²	0.00987	1966.69	745.59	7.00	76.11	172.65	19.41	7.36	0.07	0.75	1.70	2025	
小 计									19.66	7.43	0.07	0.76	1.72		
清单项目综合单价									29.65						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.017	407.77		6.98				
	水					m³		0.017	3.46		0.06				
	其他材料费										0.40				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										7.43				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 105 页

项目编码	010502025078 (78)			项目名称		围墙C20混凝土压顶			计量单位	m³	工程量	0.1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土	10m³	0.1	784.76	4223.96		70.11	160.14	78.48	422.40		7.01	16.01	2025
小 计									78.50	422.40		7.00	16.00	
清单项目综合单价									523.90					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.01	415.93		420.09			
	水					m³		0.75	3.46		2.60			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										422.40			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 82 页 共 105 页

项目编码	010506011079(79)		项目名称		围墙压顶现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量		0.01	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤φ10	t	1	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.00	3572.00	22.00	98.00	223.00	
清单项目综合单价									5161.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢筋 HPB300 φ6					t		1.1	3336.28		3669.91			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												3572.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 83 页 共 105 页

项目编码	011201004080(80)		项目名称		围墙13厚1:3水泥砂浆				计量单位	m²	工程量	6.8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm	100m²	0.01	982.23	889.24	1.74	37.94	86.06	9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	2025
小 计									9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	
清单项目综合单价									19.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.022	407.77		8.87			
	水					m³		0.01	3.46		0.04			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		010903003081 (81)		项目名称		围墙5厚聚合物水泥防水砂浆			计量单位	m²	工程量		6.8	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	
清单项目综合单价									28.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.53			
	水					m³		0.044	3.46		0.15			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	010903002082 (82)			项目名称		围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量	6.8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*5]	100m²	0.01	1319.16	2936.27		101.74	231.95	13.19	29.36		1.02	2.32	2025
小 计									13.19	29.36		1.02	2.32	
清单项目综合单价									45.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型					kg		2.74	10.67		29.24			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										29.36			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 86 页 共 105 页

项目编码		011201004083 (83)		项目名称		围墙7厚1:2水泥砂浆找平			计量单位	m²	工程量	6.8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*6]	100m²	0.01	852.45	490.97	0.96	32.90	74.66	8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	2025
小 计									8.53	4.91	0.01	0.33	0.75	
清单项目综合单价									14.52					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.012	417.48		4.91			
	水					m³		0.007	3.46		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										4.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 87 页 共 105 页

项目编码		011403003084 (84)		项目名称		耐水腻子			计量单位	m²	工程量		6.8		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型 (N)	100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.02	6.12		0.49	1.11	2025	
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11		
清单项目综合单价									16.74						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	成品腻子粉 耐水型 (N)					kg		2	3.00		6.00				
	其他材料费										0.12				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										6.12				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 105 页

项目编码	011404001085 (85)			项目名称		水性多彩涂料				计量单位	m²	工程量		6.8	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025	
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍中涂	100m²	0.01	167.87	248.04	3.52	9.36	21.22	1.68	2.48	0.04	0.09	0.21	2025	
小 计									4.83	11.26	0.15	0.27	0.62		
清单项目综合单价									17.13						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水性多彩涂料 底漆					kg		0.103	10.00		1.03				
	水性多彩涂料 中涂					kg		0.412	12.00		4.94				
	水性多彩涂料 面涂					kg		0.33	15.00		4.95				
	其他材料费										0.34				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										11.26				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 89 页 共 105 页

项目编码	011201004086(86)	项目名称		围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平					计量单位	m²	工程量	3.6		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1367.14	2.65	43.82	99.36	11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	2025
小 计									11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	
清单项目综合单价									26.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.033	407.77		13.59			
	水					m³		0.014	3.46		0.05			
	其他材料费										0.03			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										13.67			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 105 页

项目编码	011203003087 (87)		项目名称		围墙240*60仿红砖面砖				计量单位	m²	工程量	3.6		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.30	33.90	0.01	3.78	8.57	2025
小 计									69.29	33.89	0.01	3.78	8.57	
清单项目综合单价									115.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	240*60仿红砖面砖					m²		0.884	32.00		28.28			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.013	393.20		5.24			
	白水泥					kg		0.2	0.46		0.09			
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.25			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 105 页

项目编码	010901001088(88)			项目名称		围墙压顶灰色树脂瓦			计量单位	m²	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0088	钢檩条 安装	t	0.005	646.60	4747.71	140.52	65.11	147.88	3.23	23.74	0.70	0.33	0.74	2025
HM0011	膨胀螺栓安装	10套	0.6	24.56	51.52	1.38	1.42	3.22	14.74	30.91	0.83	0.85	1.93	2025
BF0452	合成树脂瓦屋面 钢檩上	10m²	0.1	113.06	440.21		6.06	13.72	11.31	44.02		0.61	1.37	2020
小 计									29.28	98.68	1.53	1.78	4.04	
清单项目综合单价									135.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	镀锌矩管					t		0.005	4624.78		23.12			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.09			
	焊条 综合					kg		0.017	4.15		0.07			
	电焊丝					kg		0.019	4.15		0.08			
	螺栓 综合					kg		0.005	4.15		0.02			
	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150					套		6.12	5.00		30.60			
	水泥 42.5					kg		0.762	0.35		0.27			
	围墙压顶灰色树脂瓦					m²		1.208	35.00		42.28			
	防水帽					套		4.04	0.20		0.81			
	专用防水自攻螺钉					套		4.04	0.15		0.61			
	其他材料费										0.73			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										98.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	011502001089 (89)			项目名称		刀片刺网			计量单位	m	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0053	塑料线条	100m	0.01	338.34	2104.32		18.45	41.84	3.38	21.04		0.18	0.42	2025
小 计									3.39	21.04		0.19	0.42	
清单项目综合单价									25.03					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	刀片刺网					m		1.05	20.00		21.00			
	其他材料费										0.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										21.04			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 105 页

项目编码	010502031090 (90)	项目名称	坡道	计量单位	m²	工程量	2.48							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0181	楼地面垫层 碎石 干铺	10m³	0.01492	506.86	2478.29	18.38	39.60	90.34	7.56	36.97	0.27	0.59	1.35	2025
AE0005	垫层 商品混凝土 [人*1.2]	10m³	0.00806	651.90	4129.37	2.50	48.77	111.40	5.26	33.30	0.02	0.39	0.90	2025
DB0244	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格 (mm) ≤600×600 干混砂浆	100m²	0.01008	4134.03	7699.37	0.24	369.34	843.65	41.67	77.61	0.00	3.72	8.50	2025
小 计									54.16	146.43	0.30	4.68	10.68	
清单项目综合单价									216.25					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	细砂					m³		0.043	184.47		7.96			
	碎石 20~50mm					m³		0.166	174.76		28.96			
	商品混凝土 C15					m³		0.081	407.08		33.16			
	水					m³		0.04	3.46		0.14			
	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖					m²		1.018	75.00		76.36			
	干混地面砂浆 M5					t		0.003	380.00		1.23			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										146.43			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		011503004091 (91)		项目名称		无障碍坡道栏杆			计量单位	m	工程量		2.1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0057	成品金属栏杆栏板（包括扶手）	10m	0.1	496.08	2474.92	102.13	32.98	74.77	49.61	247.49	10.21	3.30	7.48	2025
小 计									49.61	247.49	10.21	3.30	7.48	
清单项目综合单价									318.09					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	成品金属栏杆					m		1	240.00		240.00			
	其他材料费										7.49			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										247.49			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 105 页

项目编码	011503003092 (92)	项目名称		无障碍坡道扶手					计量单位	m	工程量		2.1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0059	成品金属靠墙扶手	10m	0.1	328.85	1507.59	15.06	18.81	42.65	32.89	150.76	1.51	1.88	4.27	2025
小 计									32.89	150.76	1.50	1.88	4.27	
清单项目综合单价									191.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	成品金属靠墙扶手					m		1	150.00		150.00			
	其他材料费										0.76			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										150.76			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 96 页 共 105 页

项目编码	040204007093 (93)	项目名称		树池		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
PB0042	翻修树池 石质边框	100m	0.01	1003.61	198.43	325.59	212.60	485.95	10.04	1.98	3.26	2.13	4.86	2020
DB0341	树池盖安装 金属	套	1	18.62	402.26		1.66	3.80	18.62	402.26		1.66	3.80	2025
小 计									28.66	404.24	3.26	3.79	8.66	
清单项目综合单价									448.60					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	芝麻灰花岗岩光面 750*150*30					m³		0.016	95.00		1.52			
	干混地面砂浆 M7.5					t		0.001	388.35		0.39			
	水					m³		0.015	3.46		0.05			
	银灰色氟碳漆钢板篦子					套		1	400.00		400.00			
	其他材料费										2.28			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										404.24			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 105 页

项目编码	050102001094 (94)	项目名称		原有乔木修剪					计量单位	株	工程量	4		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0533	常绿乔木养护 (胸径 mm)≤160 [单价*3.6, 管理费*3.6, 利润*3.6]	10株·月	0.1	154.40	77.79	3.96	17.35	39.64	15.44	7.78	0.40	1.74	3.96	2025
小 计									15.44	7.78	0.40	1.74	3.96	
清单项目综合单价									29.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	肥料					kg		0.21	1.80		0.38			
	杀虫剂					kg		0.016	8.30		0.13			
	涂白剂					kg		1.512	4.15		6.28			
	水					m³		0.287	3.46		0.99			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										7.78			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 105 页

项目编码	050305003095 (95)			项目名称		成品户外铝合金公园椅 L=1500mm			计量单位	套	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
BE0450	成品飞来椅安装	100m	0.01	2945.42	120130.93		126.30	285.84	29.45	1201.31		1.26	2.86	2020
小 计									29.45	1201.31		1.26	2.86	
清单项目综合单价									1234.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品户外铝合金公园椅 L=1500mm					套		1	1200.00		1200.00			
	预埋铁件					kg		0.34	3.09		1.05			
	木螺钉 带垫					百只		0.04	3.00		0.12			
	其他材料费										0.14			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1201.31			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	050307018096 (96)	项目名称	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 0.8*0.5*0.8m					计量单位	个	工程量	12			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EC0171	不锈钢垃圾箱	个	1	15.21	425.60	3.40	2.06	4.71	15.21	425.60	3.40	2.06	4.71	2025
小 计									15.21	425.60	3.40	2.06	4.71	
清单项目综合单价									450.98					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 0.8*0.5*0.8m					个		1	420.00		420.00			
	其他材料费										5.60			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										425.60			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		050307018097 (97)		项目名称		成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 1.2*0.4*0.6m			计量单位	个	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EC0171	不锈钢垃圾箱	个	1	15.21	555.60	3.40	2.06	4.71	15.21	555.60	3.40	2.06	4.71	2025
小 计									15.21	555.60	3.40	2.06	4.71	
清单项目综合单价									580.98					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 1.2*0.4*0.6m					个		1	550.00		550.00			
	其他材料费										5.60			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										555.60			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	050101003098(98)			项目名称		花箱内栽植土回填			计量单位	m³	工程量	3.07		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0065	片植植物栽植土 人工回填	10m³	0.1	175.46	299.63		6.77	15.35	17.55	29.96		0.68	1.54	2025
小 计									17.55	29.96		0.68	1.53	
清单项目综合单价									49.72					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	栽植土					m³		1.021	29.36		29.96			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												29.96	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码		050103009099 (99)		项目名称		花箱内满植三色堇			计量单位	m²	工程量		7.68	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0459	栽植一、二年生草本花卉（密度 株/㎡）≤36 [人*1.2, 机*1.2]	100㎡	0.01003	1856.94	17.30		169.38	386.94	18.62	0.17		1.70	3.88	2025
EA0593	草本花卉及其他地被养护 [人*1.2, 机*1.2], [单价*6, 管理费*6, 利润*6]	100㎡ • 月	0.01003	1284.69	425.34	63.06	123.18	281.40	12.88	4.26	0.63	1.24	2.82	2025
小 计									31.42	4.43	0.63	2.93	6.68	
清单项目综合单价									46.08					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		1.024	3.46		3.54			
	肥料					kg		0.211	1.80		0.38			
	杀虫剂					kg		0.062	8.30		0.51			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										4.43			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

项目编码	040205018100(100)	项目名称		成品橡胶减速带					计量单位	m	工程量		12	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0449	减速垄	10m	0.1	49.93	561.85		4.46	10.19	4.99	56.19		0.45	1.02	2025
小 计									4.99	56.19		0.45	1.02	
清单项目综合单价									62.64					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品橡胶减速带					m		1	56.00		56.00			
	其他材料费										0.19			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										56.19			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 104 页 共 105 页

项目编码	011507004101(101)	项目名称		文化栏			计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
小 计														
清单项目综合单价							600.00							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 105 页 共 105 页

项目编码	011507004102(102)	项目名称		公告栏			计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
小 计														
清单项目综合单价							900.00							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）		合价 （元）		备注		
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 59 页

项目编码	041001001001(1)			项目名称		原混凝土地面破除			计量单位	m²	工程量	1367.99		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.0012	625.62		1045.05	66.03	149.78	0.75		1.25	0.08	0.18	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.00028	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	1.01	0.01	2.92	0.16	0.35	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00027	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.81	0.01	2.35	0.13	0.29	2025
小 计									4.77	0.01	11.12	0.63	1.43	
清单项目综合单价									17.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.004	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												0.01	
项目编码	040202010002(2)			项目名称		300厚天然级配碎石垫层			计量单位	m²	工程量	1367.99		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*40], [机*1.5]	100m²	0.01	714.24	6947.57	214.53	77.26	176.03	7.14	69.48	2.15	0.77	1.76	2025
小 计									7.14	69.48	2.15	0.77	1.76	
清单项目综合单价									81.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 59 页

	碎石 20～60mm			m³	0.277	174.76		48.37						
	碎石 20～40mm			m³	0.079	174.76		13.72						
	碎石 5～20mm			m³	0.041	174.76		7.22						
	水			m³	0.048	3.46		0.17						
	其他材料费							0.00						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							69.48						
项目编码	040203007003 (3)			项目名称	220厚C25无砂大孔混凝土地面			计量单位	m²	工程量	1226			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0188	商品混凝土路面 设计厚度(mm) 200 [+ DB0189*2]	100m²	0.01	1182.61	10372.41	7.30	78.37	181.91	11.83	103.72	0.07	0.78	1.82	2025
小 计								11.83	103.72	0.07	0.78	1.82		
清单项目综合单价								118.23						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	无砂大孔混凝土 C25				m³		0.222	460.00		102.21				
	水				m³		0.32	3.46		1.11				
	其他材料费								0.40					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								103.72					
项目编码	040202016004 (4)			项目名称	100厚C25混凝土			计量单位	m²	工程量	141.99			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 59 页

DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.01	430.46	4302.90	2.40	38.68	88.36	4.30	43.03	0.02	0.39	0.88	2025
小 计									4.31	43.03	0.02	0.39	0.88	
清单项目综合单价									48.63					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	商品混凝土 C25					m³		0.101	424.78		42.91			
	水					m³		0.024	3.46		0.08			
	其他材料费										0.04			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										43.03			
项目编码	040204001005(5)			项目名称		300*300*30芝麻白火烧面花岗石收边			计量单位	m²	工程量		141.99	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0241	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤300×300 干混砂浆	100m²	0.01	4334.90	8713.77	0.24	387.29	884.64	43.35	87.14	0.00	3.87	8.85	2025
小 计									43.35	87.13		3.87	8.85	
清单项目综合单价									143.20					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	300*300*30芝麻白火烧面花岗石					m²		1.01	85.00		85.86			
	干混地面砂浆 M10					t		0.003	393.20		1.20			
	水					m³		0.02	3.46		0.07			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										87.13			
项目编码	010103002006(6)			项目名称		屋面原有隔热板、建渣清理			计量单位	m³	工程量		25	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 59 页

清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
QA0108	人力洞外垂直运建筑垃圾 垂直运距20m以内	10m³	0.1	409.50			24.16	54.87	40.95			2.42	5.49	2020	
AA0089	机械运石渣 总运距≤15km 运距≤1000m [+AA0090*4]	1000m³	0.001	3262.72		6646.79	393.53	892.62	3.26		6.65	0.39	0.89	2025	
小 计									46.81		6.65	2.81	6.38		
清单项目综合单价									62.65						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	其他材料费														
	暂估金额小计												0		
	材料费小计														
项目编码	010902001007(7)		项目名称		屋面1.5mm厚高分子自粘防水卷材				计量单位	m²	工程量		3621.52		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材	100m²	0.01	1153.21	1814.95		88.93	202.79	11.53	18.15		0.89	2.03	2025	
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材	100m²	0.00087	1153.21	2097.45		88.93	202.79	1.00	1.82		0.08	0.18	2025	
小 计									12.53	19.97		0.97	2.20		
清单项目综合单价									35.68						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	高分子自粘防水卷材 1.5mm						m²	1.13	15.50		17.51				
	高分子自粘防水卷材 2mm						m²	0.098	18.00		1.77				
	其他材料费												0.69		
	暂估金额小计												0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】第 5 页 共 59 页

	材料费小计										19.97			
项目编码	010902002008(8)			项目名称	屋面0.4mm厚塑料薄膜隔离层				计量单位	m²	工程量	1810.56		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0050	屋面涂膜防水 涂膜防水层每增加一布	100m²	0.01	111.47	223.44		8.60	19.60	1.11	2.23		0.09	0.20	2025
小 计									1.11	2.23		0.09	0.20	
清单项目综合单价									3.63					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	0.4mm厚塑料薄膜隔离层				m²		1.064		2.10		2.23			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2.23			
项目编码	010902004009(9)			项目名称	屋面20mm厚1:2.5水泥砂浆面层（内配镀锌钢丝网）				计量单位	m²	工程量	1810.56		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AL0044	平面砂浆找平层 在混凝土及硬基层上 厚20mm 干混砂浆	100m²	0.01	975.40	1625.51	3.07	37.73	85.59	9.75	16.26	0.03	0.38	0.86	2025
AK0106	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层钢丝网	100m²	0.01	494.96	1009.70		38.17	87.04	4.95	10.10		0.38	0.87	2025
AQ0053	塑料线条	100m	0.0196	338.34	109.32		18.45	41.84	6.63	2.14		0.36	0.82	2025
小 计									21.34	28.49	0.03	1.12	2.55	
清单项目综合单价									53.53					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 59 页

	干混地面砂浆 M20			t	0.038	422.33	16.21							
	水			m³	0.012	3.46	0.04							
	Φ 1网孔30镀锌钢丝网			m²	1.05	9.50	9.98							
	U型塑料条			m	2.058	1.00	2.06							
	其他材料费						0.20							
	暂估金额小计						0							
	材料费小计						28.49							
项目编码	01B000006010(10)		项目名称	女儿墙砂浆拆除至砖基层			计量单位	m²	工程量	1001.61				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0035	墙柱抹灰面拆除 石灰砂浆	m²	1	10.88			0.42	0.95	10.88			0.42	0.95	2025
小 计								10.88			0.42	0.95		
清单项目综合单价								12.25						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计													
项目编码	011201004011(11)		项目名称	墙面15厚1:2.5水泥砂浆墙面找平			计量单位	m²	工程量	1001.61				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ AM0096*2]	100m²	0.01	1025.49	1050.11	2.00	39.62	89.86	10.25	10.50	0.02	0.40	0.90	2025
小 计								10.25	10.50	0.02	0.40	0.90		
清单项目综合单价								22.07						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 7 页 共 59 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	干混抹灰砂浆 M20				t	0.025	417.48		10.46					
	水				m³	0.011	3.46		0.04					
	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								10.50					
项目编码	010903002012(12)			项目名称	墙面2厚聚合物水泥防水涂料			计量单位	m²	工程量	1001.61			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*10], [人*1.2, 机*1.05]	100m²	0.01	2127.36	3306.24		136.74	311.70	21.27	33.06		1.37	3.12	2025
小 计								21.27	33.06		1.37	3.12		
清单项目综合单价								58.82						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	聚合物水泥防水涂料				kg	3.655	9.00		32.89					
	其他材料费								0.17					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								33.06					
项目编码	010903001013(13)			项目名称	墙面2厚高分子自粘防水卷材			计量单位	m²	工程量	1001.61			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0024	屋面卷材防水 EVA高分子防水卷材 [人*1.2, 机*1.05]	100m²	0.01	1383.86	2097.45		88.93	202.79	13.84	20.97		0.89	2.03	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 59 页

小 计									13.84	20.97		0.89	2.03		
清单项目综合单价									37.73						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	高分子自粘防水卷材 2mm					m²		1.13	18.00		20.34				
	其他材料费											0.63			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											20.97			
项目编码		011201004014(14)			项目名称		墙面20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内配镀锌钢丝网）		计量单位	m²	工程量		1001.61		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ AM0096*7]		100m²	0.01	1133.64	1286.05	2.65	43.82	99.36	11.34	12.86	0.03	0.44	0.99	2025
AK0106	保温隔热墙面 抗裂保护层 增加一层钢丝网		100m²	0.01	494.96	1009.70		38.17	87.04	4.95	10.10		0.38	0.87	2025
小 计									16.29	22.96	0.03	0.82	1.86		
清单项目综合单价									41.95						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	干混砌筑砂浆 M10					t		0.033	383.50		12.81				
	水					m³		0.014	3.46		0.05				
	Φ1网孔30镀锌钢丝网					m²		1.05	9.50		9.97				
	其他材料费											0.12			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											22.96			
项目编码		011503004015(15)			项目名称		女儿墙新增不锈钢栏杆 高度0.4m		计量单位	m	工程量		483		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 59 页

清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AQ0057	成品金属栏杆栏板（包括扶手）	10m	0.1	496.08	675.11	102.13	32.98	74.77	49.61	67.51	10.21	3.30	7.48	2025	
小 计									49.61	67.51	10.21	3.30	7.48		
清单项目综合单价									138.11						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	女儿墙新增不锈钢栏杆 高度0.4m					m		1	55.00		55.00				
	不锈钢装饰盖					只		0.836	6.00		5.02				
	其他材料费										7.49				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										67.51				
项目编码	01B000012016(16)		项目名称		拆除原有破损吊顶				计量单位	m²	工程量		64		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
HA0059	天棚拆除 金属龙骨及金属面层	10m²	0.1	67.84			2.62	5.93	6.78			0.26	0.59	2025	
小 计									6.78			0.26	0.59		
清单项目综合单价									7.64						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计														
项目编码	011302001017(17)		项目名称		600*600铝合金方板吊顶				计量单位	m²	工程量		64		
清单综合单价组成明细															

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 59 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AN0121	铝合金方板面层 嵌入式	100m²	0.01	1367.03	4651.56		74.56	169.05	13.67	46.52		0.75	1.69	2025
AN0028	吊顶天棚装配式U形轻钢龙骨 不上人型 面层规格 300×300平面	100m²	0.01	2445.17	1800.61		133.36	302.37	24.45	18.01		1.33	3.02	2025
小 计									38.12	64.52		2.08	4.71	
清单项目综合单价									109.44					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	铝合金方板 600*600*0.8					m²		1.02	45.00		45.90			
	锯材 综合					m³		0	1769.91		0.36			
	装配式U形轻钢龙骨					m²		1.02	14.94		15.24			
	型钢					kg		0.4	3.09		1.24			
	加工铁件					kg		0.24	4.15		1.00			
	射钉 RD72S8 M8×72					个		1.53	0.04		0.06			
	其他材料费										0.73			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										64.52			
项目编码	01B000027018(18)		项目名称		屋面雨水落水管(含落水口)拆除 Φ110			计量单位	m	工程量		240		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0075	屋面排水 塑料水落管 Φ110 [单价*0.5, 管理费*0.5, 利润*0.5]	10m	0.1	29.32			2.26	5.16	2.93			0.23	0.52	2025
小 计									2.95			0.23	0.52	
清单项目综合单价									3.70					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计													
项目编码	01B000027019 (19)			项目名称	院内建筑污水立管拆除 φ110			计量单位	m	工程量	129			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0075	屋面排水 塑料水落管 φ110 [单价*0.5, 管理费*0.5, 利润*0.5]	10m	0.1	29.32			2.26	5.16	2.93			0.23	0.52	2025
小 计								2.95			0.23	0.52		
清单项目综合单价								3.70						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）				备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计													
项目编码	010902005020 (20)			项目名称	屋面雨水落水管 UPVC φ110			计量单位	m	工程量	240			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0077	屋面排水 塑料山墙出水口（带水斗） φ110	10个	0.00667	487.62	422.75		37.60	85.75	3.25	2.82		0.25	0.57	2025
AJ0075	屋面排水 塑料水落管 φ110	10m	0.1	58.64	196.58		4.52	10.31	5.86	19.66		0.45	1.03	2025
小 计								9.18	22.48		0.70	1.60		
清单项目综合单价								33.97						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）				备注	
	塑料山墙出水口 φ110					套	0.067	14.94	1.01					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 59 页

	塑料水斗 φ110			个	0.067	12.45		0.84						
	排水管连接件 110×50			个	0.067	6.64		0.45						
	塑料弯管			个	0.13	7.47		0.97						
	UPVC φ110			m	1.05	16.28		17.09						
	塑料膨胀螺栓 φ10×70			套	1.4	0.04		0.06						
	铁卡箍			kg	0.317	4.98		1.58						
	PVC聚氯乙烯粘合剂			kg	0.025	14.00		0.35						
	其他材料费								0.14					
	暂估金额小计								0					
材料费小计								22.48						
项目编码	010902005021 (21)			项目名称	建筑污水立管 UPVC φ110			计量单位	m	工程量	129			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0077	屋面排水 塑料山墙出水口（带水斗） φ110	10个	0.00667	487.62	422.75		37.60	85.75	3.25	2.82		0.25	0.57	2025
AJ0075	屋面排水 塑料水落管 φ110	10m	0.1	58.64	196.58		4.52	10.31	5.86	19.66		0.45	1.03	2025
小 计									9.18	22.48		0.70	1.60	
清单项目综合单价									33.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	塑料山墙出水口 φ110				套		0.067	14.94		1.01				
	塑料水斗 φ110				个		0.067	12.45		0.84				
	排水管连接件 110×50				个		0.067	6.64		0.45				
	塑料弯管				个		0.13	7.47		0.97				
	UPVC φ110				m		1.05	16.28		17.09				
	塑料膨胀螺栓 φ10×70				套		1.4	0.04		0.06				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 59 页

	铁卡箍			kg	0.317	4.98		1.58						
	PVC聚氯乙烯粘合剂			kg	0.025	14.00		0.35						
	其他材料费							0.14						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							22.48						
项目编码	01B000021022 (22)			项目名称	原大门拆除			计量单位	m²	工程量	13.79			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0092	整檯金属门窗拆除	m²	1	24.10			0.93	2.11	24.10			0.93	2.11	2025
小 计									24.10			0.93	2.11	
清单项目综合单价									27.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	01B000006023 (23)			项目名称	拆除原有面层至砖基层			计量单位	m²	工程量	24			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0036	墙柱抹灰面拆除 混合、水泥砂浆	m²	1	16.03			0.62	1.40	16.03			0.62	1.40	2025
小 计									16.03			0.62	1.40	
清单项目综合单价									18.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 59 页

		暂估金额小计							0						
		材料费小计													
项目编码		011201004024(24)		项目名称		砂浆打底抹平			计量单位	m²	工程量		24		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
HH0075	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ HH0076*4]	100m²	0.01	1154.03	1197.14	2.44	63.08	143.02	11.54	11.97	0.02	0.63	1.43	2025	
小 计									11.54	11.97	0.02	0.63	1.43		
清单项目综合单价									25.60						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.029	407.77		11.93				
	水					m³		0.013	3.46		0.04				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										11.97				
项目编码		010903002025(25)		项目名称		1.5厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量		24		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AJ0053	屋面涂膜防水 聚合物改性水泥基防水灰浆 涂膜厚1.0mm [+AJ0054*5]	100m²	0.01	1317.78	2478.69		101.63	231.71	13.18	24.79		1.02	2.32	2025	
小 计									13.18	24.79		1.02	2.32		
清单项目综合单价									41.30						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	聚合物水泥基防水涂料					kg		2.74	9.00		24.66				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 59 页

		其他材料费							0.13						
		暂估金额小计							0						
		材料费小计							24.79						
项目编码		011201004026 (26)		项目名称		6厚DP M20砂浆压实抹平			计量单位	m²	工程量		24		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [- AM0096*7]	100m²	0.01	830.82	421.07	0.83	32.06	72.76	8.31	4.21	0.01	0.32	0.73	2025	
小 计									8.31	4.21	0.01	0.32	0.73		
清单项目综合单价									13.58						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.01	417.48		4.19				
	水					m³		0.007	3.46		0.02				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										4.21				
项目编码		011203003027 (27)		项目名称		黑金沙面砖踢脚线			计量单位	m²	工程量		0.8		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
HG0083	彩釉砖踢脚线 干混砂浆	100m²	0.01	9397.73	6564.42	2.49	512.72	1162.45	93.98	65.64	0.02	5.13	11.62	2025	
HH0075	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ HH0076*4]	100m²	0.01	1154.03	1197.14	2.44	63.08	143.02	11.54	11.97	0.02	0.63	1.43	2025	
小 计									105.51	77.61	0.05	5.76	13.05		
清单项目综合单价									201.99						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 59 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	黑金沙面砖踢脚				m²		1.05		50.00		52.50					
	干混抹灰砂浆 M15				t		0.059		407.77		23.96					
	白水泥				kg		0.155		0.46		0.07					
	水				m³		0.019		3.46		0.06					
	其他材料费									1.02						
	暂估金额小计									0						
	材料费小计									77.61						
项目编码		011404001028(28)			项目名称		柱面水包水涂料			计量单位	m²	工程量		24		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HL0232	抹灰面 满刮成品腻子膏 耐水型(N)			100m²	0.01	944.37	308.10		51.51	116.78	9.44	3.08		0.52	1.17	2025
HL0246	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂			100m²	0.01	339.92	904.43	12.45	19.26	43.67	3.40	9.04	0.12	0.19	0.44	2025
HL0248	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍 中涂			100m²	0.01	181.30	255.48	3.81	10.11	22.92	1.81	2.55	0.04	0.10	0.23	2025
HL0248	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍 罩光涂料			100m²	0.01	181.30	319.14	3.81	10.11	22.92	1.81	3.19	0.04	0.10	0.23	2025
小 计										16.47	17.87	0.20	0.91	2.06		
清单项目综合单价										37.51						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	成品腻子膏 耐水性(N)						kg		2.575		1.15		2.96			
	水性多彩涂料 底漆						kg		0.106		10.00		1.06			
	水性多彩涂料 中涂						kg		0.424		12.00		5.09			
	水性多彩涂料 面涂						kg		0.552		15.00		8.28			
	其他材料费										0.47					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 17 页 共 59 页

		暂估金额小计							0					
		材料费小计							17.87					
项目编码		010804006029 (29)		项目名称		定制成品铁艺大门			计量单位	m²	工程量	13.79		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AH0095	铸铁花饰大门	100m²	0.01001	4602.03	65784.75	69.11	417.69	954.10	46.05	658.32	0.69	4.18	9.55	2025
小 计									46.02	657.82	0.69	4.18	9.54	
清单项目综合单价									718.24					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	定制成品铁艺大门					m²		1.001	650.00		650.47			
	预埋铁件					kg		1.101	3.09		3.40			
	电焊条(综合)					kg		0.255	4.15		1.06			
	其他材料费										2.89			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										657.82			
项目编码		01B030 (30)		项目名称		出入门禁卡			计量单位	张	工程量	150		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
01B003	出入门禁卡	张	1		8.00					8.00				
小 计										8.00				
清单项目综合单价									8.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	出入门禁卡					张		1	8.00		8.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 59 页

		其他材料费												
		暂估金额小计							0					
		材料费小计							8.00					
项目编码		01B000021031 (31)		项目名称		原大门拆除			计量单位	m²	工程量		14.62	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0092	整檯金属门窗拆除	m²	1	24.10			0.93	2.11	24.10			0.93	2.11	2025
小 计									24.10			0.93	2.11	
清单项目综合单价									27.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													
项目编码		01B000001032 (32)		项目名称		原大门门柱拆除			计量单位	m³	工程量		3.84	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	1	67.03			2.58	5.86	67.03			2.58	5.86	2025
小 计									67.03			2.58	5.86	
清单项目综合单价									75.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】第 19 页 共 59 页

项目编码	010102001033 (33)			项目名称	挖基坑土方				计量单位	m³	工程量	9.68		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01002	578.43		313.41	34.92	79.19	5.80		3.14	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													
项目编码	010102007034 (34)			项目名称	回填方				计量单位	m³	工程量	7.46		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01005	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.39	0.00	4.87	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.16					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
材料费小计														
项目编码	010501001035 (35)			项目名称	C20商品混凝土 基础垫层				计量单位	m³	工程量	0.45		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 59 页

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0005	垫层 商品混凝土	10m³	0.1	543.25	4218.75	2.50	48.77	111.40	54.33	421.88	0.25	4.88	11.14	2025
小 计									54.33	421.87	0.24	4.87	11.13	
清单项目综合单价									492.44					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.011	415.93		420.55			
	水					m³		0.24	3.46		0.83			
	其他材料费										0.49			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										421.87			
项目编码		010502003036(36)		项目名称		C30商品混凝土 基础			计量单位	m³	工程量		1.34	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0013	独立基础 商品混凝土	10m³	0.1	411.06	4369.67	2.50	36.96	84.42	41.11	436.97	0.25	3.70	8.44	2025
小 计									41.10	436.96	0.25	3.69	8.44	
清单项目综合单价									490.46					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.90			
	水					m³		0.254	3.46		0.88			
	其他材料费										0.19			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										436.96			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 59 页

项目编码	010502006037 (37)			项目名称		C30商品混凝土 矩形柱			计量单位	m³	工程量	2.49		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0025	矩形柱 商品混凝土	10m³	0.1	569.45	4371.59	4.00	51.25	117.07	56.95	437.16	0.40	5.13	11.71	2025
小 计									56.94	437.16	0.40	5.12	11.71	
清单项目综合单价									511.34					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		1.005	433.63		435.72			
	水					m³		0.383	3.46		1.33			
	其他材料费										0.11			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										437.16			
项目编码	010506002038 (38)			项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ8～Φ10			计量单位	t	工程量	0.175		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤Φ10	t	1	1246.32	3365.73	22.41	97.94	223.36	1246.32	3365.73	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.29	3365.71	22.40	97.94	223.37	
清单项目综合单价									4955.71					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ8～Φ10					t		1.063	3141.59		3339.06			
	其他材料费										26.65			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3365.71			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】第 22 页 共 59 页

项目编码	010506002039 (39)			项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 12~ ϕ 14			计量单位	t	工程量	0.044		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0237	现浇构件钢筋 钢筋 直径 ϕ 12~16	t	1	1083.20	3200.29	61.86	88.60	202.05	1083.20	3200.29	61.86	88.60	202.05	2025
小 计									1083.18	3200.00	61.82	88.64	202.05	
清单项目综合单价									4635.68					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 12~ ϕ 14					t		1.045	2986.73		3122.49			
	焊条 综合					kg		8.636	4.15		35.84			
	水					m ³		0.159	3.46		0.55			
	其他材料费										41.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3200.00			
项目编码	010506002040 (40)			项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 16			计量单位	t	工程量	0.13		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0237	现浇构件钢筋 钢筋 直径 ϕ 12~16	t	1	1083.20	3181.62	61.86	88.60	202.05	1083.20	3181.62	61.86	88.60	202.05	2025
小 计									1083.23	3181.54	61.85	88.62	202.08	
清单项目综合单价									4617.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 16					t		1.054	2969.03		3128.90			
	焊条 综合					kg		8.638	4.15		35.85			
	水					m ³		0.162	3.46		0.56			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 59 页

		其他材料费							16.23					
		暂估金额小计							0					
		材料费小计							3181.54					
项目编码		010506002041 (41)		项目名称		现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 18～ ϕ 22			计量单位	t	工程量	0.1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0238	现浇构件钢筋 钢筋 直径 $>\phi$ 16	t	1	936.59	3222.52	49.22	76.26	173.90	936.59	3222.52	49.22	76.26	173.90	2025
小 计									936.60	3222.50	49.20	76.30	173.90	
清单项目综合单价									4458.50					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）	合价 （元）			备注	
	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 20～ ϕ 22					t		1.05	3022.12	3173.23				
	焊条 综合					kg		8.64	4.15	35.86				
	水					m ³		0.16	3.46	0.55				
	其他材料费									12.86				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									3222.50				
项目编码		011201004042 (42)		项目名称		12厚DP M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 打底抹平			计量单位	m ²	工程量	17.76		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [- AM0096*1]	100m ²	0.01002	960.60	820.97	1.61	37.10	84.16	9.63	8.23	0.02	0.37	0.84	2025
小 计									9.61	8.22	0.02	0.37	0.84	
清单项目综合单价									19.05					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 59 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	干混抹灰砂浆 M15				t	0.02	407.77		8.20					
	水				m³	0.01	3.46		0.03					
	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								8.22					
项目编码	010903002043 (43)			项目名称	1.5厚聚合物水泥基防水涂料			计量单位	m²	工程量	17.76			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0053	屋面涂膜防水 聚合物改性水泥基防水灰浆 涂膜厚1.0mm [+AJ0054*5]	100m²	0.01002	1317.78	2478.69		101.63	231.71	13.21	24.84		1.02	2.32	2025
小 计								13.18	24.79		1.02	2.32		
清单项目综合单价								41.30						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	聚合物水泥基防水涂料				kg	2.746	9.00		24.72					
	其他材料费								0.07					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								24.79					
项目编码	011201004044 (44)			项目名称	6厚DP M20砂浆压实抹平			计量单位	m²	工程量	17.76			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*7]	100m²	0.01002	830.82	421.07	0.83	32.06	72.76	8.33	4.22	0.01	0.32	0.73	2025
小 计								8.31	4.21	0.01	0.32	0.73		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 59 页

清单项目综合单价									13.58							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	干混抹灰砂浆 M20				t		0.01		417.48		4.21					
	水				m³		0.007		3.46		0.02					
	其他材料费															
	暂估金额小计											0				
	材料费小计											4.21				
项目编码		011203003045 (45)		项目名称		10厚仿白麻花岗石面砖			计量单位	m²	工程量		17.76			
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据		
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
HH0153	面砖柱面 粘结剂粘贴周长≤500mm 缝宽≤10mm	100m²	0.01002	8532.14	6472.34		465.36	1055.08	85.51	64.87		4.66	10.57	2025		
HH0154	面砖柱面 周长≤500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01002	9167.53	5312.83	1.16	500.08	1133.81	91.88	53.25	0.01	5.01	11.36	2025		
小 计									177.00	118.01	0.01	9.65	21.89			
清单项目综合单价									326.56							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	仿白麻花岗石面砖 10厚				m²		1.851		50.00		92.53					
	干粉型粘结剂				kg		5.19		3.74		19.41					
	水				m³		0.009		3.46		0.03					
	干混抹灰砂浆 M10				t		0.014		393.20		5.42					
	白水泥				kg		0.206		0.46		0.09					
	其他材料费											0.52				
	暂估金额小计											0				
	材料费小计											118.01				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 26 页 共 59 页

项目编码	010502025046 (46)			项目名称		C25商品混凝土 柱脚包裹保护			计量单位	m³	工程量	0.11		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0115	小型构件 商品混凝土	10m³	0.1	1589.94	4299.49		142.04	324.45	158.99	429.95		14.20	32.45	2025
小 计									159.00	429.91		14.18	32.45	
清单项目综合单价									635.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	商品混凝土 C25				m³		1.009		424.78		428.64			
	水				m³		0.755		3.46		2.61			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										429.91			
项目编码	010506025047 (47)			项目名称		预埋铁件			计量单位	t	工程量	0.06		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0258	预埋铁件 制作安装	t	1	2180.71	3753.00	409.38	201.73	460.03	2180.71	3753.00	409.38	201.73	460.03	2025
小 计									2180.67	3753.00	409.33	201.67	460.00	
清单项目综合单价									7004.67					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	钢材				kg		1025		3.54		3628.50			
	焊条 综合				kg		30		4.15		124.50			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 27 页 共 59 页

		材料费小计								3753.00					
项目编码		010603002048 (48)		项目名称		钢柱结构			计量单位	t	工程量		0.06		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
MB0042	钢柱 ≤3t 安装	t	1	787.67	5701.94	113.72	74.31	168.78	787.67	5701.94	113.72	74.31	168.78	2025	
MB0043	钢柱 ≤3t 吊装	t	1	25.20		127.95	6.27	14.22	25.20		127.95	6.27	14.22	2025	
AP0220	金属构件 抛丸除锈	10m²	0.1	47.79	6.34	14.57	3.45	7.83	4.78	0.63	1.46	0.35	0.78	2025	
AP0226	金属构件 金属面手刷环氧富锌防锈漆 一遍	10m²	0.1	42.81	31.06		2.34	5.29	4.28	3.11		0.23	0.53	2025	
AP0236	金属构件 金属面手刷环氧云铁漆 一遍	10m²	0.1	39.22	61.59		2.14	4.85	3.92	6.16		0.21	0.49	2025	
AP0329	金属构件 膨胀型防火涂料（薄型） 耐火时间≥1h（涂层厚度5.0mm）	100m²	0.23333	657.12	1980.00	118.20	42.70	96.80	153.33	462.00	27.58	9.96	22.59	2025	
小 计									983.67	6187.00	271.50	91.67	208.00		
清单项目综合单价									7741.83						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	成品钢柱					t		1	5500.00		5500.00				
	二等锯材					m³		0.067	1769.91		117.99				
	加工铁件					kg		4.85	4.15		20.13				
	焊条 综合					kg		1.483	4.15		6.16				
	电焊丝					kg		1.3	4.15		5.40				
	螺栓 综合					kg		1.133	4.15		4.70				
	环氧富锌防锈漆					kg		0.167	13.28		2.21				
	环氧稀释剂					kg		0.033	12.45		0.42				
	环氧云铁漆					kg		0.533	11.62		6.20				
	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)					kg		128.333	3.60		462.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 59 页

		其他材料费							61.80					
		暂估金额小计							0					
		材料费小计							6187.00					
项目编码		010604001049 (49)		项目名称		钢架结构			计量单位	t	工程量		1.3	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0050	钢梁 ≤1.5t 安装	t	1	655.54	5675.16	165.46	68.01	154.47	655.54	5675.16	165.46	68.01	154.47	2025
MB0051	钢梁 ≤1.5t 吊装	t	1	25.20		148.43	7.12	16.15	25.20		148.43	7.12	16.15	2025
AP0220	金属构件 抛丸除锈	10m²	0.1	47.79	6.34	14.57	3.45	7.83	4.78	0.63	1.46	0.35	0.78	2025
AP0226	金属构件 金属面手刷环氧富锌防锈漆 一遍	10m²	0.1	42.81	31.06		2.34	5.29	4.28	3.11		0.23	0.53	2025
AP0236	金属构件 金属面手刷环氧云铁漆 一遍	10m²	0.1	39.22	61.59		2.14	4.85	3.92	6.16		0.21	0.49	2025
AP0329	金属构件 膨胀型防火涂料（薄型） 耐火时间≥1h（涂层厚度5.0mm）	100m²	0.34615	657.12	1980.00	118.20	42.70	96.80	227.46	685.38	40.92	14.78	33.51	2025
小 计									921.19	6370.45	356.27	90.70	205.92	
清单项目综合单价									7944.53					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品钢梁					t		1	5500.00		5500.00			
	二等锯材					m³		0.03	1769.91		53.10			
	加工铁件					kg		2.017	4.15		8.37			
	焊条 综合					kg		3.193	4.15		13.25			
	电焊丝					kg		3.142	4.15		13.04			
	螺栓 综合					kg		0.24	4.15		1.00			
	环氧富锌防锈漆					kg		0.168	13.28		2.23			
	环氧稀释剂					kg		0.034	12.45		0.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 59 页

	环氧云铁漆			kg		0.53		11.62		6.16				
	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)			kg		190.385		3.60		685.38				
	其他材料费								87.50					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								6370.45					
项目编码	010607002050(50)			项目名称		钢支撑结构			计量单位	t	工程量		0.1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0082	钢支撑 安装	t	1	677.97	5617.32	146.43	68.18	154.86	677.97	5617.32	146.43	68.18	154.86	2025
MB0083	钢支撑 吊装	t	1	75.93		202.89	11.26	25.56	75.93		202.89	11.26	25.56	2025
AP0220	金属构件 抛丸除锈	10m²	0.1	47.79	6.34	14.57	3.45	7.83	4.78	0.63	1.46	0.35	0.78	2025
AP0226	金属构件 金属面手刷环氧富锌防锈漆 一遍	10m²	0.1	42.81	31.06		2.34	5.29	4.28	3.11		0.23	0.53	2025
AP0329	金属构件 膨胀型防火涂料（薄型） 耐火时间≥1h（涂层厚度5.0mm）	100m²	0.01	657.12	1980.00	118.20	42.70	96.80	6.57	19.80	1.18	0.43	0.97	2025
AP0236	金属构件 金属面手刷环氧云铁漆 一遍	10m²	4.5	39.22	61.59		2.14	4.85	176.49	277.16		9.63	21.83	2025
小 计									946.00	5918.00	352.00	90.10	204.50	
清单项目综合单价									7510.60					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品钢支撑					t		1	5500.00		5500.00			
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		17.70			
	焊条 综合					kg		2.43	4.15		10.08			
	电焊丝					kg		3.82	4.15		15.85			
	螺栓 综合					kg		1.5	4.15		6.23			
	环氧富锌防锈漆					kg		0.17	13.28		2.26			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 59 页

	环氧稀释剂			kg	0.03	12.45		0.37						
	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)			kg	5.5	3.60		19.80						
	环氧云铁漆			kg	23.85	11.62		277.14						
	其他材料费							68.57						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							5918.00						
项目编码	010901002051(51)		项目名称	0.6+50+0.6mm厚灰色岩棉夹芯板屋面			计量单位	m²	工程量	28.98				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0071	屋面板 彩钢夹芯板	100m²	0.01001	2894.09	11838.81	63.97	242.26	550.24	28.96	118.47	0.64	2.42	5.51	2025
小 计								28.94	118.38	0.64	2.42	5.50		
清单项目综合单价								155.88						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	0.6+50+0.6mm厚灰色岩棉夹芯板				m²		1.041		65.00		67.65			
	彩钢板 δ 0.5				m²		0.048		30.00		1.43			
	槽铝 75				m		0.49		8.00		3.92			
	工字铝 综合				m		1.68		20.00		33.60			
	角铝 25.4×1				m		0.265		2.50		0.66			
	铝拉铆钉				百个		0.137		7.06		0.97			
	防水密封胶				支		0.32		8.45		2.71			
	合金钢钻头 φ6～13				个		0.006		8.30		0.05			
	橡皮密封条 20×4				m		1.734		2.80		4.86			
	其他材料费									2.54				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									118.38				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】第 31 页 共 59 页

项目编码	010902001052 (52)			项目名称		1.8厚自粘聚氯乙烯（PVC）卷材			计量单位	m²	工程量	28.98		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0022	屋面卷材防水 聚氯乙烯（PVC）防水卷材	100m²	0.01001	1154.76	3171.19		89.04	203.07	11.56	31.73		0.89	2.03	2025
小 计									11.55	31.71		0.89	2.03	
清单项目综合单价									46.18					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	自粘聚氯乙烯（PVC）卷材 1.8厚					m²		1.131	16.60		18.77			
	CSPE 嵌缝油膏 330mL					支		0.299	9.56		2.85			
	PVC聚氯乙烯粘合剂					kg		0.658	14.00		9.22			
	改性沥青粘接剂					kg		0.182	1.66		0.30			
	其他材料费										0.56			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										31.71			
项目编码	010804006053 (53)			项目名称		定制成品铁艺大门			计量单位	m²	工程量	12.9		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AH0095	铸铁花饰大门	100m²	0.01	4602.03	65784.75	69.11	417.69	954.10	46.02	657.85	0.69	4.18	9.54	2025
小 计									46.02	657.85	0.69	4.18	9.54	
清单项目综合单价									718.28					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	定制成品铁艺大门					m²		1	650.00		650.00			
	预埋铁件					kg		1.1	3.09		3.40			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 59 页

		电焊条(综合)			kg		0.255		4.15		1.06					
		其他材料费								3.39						
		暂估金额小计								0						
		材料费小计								657.85						
项目编码		01B054(54)			项目名称		出入门禁卡			计量单位	张	工程量		150		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
01B003	出入门禁卡			张	1		8.00				8.00					
小 计											8.00					
清单项目综合单价										8.00						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	出入门禁卡						张		1		8.00		8.00			
	其他材料费															
	暂估金额小计												0			
	材料费小计												8.00			
项目编码		010505001055(55)			项目名称		垫层模板			计量单位	m²	工程量		1.2		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
AE0143	混凝土模板及支撑 基础垫层 复合模板			100m²	0.01	2099.94	1350.97	21.87	94.82	216.58	21.00	13.51	0.22	0.95	2.17	2025
小 计										21.00	13.51	0.22	0.95	2.17		
清单项目综合单价										37.84						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	二等锯材						m³		0.005		1769.91		8.85			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 59 页

	复合模板			m²		0.247		20.75			5.12						
	其他材料费																
	暂估金额小计											0					
	材料费小计											13.51					
项目编码		010505002056 (56)			项目名称		基础模板				计量单位	m²	工程量		4.16		
清单综合单价组成明细																	
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0144	混凝土模板及支撑 独立基础 复合模板			100m²	0.0101	3095.56	2545.65	36.53	139.97	319.72	31.25	25.70	0.37	1.41	3.23	2025	
小 计										30.96	25.46	0.37	1.40	3.20			
清单项目综合单价										61.37							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	复合模板						m²		0.249	20.75		5.17					
	二等锯材						m³		0.011	1769.91		20.00					
	其他材料费											0.30					
	暂估金额小计											0					
	材料费小计											25.46					
项目编码		010505004057 (57)			项目名称		柱面模板				计量单位	m²	工程量		17.04		
清单综合单价组成明细																	
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AE0155	混凝土模板及支撑 矩形柱 复合模板			100m²	0.00998	3536.87	2047.04	52.99	160.45	366.49	35.29	20.42	0.53	1.60	3.66	2025	
小 计										35.37	20.47	0.53	1.60	3.66			
清单项目综合单价										61.64							
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 59 页

	摊销卡具和支撑钢材			kg	0.454	3.54	1.61								
	复合模板			m²	0.246	20.75	5.11								
	二等锯材			m³	0.006	1769.91	11.43								
	对拉螺栓			kg	0.19	4.15	0.79								
	对拉螺栓塑料管			m	1.175	1.10	1.29								
	其他材料费						0.25								
	暂估金额小计						0								
	材料费小计						20.47								
项目编码	01B000001058(58)		项目名称	拆除原有围墙			计量单位	m³	工程量	0.76					
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
HA0002	实心砖（石）墙、柱拆除	m³	1	67.03			2.58	5.86	67.03			2.58	5.86	2025	
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00132	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	3.95	0.03	11.47	0.61	1.39	2025	
小 计									70.03	0.03	8.78	3.05	6.92		
清单项目综合单价									88.80						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	水				m³		0.011		3.46		0.04				
	其他材料费														
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											0.03			
项目编码	010102002059(59)		项目名称	挖槽坑土石方				计量单位	m³	工程量	0.87				
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】第 35 页 共 59 页

AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01034	578.43		313.41	34.92	79.19	5.98		3.24	0.36	0.82	2025
小 计									5.78		3.14	0.34	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													
项目编码	010102007060 (60)			项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		0.56	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01071	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.55	0.00	5.19	0.31	0.70	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.64	
清单项目综合单价									8.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.002	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													
项目编码	010103002061 (61)			项目名称		土石方余方弃置			计量单位	m³	工程量		0.31	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】第 36 页 共 59 页

DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.00097	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.55	0.04	7.36	0.39	0.89	2025
小 计									2.65	0.03	7.58	0.42	0.94	
清单项目综合单价									11.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	水					m³		0.01	3.46		0.03			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.03			
项目编码	010201001062 (62)			项目名称		围墙100mm厚碎石垫层			计量单位	m³	工程量		0.06	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AB0008	换填垫层 填铺 碎石 [人*0.95, 机*0.95]	10m³	0.1	385.20	1935.19	7.25	31.11	70.98	38.52	193.52	0.73	3.11	7.10	2025
小 计									38.50	193.50	0.67	3.17	7.17	
清单项目综合单价									243.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	碎石 综合					m³		1.1	174.76		192.24			
	水					m³		0.283	3.46		0.98			
	其他材料费										0.28			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										193.50			
项目编码	010502002063 (63)			项目名称		围墙C20混凝土基础			计量单位	m³	工程量		0.22	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治【建筑与装饰工程】第 37 页 共 59 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0009	带形基础 商品混凝土	10m³	0.1	501.33	4191.41	2.50	45.02	102.84	50.13	419.14	0.25	4.50	10.28	2025
小 计									50.13	419.14	0.25	4.50	10.28	
清单项目综合单价									484.31					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.005	415.93		417.82			
	水					m³		0.255	3.46		0.88			
	其他材料费										0.44			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										419.14			
项目编码	010401002064 (64)			项目名称		围墙页岩实心砖砖墙			计量单位	m³	工程量		0.76	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0009	砖围墙 干混砂浆	10m³	0.1	2739.34	3791.18	3.05	206.33	470.68	273.93	379.12	0.31	20.63	47.07	2025
小 计									273.93	379.12	0.30	20.63	47.07	
清单项目综合单价									721.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	页岩实心砖					千匹		0.539	446.60		240.93			
	干混砌筑砂浆 M5					t		0.382	360.00		137.37			
	水					m³		0.112	3.46		0.39			
	其他材料费										0.44			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										379.12			
项目编码	010502025065 (65)			项目名称		围墙C20混凝土压顶			计量单位	m³	工程量		0.02	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 59 页

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土	10m³	0.1	784.76	4223.96		70.11	160.14	78.48	422.40		7.01	16.01	2025
小 计									78.50	422.50		7.00	16.00	
清单项目综合单价									524.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1	415.93		415.93			
	水					m³		0.75	3.46		2.60			
	其他材料费										3.98			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										422.50			
项目编码	010506011066(66)		项目名称		围墙压顶现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量		0.003	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤φ10	t	1	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	2025
小 计									1246.67	3573.33	23.33	96.67	223.33	
清单项目综合单价									5163.33					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢筋 HPB300 Φ6					t		1	3336.28		3336.28			
	其他材料费										237.05			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3573.33			
项目编码	011201004067(67)		项目名称		围墙13厚1:3水泥砂浆				计量单位	m²	工程量		5.6	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 59 页

清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm	100m²	0.01	982.23	889.24	1.74	37.94	86.06	9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	2025	
小 计									9.82	8.89	0.02	0.38	0.86		
清单项目综合单价									19.97						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.022	407.77		8.88				
	水					m³		0.01	3.46		0.04				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										8.89				
项目编码		010903003068 (68)		项目名称		围墙5厚聚合物水泥防水砂浆			计量单位	m²	工程量		5.6		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆	100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025	
小 计									11.85	13.68	0.03	0.92	2.09		
清单项目综合单价									28.56						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	聚合物水泥防水砂浆					t		0.034	400.00		13.50				
	水					m³		0.044	3.46		0.15				
	其他材料费										0.03				
	暂估金额小计										0				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 59 页

	材料费小计										13.68			
项目编码	010903002069 (69)			项目名称	围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料				计量单位	m²	工程量	5.6		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*5]	100m²	0.01	1319.16	2936.27		101.74	231.95	13.19	29.36		1.02	2.32	2025
小 计									13.19	29.36		1.02	2.32	
清单项目综合单价									45.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型					kg		2.74	10.67		29.24			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										29.36			
项目编码	011201004070 (70)			项目名称	围墙7厚1:2水泥砂浆找平				计量单位	m²	工程量	5.6		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [- AM0096*6]	100m²	0.01	852.45	490.97	0.96	32.90	74.66	8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	2025
小 计									8.53	4.91	0.01	0.33	0.75	
清单项目综合单价									14.52					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.012	417.48		4.92			
	水					m³		0.007	3.46		0.03			
	其他材料费													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 41 页 共 59 页

		暂估金额小计							0						
		材料费小计							4.91						
项目编码		011403003071 (71)		项目名称		耐水腻子			计量单位	m²	工程量		5.6		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型(N)		100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.02	6.12		0.49	1.11	2025
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11		
清单项目综合单价									16.74						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	成品腻子粉 耐水型(N)					kg		2	3.00		6.00				
	其他材料费										0.12				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										6.12				
项目编码		011404001072 (72)		项目名称		水性多彩涂料			计量单位	m²	工程量		5.6		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂		100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍 中涂		100m²	0.01	167.87	248.04	3.52	9.36	21.22	1.68	2.48	0.04	0.09	0.21	2025
小 计									4.83	11.26	0.15	0.27	0.62		
清单项目综合单价									17.13						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	水性多彩涂料 底漆					kg		0.103	10.00		1.03				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 59 页

	水性多彩涂料 中涂			kg	0.412	12.00		4.95						
	水性多彩涂料 面涂			kg	0.33	15.00		4.95						
	其他材料费							0.33						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							11.26						
项目编码	011201004073(73)			项目名称	围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平			计量单位	m²	工程量	1.8			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1367.14	2.65	43.82	99.36	11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	2025
小 计								11.34	13.68	0.03	0.44	0.99		
清单项目综合单价								26.48						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15				t		0.033		407.77		13.59			
	水				m³		0.014		3.46		0.05			
	其他材料费							0.04						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							13.68						
项目编码	011203003074(74)			项目名称	围墙240*60仿红砖面砖			计量单位	m²	工程量	1.8			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.30	33.90	0.01	3.78	8.57	2025
小 计								69.29	33.90	0.01	3.78	8.57		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 43 页 共 59 页

清单项目综合单价									115.56						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注		
	240*60仿红砖面砖				m²		0.884		32.00		28.28				
	干混抹灰砂浆 M10				t		0.013		393.20		5.24				
	白水泥				kg		0.2		0.46		0.09				
	水				m³		0.006		3.46		0.02				
	其他材料费										0.26				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										33.90				
项目编码		010901001075(75)		项目名称		围墙压顶灰色树脂瓦			计量单位	m²	工程量		1		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0088	钢檩条 安装		t	0.005	646.60	4747.71	140.52	65.11	147.88	3.23	23.74	0.70	0.33	0.74	2025
HM0011	膨胀螺栓安装		10套	0.6	24.56	51.52	1.38	1.42	3.22	14.74	30.91	0.83	0.85	1.93	2025
BF0452	合成树脂瓦屋面 钢檩上		10m²	0.1	113.06	440.21		6.06	13.72	11.31	44.02		0.61	1.37	2020
小 计									29.28	98.65	1.53	1.78	4.04		
清单项目综合单价									135.28						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注		
	镀锌矩管				t		0.005		4624.78		23.12				
	二等锯材				m³		0		1769.91		0.18				
	焊条 综合				kg		0.017		4.15		0.07				
	电焊丝				kg		0.019		4.15		0.08				
	螺栓 综合				kg		0.005		4.15		0.02				
	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150				套		6.12		5.00		30.60				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 59 页

	水泥 42.5			kg	0.762	0.35	0.27							
	围墙压顶灰色树脂瓦			m²	1.208	35.00	42.28							
	防水帽			套	4.04	0.20	0.81							
	专用防水自攻螺钉			套	4.04	0.15	0.61							
	其他材料费						0.62							
	暂估金额小计						0							
	材料费小计						98.65							
项目编码	01B000006076 (76)			项目名称	拆除原有面层至砖基层			计量单位	m²	工程量	10.4			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
HA0036	墙柱抹灰面拆除 混合、水泥砂浆	m²	1	16.03			0.62	1.40	16.03			0.62	1.40	2025
小 计								16.03			0.62	1.40		
清单项目综合单价								18.05						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	011201001077 (77)			项目名称	围墙压顶1:3水泥砂浆抹灰修补			计量单位	m²	工程量	1.52			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0002	墙面一般抹灰 石灰砂浆 其他墙面	100m²	0.00987	1966.69	745.59	7.00	76.11	172.65	19.41	7.36	0.07	0.75	1.70	2025
小 计								19.66	7.43	0.07	0.76	1.72		
清单项目综合单价								29.65						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 59 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	干混抹灰砂浆 M15				t	0.017	407.77		6.98					
	水				m³	0.017	3.46		0.06					
	其他材料费								0.40					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								7.43					
项目编码	010502025078 (78)			项目名称	围墙C20混凝土压顶			计量单位	m³	工程量	0.1			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0109	扶手、压顶 商品混凝土	10m³	0.1	784.76	4223.96		70.11	160.14	78.48	422.40		7.01	16.01	2025
小 计								78.50	422.40		7.00	16.00		
清单项目综合单价								523.90						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	商品混凝土 C20				m³	1.01	415.93		420.09					
	水				m³	0.75	3.46		2.60					
	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								422.40					
项目编码	010506011079 (79)			项目名称	围墙压顶现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	0.01			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0236	现浇构件钢筋 钢筋 直径≤φ10	t	1	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	1246.32	3572.10	22.41	97.94	223.36	2025
小 计								1246.00	3572.00	22.00	98.00	223.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 59 页

清单项目综合单价									5161.00						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	钢筋 HPB300 Φ6				t		1.1		3336.28		3669.91				
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									3572.00					
项目编码		011201004080(80)		项目名称		围墙13厚1:3水泥砂浆			计量单位	m²	工程量		6.8		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm		100m²	0.01	982.23	889.24	1.74	37.94	86.06	9.82	8.89	0.02	0.38	0.86	2025
小 计									9.82	8.89	0.02	0.38	0.86		
清单项目综合单价									19.97						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	干混抹灰砂浆 M15				t		0.022		407.77		8.87				
	水				m³		0.01		3.46		0.04				
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
材料费小计									8.89						
项目编码		010903003081(81)		项目名称		围墙5厚聚合物水泥防水砂浆			计量单位	m²	工程量		6.8		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AJ0138	墙面砂浆防水 防水砂浆 一层做法 干混砂浆		100m²	0.01	1185.19	1368.17	2.71	91.61	208.92	11.85	13.68	0.03	0.92	2.09	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 47 页 共 59 页

小 计								11.85	13.68	0.03	0.92	2.09			
清单项目综合单价								28.57							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	聚合物水泥防水砂浆				t		0.034	400.00		13.53					
	水				m³		0.044	3.46		0.15					
	其他材料费														
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											13.68			
项目编码		010903002082(82)		项目名称		围墙1.5厚聚合物水泥基防水涂料		计量单位	m²	工程量		6.8			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价				合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
AJ0046	屋面涂膜防水 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜厚1.0mm [+AJ0047*5]		100m²	0.01	1319.16	2936.27		101.74	231.95	13.19	29.36		1.02	2.32	2025
小 计								13.19	29.36		1.02	2.32			
清单项目综合单价								45.89							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型				kg		2.74	10.67		29.24					
	其他材料费											0.12			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											29.36			
项目编码		011201004083(83)		项目名称		围墙7厚1:2水泥砂浆找平		计量单位	m²	工程量		6.8			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 59 页

AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [-AM0096*6]	100m²	0.01	852.45	490.97	0.96	32.90	74.66	8.52	4.91	0.01	0.33	0.75	2025
小 计									8.53	4.91	0.01	0.33	0.75	
清单项目综合单价									14.52					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M20					t		0.012	417.48		4.91			
	水					m³		0.007	3.46		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										4.91			
项目编码	011403003084(84)			项目名称		耐水腻子			计量单位	m²	工程量		6.8	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0298	抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型(N)	100m²	0.01	901.57	612.09		49.17	111.49	9.02	6.12		0.49	1.11	2025
小 计									9.02	6.12		0.49	1.11	
清单项目综合单价									16.74					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品腻子粉 耐水型(N)					kg		2	3.00		6.00			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										6.12			
项目编码	011404001085(85)			项目名称		水性多彩涂料			计量单位	m²	工程量		6.8	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 49 页 共 59 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AP0314	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 底涂、中涂、面涂	100m²	0.01	314.87	878.09	11.52	17.84	40.45	3.15	8.78	0.12	0.18	0.40	2025
AP0316	墙柱面 抹灰面 多彩喷涂 增减一遍 中涂	100m²	0.01	167.87	248.04	3.52	9.36	21.22	1.68	2.48	0.04	0.09	0.21	2025
小 计									4.83	11.26	0.15	0.27	0.62	
清单项目综合单价									17.13					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水性多彩涂料 底漆					kg		0.103	10.00		1.03			
	水性多彩涂料 中涂					kg		0.412	12.00		4.94			
	水性多彩涂料 面涂					kg		0.33	15.00		4.95			
	其他材料费										0.34			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										11.26			
项目编码	011201004086(86)			项目名称		围墙20厚1:3水泥砂浆抹面找平			计量单位	m²	工程量		3.6	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0095	立面砂浆找平层 干混砂浆 厚13mm [+ AM0096*7]	100m²	0.01	1133.64	1367.14	2.65	43.82	99.36	11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	2025
小 计									11.34	13.67	0.03	0.44	0.99	
清单项目综合单价									26.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混抹灰砂浆 M15					t		0.033	407.77		13.59			
	水					m³		0.014	3.46		0.05			
	其他材料费										0.03			
	暂估金额小计										0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 59 页

	材料费小计										13.67			
项目编码	011203003087 (87)			项目名称	围墙240*60仿红砖面砖				计量单位	m²	工程量	3.6		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AM0226	外墙面砖 周长>500mm 缝宽≤10mm 干混砂浆	100m²	0.01	6929.52	3389.77	1.07	378.01	857.04	69.30	33.90	0.01	3.78	8.57	2025
小 计									69.29	33.89	0.01	3.78	8.57	
清单项目综合单价									115.55					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	240*60仿红砖面砖					m²		0.884	32.00		28.28			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.013	393.20		5.24			
	白水泥					kg		0.2	0.46		0.09			
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.25			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										33.89			
项目编码	010901001088 (88)			项目名称	围墙压顶灰色树脂瓦				计量单位	m²	工程量	4		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
MB0088	钢檩条 安装	t	0.005	646.60	4747.71	140.52	65.11	147.88	3.23	23.74	0.70	0.33	0.74	2025
HM0011	膨胀螺栓安装	10套	0.6	24.56	51.52	1.38	1.42	3.22	14.74	30.91	0.83	0.85	1.93	2025
BF0452	合成树脂瓦屋面 钢檩上	10m²	0.1	113.06	440.21		6.06	13.72	11.31	44.02		0.61	1.37	2020
小 计									29.28	98.68	1.53	1.78	4.04	
清单项目综合单价									135.31					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 59 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注				
	镀锌矩管			t	0.005	4624.78		23.12						
	二等锯材			m³	0	1769.91		0.09						
	焊条 综合			kg	0.017	4.15		0.07						
	电焊丝			kg	0.019	4.15		0.08						
	螺栓 综合			kg	0.005	4.15		0.02						
	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150			套	6.12	5.00		30.60						
	水泥 42.5			kg	0.762	0.35		0.27						
	围墙压顶灰色树脂瓦			m²	1.208	35.00		42.28						
	防水帽			套	4.04	0.20		0.81						
	专用防水自攻螺钉			套	4.04	0.15		0.61						
	其他材料费							0.73						
	暂估金额小计							0						
材料费小计							98.68							
项目编码	011502001089 (89)		项目名称	刀片刺网			计量单位	m	工程量	4				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0053	塑料线条	100m	0.01	338.34	2104.32		18.45	41.84	3.38	21.04		0.18	0.42	2025
小 计								3.39	21.04		0.19	0.42		
清单项目综合单价								25.03						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注				
	刀片刺网			m	1.05	20.00		21.00						
	其他材料费							0.04						
	暂估金额小计							0						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 59 页

		材料费小计							21.04					
项目编码		010502031090 (90)		项目名称		坡道			计量单位	m²	工程量		2.48	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AD0181	楼地面垫层 碎石 干铺	10m³	0.01492	506.86	2478.29	18.38	39.60	90.34	7.56	36.97	0.27	0.59	1.35	2025
AE0005	垫层 商品混凝土 [人*1.2]	10m³	0.00806	651.90	4129.37	2.50	48.77	111.40	5.26	33.30	0.02	0.39	0.90	2025
DB0244	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤600×600 干混砂浆	100m²	0.01008	4134.03	7699.37	0.24	369.34	843.65	41.67	77.61	0.00	3.72	8.50	2025
小 计									54.16	146.43	0.30	4.68	10.68	
清单项目综合单价									216.25					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	细砂					m³		0.043	184.47		7.96			
	碎石 20～50mm					m³		0.166	174.76		28.96			
	商品混凝土 C15					m³		0.081	407.08		33.16			
	水					m³		0.04	3.46		0.14			
	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖					m²		1.018	75.00		76.36			
	干混地面砂浆 M5					t		0.003	380.00		1.23			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												146.43	
项目编码		011503004091 (91)		项目名称		无障碍坡道栏杆			计量单位	m	工程量		2.1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0057	成品金属栏杆栏板（包括扶手）	10m	0.1	496.08	2474.92	102.13	32.98	74.77	49.61	247.49	10.21	3.30	7.48	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 59 页

小 计								49.61	247.49	10.21	3.30	7.48			
清单项目综合单价								318.09							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	成品金属栏杆					m		1	240.00		240.00				
	其他材料费											7.49			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											247.49			
项目编码		011503003092 (92)			项目名称		无障碍坡道扶手			计量单位	m	工程量	2.1		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0059	成品金属靠墙扶手		10m	0.1	328.85	1507.59	15.06	18.81	42.65	32.89	150.76	1.51	1.88	4.27	2025
小 计									32.89	150.76	1.50	1.88	4.27		
清单项目综合单价									191.30						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	成品金属靠墙扶手					m		1	150.00		150.00				
	其他材料费											0.76			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											150.76			
项目编码		040204007093 (93)			项目名称		树池			计量单位	个	工程量	4		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
PB0042	翻修树池 石质边框		100m	0.01	1003.61	198.43	325.59	212.60	485.95	10.04	1.98	3.26	2.13	4.86	2020
DB0341	树池盖安装 金属		套	1	18.62	402.26		1.66	3.80	18.62	402.26		1.66	3.80	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 59 页

小 计								28.66	404.24	3.26	3.79	8.66			
清单项目综合单价								448.60							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）		合价 （元）			备注		
	芝麻灰花岗岩光面 750*150*30					m³	0.016	95.00		1.52					
	干混地面砂浆 M7.5					t	0.001	388.35		0.39					
	水					m³	0.015	3.46		0.05					
	银灰色氟碳漆钢板篦子					套	1	400.00		400.00					
	其他材料费								2.28						
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								404.24						
项目编码		050102001094 (94)			项目名称		原有乔木修剪			计量单位	株	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0533	常绿乔木养护（胸径 mm）≤160 [单价*3.6, 管理费*3.6, 利润*3.6]		10株·月	0.1	154.40	77.79	3.96	17.35	39.64	15.44	7.78	0.40	1.74	3.96	2025
小 计								15.44	7.78	0.40	1.74	3.96			
清单项目综合单价								29.31							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）		合价 （元）			备注		
	肥料					kg	0.21	1.80		0.38					
	杀虫剂					kg	0.016	8.30		0.13					
	涂白剂					kg	1.512	4.15		6.28					
	水					m³	0.287	3.46		0.99					
	其他材料费								0.00						
	暂估金额小计								0						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 55 页 共 59 页

	材料费小计								7.78					
项目编码	050305003095 (95)			项目名称	成品户外铝合金公园椅 L=1500mm				计量单位	套	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
BE0450	成品飞来椅安装	100m	0.01	2945.42	120130.93		126.30	285.84	29.45	1201.31		1.26	2.86	2020
小 计									29.45	1201.31		1.26	2.86	
清单项目综合单价									1234.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品户外铝合金公园椅 L=1500mm					套		1	1200.00		1200.00			
	预埋铁件					kg		0.34	3.09		1.05			
	木螺钉 带垫					百只		0.04	3.00		0.12			
	其他材料费										0.14			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1201.31			
项目编码	050307018096 (96)			项目名称	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 0.8*0.5*0.8m				计量单位	个	工程量	12		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EC0171	不锈钢垃圾箱	个	1	15.21	425.60	3.40	2.06	4.71	15.21	425.60	3.40	2.06	4.71	2025
小 计									15.21	425.60	3.40	2.06	4.71	
清单项目综合单价									450.98					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 0.8*0.5*0.8m					个		1	420.00		420.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 59 页

		其他材料费							5.60						
		暂估金额小计							0						
		材料费小计							425.60						
项目编码		050307018097 (97)		项目名称		成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 1.2*0.4*0.6m		计量单位	个	工程量		6			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EC0171	不锈钢垃圾箱		个	1	15.21	555.60	3.40	2.06	4.71	15.21	555.60	3.40	2.06	4.71	2025
小 计									15.21	555.60	3.40	2.06	4.71		
清单项目综合单价									580.98						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
		成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 1.2*0.4*0.6m					个		1	550.00		550.00			
		其他材料费										5.60			
		暂估金额小计										0			
		材料费小计										555.60			
项目编码		050101003098 (98)		项目名称		花箱内栽植土回填			计量单位	m³	工程量		3.07		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0065	片植植物栽植土 人工回填		10m³	0.1	175.46	299.63		6.77	15.35	17.55	29.96		0.68	1.54	2025
小 计									17.55	29.96		0.68	1.53		
清单项目综合单价									49.72						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
		栽植土					m³		1.021	29.36		29.96			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 57 页 共 59 页

		其他材料费												
		暂估金额小计							0					
		材料费小计							29.96					
项目编码		050103009099(99)		项目名称		花箱内满植三色堇			计量单位	m²	工程量		7.68	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
EA0459	栽植一、二年生草本花卉（密度 株/m²）≤36 [人*1.2, 机*1.2]	100m²	0.01003	1856.94	17.30		169.38	386.94	18.62	0.17		1.70	3.88	2025
EA0593	草本花卉及其他地被养护 [人*1.2, 机*1.2], [单价*6, 管理费*6, 利润*6]	100m²·月	0.01003	1284.69	425.34	63.06	123.18	281.40	12.88	4.26	0.63	1.24	2.82	2025
小 计									31.42	4.43	0.63	2.93	6.68	
清单项目综合单价									46.08					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		1.024	3.46		3.54			
	肥料					kg		0.211	1.80		0.38			
	杀虫剂					kg		0.062	8.30		0.51			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										4.43			
项目编码		040205018100(100)		项目名称		成品橡胶减速带			计量单位	m	工程量		12	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0449	减速垄	10m	0.1	49.93	561.85		4.46	10.19	4.99	56.19		0.45	1.02	2025
小 计									4.99	56.19		0.45	1.02	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

清单项目综合单价										62.64						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
		成品橡胶减速带				m		1		56.00		56.00				
		其他材料费										0.19				
		暂估金额小计										0				
		材料费小计										56.19				
项目编码		011507004101(101)			项目名称		文化栏			计量单位	个	工程量		6		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
小 计																
清单项目综合单价										600.00						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
		其他材料费														
		暂估金额小计										0				
		材料费小计														
项目编码		011507004102(102)			项目名称		公告栏			计量单位	个	工程量		6		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
小 计																
清单项目综合单价										900.00						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
		其他材料费														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 59 页

	暂估金额小计	0	
	材料费小计		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

表-09

暂列金额明细表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	89110.82			
合计			89110.82			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	市南巷道路改造及周边环境整治工程					
合 计						—

其他项目清单计价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	1694.182						
2	碎石 20～60mm	m³	378.662						
3	碎石 20～40mm	m³	107.388						
4	碎石 5～20mm	m³	56.498						
5	水	m³	530.573						
6	无砂大孔混凝土 C25	m³	272.417						
7	其他材料费	元	8511.471						
8	300*300*30芝麻白火烧面花岗石	m²	143.420						
9	商品混凝土 C25	m³	14.453						
10	芝麻灰花岗岩光面 750*150*30	m³	0.064						
11	干混地面砂浆 M7.5	t	0.004						
12	汽油(机械)	L	8.847						
13	银灰色氟碳漆钢板篦子	套	4.000						
14	肥料	kg	2.457						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	杀虫剂	kg	0.539						
16	涂白剂	kg	6.049						
17	预埋铁件	kg	30.390						
18	木螺钉 带垫	百只	0.120						
19	成品户外铝合金公园椅 L=1500mm	套	3.000						
20	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 0.8*0.5*0.8m	个	12.000						
21	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高 1.2*0.4*0.6m	个	6.000						
22	栽植土	m³	3.133						
23	成品橡胶减速带	m	12.000						
24	细砂	m³	0.107						
25	碎石 20~50mm	m³	0.411						
26	商品混凝土 C15	m³	0.202						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖	m²	2.525						
28	干混地面砂浆 M5	t	0.008						
29	成品金属栏杆	m	2.100						
30	成品金属靠墙扶手	m	2.100						
31	干混地面砂浆 M10	t	0.435						
32	干混抹灰砂浆 M15	t	1.582						
33	聚合物水泥基防水涂料	kg	114.532						
34	干混抹灰砂浆 M20	t	25.666						
35	白水泥	kg	4.871						
36	商品混凝土 C30	m³	3.849						
37	商品混凝土 C20	m³	0.797						
38	焊条 综合	kg	8.736						
39	现浇构件钢筋 HRB400 直径φ8～φ10	t	0.186						
40	现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～φ14	t	0.046						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
41	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ16	t	0.137						
42	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ20～Φ22	t	0.105						
43	成品钢柱	t	0.060						
44	二等锯材	m³	0.207						
45	加工铁件	kg	18.273						
46	电焊丝	kg	4.640						
47	螺栓 综合	kg	0.556						
48	环氧富锌防锈漆	kg	0.245						
49	环氧稀释剂	kg	0.049						
50	环氧云铁漆	kg	3.106						
51	成品钢梁	t	1.300						
52	成品钢支撑	t	0.100						
53	钢材	kg	61.500						
54	彩钢板 δ0.5	m²	1.378						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
55	槽铝 75	m	14.210						
56	工字铝 综合	m	48.691						
57	角铝 25.4×1	m	7.685						
58	铝拉铆钉	百个	3.973						
59	防水密封胶	支	9.280						
60	合金钢钻头 Φ6~13	个	0.174						
61	橡皮密封条 20×4	m	50.257						
62	0.6+50+0.6mm厚灰色岩棉夹芯板	m²	30.160						
63	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	8.651						
64	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	28.307						
65	改性沥青粘接剂	kg	5.272						
66	页岩实心砖	千匹	0.410						
67	干混砌筑砂浆 M5	t	0.290						
68	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	33.976						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
69	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	24.800						
70	水性多彩涂料 底漆	kg	3.823						
71	水性多彩涂料 中涂	kg	15.294						
72	水性多彩涂料 面涂	kg	17.342						
73	定制成品铁艺大门	m²	26.700						
74	电焊条(综合)	kg	6.809						
75	干混抹灰砂浆 M10	t	0.317						
76	钢筋 HPB300 Φ6	t	0.014						
77	聚合物水泥防水砂浆	t	0.419						
78	240*60仿红砖面砖	m²	4.773						
79	镀锌矩管	t	0.025						
80	后切底式金属膨胀螺栓 M12*150	套	30.600						
81	水泥 42.5	kg	3.810						
82	围墙压顶灰色树脂瓦	m²	6.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】
 第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
83	防水帽	套	20.200						
84	专用防水自攻螺钉	套	20.200						
85	出入门禁卡	张	300.000						
86	聚合物水泥防水涂料	kg	3660.848						
87	0.4mm厚塑料薄膜隔离层	m ²	1926.478						
88	Φ1网孔30镀锌钢丝网	m ²	2952.810						
89	女儿墙新增不锈钢栏杆 高度0.4m	m	483.000						
90	不锈钢装饰盖	只	404.000						
91	高分子自粘防水卷材 1.5mm	m ²	4092.295						
92	塑料弯管	个	48.093						
93	塑料膨胀螺栓 Φ10×70	套	516.600						
94	铁卡箍	kg	116.973						
95	UPVC Φ110	m	387.450						
96	刀片刺网	m	4.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
97	锯材 综合	m ³	0.013						
98	铝合金方板 600*600*0.8	m ²	65.280						
99	干混地面砂浆 M20	t	69.509						
100	U型塑料条	m	3726.135						
101	高分子自粘防水卷材 2mm	m ²	1487.419						
102	塑料山墙出水口 Φ110	套	24.846						
103	塑料水斗 Φ110	个	24.846						
104	排水管连接件 110×50	个	24.846						
105	黑金沙面砖踢脚	m ²	0.840						
106	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	61.800						
107	自粘聚氯乙烯（PVC）卷材 1.8厚	m ²	32.770						
108	复合模板	m ²	5.527						
109	摊销卡具和支撑钢材	kg	7.732						
110	对拉螺栓	kg	3.232						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
111	对拉螺栓塑料管	m	20.020						
112	仿白麻花岗石面砖 10厚	m²	32.867						
113	干粉型粘结剂	kg	92.169						
114	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)	kg	255.750						
115	装配式U形轻钢龙骨	m²	65.280						
116	型钢	kg	25.600						
117	射钉 RD72S8 M8×72	个	97.920						
118	碎石 综合	m³	0.066						
119	干混砌筑砂浆 M10	t	33.463						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	柴油 (机械)		L	1694.182	6.20	10503.93
2	水		m³	530.573	3.46	1835.78
3	汽油 (机械)		L	8.847	6.61	58.48
4	碎石	20~60mm	m³	378.662	174.76	66174.97
5	碎石	20~40mm	m³	107.388	174.76	18767.13
6	碎石	5~20mm	m³	56.498	174.76	9873.59
7	无砂大孔混凝土	C25	m³	272.417	460.00	125311.82
8	其他材料费		元	8511.471	1.00	8511.47
9	商品混凝土	C25	m³	14.453	424.78	6139.35
10	300*300*30芝麻白火烧面花岗石		m²	143.420	85.00	12190.70
11	干混地面砂浆	M10	t	0.435	393.20	171.04
12	高分子自粘防水卷材	1.5mm	m²	4092.295	15.50	63430.57
13	高分子自粘防水卷材	2mm	m²	1487.419	18.00	26773.54
14	0.4mm厚塑料薄膜隔离层		m²	1926.478	2.10	4045.60
15	干混地面砂浆	M20	t	69.509	422.33	29355.74
16	Φ1网孔30镀锌钢丝网		m²	2952.810	9.50	28051.70
17	U型塑料条		m	3726.135	1.00	3726.14
18	干混抹灰砂浆	M20	t	25.666	417.48	10715.04
19	聚合物水泥防水涂料		kg	3660.848	9.00	32947.63
20	干混砌筑砂浆	M10	t	33.463	383.50	12833.06

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
21	女儿墙新增不锈钢栏杆	高度0.4m	m	483.000	55.00	26565.00
22	不锈钢装饰盖		只	404.000	6.00	2424.00
23	铝合金方板	600*600*0.8	m ²	65.280	45.00	2937.60
24	锯材	综合	m ³	0.013	1769.91	23.01
25	装配式U形轻钢龙骨		m ²	65.280	14.94	975.28
26	型钢		kg	25.600	3.09	79.10
27	加工铁件		kg	18.273	4.15	75.83
28	射钉	RD72S8 M8×72	个	97.920	0.04	3.92
29	塑料山墙出水口	Φ110	套	24.846	14.94	371.20
30	塑料水斗	Φ110	个	24.846	12.45	309.33
31	排水管连接件	110×50	个	24.846	6.64	164.98
32	塑料弯管		个	48.093	7.47	359.25
33	UPVC	Φ110	m	387.450	16.28	6307.69
34	塑料膨胀螺栓	Φ10×70	套	516.600	0.04	20.66
35	铁卡箍		kg	116.973	4.98	582.53
36	PVC聚氯乙烯粘合剂		kg	28.307	14.00	396.30
37	干混抹灰砂浆	M15	t	1.582	407.77	645.09
38	聚合物水泥基防水涂料		kg	114.532	9.00	1030.79
39	黑金沙面砖踢脚		m ²	0.840	50.00	42.00
40	白水泥		kg	4.871	0.46	2.24

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
41	成品腻子膏	耐水性(N)	kg	61.800	1.15	71.07
42	水性多彩涂料	底漆	kg	3.823	10.00	38.23
43	水性多彩涂料	中涂	kg	15.294	12.00	183.53
44	水性多彩涂料	面涂	kg	17.342	15.00	260.13
45	定制成品铁艺大门		m²	26.700	650.00	17355.00
46	预埋铁件		kg	30.390	3.09	93.91
47	电焊条(综合)		kg	6.809	4.15	28.26
48	出入门禁卡		张	300.000	8.00	2400.00
49	商品混凝土	C20	m³	0.797	415.93	331.50
50	商品混凝土	C30	m³	3.849	433.63	1669.04
51	现浇构件钢筋 HRB400	直径Φ8～Φ10	t	0.186	3141.59	584.34
52	现浇构件钢筋 HRB400	直径Φ12～Φ14	t	0.046	2986.73	137.39
53	焊条	综合	kg	8.736	4.15	36.25
54	现浇构件钢筋 HRB400	直径Φ16	t	0.137	2969.03	406.76
55	现浇构件钢筋 HRB400	直径Φ20～Φ22	t	0.105	3022.12	317.32
56	仿白麻花岗石面砖	10厚	m²	32.867	50.00	1643.35
57	干粉型粘结剂		kg	92.169	3.74	344.71
58	干混抹灰砂浆	M10	t	0.317	393.20	124.64
59	钢材		kg	61.500	3.54	217.71
60	成品钢柱		t	0.060	5500.00	330.00

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
61	二等锯材		m³	0.207	1769.91	366.37
62	电焊丝		kg	4.640	4.15	19.26
63	螺栓	综合	kg	0.556	4.15	2.31
64	环氧富锌防锈漆		kg	0.245	13.28	3.25
65	环氧稀释剂		kg	0.049	12.45	0.61
66	环氧云铁漆		kg	3.106	11.62	36.09
67	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)		kg	255.750	3.60	920.70
68	成品钢梁		t	1.300	5500.00	7150.00
69	成品钢支撑		t	0.100	5500.00	550.00
70	0.6+50+0.6mm厚灰色岩棉夹芯板		m²	30.160	65.00	1960.40
71	彩钢板	δ 0.5	m²	1.378	30.00	41.34
72	槽铝	75	m	14.210	8.00	113.68
73	工字铝	综合	m	48.691	20.00	973.82
74	角铝	25.4×1	m	7.685	2.50	19.21
75	铝拉铆钉		百个	3.973	7.06	28.05
76	防水密封胶		支	9.280	8.45	78.42
77	合金钢钻头	Φ6～13	个	0.174	8.30	1.44
78	橡皮密封条	20×4	m	50.257	2.80	140.72
79	自粘聚氯乙烯（PVC）卷材	1.8厚	m²	32.770	16.60	543.98
80	CSPE	嵌缝油膏 330mL	支	8.651	9.56	82.70

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
81	改性沥青粘接剂		kg	5.272	1.66	8.75
82	复合模板		m²	5.527	20.75	114.69
83	摊销卡具和支撑钢材		kg	7.732	3.54	27.37
84	对拉螺栓		kg	3.232	4.15	13.41
85	对拉螺栓塑料管		m	20.020	1.10	22.02
86	碎石	综合	m³	0.066	174.76	11.53
87	页岩实心砖		千匹	0.410	446.60	183.11
88	干混砌筑砂浆	M5	t	0.290	360.00	104.40
89	钢筋 HPB300	Φ6	t	0.014	3336.28	46.71
90	聚合物水泥防水砂浆		t	0.419	400.00	167.60
91	聚合物水泥(JS)防水涂料	Ⅱ型	kg	33.976	10.67	362.52
92	成品腻子粉	耐水型(N)	kg	24.800	3.00	74.40
93	240*60仿红砖面砖		m²	4.773	32.00	152.74
94	镀锌矩管		t	0.025	4624.78	115.62
95	后切底式金属膨胀螺栓	M12*150	套	30.600	5.00	153.00
96	水泥	42.5	kg	3.810	0.35	1.33
97	围墙压顶灰色树脂瓦		m²	6.040	35.00	211.40
98	防水帽		套	20.200	0.20	4.04
99	专用防水自攻螺钉		套	20.200	0.15	3.03
100	刀片刺网		m	4.200	20.00	84.00

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
101	细砂		m³	0.107	184.47	19.74
102	碎石	20~50mm	m³	0.411	174.76	71.83
103	商品混凝土	C15	m³	0.202	407.08	82.23
104	600*300*25仿芝麻黑花岗岩烧面陶瓷PC砖		m²	2.525	75.00	189.38
105	干混地面砂浆	M5	t	0.008	380.00	3.04
106	成品金属栏杆		m	2.100	240.00	504.00
107	成品金属靠墙扶手		m	2.100	150.00	315.00
108	芝麻灰花岗岩光面	750*150*30	m³	0.064	95.00	6.08
109	干混地面砂浆	M7.5	t	0.004	388.35	1.55
110	银灰色氟碳漆钢板篦子		套	4.000	400.00	1600.00
111	肥料		kg	2.457	1.80	4.42
112	杀虫剂		kg	0.539	8.30	4.47
113	涂白剂		kg	6.049	4.15	25.10
114	成品户外铝合金公园椅	L=1500mm	套	3.000	1200.00	3600.00
115	木螺钉	带垫	百只	0.120	3.00	0.36
116	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高	0.8*0.5*0.8m	个	12.000	420.00	5040.00
117	成品铝合金仿木纹花箱 长*宽*高	1.2*0.4*0.6m	个	6.000	550.00	3300.00
118	栽植土		m³	3.133	29.36	91.98
119	成品橡胶减速带		m	12.000	56.00	672.00
	合计					571731.42

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程项目	372648.25	
1.1	其中：发包人提供材料费		—
2	措施项目	18073.42	—
2.1	其中：安全生产措施费	5589.72	—
3	其他项目	37264.83	—
3.1	其中：暂列金额	37264.83	—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：合同中约定的其他项目		—
4	税前建安工程造价	427986.50	—
5	增值税	38518.79	—
最高投标限价合计=D-A.1+E		466505.29	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
3. 增值税=(税前建安工程造价-发包人提供材料费)×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	040805004001	太阳能庭院灯	1. 名称：庭院灯 H=3.0m 40W LED 2. 型号、规格：综合考虑 3. 含立杆内线缆、接地、路灯基础及相关配套附件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	16	1008.74	16139.84
		分部小计					16139.84
		室外排水工程					
2	040501005002	清掏原污水管道 DN400	1. 名称：清掏原污水管道 DN400 2. 原污雨水管道, 以实际情况为准 3. 包含清掏原污水管道等工作内容 4. 清掏原污水管道具体内容及达标标准满足甲方要求 5、包含安全防护、卫生打扫、交通疏导、现场防护、废物排放、外弃和处置等全部内容。	m	80	17.81	1424.80
3	040501005003	清掏原污水管道 DN300	1. 名称：清掏原污水管道 DN300 2. 原污雨水管道, 以实际情况为准 3. 包含清掏原污水管道等工作内容 4. 清掏原污水管道具体内容及达标标	m	170	10.02	1703.40

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准满足甲方要求 5、包含安全防护、卫生打扫、交通疏导、现场防护、废物排放、外弃和处置等全部内容。				
4	041001006004	拆除原污水管道 DN300	1. 名称：拆除原污水管道 DN300 2. 原雨水管道, 以实际情况为准 3. 包含拆除原雨水管道等工作内容 4. 拆除原污水管道具体内容及达标标准 满足甲方要求 5、包含安全防护、卫生打扫、交通疏导、现场防护、废物排放、外弃和处置等全部内容。	m	170	3.84	652.80
5	031001008005	接屋面雨水管水平敷设 DN100	1. 接屋面雨水管水平敷设 PVC-U塑料管 DN100 2. 包含同原管道的接头、污水井、水沟的碰头等管道安装的全内容。 3. 其它满足设计和规范要求。	m	210	26.76	5619.60
6	031001008006	雨水排水管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN200	m	46.48	68.72	3194.11

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求				
7	031001008007	雨水排水管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN400 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求	m	119.95	121.85	14615.91
8	031001008008	接住户排水管水平敷设 DN100	1. 接住户排水管水平敷设，PVC-U塑料管 DN100 2. 包含同原管道的接头、污水井、水沟的碰头等管道安装的全内容。 3. 其它满足设计和规范要求。	m	180	26.76	4816.80
9	040501005009	污水排水管 DN300	1. 安装部位：室外	m	134.12	98.73	13241.67

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：污水 3. 材质、规格：钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN300 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、污水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求				
10	040501017010	排水暗沟380*500	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 做法：西南18J812-4-6 3. 包含混凝土预制盖板、铸铁算子（重型，过车）及沉砂池及在修建过程中保证小区内雨污水正常使用等措施内容。 4. 土石方开挖、回填及外运另计 5. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	m	234. 42	364. 22	85380. 45
11	040504009011	沉沙格栅池 12m³	1. 名称：沉砂格栅池 2. 规格型号：详设计 3. 做法：参照G5-12SQF钢筋混凝土化粪池施工，详22S702，其他详设计	座	1	17269. 51	17269. 51

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：格栅、井盖锁、通气管、柔性防水套管及相关预埋件 5. 包含混凝土模板、脚手架的安装与拆除，土石方开挖、回填 6. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求				
12	040504001012	雨水检查井	1. 名称：雨水检查井 2. 深度：综合 3. 规格：Φ1000 4. 做法：详图集20S515-29 5. 垫层：100厚C15商品混凝土 6. 包含井盖（含井座）、防坠网及爬梯配件等检查井全部内容 7. 其他满足设计及规范要求	座	8	3510.43	28083.44
13	040504010013	雨水口	1. 名称：雨水口 2. 做法：参照图集06MS201-8-32 3. 深度：综合 4. 雨篦子材质、规格：铸铁井篦 5. 其他满足设计及规范要求，综合单价包括完成该项全部内容	座	13	518.48	6740.24
14	040504001014	污水检查井	1. 名称：雨水检查井	座	12	3529.52	42354.24

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 深度：综合 3. 规格：Φ1000 4. 做法：详图集20S515-29 5. 垫层：100厚C15商品混凝土 6. 包含井盖（含井座）、防坠网及爬梯配件等检查井全部内容 7. 其他满足设计及规范要求				
15	010102002015	挖槽坑土石方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ³	626.5	10.06	6302.59
16	040501005016	管道中粗沙回填	1. 回填材料：中粗砂 2. 密实度：满足规范要求	m ³	181.36	276.73	50187.75

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 最大粒径要求：满足规范要求				
17	010102007017	土石方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	299.49	8.15	2440.84
18	040501005018	150mm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：天然级配碎石垫层 2. 厚度：150mm厚 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	58.29	213.46	12442.58
19	010103002019	土石方余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综	m³	327.01	11.61	3796.59

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
20	040803004020	管道包封	1. 部位：管道 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m ³	14. 57	691. 07	10068. 89
21	040302008021	管道沟槽喷射混凝土	1. 名称：管道沟槽喷射混凝土 2. 混凝土强度、厚度：80mm厚C20混凝土 3. 钢筋种类：Φ6@200*200钢筋网，Φ14@1500*1500加强筋、Φ14@1500 L=	m ²	52. 9	117. 05	6191. 95

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1000锚固钢筋 4. 泄水孔：PVC 25 L=500mm，纵横间距1500*1500mm 5. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
22	041001001022	拆除原有沥青混凝土地面及基层	1. 材质：拆除原有沥青混凝土地面及基层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报价 4. 工程量按天然密实计算 5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道	m²	76. 99	7. 56	582. 04

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
23	040202008023	30cm厚砂砾石垫层	1. 石料规格：砂砾石垫层碾压密实 2. 厚度：300mm 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	76.99	64.17	4940.45
24	040202010024	20cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：天然级配碎石垫层 2. 厚度：200mm厚 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	76.99	54.81	4219.82
25	040203007025	20cm厚C30混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单	m²	76.99	102.89	7921.50

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
26	040201021026	土工布防裂缝反射处理 200g/m²	1. 基层清理，清洗 2. 土工布防裂缝反射处理 200g/m² 3. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	m²	76.99	7.42	571.27
27	040203004027	粘油层	1. 沥青品种：综合 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 用量：0.3~0.6L/m² 4. 其它要求参见设计及规范	m²	76.99	2.67	205.56
28	040203006028	6cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类：AC-20C 3. 石料种类、规格：厚中粒式 4. 掺和料：详设计 5. 厚度：6cm 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求	m²	76.99	91.62	7053.82
29	040203006029	4cm厚细粒式沥青混凝土 AC-13C	1. 沥青品种：沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类：AC-13C 3. 石料种类、规格：厚细粒式	m²	76.99	79.64	6131.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 掺和料：详设计 5. 厚度：4cm 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
		分部小计					348154.10
		C区清洁用具间					
30	030413001030	LED平板灯 38W	1. 名称 2. 型号 3. 规格 4. 类型	套	4	58.24	232.96
31	030413013031	双联开关	1. 名称 2. 材质 3. 规格 4. 安装方式	套	1	18.00	18.00
32	030412001032	电气配管 JDG20	1. 名称 2. 材质 3. 规格 4. 配置形式 5. 接地要求 6. 钢索材质、规格 7. 引线材质	m	40	8.77	350.80

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030412004033	电气配线 BV-2.5mm ²	1. 名称 2. 配线形式 3. 型号 4. 规格 5. 材质 6. 配线线制 7. 钢索材质、规格 8. 导线连接方式	m	120	4.26	511.20
34	030413001034	拆除原LED平板灯	1. 名称：拆除原LED平板灯 2. 拆除后材料由施工单位自行处理 3. 含拆除材料垃圾处置费用 4. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	套	4	10.20	40.80
35	030413013035	拆除原双联开关	1. 名称：拆除原双联开关 2. 拆除后材料由施工单位自行处理 3. 含拆除材料垃圾处置费用 4. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	套	1	4.14	4.14
36	030412001036	拆除原有线管	1. 名称：拆除原有线管 2. 拆除后材料由施工单位自行处理 3. 含拆除材料垃圾处置费用	m	40	5.25	210.00

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求				
		分部小计					1367.90
		老龙堰沟渠					
37	041001001037	拆除原有C15混凝土面层	1. 材质：拆除原有C15混凝土面层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报价 4. 工程量按天然密实计算 5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计	m²	57.2	9.66	552.55

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及施工规范要求				
38	040202008038	150厚砂砾石垫层	1. 石料规格：砂砾石垫层碾压密实 2. 厚度：150mm 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	57.2	34.64	1981.41
39	040203007039	150厚C25混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	m ²	57.2	77.84	4452.45
		分部小计					6986.41
合 计							372648.25

措施项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施		18073.42	
1.1	031401009040	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	5589.72	
1.2	031401011041	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	782.56	
1.3	031401010042	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3204.77	
1.4	031401012043	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5887.84	
1.5	031401020044	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	335.38	
1.6	031401013045	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	149.06	
1.7	031401021046	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	260.85	
1.8	031401023047	数字化施工增加费		1863.24	
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 43 页

项目编码		040805004001 (1)		项目名称		太阳能庭院灯			计量单位	套	工程量		16	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0372	庭院灯 成套型 灯火数 1	10套	0.1	644.89	9139.33	159.42	44.01	99.78	64.49	913.93	15.94	4.40	9.98	2025
小 计									64.49	913.93	15.94	4.40	9.98	
清单项目综合单价									1008.74					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	太阳能庭院灯					套		1.01	900.00		909.00			
	其他材料费										4.93			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										913.93			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

项目编码	040501005002(2)	项目名称	清掏原污水管道 DN400					计量单位	m	工程量	80			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.06275	189.24	0.35	60.36	9.87	22.38	11.87	0.02	3.79	0.62	1.40	2020
小 计									11.98	0.02	3.79	0.62	1.41	
清单项目综合单价									17.81					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.02			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

项目编码	040501005003(3)	项目名称	清掏原污水管道 DN300					计量单位	m	工程量	170			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.03535	189.24	0.35	60.36	9.87	22.38	6.69	0.01	2.13	0.35	0.79	2020
小 计									6.74	0.01	2.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.004	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

项目编码	041001006004(4)	项目名称	拆除原污水管道 DN300					计量单位	m	工程量	170			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0052	机械拆除金属管道 管径(mm) ≤300 [单价*0.35, 管理费*0.35, 利润*0.35]	100m	0.01	243.75		95.21	13.23	30.02	2.44		0.95	0.13	0.30	2025
小 计									2.46		0.95	0.13	0.30	
清单项目综合单价									3.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 5 页 共 43 页

项目编码	031001008005(5)	项目名称		接屋面雨水管水平敷设 DN100					计量单位	m	工程量	210		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0495	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 110	10m	0.1	95.67	150.63	0.07	6.30	14.23	9.57	15.06	0.01	0.63	1.42	2020
小 计									9.64	15.06	0.01	0.63	1.42	
清单项目综合单价									26.76					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	塑料排水管 PVC-U DN100					m		0.993	14.79		14.69			
	塑料排水管件 PVC-U DN100					个		0.058	3.00		0.17			
	其他材料费										0.20			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										15.06			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

项目编码	031001008006(6)	项目名称		雨水排水管 DN200					计量单位	m	工程量	46.48		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0385	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 200	100m	0.01	967.33	5545.31	20.40	100.91	229.72	9.68	55.48	0.20	1.01	2.30	2025
小 计									9.75	55.47	0.20	1.01	2.30	
清单项目综合单价									68.72					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN200					m		1.005	55.00		55.30			
	其他材料费										0.17			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										55.47			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

项目编码	031001008007 (7)	项目名称		雨水排水管 DN400					计量单位	m	工程量	119.95		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0387	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 400	100m	0.01	1222.50	10429.61	83.65	133.81	304.62	12.23	104.34	0.84	1.34	3.05	2025
小 计									12.32	104.31	0.84	1.34	3.05	
清单项目综合单价									121.85					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN400					m		1.005	103.60		104.16			
	其他材料费										0.15			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										104.31			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 8 页 共 43 页

项目编码	031001008008(8)	项目名称		接住户排水管道水平敷设 DN100					计量单位	m	工程量	180		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0495	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 110	10m	0.1	95.67	150.63	0.07	6.30	14.23	9.57	15.06	0.01	0.63	1.42	2020
小 计									9.64	15.06	0.01	0.63	1.42	
清单项目综合单价									26.76					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	塑料排水管 PVC-U DN100					m		0.993	14.79		14.69			
	塑料排水管道管件 PVC-U DN100					个		0.058	3.00		0.17			
	其他材料费										0.20			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										15.06			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

项目编码	040501005009 (9)	项目名称		污水排水管 DN300					计量单位	m	工程量	134.12		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0386	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 300	100m	0.01	967.33	8489.96	62.73	105.50	240.18	9.67	84.89	0.63	1.05	2.40	2025
小 计									9.75	84.89	0.63	1.06	2.40	
清单项目综合单价									98.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN300					m		1.005	84.30		84.71			
	其他材料费										0.18			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										84.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 10 页 共 43 页

项目编码	040501017010(10)	项目名称	排水暗沟380*500					计量单位	m	工程量	234.42			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.0078	361.93	4215.28	2.14	37.16	84.60	2.82	32.87	0.02	0.29	0.66	2025
DE0839	沟、涵、渠墙 商品混凝土	10m³	0.0158	548.02	4225.40	4.00	30.12	68.29	8.66	66.76	0.06	0.48	1.08	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10	t	0.0057	1229.64	3407.95	25.59	96.92	221.02	7.01	19.42	0.15	0.55	1.26	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.02	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	4.47	1.39	0.05	0.25	0.56	2025
DL0159	排水 沟、涵、渠道 侧墙 复合模板	10m²	0.22	335.79	93.08	18.33	19.36	43.89	73.87	20.48	4.03	4.26	9.66	2025
DE0849	渠道沉降缝 建筑油膏嵌缝	10m	0.00758	44.12	88.99		2.39	5.41	0.33	0.67		0.02	0.04	2025
DF0225	刚性防水 直池壁 干混砂浆	100m²	0.0138	1159.35	1585.77	2.77	118.59	269.97	16.00	21.88	0.04	1.64	3.73	2025
AE0131	预制混凝土沟盖板、井盖板安装 商品混凝土	10m³	0.00446	591.51	7348.46	23.88	46.40	105.85	2.64	32.79	0.11	0.21	0.47	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.01491	250.23	1176.94	0.44	25.58	58.23	3.73	17.55	0.01	0.38	0.87	2025
小 计									119.54	213.83	4.46	8.07	18.32	
清单项目综合单价									364.22					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		0.238	415.93		99.14			
	水					m³		0.187	3.46		0.65			
	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10					t		0.006	3181.42		19.22			
	镀锌铁丝 22#					kg		0.051	4.00		0.20			
	二等锯材					m³		0.002	1769.91		4.25			
	复合模板					m²		0.592	20.75		12.29			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		1.285	3.54		4.55			
	建筑油膏					kg		0.115	5.15		0.59			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

	建筑焦油	kg	0.007	5.69	0.04	
	煤	kg	0.057	0.70	0.04	
	干混抹灰砂浆 M20	t	0.048	417.48	19.96	
	防水粉(液)	kg	0.811	1.96	1.59	
	钢筋混凝土预制盖板	m³	0.045	650.00	29.15	
	商品混凝土 C30	m³	0.002	433.63	1.01	
	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.013	373.79	4.84	
	球墨铸铁水算500*600	套	0.151	95.58	14.39	
	其他材料费				1.93	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				213.83	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 12 页 共 43 页

项目编码	040504009011 (11)			项目名称	沉沙格栅池 12m³				计量单位	座	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.085	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	104.52	286.09	2.18	8.24	18.79	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.506	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	534.92	1618.75	29.92	43.70	99.66	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.401	1057.16	3180.45	59.14	86.37	196.96	423.92	1275.36	23.72	34.63	78.98	2025
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.051	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	18.46	210.42	0.11	1.90	4.31	2025
DF0037	地下室池底 抗渗 P6 平池底厚度≤500mm 商品混凝土	10m³	0.11	403.31	4572.82	6.46	41.85	95.27	44.36	503.01	0.71	4.60	10.48	2025
DF0059	现浇混凝土池壁 直、矩形 厚度≤200mm 商品混凝土	10m³	0.363	568.89	4531.31	6.46	58.75	133.73	206.51	1644.87	2.34	21.33	48.54	2025
DF0101	现浇混凝土池盖板 无梁盖 商品混凝土	10m³	0.048	423.35	4593.68	6.46	43.90	99.93	20.32	220.50	0.31	2.11	4.80	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.069	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	15.42	4.80	0.18	0.85	1.93	2025
DL0128	池壁 直、矩形 复合模板	10m²	5.8	302.07	117.37	4.30	16.72	37.91	1752.01	680.75	24.94	96.98	219.88	2025
DL0138	无梁池盖 复合模板	10m²	0.5	423.07	123.48	9.44	23.61	53.53	211.54	61.74	4.72	11.81	26.77	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700）干混砂浆	10套	0.2	340.42	5000.97	0.43	34.78	79.18	68.08	1000.19	0.09	6.96	15.84	2025
DF0308	格栅制作、安装 碳钢(t) ≤0.3	t	0.3	9295.65	4027.59	1402.25	1091.73	2485.32	2788.70	1208.28	420.68	327.52	745.60	2025
小 计									6214.37	8709.25	509.91	560.55	1275.43	
清单项目综合单价									17269.51					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	钢筋 HRB400 直径Φ8~Φ10					t		0.09	3141.59		282.74			
	镀锌铁丝 22#					kg		3.46	4.00		13.84			
	钢筋 HRB400 直径Φ12~Φ14					t		0.534	2986.73		1594.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

	焊条 综合	kg	7.837	4.15	32.52	
	钢筋 HRB400 直径 Φ16	t	0.423	2969.03	1255.90	
	商品混凝土 C15	m³	0.515	407.08	209.65	
	水	m³	2.23	3.46	7.72	
	商品混凝土 C30P6	m³	5.236	449.63	2354.26	
	二等锯材	m³	0.19	1769.91	336.28	
	复合模板	m²	15.718	20.75	326.15	
	铁件	kg	2.958	3.54	10.47	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	17.049	3.54	60.35	
	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	2	479.13	958.26	
	干混砌筑砂浆 M10	t	0.107	383.50	41.03	
	型钢	t	0.318	3092.50	983.42	
	其他材料费				241.74	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				8709.25	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 14 页 共 43 页

项目编码	040504001012(12)	项目名称	雨水检查井						计量单位	座	工程量	8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19125	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.05	269.56	0.54	24.14	54.96	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700）干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.5	24.17	87.08		2.47	5.61	12.09	43.54		1.24	2.81	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									921.49	2288.56	3.69	90.56	206.14	
清单项目综合单价									3510.43					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.333	407.08		135.66			
	水					m³		2.598	3.46		8.99			
	商品混凝土 C30					m³		0.253	433.63		109.49			
	标准砖					千匹		1.215	446.60		542.62			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		1.087	373.79		406.50			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 15 页 共 43 页

	锯材 综合	m³	0.01	1769.91	17.70	
	复合模板	m²	0.494	20.75	10.24	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.044	3.54	0.16	
	干混抹灰砂浆 M10	t	0.678	393.20	266.64	
	商品混凝土 C20	m³	0.201	415.93	83.60	
	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	1	479.13	479.13	
	钢筋 φ>10	kg	14	3.11	43.54	
	钢筋 HRB400 φ10	t	0.057	3141.59	179.86	
	镀锌铁丝 22#	kg	0.481	4.00	1.92	
	其他材料费				2.52	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				2288.56	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 16 页 共 43 页

项目编码	040504010013(13)	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	13							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.00769	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	2.78	31.74	0.02	0.29	0.65	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.032	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.15	2.22	0.09	0.40	0.90	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.1	250.23	1901.92	0.44	25.58	58.23	25.02	190.19	0.04	2.56	5.82	2025
DE1313	非定型井钢筋混凝土配件安装 井篦座 干混砂浆	10个	0.1	212.50	2197.38	0.41	21.73	49.46	21.25	219.74	0.04	2.17	4.95	2025
小 计									56.65	443.92	0.19	5.41	12.32	
清单项目综合单价									518.48					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.078	407.08		31.63			
	水					m³		0.278	3.46		0.96			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.54			
	复合模板					m²		0.079	20.75		1.64			
	铸铁井篦					套		1.01	167.36		169.03			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		0.107	373.79		40.00			
	预制混凝土雨水口					个		1	200.00		200.00			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										443.92			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 17 页 共 43 页

项目编码	040504001014(14)	项目名称	污水检查井	计量单位	座	工程量	12							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19133	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.15	269.68	0.54	24.15	54.99	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700） 干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.6	24.17	87.08		2.47	5.61	14.50	52.25		1.48	3.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									931.03	2297.30	3.69	90.80	206.70	
清单项目综合单价									3529.52					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.333	407.08		135.69			
	水					m³		2.598	3.46		8.99			
	商品混凝土 C30					m³		0.253	433.63		109.49			
	标准砖					千匹		1.215	446.60		542.66			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		1.087	373.79		406.47			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 18 页 共 43 页

	锯材 综合	m³	0.01	1769.91	17.70	
	复合模板	m²	0.494	20.75	10.24	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.044	3.54	0.16	
	干混抹灰砂浆 M10	t	0.679	393.20	266.79	
	商品混凝土 C20	m³	0.201	415.93	83.60	
	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	1	479.13	479.13	
	钢筋 φ>10	kg	16.8	3.11	52.25	
	钢筋 HRB400 φ10	t	0.057	3141.59	179.86	
	镀锌铁丝 22#	kg	0.481	4.00	1.92	
	其他材料费				2.36	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				2297.30	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

项目编码	010102002015(15)	项目名称	挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量	626.5					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 20 页 共 43 页

项目编码		040501005016(16)		项目名称		管道中粗沙回填			计量单位	m³	工程量		181.36	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0001	混凝土管铺设 管道砂石基础 砂	10m³	0.1	366.70	2254.22	17.53	39.32	89.51	36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	2025
小 计									36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	
清单项目综合单价									276.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	中粗砂					m³		1.222	184.47		225.42			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										225.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 21 页 共 43 页

项目编码		010102007017(17)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		299.49		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025	
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65		
清单项目综合单价									8.15						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水					m³		0.001	3.46		0.00				
	其他材料费														
	暂估金额小计												0		
	材料费小计														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

项目编码	040501005018(18)			项目名称		150mm厚级配碎石垫层			计量单位	m³	工程量	58.29		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DC0219	垫层 碎石	10m³	0.1	257.12	1786.28	38.16	16.24	36.81	25.71	178.63	3.82	1.62	3.68	2025
小 计									25.71	178.63	3.82	1.62	3.68	
清单项目综合单价									213.46					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	级配碎石					m³		1.02	174.76		178.26			
	水					m³		0.108	3.46		0.37			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										178.63			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 23 页 共 43 页

项目编码	010103002019(19)	项目名称		土石方余方弃置					计量单位	m³	工程量	327.01		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.001	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	2025
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	
清单项目综合单价									11.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.04			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 24 页 共 43 页

项目编码		040803004020 (20)		项目名称		管道包封		计量单位	m³	工程量		14.57		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4237.67		52.19	119.21	58.42	423.77		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.49657	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	119.81	48.65	1.63	6.63	15.03	2025
小 计									178.23	472.42	1.63	11.85	26.95	
清单项目综合单价									691.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.01	415.93		420.10			
	水					m³		0.318	3.46		1.10			
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		18.46			
	复合模板					m²		1.226	20.75		25.43			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.839	3.54		2.97			
	其他材料费										4.36			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										472.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 25 页 共 43 页

项目编码	040302008021 (21)	项目名称	管道沟槽喷射混凝土	计量单位	m²	工程量	52.9							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AB0145	喷射商品混凝土 初喷厚50mm 网喷 [+AB0146*3], [人*1.25, 机*1.25]	100m²	0.01	2299.07	4514.36	1182.38	214.04	488.29	22.99	45.14	11.82	2.14	4.88	2025
DJ0017	现浇构件钢筋 钢筋网片	t	0.0048	1315.76	3247.32	173.71	115.70	263.86	6.32	15.59	0.83	0.56	1.27	2025
CK0477	给排水管道 室外 塑料排水管（热熔连接） 公称外径 （mm以内） 50	10m	0.04159	74.68	40.94	0.62	4.96	11.19	3.11	1.70	0.03	0.21	0.47	2020
小 计									32.41	62.44	12.68	2.90	6.62	
清单项目综合单价									117.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）			备注		
	商品混凝土 C20					m³	0.106	415.93	44.04					
	高压胶皮管					m	0.022	4.15	0.09					
	水					m³	0.12	3.46	0.42					
	钢筋 HPB300 Φ6					t	0.002	3336.28	7.63					
	钢筋 HRB400 Φ14					t	0.003	2986.73	7.96					
	塑料排水管 PVC25					m	0.424	4.00	1.70					
	其他材料费								0.61					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								62.44					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 26 页 共 43 页

项目编码	041001001022 (22)	项目名称	拆除原有沥青混凝土地面及基层					计量单位	m²	工程量	76.99			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0005	破碎机拆除沥青路面 厚≤100mm	100m²	0.01	103.65		231.69	13.34	30.26	1.04		2.32	0.13	0.30	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.002	625.62		1045.05	66.03	149.78	1.25		2.09	0.13	0.30	2025
小 计									2.29		4.41	0.27	0.60	
清单项目综合单价									7.56					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 27 页 共 43 页

项目编码		040202008023 (23)		项目名称		30cm厚砂砾石垫层			计量单位	m²	工程量	76.99		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0102	砂砾石基层 压实厚度(mm) 200 [+ DB0103*10], [机*1.5]	100m²	0.01	641.41	5172.61	344.59	78.75	179.78	6.41	51.73	3.45	0.79	1.80	2025
小 计									6.41	51.73	3.45	0.79	1.80	
清单项目综合单价									64.17					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	连砂石					m³		0.367	140.78		51.65			
	水					m³		0.026	3.46		0.09			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										51.73			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 28 页 共 43 页

项目编码	040202010024 (24)			项目名称		20cm厚级配碎石垫层			计量单位	m²	工程量	76.99				
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据		
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*20]	100m²	0.01	509.01	4635.27	143.02	58.86	134.23	5.09	46.36	1.43	0.59	1.34	2025		
小 计									5.09	46.36	1.43	0.59	1.34			
清单项目综合单价									54.81							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注			
	碎石 20～60mm					m³		0.185	174.76		32.30					
	碎石 20～40mm					m³		0.053	174.76		9.18					
	碎石 5～20mm					m³		0.027	174.76		4.77					
	水					m³		0.032	3.46		0.11					
	其他材料费															
	暂估金额小计												0			
	材料费小计												46.36			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】第 29 页 共 43 页

项目编码		040203007025 (25)		项目名称		20cm厚C30混凝土			计量单位	m²	工程量	76.99		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0188	商品混凝土路面 设计厚度(mm) 200	100m²	0.01	1126.93	8906.90	6.66	74.65	173.29	11.27	89.08	0.07	0.75	1.73	2025
小 计									11.27	89.07	0.07	0.75	1.73	
清单项目综合单价									102.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		0.202	433.63		87.60			
	水					m³		0.31	3.46		1.07			
	其他材料费										0.39			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										89.07			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 30 页 共 43 页

项目编码		040201021026 (26)		项目名称		土工布防裂缝反射处理 200g/m²			计量单位	m²	工程量		76.99	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0060	土工布 一般软土	100m²	0.01	368.12	265.66		32.89	75.12	3.68	2.66		0.33	0.75	2025
小 计									3.68	2.66		0.33	0.75	
清单项目综合单价									7.42					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	土工布					m²		1.115	2.32		2.59			
	其他材料费										0.07			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2.66			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 31 页 共 43 页

项目编码	040203004027 (27)			项目名称		粘油层			计量单位	m²	工程量	76.99			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0148	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.6	100m²	0.01	39.78	216.01		3.55	8.12	0.40	2.16		0.04	0.08	2025	
小 计									0.40	2.16		0.04	0.08		
清单项目综合单价									2.67						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	沥青 AH-70					t		0.001	3230.09		1.93				
	煤					kg		0.3	0.70		0.21				
	其他材料费											0.02			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											2.16			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 32 页 共 43 页

项目编码	040203006028 (28)	项目名称	6cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C					计量单位	m²	工程量	76.99			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度 (mm) 60	100m²	0.01	367.90	8329.28	272.31	58.29	133.14	3.68	83.30	2.72	0.58	1.33	2025
小 计									3.68	83.30	2.72	0.58	1.33	
清单项目综合单价									91.62					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	中粒式沥青混凝土 AC-20C					m³		0.085	973.45		83.07			
	其他材料费										0.23			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										83.30			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 33 页 共 43 页

项目编码	040203006029 (29)	项目名称	4cm厚细粒式沥青混凝土 AC-13C					计量单位	m²	工程量	76.99			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度 (mm) 60 [-DB0166*1]	100m²	0.01	329.18	7204.70	254.68	53.19	121.49	3.29	72.06	2.55	0.53	1.22	2025
小 计									3.29	72.06	2.55	0.53	1.21	
清单项目综合单价									79.64					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	细粒式 AC-13C（SBS改性）					m³		0.061	1180.53		71.84			
	其他材料费										0.22			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										72.06			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 34 页 共 43 页

项目编码	030413001030(30)	项目名称		LED平板灯 38W					计量单位	套	工程量	4		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1831	吸顶灯具安装 灯罩周长（mm） > 1100	套	1	15.69	37.85		1.10	2.48	15.69	37.85		1.10	2.48	2020
小 计									16.81	37.85		1.10	2.48	
清单项目综合单价									58.24					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	LED平板灯 38W					套		1.01	30.00		30.30			
	其他材料费										7.55			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										37.85			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 35 页 共 43 页

项目编码	030413013031 (31)	项目名称	双联开关		计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD2207	跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	6.36	9.73		0.45	1.00	6.36	9.73		0.45	1.00	2020
小 计								6.82	9.73		0.45	1.00		
清单项目综合单价								18.00						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	双联开关					只		1.02	8.00		8.16			
	其他材料费										1.57			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										9.73			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 36 页 共 43 页

项目编码	030412001032 (32)	项目名称		电气配管 JDG20					计量单位	m	工程量	40		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1383	套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配 外径（mm） 20	10m	0.1	37.56	38.88		2.63	5.93	3.76	3.89		0.26	0.59	2020
小 计									4.03	3.89		0.26	0.59	
清单项目综合单价									8.77					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	电气配管 JDG20					m		1.03	2.80		2.88			
	其他材料费										1.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 37 页 共 43 页

项目编码	030412004033 (33)			项目名称		电气配线 BV-2.5mm²			计量单位	m	工程量	120		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1642	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm²) ≤2.5	10m	0.1	9.18	30.65		0.64	1.45	0.92	3.07		0.06	0.15	2020
小 计									0.98	3.07		0.06	0.15	
清单项目综合单价									4.26					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	电气配线 BV-2.5mm²					m		1.16	2.55		2.96			
	其他材料费										0.11			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3.07			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 38 页 共 43 页

项目编码	030413001034 (34)	项目名称	拆除原LED平板灯					计量单位	套	工程量	4			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1831	吸顶灯具安装 灯罩周长（mm） > 1100 [人*0.5, 材*0, 机*0.5, 管理费*0.5, 利润*0.5]	套	1	7.85			0.55	1.24	7.85			0.55	1.24	2020
小 计									8.41			0.55	1.24	
清单项目综合单价									10.20					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 39 页 共 43 页

项目编码	030413013035 (35)			项目名称		拆除原双联开关			计量单位	套	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD2207	跷板暗开关 单控 ≤3联 [人*0.5, 材*0, 机*0.5, 管理费*0.5, 利润*0.5]	套	1	3.18			0.23	0.50	3.18			0.23	0.50	2020
小 计									3.41			0.23	0.50	
清单项目综合单价									4.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 40 页 共 43 页

项目编码	030412001036 (36)		项目名称		拆除原有线管		计量单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1377	套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构明配 外径（mm） 20 [人*0.5, 材*0, 机*0.5, 管理费*0.5 , 利润*0.5]	10m	0.1	40.35			2.83	6.38	4.04			0.28	0.64	2020
小 计								4.32			0.28	0.64		
清单项目综合单价								5.25						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】第 41 页 共 43 页

项目编码	041001001037 (37)			项目名称		拆除原有C15混凝土面层			计量单位	m²	工程量	57.2		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00016	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.47	0.00	1.37	0.07	0.17	2025
小 计									2.65		5.90	0.34	0.77	
清单项目综合单价									9.66					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 42 页 共 43 页

项目编码	040202008038 (38)	项目名称	150厚砂砾石垫层					计量单位	m²	工程量	57.2			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0102	砂砾石基层 压实厚度(mm) 200 [- DB0103*5]	100m²	0.01	440.59	2594.30	229.72	60.75	138.83	4.41	25.94	2.30	0.61	1.39	2025
小 计									4.41	25.94	2.30	0.61	1.39	
清单项目综合单价									34.64					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）		备注			
	连砂石					m³	0.184	140.78	25.87					
	水					m³	0.019	3.46	0.07					
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									25.94				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 43 页 共 43 页

项目编码		040203007039 (39)		项目名称		150厚C25混凝土			计量单位	m²	工程量	57.2		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0188	商品混凝土路面 设计厚度(mm) 200 [-DB0189*5]	100m²	0.01	987.73	6573.89	5.06	65.35	151.74	9.88	65.74	0.05	0.65	1.52	2025
小 计									9.88	65.74	0.05	0.65	1.52	
清单项目综合单价									77.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C25					m³		0.152	424.78		64.36			
	水					m³		0.285	3.46		0.99			
	其他材料费										0.40			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										65.74			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】第 1 页 共 25 页

项目编码	040805004001(1)			项目名称		太阳能庭院灯			计量单位	套	工程量	16		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0372	庭院灯 成套型 灯火数 1	10套	0.1	644.89	9139.33	159.42	44.01	99.78	64.49	913.93	15.94	4.40	9.98	2025
小 计									64.49	913.93	15.94	4.40	9.98	
清单项目综合单价									1008.74					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	太阳能庭院灯					套		1.01	900.00		909.00			
	其他材料费										4.93			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										913.93			
项目编码	040501005002(2)			项目名称		清掏原污水管道 DN400			计量单位	m	工程量	80		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.06275	189.24	0.35	60.36	9.87	22.38	11.87	0.02	3.79	0.62	1.40	2020
小 计									11.98	0.02	3.79	0.62	1.41	
清单项目综合单价									17.81					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.02			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 2 页 共 25 页

项目编码	040501005003 (3)			项目名称		清掏原污水管道 DN300			计量单位	m	工程量	170		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.03535	189.24	0.35	60.36	9.87	22.38	6.69	0.01	2.13	0.35	0.79	2020
小 计									6.74	0.01	2.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.004	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.01			
项目编码	041001006004 (4)			项目名称		拆除原污水管道 DN300			计量单位	m	工程量	170		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0052	机械拆除金属管道 管径(mm) ≤300 [单价*0.35, 管理费*0.35, 利润*0.35]	100m	0.01	243.75		95.21	13.23	30.02	2.44		0.95	0.13	0.30	2025
小 计									2.46		0.95	0.13	0.30	
清单项目综合单价									3.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	031001008005 (5)			项目名称		接屋面雨水管水平敷设 DN100			计量单位	m	工程量	210		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0495	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接） 公称外径 （mm以内） 110	10m	0.1	95.67	150.63	0.07	6.30	14.23	9.57	15.06	0.01	0.63	1.42	2020
小 计									9.64	15.06	0.01	0.63	1.42	
清单项目综合单价									26.76					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	塑料排水管 PVC-U DN100					m		0.993	14.79		14.69			
	塑料排水管道管件 PVC-U DN100					个		0.058	3.00		0.17			
	其他材料费										0.20			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										15.06			
项目编码	031001008006(6)		项目名称		雨水排水管 DN200				计量单位	m	工程量		46.48	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0385	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度 聚乙烯缠绕管(管径mm) 200	100m	0.01	967.33	5545.31	20.40	100.91	229.72	9.68	55.48	0.20	1.01	2.30	2025
小 计									9.75	55.47	0.20	1.01	2.30	
清单项目综合单价									68.72					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN200					m		1.005	55.00		55.30			
	其他材料费										0.17			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										55.47			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 4 页 共 25 页

项目编码	031001008007 (7)			项目名称	雨水排水管 DN400				计量单位	m	工程量	119.95		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0387	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 400	100m	0.01	1222.50	10429.61	83.65	133.81	304.62	12.23	104.34	0.84	1.34	3.05	2025
小 计									12.32	104.31	0.84	1.34	3.05	
清单项目综合单价									121.85					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN400					m		1.005	103.60		104.16			
	其他材料费										0.15			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										104.31			
项目编码	031001008008 (8)			项目名称	接住户排水管水平敷设 DN100				计量单位	m	工程量	180		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0495	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接）公称外径 （mm以内） 110	10m	0.1	95.67	150.63	0.07	6.30	14.23	9.57	15.06	0.01	0.63	1.42	2020
小 计									9.64	15.06	0.01	0.63	1.42	
清单项目综合单价									26.76					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	塑料排水管 PVC-U DN100					m		0.993	14.79		14.69			
	塑料排水管道件 PVC-U DN100					个		0.058	3.00		0.17			
	其他材料费										0.20			
	暂估金额小计										0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 5 页 共 25 页

	材料费小计										15.06			
项目编码	040501005009 (9)			项目名称	污水排水管 DN300				计量单位	m	工程量	134.12		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0386	塑料排水管道安装（热熔接口） 高密度聚乙烯缠绕管(管径mm) 300	100m	0.01	967.33	8489.96	62.73	105.50	240.18	9.67	84.89	0.63	1.05	2.40	2025
小 计								9.75	84.89	0.63	1.06	2.40		
清单项目综合单价								98.73						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN300				m		1.005	84.30		84.71				
	其他材料费										0.18			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										84.89			
项目编码	040501017010 (10)			项目名称	排水暗沟380*500				计量单位	m	工程量	234.42		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.0078	361.93	4215.28	2.14	37.16	84.60	2.82	32.87	0.02	0.29	0.66	2025
DE0839	沟、涵、渠墙 商品混凝土	10m³	0.0158	548.02	4225.40	4.00	30.12	68.29	8.66	66.76	0.06	0.48	1.08	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 HPB300 φ6~10	t	0.0057	1229.64	3407.95	25.59	96.92	221.02	7.01	19.42	0.15	0.55	1.26	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.02	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	4.47	1.39	0.05	0.25	0.56	2025
DL0159	排水 沟、涵、渠道 侧墙 复合模板	10m²	0.22	335.79	93.08	18.33	19.36	43.89	73.87	20.48	4.03	4.26	9.66	2025
DE0849	渠道沉降缝 建筑油膏嵌缝	10m	0.00758	44.12	88.99		2.39	5.41	0.33	0.67		0.02	0.04	2025
DF0225	刚性防水 直池壁 干混砂浆	100m²	0.0138	1159.35	1585.77	2.77	118.59	269.97	16.00	21.88	0.04	1.64	3.73	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 6 页 共 25 页

AE0131	预制混凝土沟盖板、井盖板安装 商品混凝土	10m³	0.00446	591.51	7348.46	23.88	46.40	105.85	2.64	32.79	0.11	0.21	0.47	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.01491	250.23	1176.94	0.44	25.58	58.23	3.73	17.55	0.01	0.38	0.87	2025
小 计									119.54	213.83	4.46	8.07	18.32	
清单项目综合单价									364.22					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）		备注			
	商品混凝土 C20					m³	0.238	415.93	99.14					
	水					m³	0.187	3.46	0.65					
	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10					t	0.006	3181.42	19.22					
	镀锌铁丝 22#					kg	0.051	4.00	0.20					
	二等锯材					m³	0.002	1769.91	4.25					
	复合模板					m²	0.592	20.75	12.29					
	摊销卡具和支撑钢材					kg	1.285	3.54	4.55					
	建筑油膏					kg	0.115	5.15	0.59					
	建筑焦油					kg	0.007	5.69	0.04					
	煤					kg	0.057	0.70	0.04					
	干混抹灰砂浆 M20					t	0.048	417.48	19.96					
	防水粉(液)					kg	0.811	1.96	1.59					
	钢筋混凝土预制盖板					m³	0.045	650.00	29.15					
	商品混凝土 C30					m³	0.002	433.63	1.01					
	干混砌筑砂浆 M7.5					t	0.013	373.79	4.84					
	球墨铸铁水算500*600					套	0.151	95.58	14.39					
	其他材料费									1.93				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									213.83				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 7 页 共 25 页

项目编码	040504009011 (11)	项目名称	沉沙格栅池 12m³	计量单位	座	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径 $\phi \leq 10$	t	0.085	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	104.52	286.09	2.18	8.24	18.79	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径 $\phi 12 \sim 16$	t	0.506	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	534.92	1618.75	29.92	43.70	99.66	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径 $\phi 12 \sim 16$	t	0.401	1057.16	3180.45	59.14	86.37	196.96	423.92	1275.36	23.72	34.63	78.98	2025
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土 (C20) 商品混凝土	10m³	0.051	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	18.46	210.42	0.11	1.90	4.31	2025
DF0037	地下室池底 抗渗 P6 平池底厚度 $\leq 500\text{mm}$ 商品混凝土	10m³	0.11	403.31	4572.82	6.46	41.85	95.27	44.36	503.01	0.71	4.60	10.48	2025
DF0059	现浇混凝土池壁 直、矩形 厚度 $\leq 200\text{mm}$ 商品混凝土	10m³	0.363	568.89	4531.31	6.46	58.75	133.73	206.51	1644.87	2.34	21.33	48.54	2025
DF0101	现浇混凝土池盖板 无梁盖 商品混凝土	10m³	0.048	423.35	4593.68	6.46	43.90	99.93	20.32	220.50	0.31	2.11	4.80	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.069	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	15.42	4.80	0.18	0.85	1.93	2025
DL0128	池壁 直、矩形 复合模板	10m²	5.8	302.07	117.37	4.30	16.72	37.91	1752.01	680.75	24.94	96.98	219.88	2025
DL0138	无梁池盖 复合模板	10m²	0.5	423.07	123.48	9.44	23.61	53.53	211.54	61.74	4.72	11.81	26.77	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座 ($\phi 700$) 干混砂浆	10套	0.2	340.42	5000.97	0.43	34.78	79.18	68.08	1000.19	0.09	6.96	15.84	2025
DF0308	格栅制作、安装 碳钢(t) ≤ 0.3	t	0.3	9295.65	4027.59	1402.25	1091.73	2485.32	2788.70	1208.28	420.68	327.52	745.60	2025
小 计									6214.37	8709.25	509.91	560.55	1275.43	
清单项目综合单价									17269.51					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）			备注		
	钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$					t	0.09	3141.59	282.74					
	镀锌铁丝 22#					kg	3.46	4.00	13.84					
	钢筋 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$					t	0.534	2986.73	1594.91					
	焊条 综合					kg	7.837	4.15	32.52					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 8 页 共 25 页

	钢筋 HRB400 直径 φ 16			t	0.423	2969.03	1255.90							
	商品混凝土 C15			m³	0.515	407.08	209.65							
	水			m³	2.23	3.46	7.72							
	商品混凝土 C30P6			m³	5.236	449.63	2354.26							
	二等锯材			m³	0.19	1769.91	336.28							
	复合模板			m²	15.718	20.75	326.15							
	铁件			kg	2.958	3.54	10.47							
	摊销卡具和支撑钢材			kg	17.049	3.54	60.35							
	球磨铸铁井盖井座 φ 700			套	2	479.13	958.26							
	干混砌筑砂浆 M10			t	0.107	383.50	41.03							
	型钢			t	0.318	3092.50	983.42							
	其他材料费						241.74							
	暂估金额小计						0							
材料费小计						8709.25								
项目编码	040504001012(12)		项目名称	雨水检查井		计量单位	座	工程量	8					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5） 干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19125	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.05	269.56	0.54	24.14	54.96	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 9 页 共 25 页

DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（ Φ700） 干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.5	24.17	87.08		2.47	5.61	12.09	43.54		1.24	2.81	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									921.49	2288.56	3.69	90.56	206.14	
清单项目综合单价									3510.43					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.333	407.08		135.66			
	水					m³		2.598	3.46		8.99			
	商品混凝土 C30					m³		0.253	433.63		109.49			
	标准砖					千匹		1.215	446.60		542.62			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		1.087	373.79		406.50			
	锯材 综合					m³		0.01	1769.91		17.70			
	复合模板					m²		0.494	20.75		10.24			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.044	3.54		0.16			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.678	393.20		266.64			
	商品混凝土 C20					m³		0.201	415.93		83.60			
	球磨铸铁井盖井座 Φ700					套		1	479.13		479.13			
	钢筋 Φ>10					kg		14	3.11		43.54			
	钢筋 HRB400 Φ10					t		0.057	3141.59		179.86			
	镀锌铁丝 22#					kg		0.481	4.00		1.92			
	其他材料费										2.52			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2288.56			
项目编码	040504010013(13)		项目名称		雨水口				计量单位	座	工程量		13	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 10 页 共 25 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.00769	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	2.78	31.74	0.02	0.29	0.65	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.032	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.15	2.22	0.09	0.40	0.90	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.1	250.23	1901.92	0.44	25.58	58.23	25.02	190.19	0.04	2.56	5.82	2025
DE1313	非定型井钢筋混凝土配件安装 井篦座 干混砂浆	10个	0.1	212.50	2197.38	0.41	21.73	49.46	21.25	219.74	0.04	2.17	4.95	2025
小 计									56.65	443.92	0.19	5.41	12.32	
清单项目综合单价									518.48					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.078	407.08		31.63			
	水					m³		0.278	3.46		0.96			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.54			
	复合模板					m²		0.079	20.75		1.64			
	铸铁井篦					套		1.01	167.36		169.03			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		0.107	373.79		40.00			
	预制混凝土雨水口					个		1	200.00		200.00			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										443.92			
项目编码	040504001014(14)		项目名称		污水检查井				计量单位	座	工程量		12	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 11 页 共 25 页

DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19133	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.15	269.68	0.54	24.15	54.99	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700）干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.6	24.17	87.08		2.47	5.61	14.50	52.25		1.48	3.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									931.03	2297.30	3.69	90.80	206.70	
清单项目综合单价									3529.52					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		备注			
	商品混凝土 C15					m³	0.333	407.08	135.69					
	水					m³	2.598	3.46	8.99					
	商品混凝土 C30					m³	0.253	433.63	109.49					
	标准砖					千匹	1.215	446.60	542.66					
	干混砌筑砂浆 M7.5					t	1.087	373.79	406.47					
	锯材 综合					m³	0.01	1769.91	17.70					
	复合模板					m²	0.494	20.75	10.24					
	摊销卡具和支撑钢材					kg	0.044	3.54	0.16					
	干混抹灰砂浆 M10					t	0.679	393.20	266.79					
	商品混凝土 C20					m³	0.201	415.93	83.60					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 12 页 共 25 页

	球磨铸铁井盖井座 φ700			套	1	479.13	479.13							
	钢筋 φ>10			kg	16.8	3.11	52.25							
	钢筋 HRB400 φ10			t	0.057	3141.59	179.86							
	镀锌铁丝 22#			kg	0.481	4.00	1.92							
	其他材料费						2.36							
	暂估金额小计						0							
	材料费小计						2297.30							
项目编码	010102002015(15)		项目名称	挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量	626.5				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计								5.78		3.13	0.35	0.79		
清单项目综合单价								10.06						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计													
项目编码	040501005016(16)		项目名称	管道中粗沙回填			计量单位	m³	工程量	181.36				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0001	混凝土管铺设 管道砂石基础 砂	10m³	0.1	366.70	2254.22	17.53	39.32	89.51	36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	2025
小 计								36.67	225.42	1.75	3.93	8.95		
清单项目综合单价								276.73						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 13 页 共 25 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	中粗砂				m³		1.222		184.47		225.42					
	其他材料费															
	暂估金额小计									0						
	材料费小计									225.42						
项目编码		010102007017(17)		项目名称		土石方回填				计量单位	m³	工程量		299.49		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]			100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计											2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价											8.15					
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
		水				m³		0.001		3.46		0.00				
		其他材料费														
		暂估金额小计									0					
		材料费小计														
项目编码		040501005018(18)		项目名称		150mm厚级配碎石垫层				计量单位	m³	工程量		58.29		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DC0219	垫层 碎石			10m³	0.1	257.12	1786.28	38.16	16.24	36.81	25.71	178.63	3.82	1.62	3.68	2025
小 计											25.71	178.63	3.82	1.62	3.68	
清单项目综合单价											213.46					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	级配碎石				m³	1.02	174.76		178.26					
	水				m³	0.108	3.46		0.37					
	其他材料费								0.00					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								178.63					
项目编码	010103002019(19)			项目名称	土石方余方弃置			计量单位	m³	工程量	327.01			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.001	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	2025
小 计								2.63	0.04	7.61	0.41	0.92		
清单项目综合单价								11.61						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	水				m³	0.011	3.46		0.04					
	其他材料费								0.00					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								0.04					
项目编码	040803004020(20)			项目名称	管道包封			计量单位	m³	工程量	14.57			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4237.67		52.19	119.21	58.42	423.77		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.49657	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	119.81	48.65	1.63	6.63	15.03	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 15 页 共 25 页

小 计									178.23	472.42	1.63	11.85	26.95		
清单项目综合单价									691.07						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价 （元）		合价 （元）			备注	
	商品混凝土 C20				m³		1.01		415.93		420.10				
	水				m³		0.318		3.46		1.10				
	二等锯材				m³		0.01		1769.91		18.46				
	复合模板				m²		1.226		20.75		25.43				
	摊销卡具和支撑钢材				kg		0.839		3.54		2.97				
	其他材料费										4.36				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										472.42				
项目编码		040302008021(21)			项目名称		管道沟槽喷射混凝土			计量单位	m²	工程量		52.9	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AB0145	喷射商品混凝土 初喷厚50mm 网喷 [+ AB0146*3], [人*1.25, 机*1.25]	100m²	0.01	2299.07	4514.36	1182.38	214.04	488.29	22.99	45.14	11.82	2.14	4.88	2025	
DJ0017	现浇构件钢筋 钢筋网片	t	0.0048	1315.76	3247.32	173.71	115.70	263.86	6.32	15.59	0.83	0.56	1.27	2025	
CK0477	给排水管道 室外 塑料排水管（热熔连接） 公称外径 （mm以内） 50	10m	0.04159	74.68	40.94	0.62	4.96	11.19	3.11	1.70	0.03	0.21	0.47	2020	
小 计									32.41	62.44	12.68	2.90	6.62		
清单项目综合单价									117.05						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价 （元）		合价 （元）			备注	
	商品混凝土 C20				m³		0.106		415.93		44.04				
	高压胶皮管				m		0.022		4.15		0.09				
	水				m³		0.12		3.46		0.42				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 16 页 共 25 页

项目编码	钢筋 HPB300 φ6			t		0.002		3336.28		7.63				
	钢筋 HRB400 φ14			t		0.003		2986.73		7.96				
	塑料排水管 PVC25			m		0.424		4.00		1.70				
	其他材料费									0.61				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									62.44				
项目编码	041001001022 (22)			项目名称		拆除原有沥青混凝土地面及基层			计量单位	m²	工程量	76.99		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0005	破碎机拆除沥青路面 厚≤100mm	100m²	0.01	103.65		231.69	13.34	30.26	1.04		2.32	0.13	0.30	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.002	625.62		1045.05	66.03	149.78	1.25		2.09	0.13	0.30	2025
小 计									2.29		4.41	0.27	0.60	
清单项目综合单价									7.56					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计													
项目编码	040202008023 (23)			项目名称		30cm厚砂砾石垫层			计量单位	m²	工程量	76.99		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0102	砂砾石基层 压实厚度(mm) 200 [+DB0103*10], [机*1.5]	100m²	0.01	641.41	5172.61	344.59	78.75	179.78	6.41	51.73	3.45	0.79	1.80	2025
小 计									6.41	51.73	3.45	0.79	1.80	
清单项目综合单价									64.17					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	连砂石				m³	0.367	140.78		51.65					
	水				m³	0.026	3.46		0.09					
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									51.73				
项目编码	040202010024(24)			项目名称	20cm厚级配碎石垫层			计量单位	m²	工程量	76.99			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+ DB0109*20]	100m²	0.01	509.01	4635.27	143.02	58.86	134.23	5.09	46.36	1.43	0.59	1.34	2025
小 计								5.09	46.36	1.43	0.59	1.34		
清单项目综合单价								54.81						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	碎石 20～60mm				m³	0.185	174.76		32.30					
	碎石 20～40mm				m³	0.053	174.76		9.18					
	碎石 5～20mm				m³	0.027	174.76		4.77					
	水				m³	0.032	3.46		0.11					
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									46.36				
项目编码	040203007025(25)			项目名称	20cm厚C30混凝土			计量单位	m²	工程量	76.99			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价				合价				计价依据		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 18 页 共 25 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0188	商品混凝土路面 设计厚度(mm) 200	100m²	0.01	1126.93	8906.90	6.66	74.65	173.29	11.27	89.08	0.07	0.75	1.73	2025
小 计									11.27	89.07	0.07	0.75	1.73	
清单项目综合单价									102.89					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		0.202	433.63		87.60			
	水					m³		0.31	3.46		1.07			
	其他材料费										0.39			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										89.07			
项目编码	040201021026 (26)			项目名称		土工布防裂缝反射处理 200g/m²			计量单位	m²	工程量		76.99	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0060	土工布 一般软土	100m²	0.01	368.12	265.66		32.89	75.12	3.68	2.66		0.33	0.75	2025
小 计									3.68	2.66		0.33	0.75	
清单项目综合单价									7.42					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	土工布					m²		1.115	2.32		2.59			
	其他材料费										0.07			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2.66			
项目编码	040203004027 (27)			项目名称		粘油层			计量单位	m²	工程量		76.99	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】第 19 页 共 25 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0148	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.6	100m²	0.01	39.78	216.01		3.55	8.12	0.40	2.16		0.04	0.08	2025
小 计									0.40	2.16		0.04	0.08	
清单项目综合单价									2.67					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	沥青 AH-70					t		0.001	3230.09		1.93			
	煤					kg		0.3	0.70		0.21			
	其他材料费										0.02			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2.16			
项目编码	040203006028 (28)			项目名称		6cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C			计量单位	m²	工程量		76.99	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度(mm) 60	100m²	0.01	367.90	8329.28	272.31	58.29	133.14	3.68	83.30	2.72	0.58	1.33	2025
小 计									3.68	83.30	2.72	0.58	1.33	
清单项目综合单价									91.62					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	中粒式沥青混凝土 AC-20C					m³		0.085	973.45		83.07			
	其他材料费										0.23			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										83.30			
项目编码	040203006029 (29)			项目名称		4cm厚细粒式沥青混凝土 AC-13C			计量单位	m²	工程量		76.99	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】第 20 页 共 25 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度(mm) 60 [-DB0166*1]	100m²	0.01	329.18	7204.70	254.68	53.19	121.49	3.29	72.06	2.55	0.53	1.22	2025
小 计									3.29	72.06	2.55	0.53	1.21	
清单项目综合单价									79.64					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	细粒式 AC-13C（SBS改性）					m³		0.061	1180.53		71.84			
	其他材料费										0.22			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										72.06			
项目编码	030413001030(30)		项目名称		LED平板灯 38W				计量单位	套	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1831	吸顶灯具安装 灯罩周长（mm） >1100	套	1	15.69	37.85		1.10	2.48	15.69	37.85		1.10	2.48	2020
小 计									16.81	37.85		1.10	2.48	
清单项目综合单价									58.24					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	LED平板灯 38W					套		1.01	30.00		30.30			
	其他材料费										7.55			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										37.85			
项目编码	030413013031(31)		项目名称		双联开关				计量单位	套	工程量		1	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 21 页 共 25 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD2207	跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	6.36	9.73		0.45	1.00	6.36	9.73		0.45	1.00	2020
小 计									6.82	9.73		0.45	1.00	
清单项目综合单价									18.00					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	双联开关					只		1.02	8.00		8.16			
	其他材料费										1.57			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										9.73			
项目编码	030412001032 (32)		项目名称		电气配管 JDG20				计量单位	m	工程量		40	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1383	套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配 外径（mm） 20	10m	0.1	37.56	38.88		2.63	5.93	3.76	3.89		0.26	0.59	2020
小 计									4.03	3.89		0.26	0.59	
清单项目综合单价									8.77					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	电气配管 JDG20					m		1.03	2.80		2.88			
	其他材料费										1.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3.89			
项目编码	030412004033 (33)		项目名称		电气配线 BV-2.5mm²				计量单位	m	工程量		120	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 22 页 共 25 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1642	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（mm²） ≤2.5	10m	0.1	9.18	30.65		0.64	1.45	0.92	3.07		0.06	0.15	2020
小 计									0.98	3.07		0.06	0.15	
清单项目综合单价									4.26					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	电气配线 BV-2.5mm²					m		1.16	2.55		2.96			
	其他材料费										0.11			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										3.07			
项目编码	030413001034 (34)		项目名称		拆除原LED平板灯				计量单位	套	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1831	吸顶灯具安装 灯罩周长（mm） >1100 [人*0.5, 材*0, 机*0.5, 管理费*0.5, 利润*0.5]	套	1	7.85			0.55	1.24	7.85			0.55	1.24	2020
小 计									8.41			0.55	1.24	
清单项目综合单价									10.20					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	030413013035 (35)		项目名称		拆除原双联开关				计量单位	套	工程量		1	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 23 页 共 25 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD2207	跷板暗开关 单控 ≤3联 [人*0.5, 材*0, 机*0.5, 管理费*0.5, 利润*0.5]	套	1	3.18			0.23	0.50	3.18			0.23	0.50	2020
小 计									3.41			0.23	0.50	
清单项目综合单价									4.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	030412001036(36)		项目名称		拆除原有线管				计量单位	m	工程量		40	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1377	套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构明配 外径（mm） 20 [人*0.5, 材*0, 机*0.5, 管理费*0.5, 利润*0.5]	10m	0.1	40.35			2.83	6.38	4.04			0.28	0.64	2020
小 计									4.32			0.28	0.64	
清单项目综合单价									5.25					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	041001001037(37)		项目名称		拆除原有C15混凝土面层				计量单位	m²	工程量		57.2	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 24 页 共 25 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00016	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.47	0.00	1.37	0.07	0.17	2025
小 计									2.65		5.90	0.34	0.77	
清单项目综合单价									9.66					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													
项目编码	040202008038 (38)			项目名称		150厚砂砾石垫层				计量单位	m²	工程量		57.2
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0102	砂砾石基层 压实厚度(mm) 200 [-DB0103*5]	100m²	0.01	440.59	2594.30	229.72	60.75	138.83	4.41	25.94	2.30	0.61	1.39	2025
小 计									4.41	25.94	2.30	0.61	1.39	
清单项目综合单价									34.64					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	连砂石					m³		0.184	140.78		25.87			
	水					m³		0.019	3.46		0.07			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										25.94			
项目编码	040203007039 (39)			项目名称		150厚C25混凝土				计量单位	m²	工程量		57.2

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0188	商品混凝土路面 设计厚度(mm) 200 [- DB0189*5]	100m²	0.01	987.73	6573.89	5.06	65.35	151.74	9.88	65.74	0.05	0.65	1.52	2025
小 计									9.88	65.74	0.05	0.65	1.52	
清单项目综合单价									77.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C25					m³		0.152	424.78		64.36			
	水					m³		0.285	3.46		0.99			
	其他材料费										0.40			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										65.74			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

表-09

暂列金额明细表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	37264.83			
合计			37264.83			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	市南巷道路改造及周边环境整治工程					
合 计						—

其他项目清单计价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	37264.83		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		37264.83		

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	汽油(机械)	L	28.526						
2	柴油(机械)	L	914.903						
3	太阳能庭院灯	套	16.160						
4	水	m³	169.821						
5	其他材料费	元	767.021						
6	钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 DN300	m	134.771						
7	商品混凝土 C20	m³	80.210						
8	镀锌铁丝 22#	kg	24.987						
9	二等锯材	m³	0.909						
10	复合模板	m²	183.323						
11	摊销卡具和支撑钢材	kg	331.336						
12	煤	kg	36.435						
13	商品混凝土 C30	m³	21.148						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	干混砌筑砂浆 M7.5	t	26.174						
15	钢筋 HRB400 直径 φ8～φ10	t	0.090						
16	焊条 综合	kg	7.837						
17	钢筋 HRB400 直径 φ12～φ14	t	0.534						
18	钢筋 HRB400 直径 φ16	t	0.423						
19	商品混凝土 C15	m³	8.191						
20	商品混凝土 C30P6	m³	5.236						
21	铁件	kg	2.958						
22	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	22.000						
23	型钢	t	0.318						
24	中粗砂	m³	221.622						
25	级配碎石	m³	59.456						
26	高压胶皮管	m	1.141						
27	钢筋 HPB300 φ6	t	0.121						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
28	钢筋 HRB400 Φ14	t	0.141						
29	塑料排水管 PVC25	m	22.440						
30	连砂石	m³	38.757						
31	碎石 20~60mm	m³	14.230						
32	碎石 20~40mm	m³	4.043						
33	碎石 5~20mm	m³	2.102						
34	沥青 AH-70	t	0.046						
35	商品混凝土 C25	m³	8.666						
36	标准砖	千匹	24.301						
37	锯材 综合	m³	0.200						
38	干混抹灰砂浆 M10	t	13.567						
39	钢筋 Φ>10	kg	313.600						
40	钢筋 HRB400 Φ10	t	1.145						
41	铸铁井篦	套	13.130						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
42	预制混凝土雨水口	个	13.000						
43	干混砌筑砂浆 M10	t	0.107						
44	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN200	m	46.733						
45	LED平板灯 38W	套	4.040						
46	双联开关	只	1.020						
47	电气配管 JDG20	m	41.200						
48	电气配线 BV-2.5mm ²	m	139.200						
49	塑料排水管 PVC-U DN100	m	387.270						
50	塑料排水管件 PVC-U DN100	个	22.620						
51	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10	t	1.416						
52	建筑油膏	kg	27.026						
53	建筑焦油	kg	1.707						
54	干混抹灰砂浆 M20	t	11.206						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
55	防水粉(液)	kg	190.153						
56	钢筋混凝土预制盖板	m³	10.512						
57	球墨铸铁水算500*600	套	35.300						
58	土工布	m²	85.870						
59	中粒式沥青混凝土 AC-20C	m³	6.570						
60	细粒式 AC-13C（SBS改性）	m³	4.685						
61	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管 DN400	m	120.600						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	太阳能庭院灯		套	16.160	900.00	14544.00
2	汽油(机械)		L	28.526	6.61	188.56
3	柴油(机械)		L	914.903	6.20	5672.40
4	水		m³	169.821	3.46	587.58
5	塑料排水管 PVC-U	DN100	m	387.270	14.79	5727.72
6	塑料排水管件 PVC-U	DN100	个	22.620	3.00	67.86
7	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管	DN200	m	46.733	55.00	2570.32
8	其他材料费		元	767.021	1.00	767.02
9	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管	DN400	m	120.600	103.60	12494.16
10	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管	DN300	m	134.771	84.30	11361.20
11	商品混凝土	C20	m³	80.210	415.93	33361.75
12	现浇构件钢筋 HPB300	Φ6~10	t	1.416	3181.42	4504.89
13	镀锌铁丝	22#	kg	24.987	4.00	99.95
14	二等锯材		m³	0.909	1769.91	1608.85
15	复合模板		m²	183.323	20.75	3803.95
16	摊销卡具和支撑钢材		kg	331.336	3.54	1172.93
17	建筑油膏		kg	27.026	5.15	139.18
18	建筑焦油		kg	1.707	5.69	9.71
19	煤		kg	36.435	0.70	25.50
20	干混抹灰砂浆	M20	t	11.206	417.48	4678.28

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
21	防水粉(液)		kg	190.153	1.96	372.70
22	钢筋混凝土预制盖板		m³	10.512	650.00	6832.80
23	商品混凝土	C30	m³	21.148	433.63	9170.41
24	干混砌筑砂浆	M7.5	t	26.174	373.79	9783.58
25	球墨铸铁水算500*600		套	35.300	95.58	3373.97
26	钢筋 HRB400	直径Φ8～Φ10	t	0.090	3141.59	282.74
27	钢筋 HRB400	直径Φ12～Φ14	t	0.534	2986.73	1594.91
28	焊条	综合	kg	7.837	4.15	32.52
29	钢筋 HRB400	直径Φ16	t	0.423	2969.03	1255.90
30	商品混凝土	C15	m³	8.191	407.08	3334.39
31	商品混凝土	C30P6	m³	5.236	449.63	2354.26
32	铁件		kg	2.958	3.54	10.47
33	球磨铸铁井盖井座	Φ700	套	22.000	479.13	10540.86
34	干混砌筑砂浆	M10	t	0.107	383.50	41.03
35	型钢		t	0.318	3092.50	983.42
36	标准砖		千匹	24.301	446.60	10852.83
37	锯材	综合	m³	0.200	1769.91	353.98
38	干混抹灰砂浆	M10	t	13.567	393.20	5334.54
39	钢筋	Φ>10	kg	313.600	3.11	975.30
40	钢筋 HRB400	Φ10	t	1.145	3141.59	3597.12

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
41	铸铁井篦		套	13.130	167.36	2197.44
42	预制混凝土雨水口		个	13.000	200.00	2600.00
43	中粗砂		m ³	221.622	184.47	40882.61
44	级配碎石		m ³	59.456	174.76	10390.53
45	高压胶皮管		m	1.141	4.15	4.74
46	钢筋 HPB300	Φ6	t	0.121	3336.28	403.69
47	钢筋 HRB400	Φ14	t	0.141	2986.73	421.13
48	塑料排水管	PVC25	m	22.440	4.00	89.76
49	连砂石		m ³	38.757	140.78	5456.21
50	碎石	20~60mm	m ³	14.230	174.76	2486.83
51	碎石	20~40mm	m ³	4.043	174.76	706.55
52	碎石	5~20mm	m ³	2.102	174.76	367.35
53	土工布		m ²	85.870	2.32	199.22
54	沥青	AH-70	t	0.046	3230.09	148.58
55	中粒式沥青混凝土	AC-20C	m ³	6.570	973.45	6395.57
56	细粒式	AC-13C（SBS改性）	m ³	4.685	1180.53	5530.79
57	LED平板灯	38W	套	4.040	30.00	121.20
58	双联开关		只	1.020	8.00	8.16
59	电气配管	JDG20	m	41.200	2.80	115.36
60	电气配线	BV-2.5mm ²	m	139.200	2.55	354.96

材 料 价 格 表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 小区环境整治 【安装工程】

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程项目	1305485.56	
1.1	其中：发包人提供材料费		—
2	措施项目	74538.85	—
2.1	其中：安全生产措施费	19742.84	—
3	其他项目	130548.56	—
3.1	其中：暂列金额	130548.56	—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：合同中约定的其他项目		—
4	税前建安工程造价	1510572.97	—
5	增值税	135951.57	—
最高投标限价合计=D-A.1+E		1646524.54	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
3. 增值税=(税前建安工程造价-发包人提供材料费)×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沥青铺装区域					
1	041001001001	原混凝土面层及基层拆除	1. 材质：原混凝土面层及基层拆除 2. 厚度：拆除原有混凝土地面及基层至新建路面垫层底标高，厚度综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报价 4. 工程量按拆除物面层投影面积计算 5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求	m²	2317.86	21.32	49416.78

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	040202010002	20cm厚级配碎石（垫层）	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：200mm厚 3. 路基土压实标准（重型击实）：路床0～80cm 深度范围压实度≥95%；80～150cm≥93%；>150cm≥90%；土基回弹模量≥30MPa。 4. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	2317.86	54.80	127018.73
3	040202014003	20cm 4%水稳碎石（下基层）	1. 名称：20cm 4%水稳碎石（下基层） 2. 水泥含量：4% 3. 石料规格：综合 4. 厚度：20cm 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	2317.86	62.44	144727.18
4	040202014004	20cm 5%水稳碎石（上基层）	1. 名称：20cm 5%水稳碎石（上基层） 2. 水泥含量：5% 3. 石料规格：综合 4. 厚度：20cm 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	2317.86	64.48	149455.61
5	040203005005	同步碎石下封层	1. 材料品种、用量：满足设计和规范	m ²	2155.29	14.85	32006.06

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 2. 厚度：满足设计和规范要求				
6	040203004006	PC-2 乳化沥青透层油	1. 材料品种：PC-2 乳化沥青透层油 2. 喷油量：满足设计和规范要求	m ²	2155.29	1.78	3836.42
7	040203006007	7cm 中粒式 AC-20C	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度：7cm厚 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2155.29	92.36	199062.58
8	040203005008	PCR 改性乳化沥青粘层	1. 材料品种、用量：粘层油 2. 厚度：满足设计和规范要求	m ²	2155.29	2.22	4784.74
9	040203006009	5cm 细粒式 AC-13C（SBS改性）	1. 沥青品种：细粒式 SBS 改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度：5cm厚 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2155.29	79.63	171625.74
10	040204004010	C30预制砼平石 100*20*15	1. 材料品种、规格：C30预制砼平石 100*20*15 2. 垫层材料品种、厚度：2cm厚M7.5砂浆垫层 3. 其他：满足施工图设计要求及施工	m	361.27	26.39	9533.92

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收规范要求				
11	040204004011	花岗岩路缘石 100*15*30	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石 100*15*30 2. 垫层材料品种、厚度：2cm厚M7.5砂浆垫层 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	361.27	85.66	30946.39
		分部小计					922414.15
		管网开挖恢复路段（富民路）					
12	041001001012	原混凝土面层及基层拆除	1. 材质：原混凝土面层及基层拆除 2. 厚度：拆除原有混凝土地面及基层至新建路面垫层底标高，厚度综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报价 4. 工程量按拆除物面层投影面积计算 5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，	m²	92.26	22.46	2072.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
13	040202010013	30cm厚砂砾石垫层	1. 石料规格：砂砾石 2. 厚度：300mm厚 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	92.26	63.03	5815.15
14	040202010014	20cm厚级配碎石（垫层）	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：200mm厚 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	92.26	54.81	5056.77
15	040202016015	20cm厚C30混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：200mm	m ²	92.26	99.04	9137.43
16	040203004016	PC-2 乳化沥青透层油	1. 材料品种：PC-2 乳化沥青透层油 2. 喷油量：满足设计和规范要求	m ²	92.26	1.78	164.22
17	040201021017	200g/m ² 土工布防裂缝反射处理	1. 材料品种、规格	m ²	92.26	7.42	684.57

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 搭接方式				
18	040203006018	6cm 中粒式 AC-20C	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度：7cm厚 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	92.26	91.65	8455.63
19	040203005019	PCR 改性乳化沥青粘层	1. 材料品种、用量：粘层油 2. 厚度：满足设计和规范要求	m ²	92.26	2.22	204.82
20	040203006020	4cm 细粒式 AC-13C（SBS改性）	1. 沥青品种：细粒式 SBS 改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度：5cm厚 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	92.26	79.66	7349.43
		分部小计					38940.18
		PC砖人行道区域					
21	041001001021	拆除原有人行道面层及基层	1. 材质：原混凝土面层及基层拆除 2. 厚度：拆除原有混凝土地面及基层至新建路面垫层底标高，厚度综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报价	m ²	403.3	19.28	7775.62

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工程量按拆除物面层投影面积计算 5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
22	040202010022	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：150mm厚 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	585.43	41.92	24541.23
23	040201020023	15cm C15素混凝土（基层）	1. 混凝土种类：商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 浇灌高度：综合考虑	m ²	585.43	70.26	41132.31

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
24	040204001024	人行道 花岗岩面砖300*600*40	1. 30mm厚M10砂浆垫层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：花岗岩面砖300*600*40，防滑等级Bw，BPN≥60，含盲道砖，规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、	m²	585.43	209.97	122922.74

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
		分部小计					196371.90
		透水砖人行道区域					
25	041001001025	原混凝土面层及基层拆除	1. 材质：原混凝土面层及基层拆除 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报价 4. 工程量按天然密实计算 5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道	m²	21.7	16.32	354.14

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
26	040202010026	15cm厚级配碎石	1. 石料规格：天然级配碎石 2. 厚度：150mm厚 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	21.7	41.92	909.66
27	040201021027	反滤土工布（400g/m ² 短丝土工布）	1. 基层清理，清洗 2. 反滤土工布（400g/m ² 短丝土工布） 3. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	m ²	21.7	9.29	201.59
28	040201020028	120mm C20 透水水泥混凝土	1. 混凝土种类：透水水泥混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单	m ²	21.7	61.39	1332.16

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
29	040204001029	60mm厚PC仿石透水砖	1. 30mm厚洁净中粗砂垫层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色： 60mm厚PC仿石透水砖，含盲道砖及粗糙 面层，规格、厚度、颜色、花纹综合且 符合设计和业主要求，结算时不因规格 、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单 价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层 处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边 、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污 处理等费用综合考虑在综合单价内，且 符合设计和业主要求，并经设计、业主 认可后方可实施，结算时不因铺贴方式 、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔 、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防 泛碱、防水、防风化、防污处理等变化 而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预 拼、对色、选色、磨边、倒角、开（	m²	21.7	83.73	1816.94

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
		分部小计					4614. 49
		防滑台阶区域					
30	041001002030	拆除原有台阶	1. 材质：拆除原有台阶（含面层、基础、垫层、基层等） 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报价 4. 工程量水平投影面积计算 5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整	m²	131. 06	38. 43	5036. 64

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
31	041001002031	拆除原有台阶面层	1. 材质：拆除原有台阶面层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑，综合报价 4. 工程量水平投影面积计算 5. 运距、堆场：场内运输、建渣外弃、建渣消纳堆场费等投标人综合考虑 6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 7. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求	m²	287.64	3.65	1049.89

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
32	040202010032	150厚碎石垫层	1. 石料规格：碎石垫层碾压密实 2. 厚度：150mm，工程量按水平投影面积计算 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	131.06	41.92	5494.04
33	040203007033	100厚C20混凝土台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：工程量按水平投影面积计算，满足规范及现行施工验收要求	m ²	131.06	101.95	13361.57
34	040204001034	12厚600*600防滑地砖台阶	1. 25mm厚M15水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12厚600*600防滑地砖，含踢面砖，规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价，	m ²	418.7	213.70	89476.19

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工程量按水平投影面积计算 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
35	010505014035	台面立面及侧面模板	1. 构件名称：台阶 2. 模板形式：综合考虑	m ²	150	83. 36	12504. 00
		分部小计					126922. 33

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他					
36	011205005036	拆除违建房屋-轻钢屋面	1. 结构形式：轻钢屋面 2. 强度：综合 3. 含建筑弃置及场地费用	m²	30	14. 46	433. 80
37	041001007037	拆除违建房屋-砖砌体	1. 结构形式：砖砌体 2. 强度：综合 3. 含建筑弃置及场地费用	m³	9	65. 19	586. 71
38	041001008038	拆除违建房屋-钢筋混凝土	1. 结构形式：钢筋混凝土 2. 强度：综合 3. 含建筑弃置及场地费用	m³	8	92. 23	737. 84
39	040205007039	路面标线	1. 工艺、线型：热熔标线涂料喷涂，实线，线宽综合 2. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求	m²	46. 34	46. 02	2132. 57
40	040205003040	单行道标识牌	1. 名称：单行道标识牌 2. 类型、材质：详设计 3. 规格尺寸：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计 5. 综合单价包含制作、安装、钢筋混凝土基础等工作内容 6. 具体做法详设计大样图、悬挂式标	块	2	1141. 06	2282. 12

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			示牌安装大样图 7. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
41	040205003041	限速20标识牌	1. 名称：限速20标识牌 2. 类型、材质：详设计 3. 规格尺寸：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计 5. 综合单价包含制作、安装、钢筋混凝土基础等工作内容 6. 具体做法详设计大样图、悬挂式标示牌安装大样图 7. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求	块	2	1111.06	2222.12
42	040205003042	停车让行标识牌	1. 名称：停车让行标识牌 2. 类型、材质：详设计 3. 规格尺寸：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计 5. 综合单价包含制作、安装、钢筋混凝土基础等工作内容 6. 具体做法详设计大样图、悬挂式标示牌安装大样图 7. 其它：满足设计施工图要求、规范	块	4	1111.05	4444.20

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求、竣工验收要求				
43	040205003043	窄路标志牌	1. 名称：窄路标志牌 2. 类型、材质：详设计 3. 规格尺寸：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计 5. 综合单价包含制作、安装、钢筋混凝土基础等工作内容 6. 具体做法详设计大样图、悬挂式标示牌安装大样图 7. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求	块	1	1111.05	1111.05
44	040205003044	C型标准路名牌	1. 名称：C型标准路名牌 2. 类型、材质：详设计 3. 规格尺寸：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计 5. 综合单价包含制作、安装、钢筋混凝土基础等工作内容 6. 具体做法详设计大样图、悬挂式标示牌安装大样图 7. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求	块	1	1161.05	1161.05
45	040205003045	禁止车辆驶入标识牌	1. 名称：禁止车辆驶入标识牌	块	1	1111.05	1111.05

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型、材质：详设计 3. 规格尺寸：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计 5. 综合单价包含制作、安装、钢筋混凝土基础等工作内容 6. 具体做法详设计大样图、悬挂式标示牌安装大样图 7. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
		分部小计					16222. 51
合 计							1305485. 56

措施项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施		63835.19	
1.1	041201019046	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	19742.84	
1.2	041201018047	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2764.00	
1.3	041201017048	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	11319.23	
1.4	041201016049	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	20795.79	
1.5	041201021050	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	1184.57	
1.6	041201023051	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	526.48	
1.7	041201020052	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	921.33	
1.8	041201026053	数字化施工增加费		6580.95	
2		专业措施		10703.66	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	041201012054	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	10703.66	
合计				74538.85	—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1		通用措施			63835.19						
1.1	041201019046	安全生产措施费	1316189.22	1.50	19742.84	—	—	—	—	—	
1.2	041201018047	环境保护费	1316189.22	0.21	2764.00	—	—	—	—	—	
1.3	041201017048	文明施工费	1316189.22	0.86	11319.23	—	—	—	—	—	
1.4	041201016049	临时设施费	1316189.22	1.58	20795.79	—	—	—	—	—	
1.5	041201021050	夜间施工增加费	1316189.22	0.09	1184.57	—	—	—	—	—	
1.6	041201023051	二次搬运费	1316189.22	0.04	526.48	—	—	—	—	—	
1.7	041201020052	冬雨季施工增加费	1316189.22	0.07	921.33	—	—	—	—	—	
1.8	041201026053	数字化施工增加费	1316189.22	0.50	6580.95	—	—	—	—	—	
2		专业措施			10703.66	3453.40	558.63	5359.43	405.64	926.56	
2.1	041201012054	大型机械设备进出场及安拆		10703.66	10703.66	3453.40	558.63	5359.43	405.64	926.56	
合计					74538.85	3453.40	558.63	5359.43	405.64	926.56	—

注:1. 采用费率计价方式的, 应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;
2. 采用总价计价方式的, 可只填“价格”列数值。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

项目编码	041001001001 (1)	项目名称	原混凝土面层及基层拆除					计量单位	m²	工程量	2317.86			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.0015	625.62		1045.05	66.03	149.78	0.94		1.57	0.10	0.22	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.00043	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	1.56	0.01	4.48	0.24	0.55	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.90	0.01	2.61	0.14	0.32	2025
小 计									5.59	0.02	13.25	0.75	1.70	
清单项目综合单价									21.32					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.02			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 2 页 共 45 页

项目编码	040202010002(2)			项目名称		20cm厚级配碎石（垫层）			计量单位	m²	工程量	2317.86		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*20]	100m²	0.01	509.01	4635.27	143.02	58.86	134.23	5.09	46.35	1.43	0.59	1.34	2025
小 计									5.09	46.35	1.43	0.59	1.34	
清单项目综合单价									54.80					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.185	174.76		32.30			
	碎石 20～40mm					m³		0.053	174.76		9.18			
	碎石 5～20mm					m³		0.027	174.76		4.77			
	水					m³		0.032	3.46		0.11			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										46.35			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】第 3 页 共 45 页

项目编码	040202014003(3)	项目名称	20cm 4%水稳碎石（下基层）					计量单位	m²	工程量	2317.86			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0124	商品水稳层 压实厚度(mm) 200	100m²	0.01	351.69	5526.55	201.30	50.20	114.66	3.52	55.27	2.01	0.50	1.15	2025
小 计									3.52	55.27	2.01	0.50	1.15	
清单项目综合单价									62.44					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品水稳层(压实) 4%					m³		0.204	270.00		55.08			
	水					m³		0.054	3.46		0.19			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										55.27			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 4 页 共 45 页

项目编码		040202014004(4)		项目名称		20cm 5%水稳碎石（上基层）			计量单位	m²	工程量	2317.86		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0124	商品水稳层 压实厚度(mm) 200	100m²	0.01	351.69	5730.55	201.30	50.20	114.66	3.52	57.31	2.01	0.50	1.15	2025
小 计									3.52	57.31	2.01	0.50	1.15	
清单项目综合单价									64.48					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品水稳层(压实) 5%					m³		0.204	280.00		57.12			
	水					m³		0.054	3.46		0.19			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										57.31			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 5 页 共 45 页

项目编码		040203005005 (5)		项目名称		同步碎石下封层			计量单位	m²	工程量		2155.29	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0154	沥青同步碎石封层 10mm	100m²	0.01	248.77	810.47	270.01	47.42	108.31	2.49	8.10	2.70	0.47	1.08	2025
小 计									2.49	8.10	2.70	0.47	1.08	
清单项目综合单价									14.85					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	石屑					m³		0.014	174.76		2.50			
	改性乳化沥青					kg		1.98	2.82		5.58			
	其他材料费										0.02			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										8.10			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 6 页 共 45 页

项目编码	040203004006(6)		项目名称		PC-2 乳化沥青透层油				计量单位	m²	工程量	2155.29		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0147	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.4	100m²	0.01	33.18	134.70		2.96	6.77	0.33	1.35		0.03	0.07	2025
小 计									0.33	1.35		0.03	0.07	
清单项目综合单价									1.78					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	乳化沥青 PC-2					t		0	3000.00		1.23			
	煤					kg		0.15	0.70		0.11			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1.35			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 7 页 共 45 页

项目编码	040203006007 (7)			项目名称		7cm 中粒式 AC-20C			计量单位	m²	工程量	2155.29		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度 (mm) 60 [+DB0166*1]	100m²	0.01	406.63	8330.75	289.95	63.39	144.79	4.07	83.31	2.90	0.63	1.45	2025
小 计									4.07	83.31	2.90	0.63	1.45	
清单项目综合单价									92.36					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	中粒式沥青混凝土 AC-20C					m³		0.085	973.45		83.06			
	其他材料费										0.25			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										83.31			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

项目编码		040203005008(8)		项目名称		PCR 改性乳化沥青粘层			计量单位	m²	工程量	2155.29			
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0147	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.4	100m²	0.01	33.18	178.60		2.96	6.77	0.33	1.79		0.03	0.07	2025	
小 计									0.33	1.79		0.03	0.07		
清单项目综合单价									2.22						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	PCR 改性乳化沥青					t		0	4070.80		1.67				
	煤					kg		0.15	0.70		0.11				
	其他材料费											0.02			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											1.79			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

项目编码	040203006009 (9)	项目名称	5cm 细粒式 AC-13C（SBS改性）					计量单位	m²	工程量	2155.29			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度 (mm) 60 [-DB0166*1]	100m²	0.01	329.18	7204.70	254.68	53.19	121.49	3.29	72.05	2.55	0.53	1.21	2025
小 计									3.29	72.05	2.55	0.53	1.21	
清单项目综合单价									79.63					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	细粒式 AC-13C（SBS改性）					m³		0.061	1180.53		71.82			
	其他材料费										0.23			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										72.05			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 10 页 共 45 页

项目编码	040204004010(10)	项目名称	C30预制砼平石 100*20*15					计量单位	m	工程量	361.27			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0293	安砌混凝土平石（L≤1000mm） 规格（mm） ≤120×300 干混砂浆	100m	0.01	590.81	1874.67	0.24	52.80	120.62	5.91	18.75	0.00	0.53	1.21	2025
小 计									5.91	18.75		0.53	1.21	
清单项目综合单价									26.39					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	混凝土平石					m³		0.03	580.00		17.49			
	干混地面砂浆 M7.5					t		0.003	388.35		1.19			
	水					m³		0.02	3.46		0.07			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										18.75			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 11 页 共 45 页

项目编码	040204004011 (11)			项目名称	花岗岩路缘石 100*15*30				计量单位	m	工程量	361.27		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0269	安砌混凝土路沿石（L≤1000mm） 规格(mm) ≤150×350 干混砂浆	100m	0.01	1516.28	6608.98	0.08	135.47	309.43	15.16	66.10	0.00	1.35	3.09	2025
小 计									15.16	66.04		1.35	3.09	
清单项目综合单价									85.66					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	花岗岩路缘石 100*15*30					m		1.01	65.00		65.65			
	干混地面砂浆 M7.5					t		0.001	388.35		0.37			
	水					m³		0.02	3.46		0.07			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										66.04			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 12 页 共 45 页

项目编码		041001001012(12)		项目名称		原混凝土面层及基层拆除			计量单位	m²	工程量		92.26	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.00152	625.62		1045.05	66.03	149.78	0.95		1.59	0.10	0.23	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.0005	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	1.81	0.01	5.19	0.28	0.63	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.91	0.01	2.65	0.14	0.32	2025
小 计									5.86	0.02	14.00	0.79	1.79	
清单项目综合单价									22.46					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.02			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 13 页 共 45 页

项目编码		040202010013(13)		项目名称		30cm厚砂砾石垫层			计量单位	m²	工程量	92.26		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0102	砂砾石基层 压实厚度(mm) 200 [+ DB0103*10]	100m²	0.01	641.41	5172.61	229.72	78.75	179.78	6.42	51.75	2.30	0.79	1.80	2025
小 计									6.41	51.73	2.30	0.79	1.80	
清单项目综合单价									63.03					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	砂砾石					m³		0.367	140.78		51.66			
	水					m³		0.026	3.46		0.09			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										51.73			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 14 页 共 45 页

项目编码	040202010014(14)			项目名称		20cm厚级配碎石（垫层）			计量单位	m²	工程量	92.26		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*20]	100m²	0.01	509.01	4635.27	143.02	58.86	134.23	5.09	46.37	1.43	0.59	1.34	2025
小 计									5.09	46.36	1.43	0.59	1.34	
清单项目综合单价									54.81					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.185	174.76		32.31			
	碎石 20～40mm					m³		0.053	174.76		9.18			
	碎石 5～20mm					m³		0.027	174.76		4.77			
	水					m³		0.032	3.46		0.11			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										46.36			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 15 页 共 45 页

项目编码	040202016015(15)	项目名称	20cm厚C30混凝土					计量单位	m²	工程量	92.26			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.02	430.46	4392.28	2.40	38.68	88.36	8.61	87.84	0.05	0.77	1.77	2025
小 计									8.61	87.85	0.05	0.77	1.77	
清单项目综合单价									99.04					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		0.202	433.63		87.59			
	水					m³		0.048	3.46		0.17			
	其他材料费										0.10			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										87.85			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 16 页 共 45 页

项目编码		040203004016(16)		项目名称		PC-2 乳化沥青透层油			计量单位	m²	工程量	92.26		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0147	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.4	100m²	0.01	33.18	134.70		2.96	6.77	0.33	1.35		0.03	0.07	2025
小 计									0.33	1.35		0.03	0.07	
清单项目综合单价									1.78					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	乳化沥青 PC-2					t		0	3000.00		1.24			
	煤					kg		0.15	0.70		0.11			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1.35			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 17 页 共 45 页

项目编码	040201021017(17)			项目名称		200g/m²土工布防裂缝反射处理			计量单位	m²	工程量		92.26	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0060	土工布 一般软土	100m²	0.01	368.12	265.66		32.89	75.12	3.68	2.66		0.33	0.75	2025
小 计									3.68	2.66		0.33	0.75	
清单项目综合单价									7.42					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	土工布					m²		1.116	2.32		2.59			
	其他材料费										0.07			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2.66			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 18 页 共 45 页

项目编码		040203006018(18)		项目名称		6cm 中粒式 AC-20C			计量单位	m²	工程量		92.26		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度 (mm) 60	100m²	0.01	367.90	8329.28	272.31	58.29	133.14	3.68	83.33	2.72	0.58	1.33	2025	
小 计									3.68	83.33	2.72	0.58	1.33		
清单项目综合单价									91.65						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	中粒式沥青混凝土 AC-20C					m³		0.085	973.45		83.09				
	其他材料费										0.24				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										83.33				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 19 页 共 45 页

项目编码		040203005019 (19)		项目名称		PCR 改性乳化沥青粘层				计量单位	m²	工程量	92.26		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0147	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.4	100m²	0.01	33.18	178.60		2.96	6.77	0.33	1.79		0.03	0.07	2025	
小 计									0.33	1.79		0.03	0.07		
清单项目综合单价									2.22						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	PCR 改性乳化沥青					t		0	4070.80		1.68				
	煤					kg		0.15	0.70		0.11				
	其他材料费											0.01			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											1.79			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 20 页 共 45 页

项目编码	040203006020 (20)	项目名称		4cm 细粒式 AC-13C（SBS改性）					计量单位	m²	工程量	92.26		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度 (mm) 60 [-DB0166*1]	100m²	0.01	329.18	7204.70	254.68	53.19	121.49	3.29	72.08	2.55	0.53	1.22	2025
小 计									3.29	72.08	2.55	0.53	1.21	
清单项目综合单价									79.66					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	细粒式 AC-13C（SBS改性）					m³		0.061	1180.53		71.86			
	其他材料费										0.22			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										72.08			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

项目编码	041001001021 (21)	项目名称	拆除原有人行道面层及基层					计量单位	m²	工程量	403.3			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.012	219.59		459.28	26.99	61.22	2.64		5.51	0.32	0.73	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.0018	625.62		1045.05	66.03	149.78	1.13		1.88	0.12	0.27	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.00012	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	0.43	0.00	1.24	0.07	0.15	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00036	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	1.08	0.01	3.13	0.17	0.38	2025
小 计									5.28	0.01	11.78	0.68	1.54	
清单项目综合单价									19.28					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.004	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												0.01	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 22 页 共 45 页

项目编码	040202010022 (22)			项目名称		15cm厚级配碎石垫层			计量单位	m²	工程量	585.43		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*10]	100m²	0.01	406.39	3479.13	143.02	49.66	113.33	4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	2025
小 计									4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	
清单项目综合单价									41.92					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.139	174.76		24.26			
	碎石 20～40mm					m³		0.039	174.76		6.90			
	碎石 5～20mm					m³		0.02	174.76		3.55			
	水					m³		0.024	3.46		0.08			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										34.79			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 23 页 共 45 页

项目编码		040201020023 (23)		项目名称		15cm C15素混凝土（基层）			计量单位	m²	工程量	585.43		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.015	430.46	4124.13	2.40	38.68	88.36	6.46	61.86	0.04	0.58	1.33	2025
小 计									6.46	61.86	0.04	0.58	1.33	
清单项目综合单价									70.26					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.151	407.08		61.67			
	水					m³		0.036	3.46		0.12			
	其他材料费										0.07			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										61.86			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 24 页 共 45 页

项目编码	040204001024 (24)	项目名称	人行道 花岗岩面砖300*600*40		计量单位	m²	工程量	585.43						
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0216	人行道块料铺设 砂浆垫层 厚度(mm) 干混砂浆 ≤20 [+DB0217*2]	100m²	0.01	647.91	2675.87	5.43	58.40	133.40	6.48	26.76	0.05	0.58	1.33	2025
DB0244	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤600×600 干混砂浆	100m²	0.01	4134.03	12128.09	0.24	369.34	843.65	41.34	121.27	0.00	3.69	8.44	2025
小 计									47.82	148.04	0.06	4.28	9.77	
清单项目综合单价									209.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混地面砂浆 M10					t		0.068	393.20		26.66			
	水					m³		0.049	3.46		0.17			
	花岗岩面砖 300*600*40					m²		1.01	120.00		121.19			
	其他材料费										0.02			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										148.04			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】第 25 页 共 45 页

项目编码	041001001025 (25)	项目名称	原混凝土面层及基层拆除					计量单位	m²	工程量	21.7			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.00207	625.62		1045.05	66.03	149.78	1.30		2.17	0.14	0.31	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00037	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	1.11	0.01	3.21	0.17	0.39	2025
小 计									4.56	0.01	9.88	0.57	1.30	
清单项目综合单价									16.32					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水					m³	0.003	3.46		0.01				
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 26 页 共 45 页

项目编码	040202010026 (26)			项目名称		15cm厚级配碎石			计量单位	m²	工程量	21.7		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*10]	100m²	0.01	406.39	3479.13	143.02	49.66	113.33	4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	2025
小 计									4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	
清单项目综合单价									41.92					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.139	174.76		24.26			
	碎石 20～40mm					m³		0.039	174.76		6.90			
	碎石 5～20mm					m³		0.02	174.76		3.55			
	水					m³		0.024	3.46		0.08			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										34.79			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 27 页 共 45 页

项目编码		040201021027 (27)		项目名称		反滤土工布（400g/m²短丝土工布）			计量单位	m²	工程量		21.7	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0060	土工布 一般软土	100m²	0.01	368.12	453.01		32.89	75.12	3.68	4.53		0.33	0.75	2025
小 计									3.68	4.53		0.33	0.75	
清单项目综合单价									9.29					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	反滤土工布（400g/m²短丝土工布）					m²		1.115	4.00		4.46			
	其他材料费										0.07			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										4.53			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 28 页 共 45 页

项目编码	040201020028 (28)	项目名称		120mm C20 透水水泥混凝土					计量单位	m²	工程量	21.7		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.01198	430.46	4557.62	2.40	38.68	88.36	5.16	54.61	0.03	0.46	1.06	2025
小 计									5.17	54.67	0.03	0.46	1.06	
清单项目综合单价									61.39					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	透水水泥混凝土 C20					m³		0.121	450.00		54.46			
	水					m³		0.029	3.46		0.10			
	其他材料费										0.11			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										54.67			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

项目编码		040204001029 (29)		项目名称		60mm厚PC仿石透水砖			计量单位	m²	工程量	21.7		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
LA0025	铺筑透水砖 中砂	100m²	0.01	864.00	7290.12		66.62	151.94	8.64	72.90		0.67	1.52	2020
小 计									8.64	72.90		0.67	1.52	
清单项目综合单价									83.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	60mm厚PC仿石透水砖					m²		1.02	58.00		59.16			
	洁净中粗砂					m³		0.074	184.47		13.74			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										72.90			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】第 30 页 共 45 页

项目编码		041001002030(30)		项目名称		拆除原有台阶			计量单位	m²	工程量	131.06		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0057	拆除砖砌体	10m³	0.03	1020.01			39.33	89.21	30.60			1.18	2.68	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.89	0.01	2.59	0.14	0.31	2025
小 计									31.50	0.01	2.61	1.32	2.99	
清单项目综合单价									38.43					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.002	3.46		0.01			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 31 页 共 45 页

项目编码		041001002031 (31)		项目名称		拆除原有台阶面层			计量单位	m²	工程量		287.64	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0024	手持式风镐拆除人行道砖	100m²	0.016	169.85	13.08	21.03	7.41	16.81	2.72	0.21	0.34	0.12	0.27	2025
小 计									2.72	0.21	0.34	0.12	0.27	
清单项目综合单价									3.65					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	风镐凿子					根		0.034	6.23		0.21			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.21			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 32 页 共 45 页

项目编码	040202010032 (32)			项目名称		150厚碎石垫层			计量单位	m²	工程量	131.06		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*10]	100m²	0.01	406.39	3479.13	143.02	49.66	113.33	4.07	34.80	1.43	0.50	1.13	2025
小 计									4.06	34.80	1.43	0.50	1.13	
清单项目综合单价									41.92					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.139	174.76		24.26			
	碎石 20～40mm					m³		0.04	174.76		6.90			
	碎石 5～20mm					m³		0.02	174.76		3.55			
	水					m³		0.024	3.46		0.08			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										34.80			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 33 页 共 45 页

项目编码	040203007033 (33)			项目名称		100厚C20混凝土台阶			计量单位	m²	工程量	131.06		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0107	台阶 商品混凝土	10m³	0.0196	751.52	4221.04	6.40	67.75	154.74	14.73	82.74	0.13	1.33	3.03	2025
小 计									14.73	82.73	0.13	1.33	3.03	
清单项目综合单价									101.95					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		0.197	415.93		81.94			
	水					m³		0.147	3.46		0.51			
	其他材料费										0.29			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										82.73			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 34 页 共 45 页

项目编码		040204001034 (34)		项目名称		12厚600*600防滑地砖台阶			计量单位	m²	工程量		418.7	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0035	石材、瓷砖开槽 断面面积 ≤30mm²	100m	0.00833	595.29	84.99	12.24	33.18	75.22	4.96	0.71	0.10	0.28	0.63	2025
AL0199	彩釉砖台阶面 干混砂浆 [+AL0177*2]	100m²	0.01	8801.90	10325.06	5.84	480.41	1089.20	88.02	103.25	0.06	4.80	10.89	2025
小 计									92.98	103.96	0.16	5.08	11.52	
清单项目综合单价									213.70					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	石料切割锯片					片		0.029	23.92		0.70			
	水					m³		0.013	3.46		0.04			
	防滑地砖 12厚600*600					m²		1.61	45.00		72.47			
	干混地面砂浆 M15					t		0.073	407.77		29.73			
	白水泥					kg		0.15	0.46		0.07			
	矿物颜料					kg		0.1	4.57		0.46			
	其他材料费										0.49			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										103.96			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】第 35 页 共 45 页

项目编码	010505014035 (35)	项目名称	台面立面及侧面模板					计量单位	m²	工程量	150			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0217	混凝土模板及支撑 小型构件 复合模板	100m²	0.01	5145.81	2367.95	58.30	232.59	531.27	51.46	23.68	0.58	2.33	5.31	2025
小 计									51.46	23.68	0.58	2.33	5.31	
清单项目综合单价									83.36					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		17.10			
	复合模板					m²		0.306	20.75		6.36			
	其他材料费										0.23			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										23.68			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 36 页 共 45 页

项目编码	011205005036 (36)	项目名称		拆除违建房屋-轻钢屋面					计量单位	m²	工程量	30		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AN0129	轻质隔热彩钢夹芯板天棚 厚度(mm) 100 [单价*0.3, 管理费*0.3, 利润*0.3]	100m²	0.01	1227.22			66.94	151.76	12.27			0.67	1.52	2025
小 计									12.27			0.67	1.52	
清单项目综合单价									14.46					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 37 页 共 45 页

项目编码	041001007037 (37)	项目名称		拆除违建房屋-砖砌体					计量单位	m³	工程量		9		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.001	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	3.00	0.03	8.72	0.47	1.06	2025	
DK0061	破碎机拆除砖砌体	10m³	0.1	187.18		272.51	18.21	41.30	18.72		27.25	1.82	4.13	2025	
小 计									21.72	0.03	35.97	2.29	5.19		
清单项目综合单价									65.19						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水					m³		0.008	3.46		0.03				
	其他材料费										0.00				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										0.03				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 38 页 共 45 页

项目编码	041001008038 (38)	项目名称		拆除违建房屋-钢筋混凝土					计量单位	m³	工程量	8		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0069	破碎机拆除现浇混凝土结构 有筋	10m³	0.1	216.05		482.76	27.80	63.05	21.61		48.28	2.78	6.31	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.001	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	3.00	0.03	8.72	0.47	1.06	2025
小 计									24.61	0.03	56.99	3.25	7.36	
清单项目综合单价									92.23					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.008	3.46		0.03			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.03			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 39 页 共 45 页

项目编码	040205007039 (39)			项目名称		路面标线		计量单位	m²	工程量	46.34			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0407	标线 实线 热熔涂料	100m²	0.00999	417.87	3686.22	289.04	64.44	147.20	4.18	36.83	2.89	0.64	1.47	2025
小 计									4.18	36.83	2.89	0.64	1.47	
清单项目综合单价									46.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	反光材料 玻璃珠					kg		0.314	10.00		3.14			
	热熔标线涂料					kg		3.993	8.00		31.94			
	其他材料费										1.75			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										36.83			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 40 页 共 45 页

项目编码	040205003040(40)	项目名称	单行道标识牌	计量单位	块	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	1800.00	807.42	140.64	321.25	73.20	180.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.84	805.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1141.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	单行道标识牌					个		1	180.00		180.00			
	钢筋 HPB300 Φ8					t		0.005	3106.19		15.53			
	钢筋 HPB300 Φ14					t		0.011	3106.19		34.17			
	商品混凝土 C25					m³		0.64	424.78		271.86			
	其他材料费										304.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										805.83			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 41 页 共 45 页

项目编码	040205003041 (41)	项目名称	限速20标识牌					计量单位	块	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	1500.00	807.42	140.64	321.25	73.20	150.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.84	775.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1111.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	限速20标识牌					个		1	150.00		150.00			
	钢筋 HPB300 Φ8					t		0.005	3106.19		15.53			
	钢筋 HPB300 Φ14					t		0.011	3106.19		34.17			
	C25混凝土					m³		0.64	424.78		271.86			
	其他材料费										304.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										775.83			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 42 页 共 45 页

项目编码	040205003042 (42)	项目名称		停车让行标识牌					计量单位	块	工程量	4		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	1500.00	807.42	140.64	321.25	73.20	150.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.84	775.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1111.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	停车让行标识牌					个		1	150.00		150.00			
	钢筋 HPB300 Φ8					t		0.005	3106.19		15.53			
	钢筋 HPB300 Φ14					t		0.011	3106.19		34.17			
	C25混凝土					m³		0.64	424.78		271.86			
	其他材料费										304.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										775.83			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 43 页 共 45 页

项目编码	040205003043 (43)			项目名称		窄路标志牌			计量单位	块	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	1500.00	807.42	140.64	321.25	73.20	150.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.83	775.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1111.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	窄路标志牌					个		1	150.00		150.00			
	钢筋 HPB300 Φ8					t		0.005	3106.19		15.53			
	钢筋 HPB300 Φ14					t		0.011	3106.19		34.17			
	C25混凝土					m³		0.64	424.78		271.86			
	其他材料费										304.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										775.83			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 44 页 共 45 页

项目编码	040205003044 (44)	项目名称		C型标准路名牌					计量单位	块	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	2000.00	807.42	140.64	321.25	73.20	200.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.83	825.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1161.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	C型标准路名牌					个		1	200.00		200.00			
	钢筋 HPB300 Φ8					t		0.005	3106.19		15.53			
	钢筋 HPB300 Φ14					t		0.011	3106.19		34.17			
	C25混凝土					m³		0.64	424.78		271.86			
	其他材料费										304.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										825.83			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】第 45 页 共 45 页

项目编码	040205003045 (45)			项目名称		禁止车辆驶入标识牌			计量单位	块	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	1500.00	807.42	140.64	321.25	73.20	150.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.83	775.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1111.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	禁止车辆驶入标识牌					个		1	150.00		150.00			
	钢筋 HPB300 Φ8					t		0.005	3106.19		15.53			
	钢筋 HPB300 Φ14					t		0.011	3106.19		34.17			
	C25混凝土					m³		0.64	424.78		271.86			
	其他材料费										304.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										775.83			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 26 页

项目编码	041001001001(1)			项目名称		原混凝土面层及基层拆除			计量单位	m²	工程量	2317.86		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.0015	625.62		1045.05	66.03	149.78	0.94		1.57	0.10	0.22	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.00043	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	1.56	0.01	4.48	0.24	0.55	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.90	0.01	2.61	0.14	0.32	2025
小 计									5.59	0.02	13.25	0.75	1.70	
清单项目综合单价									21.32					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.02			
项目编码	040202010002(2)			项目名称		20cm厚级配碎石（垫层）			计量单位	m²	工程量	2317.86		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*20]	100m²	0.01	509.01	4635.27	143.02	58.86	134.23	5.09	46.35	1.43	0.59	1.34	2025
小 计									5.09	46.35	1.43	0.59	1.34	
清单项目综合单价									54.80					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 2 页 共 26 页

	碎石 20～60mm			m³		0.185		174.76		32.30					
	碎石 20～40mm			m³		0.053		174.76		9.18					
	碎石 5～20mm			m³		0.027		174.76		4.77					
	水			m³		0.032		3.46		0.11					
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									46.35					
项目编码		040202014003(3)		项目名称		20cm 4%水稳碎石（下基层）			计量单位	m²	工程量		2317.86		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0124	商品水稳层 压实厚度(mm) 200		100m²	0.01	351.69	5526.55	201.30	50.20	114.66	3.52	55.27	2.01	0.50	1.15	2025
小 计									3.52	55.27	2.01	0.50	1.15		
清单项目综合单价									62.44						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	商品水稳层(压实) 4%					m³		0.204		270.00		55.08			
	水					m³		0.054		3.46		0.19			
	其他材料费											0.00			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											55.27			
项目编码		040202014004(4)		项目名称		20cm 5%水稳碎石（上基层）			计量单位	m²	工程量		2317.86		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0124	商品水稳层 压实厚度(mm) 200		100m²	0.01	351.69	5730.55	201.30	50.20	114.66	3.52	57.31	2.01	0.50	1.15	2025
小 计									3.52	57.31	2.01	0.50	1.15		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 3 页 共 26 页

清单项目综合单价									64.48							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	商品水稳层(压实) 5%				m³		0.204		280.00		57.12					
	水				m³		0.054		3.46		0.19					
	其他材料费											0.00				
	暂估金额小计											0				
	材料费小计											57.31				
项目编码		040203005005(5)			项目名称		同步碎石下封层			计量单位	m²	工程量		2155.29		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
DB0154	沥青同步碎石封层 10mm			100m²	0.01	248.77	810.47	270.01	47.42	108.31	2.49	8.10	2.70	0.47	1.08	2025
小 计										2.49	8.10	2.70	0.47	1.08		
清单项目综合单价										14.85						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	石屑				m³		0.014		174.76		2.50					
	改性乳化沥青				kg		1.98		2.82		5.58					
	其他材料费											0.02				
	暂估金额小计											0				
	材料费小计											8.10				
项目编码		040203004006(6)			项目名称		PC-2 乳化沥青透层油			计量单位	m²	工程量		2155.29		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 4 页 共 26 页

DB0147	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.4	100m²	0.01	33.18	134.70		2.96	6.77	0.33	1.35		0.03	0.07	2025
小 计									0.33	1.35		0.03	0.07	
清单项目综合单价									1.78					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	乳化沥青 PC-2					t		0	3000.00		1.23			
	煤					kg		0.15	0.70		0.11			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1.35			
项目编码	040203006007(7)			项目名称		7cm 中粒式 AC-20C			计量单位	m²	工程量		2155.29	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度(mm) 60 [+DB0166*1]	100m²	0.01	406.63	8330.75	289.95	63.39	144.79	4.07	83.31	2.90	0.63	1.45	2025
小 计									4.07	83.31	2.90	0.63	1.45	
清单项目综合单价									92.36					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	中粒式沥青混凝土 AC-20C					m³		0.085	973.45		83.06			
	其他材料费										0.25			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										83.31			
项目编码	040203005008(8)			项目名称		PCR 改性乳化沥青粘层			计量单位	m²	工程量		2155.29	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 5 页 共 26 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0147	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.4	100m²	0.01	33.18	178.60		2.96	6.77	0.33	1.79		0.03	0.07	2025
小 计									0.33	1.79		0.03	0.07	
清单项目综合单价									2.22					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	PCR 改性乳化沥青					t		0	4070.80		1.67			
	煤					kg		0.15	0.70		0.11			
	其他材料费										0.02			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1.79			
项目编码	040203006009(9)		项目名称		5cm 细粒式 AC-13C（SBS改性）				计量单位	m²	工程量		2155.29	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度(mm) 60 [-DB0166*1]	100m²	0.01	329.18	7204.70	254.68	53.19	121.49	3.29	72.05	2.55	0.53	1.21	2025
小 计									3.29	72.05	2.55	0.53	1.21	
清单项目综合单价									79.63					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	细粒式 AC-13C（SBS改性）					m³		0.061	1180.53		71.82			
	其他材料费										0.23			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										72.05			
项目编码	040204004010(10)		项目名称		C30预制砼平石 100*20*15				计量单位	m	工程量		361.27	
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 6 页 共 26 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0293	安砌混凝土平石（L≤1000mm） 规格(mm) ≤120×300 干混砂浆	100m	0.01	590.81	1874.67	0.24	52.80	120.62	5.91	18.75	0.00	0.53	1.21	2025
小 计									5.91	18.75		0.53	1.21	
清单项目综合单价									26.39					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	混凝土平石					m³		0.03	580.00		17.49			
	干混地面砂浆 M7.5					t		0.003	388.35		1.19			
	水					m³		0.02	3.46		0.07			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										18.75			
项目编码	040204004011(11)		项目名称		花岗岩路缘石 100*15*30			计量单位	m	工程量		361.27		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0269	安砌混凝土路沿石（L≤1000mm） 规格(mm) ≤150×350 干混砂浆	100m	0.01	1516.28	6608.98	0.08	135.47	309.43	15.16	66.10	0.00	1.35	3.09	2025
小 计									15.16	66.04		1.35	3.09	
清单项目综合单价									85.66					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	花岗岩路缘石 100*15*30					m		1.01	65.00		65.65			
	干混地面砂浆 M7.5					t		0.001	388.35		0.37			
	水					m³		0.02	3.46		0.07			
	其他材料费													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 7 页 共 26 页

	暂估金额小计								0					
	材料费小计								66.04					
项目编码	041001001012(12)			项目名称	原混凝土面层及基层拆除			计量单位	m²	工程量	92.26			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.00152	625.62		1045.05	66.03	149.78	0.95		1.59	0.10	0.23	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.0005	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	1.81	0.01	5.19	0.28	0.63	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.91	0.01	2.65	0.14	0.32	2025
小 计									5.86	0.02	14.00	0.79	1.79	
清单项目综合单价									22.46					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.006	3.46		0.02			
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计											0.02		
项目编码	040202010013(13)			项目名称	30cm厚砂砾石垫层			计量单位	m²	工程量	92.26			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0102	砂砾石基层 压实厚度(mm) 200 [+DB0103*10]	100m²	0.01	641.41	5172.61	229.72	78.75	179.78	6.42	51.75	2.30	0.79	1.80	2025
小 计									6.41	51.73	2.30	0.79	1.80	
清单项目综合单价									63.03					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	砂砾石				m³	0.367	140.78		51.66					
	水				m³	0.026	3.46		0.09					
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									51.73				
项目编码	040202010014(14)			项目名称	20cm厚级配碎石（垫层）			计量单位	m²	工程量	92.26			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+ DB0109*20]	100m²	0.01	509.01	4635.27	143.02	58.86	134.23	5.09	46.37	1.43	0.59	1.34	2025
小 计								5.09	46.36	1.43	0.59	1.34		
清单项目综合单价								54.81						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注			
	碎石 20～60mm				m³	0.185	174.76		32.31					
	碎石 20～40mm				m³	0.053	174.76		9.18					
	碎石 5～20mm				m³	0.027	174.76		4.77					
	水				m³	0.032	3.46		0.11					
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									46.36				
项目编码	040202016015(15)			项目名称	20cm厚C30混凝土			计量单位	m²	工程量	92.26			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价				合价				计价依据		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 9 页 共 26 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.02	430.46	4392.28	2.40	38.68	88.36	8.61	87.84	0.05	0.77	1.77	2025
小 计									8.61	87.85	0.05	0.77	1.77	
清单项目综合单价									99.04					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C30					m³		0.202	433.63		87.59			
	水					m³		0.048	3.46		0.17			
	其他材料费										0.10			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										87.85			
项目编码	040203004016(16)			项目名称		PC-2 乳化沥青透层油			计量单位	m²	工程量		92.26	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0147	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.4	100m²	0.01	33.18	134.70		2.96	6.77	0.33	1.35		0.03	0.07	2025
小 计									0.33	1.35		0.03	0.07	
清单项目综合单价									1.78					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	乳化沥青 PC-2					t		0	3000.00		1.24			
	煤					kg		0.15	0.70		0.11			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1.35			
项目编码	040201021017(17)			项目名称		200g/m²土工布防裂缝反射处理			计量单位	m²	工程量		92.26	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 10 页 共 26 页

清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0060	土工布 一般软土	100m²	0.01	368.12	265.66		32.89	75.12	3.68	2.66		0.33	0.75	2025	
小 计									3.68	2.66		0.33	0.75		
清单项目综合单价									7.42						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	土工布					m²		1.116	2.32		2.59				
	其他材料费										0.07				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										2.66				
项目编码	040203006018(18)		项目名称		6cm 中粒式 AC-20C				计量单位	m²	工程量		92.26		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度(mm) 60	100m²	0.01	367.90	8329.28	272.31	58.29	133.14	3.68	83.33	2.72	0.58	1.33	2025	
小 计									3.68	83.33	2.72	0.58	1.33		
清单项目综合单价									91.65						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	中粒式沥青混凝土 AC-20C					m³		0.085	973.45		83.09				
	其他材料费										0.24				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										83.33				
项目编码	040203005019(19)		项目名称		PCR 改性乳化沥青粘层				计量单位	m²	工程量		92.26		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 11 页 共 26 页

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0147	透层、粘层 喷粘结油 沥青用量(kg/m²) 0.4	100m²	0.01	33.18	178.60		2.96	6.77	0.33	1.79		0.03	0.07	2025
小 计									0.33	1.79		0.03	0.07	
清单项目综合单价									2.22					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	PCR 改性乳化沥青					t		0	4070.80		1.68			
	煤					kg		0.15	0.70		0.11			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1.79			
项目编码	040203006020(20)		项目名称		4cm 细粒式 AC-13C（SBS改性）			计量单位	m²	工程量		92.26		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0165	沥青混凝土路面铺筑 机械 压实厚度(mm) 60 [-DB0166*1]	100m²	0.01	329.18	7204.70	254.68	53.19	121.49	3.29	72.08	2.55	0.53	1.22	2025
小 计									3.29	72.08	2.55	0.53	1.21	
清单项目综合单价									79.66					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	细粒式 AC-13C（SBS改性）					m³		0.061	1180.53		71.86			
	其他材料费										0.22			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										72.08			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 12 页 共 26 页

项目编码	041001001021 (21)			项目名称		拆除原有人行道面层及基层			计量单位	m²	工程量		403.3	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.012	219.59		459.28	26.99	61.22	2.64		5.51	0.32	0.73	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.0018	625.62		1045.05	66.03	149.78	1.13		1.88	0.12	0.27	2025
DA0010	机械挖土方 汽车配合运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0011*4]	1000m³	0.00012	3624.39	27.68	10418.11	559.02	1267.98	0.43	0.00	1.24	0.07	0.15	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00036	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	1.08	0.01	3.13	0.17	0.38	2025
小 计									5.28	0.01	11.78	0.68	1.54	
清单项目综合单价									19.28					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.004	3.46		0.01			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												0.01	
项目编码	040202010022 (22)			项目名称		15cm厚级配碎石垫层			计量单位	m²	工程量		585.43	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+DB0109*10]	100m²	0.01	406.39	3479.13	143.02	49.66	113.33	4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	2025
小 计									4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	
清单项目综合单价									41.92					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 13 页 共 26 页

	碎石 20～60mm			m³	0.139	174.76		24.26						
	碎石 20～40mm			m³	0.039	174.76		6.90						
	碎石 5～20mm			m³	0.02	174.76		3.55						
	水			m³	0.024	3.46		0.08						
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									34.79				
项目编码	040201020023 (23)			项目名称	15cm C15素混凝土（基层）			计量单位	m²	工程量	585.43			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.015	430.46	4124.13	2.40	38.68	88.36	6.46	61.86	0.04	0.58	1.33	2025
小 计								6.46	61.86	0.04	0.58	1.33		
清单项目综合单价								70.26						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	商品混凝土 C15				m³		0.151	407.08		61.67				
	水				m³		0.036	3.46		0.12				
	其他材料费									0.07				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									61.86				
项目编码	040204001024 (24)			项目名称	人行道 花岗岩面砖300*600*40			计量单位	m²	工程量	585.43			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 14 页 共 26 页

DB0216	人行道块料铺设 砂浆垫层 厚度(mm) 干混砂浆 ≤20 [+DB0217*2]	100m²	0.01	647.91	2675.87	5.43	58.40	133.40	6.48	26.76	0.05	0.58	1.33	2025
DB0244	人行道块料铺设 安砌石质方砖 规格(mm) ≤600×600 干混砂浆	100m²	0.01	4134.03	12128.09	0.24	369.34	843.65	41.34	121.27	0.00	3.69	8.44	2025
小 计									47.82	148.04	0.06	4.28	9.77	
清单项目综合单价									209.97					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	干混地面砂浆 M10					t		0.068	393.20		26.66			
	水					m³		0.049	3.46		0.17			
	花岗岩面砖 300*600*40					m²		1.01	120.00		121.19			
	其他材料费										0.02			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										148.04			
项目编码	041001001025 (25)			项目名称		原混凝土面层及基层拆除			计量单位	m²	工程量		21.7	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0019	破碎机拆除水泥混凝土路面 厚≤150mm	100m²	0.01	219.59		459.28	26.99	61.22	2.20		4.59	0.27	0.61	2025
DK0036	机械拆除各类道路基层	100m³	0.00207	625.62		1045.05	66.03	149.78	1.30		2.17	0.14	0.31	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.00037	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	1.11	0.01	3.21	0.17	0.39	2025
小 计									4.56	0.01	9.88	0.57	1.30	
清单项目综合单价									16.32					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.003	3.46		0.01			
	其他材料费										0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 15 页 共 26 页

		暂估金额小计							0					
		材料费小计							0.01					
项目编码		040202010026 (26)		项目名称		15cm厚级配碎石			计量单位	m²	工程量	21.7		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+ DB0109*10]	100m²	0.01	406.39	3479.13	143.02	49.66	113.33	4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	2025
小 计									4.06	34.79	1.43	0.50	1.13	
清单项目综合单价									41.92					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.139	174.76	24.26				
	碎石 20～40mm					m³		0.039	174.76	6.90				
	碎石 5～20mm					m³		0.02	174.76	3.55				
	水					m³		0.024	3.46	0.08				
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												34.79	
项目编码		040201021027 (27)		项目名称		反滤土工布（400g/m²短丝土工布）			计量单位	m²	工程量	21.7		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0060	土工布 一般软土	100m²	0.01	368.12	453.01		32.89	75.12	3.68	4.53		0.33	0.75	2025
小 计									3.68	4.53		0.33	0.75	
清单项目综合单价									9.29					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 16 页 共 26 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	反滤土工布（400g/m²短丝土工布）				m²		1.115		4.00		4.46				
	其他材料费									0.07					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									4.53					
项目编码	040201020028(28)			项目名称		120mm C20 透水水泥混凝土				计量单位	m²	工程量	21.7		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0223	人行道块料铺设 C20混凝土垫层 商品混凝土	10m³	0.01198	430.46	4557.62	2.40	38.68	88.36	5.16	54.61	0.03	0.46	1.06	2025	
小 计									5.17	54.67	0.03	0.46	1.06		
清单项目综合单价									61.39						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	透水水泥混凝土 C20				m³		0.121		450.00		54.46				
	水				m³		0.029		3.46		0.10				
	其他材料费									0.11					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									54.67					
项目编码	040204001029(29)			项目名称		60mm厚PC仿石透水砖				计量单位	m²	工程量	21.7		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
LA0025	铺筑透水砖 中砂	100m²	0.01	864.00	7290.12		66.62	151.94	8.64	72.90		0.67	1.52	2020	
小 计									8.64	72.90		0.67	1.52		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 17 页 共 26 页

清单项目综合单价									83.73							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	60mm厚PC仿石透水砖				m²		1.02		58.00		59.16					
	洁净中粗砂				m³		0.074		184.47		13.74					
	其他材料费											0.00				
	暂估金额小计											0				
	材料费小计											72.90				
项目编码		041001002030 (30)		项目名称		拆除原有台阶				计量单位	m²	工程量		131.06		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DK0057	拆除砖砌体		10m³	0.03	1020.01			39.33	89.21	30.60			1.18	2.68	2025	
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]		1000m³	0.0003	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	0.89	0.01	2.59	0.14	0.31	2025	
小 计									31.50	0.01	2.61	1.32	2.99			
清单项目综合单价									38.43							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	水				m³		0.002		3.46		0.01					
	其他材料费											0.00				
	暂估金额小计											0				
	材料费小计											0.01				
项目编码		041001002031 (31)		项目名称		拆除原有台阶面层				计量单位	m²	工程量		287.64		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 18 页 共 26 页

DK0024	手持式风镐拆除人行道砖	100m²	0.016	169.85	13.08	21.03	7.41	16.81	2.72	0.21	0.34	0.12	0.27	2025
小 计									2.72	0.21	0.34	0.12	0.27	
清单项目综合单价									3.65					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	风镐凿子					根		0.034	6.23		0.21			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.21			
项目编码	040202010032(32)			项目名称		150厚碎石垫层			计量单位	m²	工程量		131.06	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0108	碎石中（基）层 压实厚度(mm) 100 [+ DB0109*10]	100m²	0.01	406.39	3479.13	143.02	49.66	113.33	4.07	34.80	1.43	0.50	1.13	2025
小 计									4.06	34.80	1.43	0.50	1.13	
清单项目综合单价									41.92					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	碎石 20～60mm					m³		0.139	174.76		24.26			
	碎石 20～40mm					m³		0.04	174.76		6.90			
	碎石 5～20mm					m³		0.02	174.76		3.55			
	水					m³		0.024	3.46		0.08			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										34.80			
项目编码	040203007033(33)			项目名称		100厚C20混凝土台阶			计量单位	m²	工程量		131.06	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 19 页 共 26 页

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0107	台阶 商品混凝土	10m³	0.0196	751.52	4221.04	6.40	67.75	154.74	14.73	82.74	0.13	1.33	3.03	2025
小 计									14.73	82.73	0.13	1.33	3.03	
清单项目综合单价									101.95					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		0.197	415.93		81.94			
	水					m³		0.147	3.46		0.51			
	其他材料费										0.29			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										82.73			
项目编码	040204001034 (34)		项目名称		12厚600*600防滑地砖台阶				计量单位	m²	工程量		418.7	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AQ0035	石材、瓷砖开槽 断面面积 ≤30mm²	100m	0.00833	595.29	84.99	12.24	33.18	75.22	4.96	0.71	0.10	0.28	0.63	2025
AL0199	彩釉砖台阶面 干混砂浆 [+AL0177*2]	100m²	0.01	8801.90	10325.06	5.84	480.41	1089.20	88.02	103.25	0.06	4.80	10.89	2025
小 计									92.98	103.96	0.16	5.08	11.52	
清单项目综合单价									213.70					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	石料切割锯片					片		0.029	23.92		0.70			
	水					m³		0.013	3.46		0.04			
	防滑地砖 12厚600*600					m²		1.61	45.00		72.47			
	干混地面砂浆 M15					t		0.073	407.77		29.73			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 20 页 共 26 页

	白水泥			kg	0.15	0.46		0.07						
	矿物颜料			kg	0.1	4.57		0.46						
	其他材料费							0.49						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							103.96						
项目编码	010505014035(35)			项目名称	台面立面及侧面模板			计量单位	m²	工程量	150			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AE0217	混凝土模板及支撑 小型构件 复合模板	100m²	0.01	5145.81	2367.95	58.30	232.59	531.27	51.46	23.68	0.58	2.33	5.31	2025
小 计								51.46	23.68	0.58	2.33	5.31		
清单项目综合单价								83.36						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	二等锯材				m³		0.01		1769.91		17.10			
	复合模板				m²		0.306		20.75		6.36			
	其他材料费							0.23						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							23.68						
项目编码	011205005036(36)			项目名称	拆除违建房屋-轻钢屋面			计量单位	m²	工程量	30			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AN0129	轻质隔热彩钢夹芯板天棚 厚度(mm) 100 [单价*0.3, 管理费*0.3, 利润*0.3]	100m²	0.01	1227.22			66.94	151.76	12.27			0.67	1.52	2025
小 计								12.27			0.67	1.52		
清单项目综合单价								14.46						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 21 页 共 26 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	其他材料费													
	暂估金额小计							0						
	材料费小计													
项目编码	041001007037 (37)			项目名称	拆除违建房屋-砖砌体			计量单位	m³	工程量	9			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.001	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	3.00	0.03	8.72	0.47	1.06	2025
DK0061	破碎机拆除砖砌体	10m³	0.1	187.18		272.51	18.21	41.30	18.72		27.25	1.82	4.13	2025
小 计									21.72	0.03	35.97	2.29	5.19	
清单项目综合单价									65.19					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	水				m³	0.008	3.46		0.03					
	其他材料费							0.00						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							0.03						
项目编码	041001008038 (38)			项目名称	拆除违建房屋-钢筋混凝土			计量单位	m³	工程量	8			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0069	破碎机拆除现浇混凝土结构 有筋	10m³	0.1	216.05		482.76	27.80	63.05	21.61		48.28	2.78	6.31	2025
DA0182	机械装运石渣 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0183*4]	1000m³	0.001	3001.34	26.16	8715.35	466.18	1057.37	3.00	0.03	8.72	0.47	1.06	2025
小 计									24.61	0.03	56.99	3.25	7.36	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 22 页 共 26 页

清单项目综合单价									92.23						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	水				m³		0.008		3.46		0.03				
	其他材料费									0.00					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									0.03					
项目编码		040205007039 (39)		项目名称		路面标线			计量单位	m²	工程量		46.34		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0407	标线 实线 热熔涂料		100m²	0.00999	417.87	3686.22	289.04	64.44	147.20	4.18	36.83	2.89	0.64	1.47	2025
小 计									4.18	36.83	2.89	0.64	1.47		
清单项目综合单价									46.02						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	反光材料 玻璃珠				kg		0.314		10.00		3.14				
	热熔标线涂料				kg		3.993		8.00		31.94				
	其他材料费									1.75					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									36.83					
项目编码		040205003040 (40)		项目名称		单行道标识牌			计量单位	块	工程量		2		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1		10块	0.1	731.98	1800.00	807.42	140.64	321.25	73.20	180.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础		m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 23 页 共 26 页

小 计								177.84	805.83	90.69	20.34	46.36		
清单项目综合单价								1141.06						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	单行道标识牌					个	1	180.00		180.00				
	钢筋 HPB300 Φ8					t	0.005	3106.19		15.53				
	钢筋 HPB300 Φ14					t	0.011	3106.19		34.17				
	商品混凝土 C25					m³	0.64	424.78		271.86				
	其他材料费								304.27					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								805.83					
项目编码	040205003041 (41)			项目名称	限速20标识牌			计量单位	块	工程量		2		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	1500.00	807.42	140.64	321.25	73.20	150.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计								177.84	775.83	90.69	20.34	46.36		
清单项目综合单价								1111.06						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	限速20标识牌					个	1	150.00		150.00				
	钢筋 HPB300 Φ8					t	0.005	3106.19		15.53				
	钢筋 HPB300 Φ14					t	0.011	3106.19		34.17				
	C25混凝土					m³	0.64	424.78		271.86				
	其他材料费								304.27					
	暂估金额小计								0					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 24 页 共 26 页

		材料费小计							775.83					
项目编码		040205003042 (42)		项目名称		停车让行标识牌			计量单位	块	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	1500.00	807.42	140.64	321.25	73.20	150.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.84	775.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1111.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）	合价 （元）			备注	
	停车让行标识牌					个		1	150.00	150.00				
	钢筋 HPB300 Φ8					t		0.005	3106.19	15.53				
	钢筋 HPB300 Φ14					t		0.011	3106.19	34.17				
	C25混凝土					m³		0.64	424.78	271.86				
	其他材料费									304.27				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									775.83				
项目编码		040205003043 (43)		项目名称		窄路标志牌			计量单位	块	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	1500.00	807.42	140.64	321.25	73.20	150.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.83	775.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1111.05					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 25 页 共 26 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	窄路标志牌				个	1	150.00		150.00					
	钢筋 HPB300 Φ8				t	0.005	3106.19		15.53					
	钢筋 HPB300 Φ14				t	0.011	3106.19		34.17					
	C25混凝土				m³	0.64	424.78		271.86					
	其他材料费								304.27					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								775.83					
项目编码	040205003044 (44)			项目名称	C型标准路名牌			计量单位	块	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	2000.00	807.42	140.64	321.25	73.20	200.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.83	825.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1161.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	C型标准路名牌				个	1	200.00		200.00					
	钢筋 HPB300 Φ8				t	0.005	3106.19		15.53					
	钢筋 HPB300 Φ14				t	0.011	3106.19		34.17					
	C25混凝土				m³	0.64	424.78		271.86					
	其他材料费								304.27					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								825.83					
项目编码	040205003045 (45)			项目名称	禁止车辆驶入标识牌			计量单位	块	工程量	1			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0396	标志板安装 规格(m²) ≤1	10块	0.1	731.98	1500.00	807.42	140.64	321.25	73.20	150.00	80.74	14.06	32.13	2025
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.64	163.50	977.86	15.54	9.81	22.24	104.64	625.83	9.95	6.28	14.23	2025
小 计									177.83	775.83	90.69	20.34	46.36	
清单项目综合单价									1111.05					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	禁止车辆驶入标识牌					个		1	150.00		150.00			
	钢筋 HPB300 Φ8					t		0.005	3106.19		15.53			
	钢筋 HPB300 Φ14					t		0.011	3106.19		34.17			
	C25混凝土					m³		0.64	424.78		271.86			
	其他材料费										304.27			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										775.83			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

暂列金额明细表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	130548.56			
合计			130548.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	130548.56		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		130548.56		

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	6707.876						
2	水	m³	456.412						
3	汽油(机械)	L	161.756						
4	其他材料费	元	1517.028						
5	商品混凝土 C20	m³	25.818						
6	碎石 20~60mm	m³	547.868						
7	碎石 20~40mm	m³	155.694						
8	碎石 5~20mm	m³	80.785						
9	反滤土工布（400g/m²短丝土工布）	m²	24.200						
10	60mm厚PC仿石透水砖	m²	22.134						
11	风镐凿子	根	9.664						
12	石屑	m³	30.778						
13	干混地面砂浆 M10	t	39.690						
14	洁净中粗砂	m³	1.616						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	反光材料 玻璃珠	kg	14.566						
16	热熔标线涂料	kg	185.019						
17	单行道标识牌	个	2.000						
18	限速20标识牌	个	2.000						
19	停车让行标识牌	个	4.000						
20	窄路标志牌	个	1.000						
21	C型标准路名牌	个	1.000						
22	禁止车辆驶入标识牌	个	1.000						
23	钢筋 HPB300 Φ8	t	0.055						
24	钢筋 HPB300 Φ14	t	0.121						
25	C25混凝土	m ³	5.760						
26	枕木	m ³	0.240						
27	镀锌铁丝 8#	kg	12.000						
28	草袋子	m ²	25.520						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	商品混凝土 C25	m³	1.280						
30	花岗岩路缘石 100*15*30	m	364.883						
31	商品混凝土 C15	m³	88.688						
32	商品水稳层(压实) 4%	m³	472.852						
33	商品水稳层(压实) 5%	m³	472.852						
34	煤	kg	674.280						
35	细粒式 AC-13C（SBS改性）	m³	136.744						
36	中粒式沥青混凝土 AC-20C	m³	191.765						
37	乳化沥青 PC-2	t	0.922						
38	改性乳化沥青	kg	4267.494						
39	砂砾石	m³	33.856						
40	土工布	m²	102.933						
41	花岗岩面砖 300*600*40	m²	591.254						
42	透水水泥混凝土 C20	m³	2.626						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	干混地面砂浆 M7.5	t	1.453						
44	混凝土平石	m³	10.893						
45	白水泥	kg	62.805						
46	矿物颜料	kg	41.870						
47	防滑地砖 12厚600*600	m²	674.316						
48	石料切割锯片	片	12.281						
49	二等锯材	m³	1.449						
50	复合模板	m²	45.944						
51	PCR 改性乳化沥青	t	0.922						
52	商品混凝土 C30	m³	18.635						
53	干混地面砂浆 M15	t	30.527						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	柴油 (机械)		L	6707.876	6.20	41588.83
2	水		m³	456.412	3.46	1579.19
3	汽油 (机械)		L	161.756	6.61	1069.21
4	碎石	20~60mm	m³	547.868	174.76	95745.41
5	碎石	20~40mm	m³	155.694	174.76	27209.08
6	碎石	5~20mm	m³	80.785	174.76	14117.99
7	商品水稳层 (压实)	4%	m³	472.852	270.00	127670.04
8	商品水稳层 (压实)	5%	m³	472.852	280.00	132398.56
9	石屑		m³	30.778	174.76	5378.76
10	改性乳化沥青		kg	4267.494	2.82	12034.33
11	其他材料费		元	1517.028	1.00	1517.03
12	乳化沥青	PC-2	t	0.922	3000.00	2766.00
13	煤		kg	674.280	0.70	472.00
14	中粒式沥青混凝土	AC-20C	m³	191.765	973.45	186673.64
15	PCR	改性乳化沥青	t	0.922	4070.80	3753.28
16	细粒式	AC-13C (SBS改性)	m³	136.744	1180.53	161430.74
17	混凝土平石		m³	10.893	580.00	6317.94
18	干混地面砂浆	M7.5	t	1.453	388.35	564.27
19	花岗岩路缘石	100*15*30	m	364.883	65.00	23717.40
20	砂砾石		m³	33.856	140.78	4766.25

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
21	商品混凝土	C30	m³	18.635	433.63	8080.70
22	土工布		m²	102.933	2.32	238.80
23	商品混凝土	C15	m³	88.688	407.08	36103.11
24	干混地面砂浆	M10	t	39.690	393.20	15606.11
25	花岗岩面砖	300*600*40	m²	591.254	120.00	70950.48
26	反滤土工布（400g/m²短丝土工布）		m²	24.200	4.00	96.80
27	透水水泥混凝土	C20	m³	2.626	450.00	1181.70
28	60mm厚PC仿石透水砖		m²	22.134	58.00	1283.77
29	洁净中粗砂		m³	1.616	184.47	298.10
30	风镐凿子		根	9.664	6.23	60.21
31	商品混凝土	C20	m³	25.818	415.93	10738.48
32	石料切割锯片		片	12.281	23.92	293.76
33	防滑地砖	12厚600*600	m²	674.316	45.00	30344.22
34	干混地面砂浆	M15	t	30.527	407.77	12447.99
35	白水泥		kg	62.805	0.46	28.89
36	矿物颜料		kg	41.870	4.57	191.35
37	二等锯材		m³	1.449	1769.91	2564.60
38	复合模板		m²	45.944	20.75	953.34
39	反光材料	玻璃珠	kg	14.566	10.00	145.66
40	热熔标线涂料		kg	185.019	8.00	1480.15

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【市政工程】

第 3 页 共 3 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
41	单行道标识牌		个	2.000	180.00	360.00
42	钢筋 HPB300	Φ8	t	0.055	3106.19	170.84
43	钢筋 HPB300	Φ14	t	0.121	3106.19	375.85
44	商品混凝土	C25	m³	1.280	424.78	543.72
45	限速20标识牌		个	2.000	150.00	300.00
46	C25混凝土		m³	5.760	424.78	2446.73
47	停车让行标识牌		个	4.000	150.00	600.00
48	窄路标志牌		个	1.000	150.00	150.00
49	C型标准路名牌		个	1.000	200.00	200.00
50	禁止车辆驶入标识牌		个	1.000	150.00	150.00
51	枕木		m³	0.240	2000.00	480.00
52	镀锌铁丝	8#	kg	12.000	4.00	48.00
53	草袋子		m²	25.520	1.20	30.62
	合计					1049713.93

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程项目	1942606.01	
1.1	其中：发包人提供材料费		—
2	措施项目	98127.06	—
2.1	其中：安全生产措施费	29195.04	—
3	其他项目	194260.60	—
3.1	其中：暂列金额	194260.60	—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：合同中约定的其他项目		—
4	税前建安工程造价	2234993.67	—
5	增值税	201149.43	—
最高投标限价合计=D-A.1+E		2436143.1	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
3. 增值税=(税前建安工程造价-发包人提供材料费)×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路灯工程					
1	040801010001	路灯配电控制箱 PDX	1. 名称：路灯配电控制箱 PDX 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地 4. 支架：型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试；配电箱基础；磁性防盗锁等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	台	1	6269.69	6269.69
2	040803001002	电力电缆 YJV-0.6/1-5*4-ICC65	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号： YJV-0.6/1-5*4-ICC65 3. 敷设方式、部位：综合考虑	m	486.94	41.02	19974.28

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
3	040803001003	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV22-0.6/1KV-5*10 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	200	75.40	15080.00
4	040803001004	电力电缆头 YJV22-0.6/1KV-5*10	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：5芯≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	个	2	93.43	186.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 制作安装 6. 其它满足规范及验收要求				
5	040803002005	电缆保护管 SC50	1. 名称：电缆保护管 SC50 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	200	36.47	7294.00
6	030412001006	Φ65碳素波纹管	1. 名称：Φ65碳素波纹管 2. 材质：碳素波纹管 3. 规格：Φ65 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽	m	462.14	17.42	8050.48

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
7	040805003007	路灯 7m	1. 名称：路灯 H=7m L=1.0m 2. 型号、规格：30W LED路灯；输入电压：90~264AC；光通量大于3600lm, 色温3200K, LED光效大于180lm/w, 寿命大于50000小时；显色指数大于75； 3. 含立杆内线缆、接地、路灯基础及相关配套附件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	23	1899.84	43696.32
8	040806002008	热镀锌扁钢-40*4	1. 材质：热镀锌扁钢 2. 规格：-40*4 3. 安装部位：综合 4. 安装形式：综合	m	462.14	36.68	16951.30
9	040504001009	电力手孔井 1180*1180	1. 种类：电力手孔井 1180*1180 2. 规格：详设计	座	1	1705.30	1705.30

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 做法：详设计，参考06MS201-3-127 4. 井盖：五防球墨铸铁井盖 5. 其他：满足规范及现行施工验收要求				
10	010102002010	挖槽坑土石方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ³	111.9	10.06	1125.71
11	010102007011	土石方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求	m ³	97.38	8.15	793.65

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
12	010103002012	土石方余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要	m³	14.52	11.61	168.58

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
13	040803004013	管道包封	1. 部位：管道 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m³	10.67	691.07	7373.72
14	040807002014	送配电装置系统调试 1KV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	系统	1	362.94	362.94
15	030416027015	接地调试	1. 名称：接地调试 2. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	系统	1	1138.25	1138.25
		分部小计					130171.08
		通信工程					
16	040803003016	2孔Φ110PVC-C塑料管+2孔（7孔梅花管）通信排管	1. 名称：2孔Φ110PVC-C塑料管+2孔（7孔梅花管）通信排管 2. 材质：PVC-C 3. 规格：Φ110、7孔梅花管 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶	m	312.68	51.12	15984.20

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管、管枕；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
17	040804001017	PVC电缆管Φ110	1. 名称：PVC电缆管Φ110 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ110 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	60	27.20	1632.00

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040806002018	50*5热镀锌扁钢	1. 材质：热镀锌扁钢 2. 规格：50*5 3. 安装部位：综合 4. 安装形式：综合	m	625.36	40.13	25095.70
19	040504002019	通信直通检查井2000*1600*1800	1. 种类：通信直通检查井 2. 规格：2000*1600*1800 3. 做法：详设计，参考05X101-2-P37 4. 井盖：Φ800五防球墨铸铁井盖 5. 其他：满足规范及现行施工验收要求	座	7	5681.69	39771.83
20	040504002020	通信三通检查井2000*1600*1800	1. 种类：通信三通检查井 2. 规格：2000*1600*1800 3. 做法：详设计，参考05X101-2-P39 4. 井盖：Φ800五防球墨铸铁井盖 5. 其他：满足规范及现行施工验收要求	座	2	6331.64	12663.28
21	010102002021	挖槽坑土石方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑	m³	299.03	10.06	3008.24

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
22	040501005022	管道中粗沙回填	1. 回填材料：中粗砂 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	119.51	276.73	33072.00
23	010102007023	土石方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑	m³	40.82	8.15	332.68

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
24	010103002024	土石方余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求	m³	258.21	11.61	2997.82
25	040803004025	C25防水砼包封	1. 部位：管道 2. 混凝土强度等级：C25P6商品混凝土 3. 其它：满足设计及施工验收规范要	m³	78.17	616.36	48180.86

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
		分部小计					182738.61
		电力工程					
26	040504002026	电力四通井（混凝土）	1. 种类：电力四通井（混凝土） 2. 规格：详设计 3. 做法：详设计，参考07SD101-8-P64, 65, 70 4. 井盖：Φ800五防球墨铸铁井盖 5. 其他：满足规范及现行施工验收要求	座	1	14812.37	14812.37
27	040504002027	电力三通井（混凝土）	1. 种类：电力三通井（混凝土） 2. 规格：详设计 3. 做法：详设计，参考07SD101-8-P46, 47 4. 井盖：Φ800五防球墨铸铁井盖 5. 其他：满足规范及现行施工验收要求	座	3	9375.13	28125.39
28	040504002028	电力直通井（混凝土）	1. 种类：电力直通井（混凝土） 2. 规格：详设计 3. 做法：详设计，参考07SD101-8-P26, 27	座	9	6833.77	61503.93

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 井盖：Φ800五防球墨铸铁井盖 5. 其他：满足规范及现行施工验收要求				
29	040803003029	4孔（2*2）Φ200 PVC-C电缆管	1. 名称：4孔（2*2）Φ200 PVC-C电缆管 2. 材质：PVC-C 3. 规格：Φ200 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	203.88	79.23	16153.41
30	040803003030	2孔（1*2）Φ200 PVC-C电缆管	1. 名称：2孔（1*2）Φ200 PVC-C电缆管 2. 材质：PVC-C 3. 规格：Φ200 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶	m	16.95	42.49	720.21

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
31	040806002031	50*5热镀锌扁钢	1. 材质：热镀锌扁钢 2. 规格：50*5 3. 安装部位：综合 4. 安装形式：综合	m	441.66	40.13	17723.82
32	011108007032	电缆标识贴	1、电缆标志贴应牢靠固定于地面, 选用不锈钢耐磨损耐腐蚀的材料, 不锈钢材背面做好锚固件。 2、标识贴规格宜为120mm×80mm, 形状、大小可根据地面状况适当调整; 标识贴上应有电缆线路方向指示, 电缆井周围1m范围内, 各方向通道上均应设置标识贴。 3、文字及图像表示为凹槽形式。	块	22	14.72	323.84

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010102002033	挖槽坑土石方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	333.56	10.06	3355.61
34	010102007034	土石方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实	m³	213.25	8.15	1737.99

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
35	010103002035	土石方余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑 4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求	m³	120.31	11.61	1396.80
36	040303001036	管道C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土垫层	m³	22.97	541.02	12427.23

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C15 3. 浇灌高度：综合考虑 4. 混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求				
37	040803004037	C25防水砼包封	1. 部位：管道 2. 混凝土强度等级：C25P6商品混凝土 3. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m³	97.34	616.36	59996.48
		分部小计					218277.08
		给排水工程					
38	010202006038	拉森钢板桩 III型	1. 地层情况：详地勘报告及设计图纸，地投标人综合考虑报价 2. 钢板桩型号：III型拉森钢板桩 截面尺寸400mm*125mm*13mm 长度L=6m 3. 投标人结合设计图纸、地勘报告经现场勘察后将钢板桩租赁费用、引孔费用、消耗费用考虑在综合单价之中	t	509.418	816.02	415695.28

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含：钢板桩静压、打拔、租赁、引孔、除锈、油漆、消耗摊销、进出场及场内多次搬运等费用 5. 工程量计算规则：以打拔钢板桩总质量按t计算，周转次数投标人综合考虑报价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
39	010607010039	钢板桩支撑及围檩安拆	1. 支撑及围檩型号：详设计图纸； 2. 综合单价包含：支撑及围檩安拆、租赁、连接钢材、除锈、油漆、消耗摊销、进出场及场内多次搬运等费用； 3. 工程量计算规则：以安拆支撑及围檩总质量按t计算；周转次数投标人综合考虑报价； 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	57.404	1325.68	76099.33
40	010102002040	支撑下挖土方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑	m³	1195.47	24.85	29707.43

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
41	010102002041	挖槽坑土石方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标	m³	526.16	10.06	5293.17

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
42	040501005042	管道中粗沙回填	1. 回填材料：中粗砂 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	237.02	276.73	65590.54
43	010102007043	土石方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	833.44	8.15	6792.54
44	010103002044	土石方余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运距、堆场：场内运输、余土外弃运输、土石方消纳堆场费等投标人综合考虑	m³	888.19	11.61	10311.89

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 5. 其它：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求				
45	040803004045	管道包封	1. 部位：管道 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m³	1.54	691.06	1064.23
46	040501005046	给水PE管 DN150	1. 名称:给水PE管 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级：DN150 5. 连接形式:电熔套接，含成品管卡等管件	m	122	45.82	5590.04

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道消毒、冲洗、水压试验满足规范及设计要求 7. 其他:满足规范及设计要求				
47	031001002047	消防管 DN100	1. 名称:消防管 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级: DN100 5. 连接形式:电熔套接, 含成品管卡等管件 6. 管道消毒、冲洗、水压试验满足规范及设计要求 7. 其他:满足规范及设计要求	m	25	39. 74	993. 50
48	030901011048	单出口系统消火栓	1. 名称: 单出口系统消火栓 2. 做法: 参考图集07MS101-1 3. 规格: 详设计	套	3	1283. 42	3850. 26
49	031002011049	水表组 DN100	1. 名称: 水表组 2. 材质: 详设计 3. 型号、规格: DN100 4. 连接形式: 综合考虑 5. 含水表、闸阀、止回阀、橡胶软接头等阀组配套附件	个	3	1895. 82	5687. 46

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求				
50	031002001050	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150（含法兰） 4. 连接形式：综合考虑 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求	个	1	726.56	726.56
51	040501001051	混凝土雨水排水管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管 DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内容雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求	m	75	68.14	5110.50
52	040501001052	混凝土雨水排水管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管 DN400	m	47.05	133.88	6299.05

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内内容雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求				
53	040501001053	混凝土雨水排水管 DN500	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管 DN500 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内内容雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求	m	9	175.11	1575.99
54	040501001054	混凝土雨水排水管 DN600	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管 DN600 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水	m	181.36	216.24	39217.29

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟的碰头及修建过程中保证小区内雨水污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求				
55	040501001055	混凝土雨水排水管 DN700	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管 DN700 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内雨水污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求	m	80.54	273.07	21993.06
56	040501001056	混凝土雨水排水管 DN800	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管 DN800 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、雨水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内雨水污水正常使用等措施内容。	m	11.67	338.90	3954.96

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求				
57	040501001057	混凝土污水排水管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管DN300 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、污水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内内容雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求	m	6.01	89.70	539.10
58	040501001058	混凝土污水排水管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管DN400 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、污水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内内容雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求	m	25.43	133.85	3403.81

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	040501001059	混凝土污水排水管 DN500	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管 DN500 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、污水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求	m	10.38	175.17	1818.26
60	040501001060	混凝土污水排水管 DN600	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：II级钢筋混凝土管 DN600 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含同原管道的接头、污水井、水沟的碰头及修建过程中保证小区内雨污水正常使用等措施内容。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计和规范要求	m	72.59	216.24	15696.86
61	040501017061	截水沟380*500	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 做法：西南18J812-4-6	m	39.37	364.23	14339.74

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含混凝土预制盖板、铸铁算子（重型，过车）及沉砂池及在修建过程中保证小区内雨污水正常使用等措施内容。 4. 土石方开挖、回填及外运另计 5. 其它：详设计图纸，满足设计及现行规范要求				
62	040504001062	水表井	1. 种类：水表井 2. 规格：详设计 3. 做法：详设计，参考05S502-43 4. 井盖：详设计 5. 其他：满足规范及现行施工验收要求	座	3	5206.67	15620.01
63	040504001063	闸阀井	1. 种类：闸阀井 2. 规格：详设计 3. 做法：详设计，参考05S502-16 4. 井盖：详设计 5. 其他：满足规范及现行施工验收要求	座	1	2855.88	2855.88
64	040504001064	雨水检查井	1. 名称：雨水检查井 2. 深度：综合	座	18	3510.44	63187.92

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：Φ1000 4. 做法：详图集20S515-29 5. 垫层：100厚C15商品混凝土 6. 包含井盖（含井座）、防坠网及爬梯配件等检查井全部内容 7. 其他满足设计及规范要求				
65	040504002065	雨水沉泥井	1. 名称：污水沉泥井 2. 深度：综合 3. 规格：Φ1000 4. 做法：详图集20S515-313 5. 垫层：100厚C15商品混凝土 6. 包含井盖（含井座）、防坠网及爬梯配件等检查井全部内容 7. 其他满足设计及规范要求	座	4	4312.58	17250.32
66	040504010066	雨水口	1. 名称：雨水口 2. 做法：参照图集06MS201-8-32 3. 深度：综合 4. 雨篦子材质、规格：铸铁井篦 5. 其他满足设计及规范要求，综合单价包括完成该项全部内容	座	24	518.49	12443.76
67	040504001067	污水检查井	1. 名称：污水检查井 2. 深度：综合	座	31	3522.38	109193.78

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：Φ1000 4. 做法：详图集20S515-30 5. 垫层：100厚C15商品混凝土 6. 包含井盖（含井座）、防坠网及爬梯配件等检查井全部内容 7. 其他满足设计及规范要求				
68	040504002068	污水沉泥井	1. 名称：污水沉泥井 2. 深度：综合 3. 规格：Φ1000 4. 做法：详图集20S515-313 5. 垫层：100厚C15商品混凝土 6. 包含井盖（含井座）、防坠网及爬梯配件等检查井全部内容 7. 其他满足设计及规范要求	座	3	4312.38	12937.14
69	040501001069	清掏W1前端污水管网 DN500	1. 名称：清掏W1前端污水管网 DN500 2. 原污雨水管道, 以实际情况为准 3. 包含清掏原污水管道等工作内容 4. 清掏原污水管道具体内容及达标标准满足甲方要求 5、包含安全防护、卫生打扫、交通疏导、现场防护、废物排放、外弃和处置等全部内容。	m	70	27.69	1938.30

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	041001009070	拆除检查井连接雨水口	1. 名称：拆除检查井连接雨水口 2. 原雨水口, 以实际情况为准 3. 包含拆除原雨水口等工作内容 4. 拆除原雨水口具体内容及达标标准满足甲方要求 5、包含安全防护、卫生打扫、交通疏导、现场防护、废物排放、外弃和处置等全部内容。	个	17	107. 90	1834. 30
71	041001006071	拆除雨水口连接管 DN200	1. 名称：拆除雨水口连接管 DN200 2. 原雨水管道, 以实际情况为准 3. 包含拆除原雨水管道等工作内容 4. 拆除原污水管道具体内容及达标标准满足甲方要求 5、包含安全防护、卫生打扫、交通疏导、现场防护、废物排放、外弃和处置等全部内容。	m	76	3. 84	291. 84
72	040501001072	清掏W1后端污水管网 DN600	1. 名称：清掏W1后端污水管网 DN600 2. 原污水管道, 以实际情况为准 3. 包含清掏原污水管道等工作内容 4. 清掏原污水管道具体内容及达标标准满足甲方要求 5、包含安全防护、卫生打扫、交通疏	m	175	39. 88	6979. 00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			导、现场防护、废物排放、外弃和处置等全部内容。				
73	041001006073	拆除W1后端污水管网 DN600	1. 名称：拆除W1后端污水管网 DN600 2. 原污水雨水管道, 以实际情况为准 3. 包含拆除原污水管道等工作内容 4. 拆除原污水管道具体内容及达标标准满足甲方要求 5、包含安全防护、卫生打扫、交通疏导、现场防护、废物排放、外弃和处置等全部内容。	m	60	39. 59	2375. 40
74	031001008074	商铺UPVC排水管 DN150	1. 商铺UPVC排水管 DN150 2. 包含同原管道的接头、污水井、水沟的碰头等管道安装的全内容。 3. 其它满足设计和规范要求。	m	650	47. 61	30946. 50
75	041001008075	暗沟顶板井口开孔	1. 结构形式：钢筋混凝土板 2. 开孔方式：综合考虑	个	12	65. 57	786. 84
76	040101005076	老龙堰清淤	1. 名称：老龙堰清淤 2. 深度和沟截面：深度和沟截面详设计，全面清理 3. 清淤方式：详设计，人工、冲吸联合车、机器人综合考虑	m ³	2177. 5	179. 76	391427. 40

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含安全防护、卫生打扫、交通疏导、现场防护、废物排放、有毒气体检测、吸污车密闭储运至专业处置地处置外弃等全部内容 5. 其他满足设计及规范要求				
		分部小计					1411419.24
合 计							1942606.01

措施项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施		94397.30	
1.1	031401009077	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	29195.04	
1.2	031401011078	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	4087.31	
1.3	031401010079	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	16738.49	
1.4	031401012080	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	30752.11	
1.5	031401020081	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	1751.70	
1.6	031401013082	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	778.53	
1.7	031401021083	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	1362.44	
1.8	031401023084	数字化施工增加费		9731.68	
2		专业措施		3729.76	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	041201012085	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	3729.76	
合计				98127.06	—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1		通用措施			94397.30						
1.1	031401009077	安全生产措施费	1946335.77	1.50	29195.04	—	—	—	—	—	
1.2	031401011078	环境保护费	1946335.77	0.21	4087.31	—	—	—	—	—	
1.3	031401010079	文明施工费	1946335.77	0.86	16738.49	—	—	—	—	—	
1.4	031401012080	临时设施费	1946335.77	1.58	30752.11	—	—	—	—	—	
1.5	031401020081	夜间施工增加费	1946335.77	0.09	1751.70	—	—	—	—	—	
1.6	031401013082	二次搬运费	1946335.77	0.04	778.53	—	—	—	—	—	
1.7	031401021083	冬雨季施工增加费	1946335.77	0.07	1362.44	—	—	—	—	—	
1.8	031401023084	数字化施工增加费	1946335.77	0.50	9731.68	—	—	—	—	—	
2		专业措施			3729.76	1531.30	187.66	1547.98	140.92	321.90	
2.1	041201012085	大型机械设备进出场及安拆		3729.76	3729.76	1531.30	187.66	1547.98	140.92	321.90	
合计					98127.06	1531.30	187.66	1547.98	140.92	321.90	—

注:1. 采用费率计价方式的, 应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;
2. 采用总价计价方式的, 可只填“价格”列数值。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 90 页

项目编码		040801010001 (1)		项目名称		路灯配电控制箱 PDX			计量单位	台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0106	成套配电箱安装 落地式	台	1	283.61	5613.71	60.59	22.91	51.71	283.61	5613.71	60.59	22.91	51.71	2020
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.007	361.93	4215.28	2.14	37.16	84.60	2.53	29.51	0.01	0.26	0.59	2025
DE1237	非定型井砌筑 砖砌矩形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.022	1910.65	4094.64	3.15	195.29	444.57	42.03	90.08	0.07	4.30	9.78	2025
DE1257	非定型井现浇钢筋混凝土配件 方、圆井口 商品混凝土	10m³	0.008	1156.49	4203.69	3.94	118.43	269.60	9.25	33.63	0.03	0.95	2.16	2025
DJ0050	预埋铁件	t	0.002	2087.82	3309.93	409.38	194.56	443.70	4.18	6.62	0.82	0.39	0.89	2025
小 计									343.07	5771.55	61.52	28.69	64.86	
清单项目综合单价									6269.69					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	路灯配电控制箱 PDX					套		1	5600.00		5600.00			
	商品混凝土 C20					m³		0.151	415.93		62.81			
	水					m³		0.213	3.46		0.74			
	标准砖					千匹		0.12	446.60		53.59			
	干混砌筑砂浆 M20					t		0.087	412.62		35.90			
	钢筋					t		0.001	3181.42		1.59			
	型钢					kg		1.576	3.09		4.87			
	焊条 综合					kg		0.058	4.15		0.24			
	其他材料费										11.82			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										5771.55			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

项目编码		040803001002(2)		项目名称		电力电缆 YJV-0.6/1-5*4-ICC65			计量单位	m	工程量		486.94	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0107	水平电缆 截面面积(mm²) ≤35	100m	0.01	536.94	3462.39	7.14	29.47	66.81	5.37	34.62	0.07	0.29	0.67	2025
小 计									5.37	34.62	0.07	0.29	0.67	
清单项目综合单价									41.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	电力电缆 YJV-0.6/1-5*4-ICC65					m		1.015	33.25		33.75			
	其他材料费										0.87			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										34.62			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 3 页 共 90 页

项目编码	040803001003(3)			项目名称		电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*10			计量单位	m	工程量		200	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0107	水平电缆 截面面积(mm²) ≤35	100m	0.01	536.94	6899.18	7.14	29.47	66.81	5.37	68.99	0.07	0.29	0.67	2025
小 计									5.37	68.99	0.07	0.29	0.67	
清单项目综合单价									75.40					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*10					m		1.015	67.11		68.12			
	其他材料费										0.87			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										68.99			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 4 页 共 90 页

项目编码	040803001004(4)	项目名称	电力电缆头 YJV22-0.6/1KV-5*10					计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0137	1kV干包式电力电缆终端头 截面面积 (mm²) ≤35	个	1	48.03	36.91		2.60	5.89	48.03	36.91		2.60	5.89	2025
小 计									48.03	36.91		2.60	5.89	
清单项目综合单价									93.43					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费										36.91			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										36.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 5 页 共 90 页

项目编码	040803002005 (5)			项目名称		电缆保护管 SC50			计量单位	m	工程量	200		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0351	电缆保护管 铺设钢管 公称直径(mm) ≤65	100m	0.01	835.65	2559.81		74.65	170.53	8.36	25.60		0.75	1.71	2025
小 计									8.42	25.60		0.75	1.71	
清单项目综合单价									36.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	镀锌钢管 SC50					m		1.03	24.83		25.57			
	其他材料费										0.03			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										25.60			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 6 页 共 90 页

项目编码	030412001006(6)	项目名称		Φ65碳素波纹管					计量单位	m	工程量	462.14		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0191	硬塑料管地埋敷设 公称直径(mm) ≤70	100m	0.01	1171.31	282.20	68.85	67.35	152.70	11.71	2.82	0.69	0.67	1.53	2025
小 计									11.71	2.82	0.69	0.67	1.53	
清单项目综合单价									17.42					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	Φ65碳素波纹管					m		1.06	2.65		2.81			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2.82			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 7 页 共 90 页

项目编码	040805003007 (7)			项目名称	路灯 7m				计量单位	套	工程量	23		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.35	164.76	900.20	15.54	9.81	22.24	57.67	315.07	5.44	3.43	7.78	2025
DH0260	立金属灯杆 单杆式 杆长(m) ≤10	根	1	79.04	1253.04	22.87	5.58	12.66	79.04	1253.04	22.87	5.58	12.66	2025
DH0297	成套型 金属灯杆座	10个	0.1	257.18	974.50	80.32	18.52	42.00	25.72	97.45	8.03	1.85	4.20	2025
小 计									162.43	1665.56	36.34	10.87	24.64	
清单项目综合单价									1899.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C25					m³		0.35	424.78		148.67			
	成套照明路灯 7m					根		1	1238.94		1238.94			
	灯座箱					个		1.01	95.00		95.95			
	其他材料费										182.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1665.56			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

项目编码		040806002008 (8)		项目名称		热镀锌扁钢-40*4			计量单位	m	工程量		462.14	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0389	接地母线敷设	10m	0.1	254.29	64.53	2.58	13.91	31.54	25.43	6.45	0.26	1.39	3.15	2025
小 计									25.43	6.45	0.26	1.39	3.15	
清单项目综合单价									36.68					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	热镀锌扁钢-40*4					m		1.05	6.03		6.33			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										6.45			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 9 页 共 90 页

项目编码	040504001009(9)	项目名称	电力手孔井 1180*1180						计量单位	座	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1214	非定型井垫层 碎石	10m³	0.016	302.08	2344.70	40.71	35.24	80.22	4.83	37.52	0.65	0.56	1.28	2025
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.016	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	5.79	66.01	0.03	0.59	1.35	2025
DE1237	非定型井砌筑 砖砌矩形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.083	1910.65	3979.91	3.15	195.29	444.57	158.58	330.33	0.26	16.21	36.90	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.031	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	38.26	43.69	0.09	3.91	8.91	2025
DE1257	非定型井现浇钢筋混凝土配件 方、圆井口 商品混凝土	10m³	0.014	1156.49	4381.57	3.94	118.43	269.60	16.19	61.34	0.06	1.66	3.77	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ800）干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
小 计									263.71	1351.86	1.16	27.03	61.54	
清单项目综合单价									1705.30					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	碎石 20~50mm					m³	0.179	174.76		31.28				
	细砂					m³	0.034	184.47		6.27				
	商品混凝土 C15					m³	0.162	407.08		65.95				
	水					m³	0.92	3.46		3.18				
	标准砖					千匹	0.454	446.60		202.76				
	干混砌筑砂浆 M10					t	0.388	383.50		148.80				
	干混抹灰砂浆 M10					t	0.11	393.20		43.25				
	商品混凝土 C30					m³	0.141	433.63		61.14				
	电力五防球磨铸铁井盖井座 Φ800					套	1	787.32		787.32				
	其他材料费										1.91			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 10 页 共 90 页

	暂估金额小计	0	
	材料费小计	1351.86	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 11 页 共 90 页

项目编码	010102002010(10)	项目名称	挖槽坑土石方					计量单位	m³	工程量	111.9			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 12 页 共 90 页

项目编码		010102007011 (11)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		97.38	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 13 页 共 90 页

项目编码	010103002012(12)	项目名称		土石方余方弃置					计量单位	m³	工程量	14.52		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.00103	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.72	0.04	7.86	0.42	0.95	2025
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	
清单项目综合单价									11.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.04			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 14 页 共 90 页

项目编码		040803004013 (13)		项目名称		管道包封		计量单位	m³	工程量		10.67		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4237.67		52.19	119.21	58.42	423.77		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.49663	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	119.82	48.65	1.63	6.63	15.03	2025
小 计									178.23	472.42	1.63	11.85	26.95	
清单项目综合单价									691.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.01	415.93		420.10			
	水					m³		0.318	3.46		1.10			
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		18.41			
	复合模板					m²		1.226	20.75		25.43			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.839	3.54		2.97			
	其他材料费										4.40			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										472.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 15 页 共 90 页

项目编码	040807002014(14)	项目名称		送配电装置系统调试 1KV					计量单位	系统	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD2389	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	251.42	1.63	44.01	19.63	44.31	251.42	1.63	44.01	19.63	44.31	2020
小 计									253.36	1.63	44.01	19.63	44.31	
清单项目综合单价									362.94					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费											1.63		
	暂估金额小计											0		
	材料费小计											1.63		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 16 页 共 90 页

项目编码	030416027015(15)	项目名称		接地调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD2573	电气调整试验 接地网	系统	1	684.18	23.56	223.55	63.54	143.42	684.18	23.56	223.55	63.54	143.42	2020
小 计								684.18	23.56	223.55	63.54	143.42		
清单项目综合单价								1138.25						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费										23.56			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										23.56			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 17 页 共 90 页

项目编码	040803003016(16)			项目名称	2孔Φ110PVC-C塑料管+2孔（7孔梅花管）通信排管				计量单位	m	工程量	312.68		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0356	安装电缆排管 塑料管管径(mm) ≤100	100m	0.01	366.60	4634.76		32.75	74.81	3.67	46.35		0.33	0.75	2025
小 计									3.69	46.35		0.33	0.75	
清单项目综合单价									51.12					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	Φ110PVC-C塑料管					m		2.04	8.67		17.69			
	7孔梅花管					m		2.04	10.00		20.40			
	通信排管管枕					个		2	4.00		8.00			
	其他材料费										0.26			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										46.35			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 18 页 共 90 页

项目编码	040804001017(17)	项目名称		PVC电缆管Φ110					计量单位	m	工程量	60		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0495	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接） 公称外径 （mm以内） 110	10m	0.1	89.97	154.97	0.07	6.30	14.23	9.00	15.50	0.01	0.63	1.42	2020
小 计									9.64	15.50	0.01	0.63	1.42	
清单项目综合单价									27.20					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	PVC电缆管Φ110					m		0.993	14.79		14.69			
	PVC排水管道件 Φ110					个		0.058	10.48		0.61			
	其他材料费										0.21			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										15.50			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 19 页 共 90 页

项目编码		040806002018(18)		项目名称		50*5热镀锌扁钢			计量单位	m	工程量		625.36	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0389	接地母线敷设	10m	0.1	254.29	98.97	2.58	13.91	31.54	25.43	9.90	0.26	1.39	3.15	2025
小 计									25.43	9.90	0.26	1.39	3.15	
清单项目综合单价									40.13					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	50*5热镀锌扁钢					m		1.05	9.31		9.78			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										9.90			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 20 页 共 90 页

项目编码	040504002019(19)	项目名称	通信直通检查井2000*1600*1800						计量单位	座	工程量		7	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.04686	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	16.96	193.33	0.10	1.74	3.96	2025
DE1276	现浇混凝土井（C20）井底 商品混凝土	10m³	0.05471	467.16	4285.68	2.78	47.97	109.20	25.56	234.49	0.15	2.62	5.97	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20）井壁 商品混凝土	10m³	0.18057	615.53	4289.14	2.78	63.10	143.66	111.15	774.50	0.50	11.39	25.94	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.04714	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	35.36	206.56	0.16	3.62	8.25	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	0.331	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	407.01	1114.06	8.47	32.08	73.16	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（φ800）干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窰井 矩形井壁复合模板	10m²	3.111	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	1020.81	293.49	20.38	56.84	128.86	2025
小 计									1657.03	3626.95	29.82	112.41	255.49	
清单项目综合单价									5681.69					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.473	407.08		192.67			
	水					m³		1.365	3.46		4.72			
	商品混凝土 C25					m³		2.365	424.78		1004.42			
	商品混凝土 C30					m³		0.474	433.63		205.48			
	钢筋 HRB400 φ10以内					t		0.351	3141.59		1102.25			
	镀锌铁丝 22#					kg		2.949	4.00		11.80			
	电力五防球磨铸铁井盖井座 φ800					套		1	787.32		787.32			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 21 页 共 90 页

	干混砌筑砂浆 M10	t	0.061	383.50	23.45	
	二等锯材	m³	0.031	1769.91	55.12	
	复合模板	m²	7.678	20.75	159.32	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	21.59	3.54	76.43	
	其他材料费				3.98	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				3626.95	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 22 页 共 90 页

项目编码	040504002020 (20)	项目名称	通信三通检查井2000*1600*1800					计量单位	座	工程量		2		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.047	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	17.01	193.92	0.10	1.75	3.98	2025
DE1276	现浇混凝土井（C20）井底 商品混凝土	10m³	0.0545	467.16	4285.68	2.78	47.97	109.20	25.46	233.57	0.15	2.61	5.95	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20）井壁 商品混凝土	10m³	0.1705	615.53	4289.14	2.78	63.10	143.66	104.95	731.30	0.47	10.76	24.49	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.047	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	35.26	205.93	0.16	3.61	8.23	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	0.376	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	462.34	1265.51	9.62	36.44	83.10	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（φ800）干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窰井 矩形井壁复合模板	10m²	4.093	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	1343.04	386.13	26.81	74.78	169.53	2025
小 计									2028.31	3827.25	37.37	134.07	304.65	
清单项目综合单价									6331.64					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.475	407.08		193.16			
	水					m³		1.323	3.46		4.58			
	商品混凝土 C25					m³		2.261	424.78		960.43			
	商品混凝土 C30					m³		0.472	433.63		204.89			
	钢筋 HRB400 φ10以内					t		0.399	3141.59		1251.92			
	镀锌铁丝 22#					kg		3.35	4.00		13.40			
	电力五防球磨铸铁井盖井座 φ800					套		1	787.32		787.32			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 23 页 共 90 页

	干混砌筑砂浆 M10	t	0.061	383.50	23.39	
	二等锯材	m³	0.041	1769.91	72.57	
	复合模板	m²	10.102	20.75	209.61	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	28.406	3.54	100.56	
	其他材料费				5.43	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				3827.25	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 24 页 共 90 页

项目编码		010102002021 (21)		项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		299.03	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 25 页 共 90 页

项目编码		040501005022 (22)		项目名称		管道中粗沙回填			计量单位	m³	工程量		119.51	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0001	混凝土管铺设 管道砂石基础 砂	10m³	0.1	366.70	2254.22	17.53	39.32	89.51	36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	2025
小 计									36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	
清单项目综合单价									276.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	中粗砂					m³		1.222	184.47		225.42			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										225.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 26 页 共 90 页

项目编码		010102007023 (23)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		40.82	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 27 页 共 90 页

项目编码	010103002024 (24)	项目名称	土石方余方弃置					计量单位	m³	工程量	258.21				
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.001	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.63	0.04	7.60	0.41	0.92	2025	
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92		
清单项目综合单价									11.61						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	水					m³		0.011	3.46		0.04				
	其他材料费									0.00					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									0.04					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 28 页 共 90 页

项目编码	040803004025 (25)			项目名称		C25防水砼包封			计量单位	m³	工程量		78.17	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4488.66		52.19	119.21	58.42	448.87		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.2381	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	57.45	23.33	0.78	3.18	7.20	2025
小 计									115.86	472.19	0.78	8.40	19.13	
清单项目综合单价									616.36					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C25P6					m³		1.01	440.78		445.19			
	水					m³		0.318	3.46		1.10			
	二等锯材					m³		0.005	1769.91		8.85			
	复合模板					m²		0.588	20.75		12.19			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.402	3.54		1.42			
	其他材料费										3.43			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										472.19			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 29 页 共 90 页

项目编码	040504002026 (26)	项目名称	电力四通井（混凝土）	计量单位	座	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.135	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	48.86	557.00	0.29	5.02	11.42	2025
DE1276	现浇混凝土井（C20）井底 商品混凝土	10m³	0.24	467.16	4374.62	2.78	47.97	109.20	112.12	1049.91	0.67	11.51	26.21	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20）井壁 商品混凝土	10m³	0.503	615.53	4378.08	2.78	63.10	143.66	309.61	2202.17	1.40	31.74	72.26	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.23	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	172.53	1007.76	0.76	17.68	40.26	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ800）干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.001	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	1.23	3.33	0.03	0.10	0.22	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.409	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	502.92	1376.58	10.47	39.64	90.40	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.614	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	649.10	1964.26	36.31	53.03	120.93	2025
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窨井 矩形井壁 复合模板	10m²	6.993	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	2294.61	659.72	45.80	127.76	289.65	2025
小 计									4131.60	9633.56	95.79	290.63	660.79	
清单项目综合单价									14812.37					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		1.364	407.08		555.26			
	水					m³		4.336	3.46		15.00			
	商品混凝土 C30					m³		9.779	433.63		4240.47			
	电力五防球磨铸铁井盖井座 Φ800					套		1	787.32		787.32			
	干混砌筑砂浆 M10					t		0.061	383.50		23.39			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 30 页 共 90 页

	钢筋 HPB300 Φ10以内	t	0.001	3106.19	3.11	
	镀锌铁丝 22#	kg	5.483	4.00	21.93	
	钢筋 HRB400 Φ10	t	0.434	3141.59	1363.45	
	钢筋 HRB400 Φ12~14	t	0.648	2986.73	1935.40	
	焊条 综合	kg	5.305	4.15	22.02	
	二等锯材	m³	0.07	1769.91	123.89	
	复合模板	m²	17.259	20.75	358.12	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	48.531	3.54	171.80	
	其他材料费				12.40	
	暂估金额小计				0	
材料费小计				9633.56		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 31 页 共 90 页

项目编码	040504002027 (27)	项目名称	电力三通井（混凝土）	计量单位	座	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.085	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	30.76	350.70	0.18	3.16	7.19	2025
DE1276	现浇混凝土井（C20）井底 商品混凝土	10m³	0.138	467.16	4374.62	2.78	47.97	109.20	64.47	603.70	0.38	6.62	15.07	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20）井壁 商品混凝土	10m³	0.38767	615.53	4378.08	2.78	63.10	143.66	238.62	1697.24	1.08	24.46	55.69	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.096	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	72.01	420.63	0.32	7.38	16.80	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ800）干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.001	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	1.23	3.33	0.03	0.10	0.22	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.277	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	340.61	932.31	7.09	26.85	61.22	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.22	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	232.58	703.81	13.01	19.00	43.33	2025
DJ0003	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ>16	t	0.002	881.58	3147.02	50.45	72.12	164.46	1.76	6.29	0.10	0.14	0.33	2025
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窰井 矩形井壁复合模板	10m²	5.116	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	1678.71	482.64	33.51	93.47	211.90	2025
小 计									2701.04	6011.91	55.76	185.29	421.13	
清单项目综合单价									9375.13					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.859	407.08		349.55			
	水					m³		2.779	3.46		9.61			
	商品混凝土 C30					m³		6.248	433.63		2709.18			
	电力五防球磨铸铁井盖井座 Φ800					套		1	787.32		787.32			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 32 页 共 90 页

	干混砌筑砂浆 M10	t	0.061	383.50	23.39	
	钢筋 HPB300 Φ10以内	t	0.001	3106.19	3.11	
	镀锌铁丝 22#	kg	3.139	4.00	12.55	
	钢筋 HRB400 Φ10	t	0.294	3141.59	922.58	
	钢筋 HRB400 Φ12~14	t	0.232	2986.73	692.92	
	焊条 综合	kg	1.918	4.15	7.96	
	钢筋 HRB400 Φ18	t	0.002	2951.33	5.90	
	二等锯材	m³	0.051	1769.91	90.27	
	复合模板	m²	12.626	20.75	262.00	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	35.505	3.54	125.69	
	其他材料费				9.89	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				6011.91	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 33 页 共 90 页

项目编码	040504002028 (28)	项目名称	电力直通井（混凝土）						计量单位	座	工程量		9		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.054	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	19.54	222.80	0.12	2.01	4.57	2025	
DE1276	现浇混凝土井（C20）井底 商品混凝土	10m³	0.08956	467.16	4374.62	2.78	47.97	109.20	41.84	391.77	0.25	4.30	9.78	2025	
DE1278	现浇混凝土井（C20）井壁 商品混凝土	10m³	0.288	615.53	4378.08	2.78	63.10	143.66	177.27	1260.89	0.80	18.17	41.37	2025	
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.05967	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	44.76	261.43	0.20	4.59	10.44	2025	
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ800）干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.01	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	12.30	33.28	0.26	0.97	2.21	2025	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.206	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	253.31	693.34	5.27	19.97	45.53	2025	
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.118	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	124.74	377.50	6.98	10.19	23.24	2025	
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窨井 矩形井壁 复合模板	10m²	3.77	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	1237.05	355.66	24.69	68.88	156.15	2025	
小 计									1951.13	4408.15	38.62	133.19	302.68		
清单项目综合单价									6833.77						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	商品混凝土 C15					m³		0.545	407.08		222.04				
	水					m³		1.979	3.46		6.85				
	商品混凝土 C30					m³		4.394	433.63		1905.42				
	电力五防球磨铸铁井盖井座 Φ800					套		1	787.32		787.32				
	干混砌筑砂浆 M10					t		0.061	383.50		23.44				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 34 页 共 90 页

	钢筋 HPB300 Φ10以内	t	0.011	3106.19	32.79	
	镀锌铁丝 22#	kg	2.276	4.00	9.10	
	钢筋 HRB400 Φ10	t	0.218	3141.59	685.91	
	钢筋 HRB400 Φ12~14	t	0.124	2986.73	371.68	
	焊条 综合	kg	1.02	4.15	4.23	
	二等锯材	m³	0.038	1769.91	66.67	
	复合模板	m²	9.304	20.75	193.06	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	26.164	3.54	92.62	
	其他材料费				7.02	
	暂估金额小计				0	
材料费小计				4408.15		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 35 页 共 90 页

项目编码	040803003029 (29)			项目名称		4孔（2*2）Φ 200 PVC-C电缆管			计量单位	m	工程量	203.88		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0358	安装电缆排管 塑料管管径(mm) ≤ 160	100m	0.01	412.23	7386.84		36.83	84.12	4.12	73.88		0.37	0.84	2025
小 计									4.15	73.87		0.37	0.84	
清单项目综合单价									79.23					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	4孔（2*2）Φ 200 PVC-C电缆管					m		4.08	18.00		73.45			
	其他材料费										0.42			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										73.87			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 36 页 共 90 页

项目编码	040803003030(30)	项目名称	2孔（1*2）Φ 200 PVC-C电缆管					计量单位	m	工程量	16.95			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0358	安装电缆排管 塑料管管径(mm) ≤ 160	100m	0.01003	412.23	3714.84		36.83	84.12	4.13	37.26		0.37	0.84	2025
小 计									4.15	37.13		0.37	0.84	
清单项目综合单价									42.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	2孔（1*2）Φ 200 PVC-C电缆管					m		2.046	18.00		36.83			
	其他材料费										0.30			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										37.13			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 37 页 共 90 页

项目编码		040806002031 (31)		项目名称		50*5热镀锌扁钢			计量单位	m	工程量		441.66	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0389	接地母线敷设	10m	0.1	254.29	98.97	2.58	13.91	31.54	25.43	9.90	0.26	1.39	3.15	2025
小 计									25.43	9.90	0.26	1.39	3.15	
清单项目综合单价									40.13					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	50*5热镀锌扁钢					m		1.05	9.31		9.78			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										9.90			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

项目编码	011108007032 (32)	项目名称		电缆标识贴					计量单位	块	工程量	22		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0854	定位标示器安装	个	1	2.06	12.00		0.21	0.47	2.06	12.00		0.21	0.47	2025
小 计									2.04	12.00		0.21	0.47	
清单项目综合单价									14.72					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	电缆标识贴					个		1	12.00		12.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												12.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 39 页 共 90 页

项目编码		010102002033 (33)		项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		333.56	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 40 页 共 90 页

项目编码		010102007034 (34)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		213.25	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 41 页 共 90 页

项目编码	010103002035 (35)	项目名称		土石方余方弃置					计量单位	m³	工程量	120.31		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.001	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.62	0.04	7.59	0.41	0.92	2025
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	
清单项目综合单价									11.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.04			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 42 页 共 90 页

项目编码	040303001036 (36)	项目名称	管道C15混凝土垫层					计量单位	m³	工程量	22.97			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DC0002	垫层、护底 商品混凝土	10m³	0.1	492.86	4103.19	2.24	50.53	115.03	49.29	410.32	0.22	5.05	11.50	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.19229	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	42.99	13.37	0.52	2.37	5.38	2025
小 计									92.27	423.69	0.74	7.43	16.89	
清单项目综合单价									541.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		1.005	407.08		409.12			
	水					m³		0.166	3.46		0.57			
	二等锯材					m³		0.002	1769.91		3.39			
	复合模板					m²		0.475	20.75		9.85			
	其他材料费										0.76			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										423.69			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 43 页 共 90 页

项目编码		040803004037 (37)		项目名称		C25防水砼包封			计量单位	m³	工程量		97.34	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4488.66		52.19	119.21	58.42	448.87		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.2381	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	57.45	23.33	0.78	3.18	7.21	2025
小 计									115.86	472.19	0.78	8.40	19.13	
清单项目综合单价									616.36					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C25P6					m³		1.01	440.78		445.19			
	水					m³		0.318	3.46		1.10			
	二等锯材					m³		0.005	1769.91		8.86			
	复合模板					m²		0.588	20.75		12.19			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.402	3.54		1.42			
	其他材料费										3.43			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										472.19			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 44 页 共 90 页

项目编码		010202006038 (38)		项目名称		拉森钢板桩 III型		计量单位	t	工程量	509.418			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
GB0024	插拔型钢桩	t	1	210.55	173.77	181.34	35.65	81.36	210.55	173.77	181.34	35.65	81.36	2020
自编01	拉森钢板桩 租赁费	t*天	1		120.00					120.00				
小 计									223.90	293.77	181.34	35.65	81.36	
清单项目综合单价									816.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	枕木					m³		0.002	2000.00		4.00			
	拉森III型钢板桩					t		0.02	3092.50		61.85			
	电焊条（综合）					kg		5.165	4.15		21.43			
	减摩剂					kg		15	4.15		62.25			
	氧气					m³		2.582	6.00		15.49			
	乙炔气					kg		1.094	8.00		8.75			
	拉森钢板桩 租赁费					t*天		20	6.00		120.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										293.77			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 45 页 共 90 页

项目编码	010607010039 (39)			项目名称	钢板桩支撑及围檩安拆				计量单位	t	工程量	57.404		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
GN0111	临时钢支撑 明挖车站钢支撑安装及拆除 ≤10m 安装	t	1	297.04	119.47	80.64	34.50	78.74	297.04	119.47	80.64	34.50	78.74	2020
GN0112	临时钢支撑 明挖车站钢支撑安装及拆除 ≤10m 拆除	t	1	374.24	3.74	71.17	40.69	92.87	374.24	3.74	71.17	40.69	92.87	2020
自编02	钢板桩支撑及围檩 租赁费	t*天	1		90.00					90.00				
小 计									713.84	213.22	151.82	75.19	171.61	
清单项目综合单价									1325.68					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	电焊条（综合）					kg		1.75	4.15		7.26			
	沥青枕木					m³		0.03	1681.42		50.44			
	钢板 （中厚）					kg		7.89	3.50		27.62			
	预埋铁件					kg		11.62	3.09		35.91			
	钢板桩支撑及围檩 租赁费					t*天		15	6.00		90.00			
	其他材料费										2.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										213.22			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 46 页 共 90 页

项目编码	010102002040(40)	项目名称	支撑下挖土方			计量单位	m³	工程量	1195.47					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
KA0001	大型支撑下挖土方底宽15m以内 深3.5m以内	100m³	0.01	874.92	13.74	1082.37	140.06	318.38	8.75	0.14	10.82	1.40	3.18	2020
小 计									9.30	0.14	10.82	1.40	3.18	
清单项目综合单价									24.85					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）			备注		
	其他材料费								0.14					
	暂估金额小计								0					
	材料费小计								0.14					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 47 页 共 90 页

项目编码		010102002041 (41)		项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		526.16	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 48 页 共 90 页

项目编码		040501005042(42)		项目名称		管道中粗沙回填			计量单位	m³	工程量		237.02	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0001	混凝土管铺设 管道砂石基础 砂	10m³	0.1	366.70	2254.22	17.53	39.32	89.51	36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	2025
小 计									36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	
清单项目综合单价									276.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	中粗砂					m³		1.222	184.47		225.42			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										225.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 49 页 共 90 页

项目编码		010102007043 (43)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		833.44		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025	
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65		
清单项目综合单价									8.15						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水					m³		0.001	3.46		0.00				
	其他材料费														
	暂估金额小计												0		
	材料费小计														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 50 页 共 90 页

项目编码	010103002044(44)	项目名称	土石方余方弃置					计量单位	m³	工程量	888.19				
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.001	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.63	0.04	7.60	0.41	0.92	2025	
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92		
清单项目综合单价									11.61						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	水					m³		0.011	3.46		0.04				
	其他材料费										0.00				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										0.04				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 51 页 共 90 页

项目编码	040803004045 (45)			项目名称		管道包封		计量单位	m³	工程量		1.54		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4237.67		52.19	119.21	58.42	423.77		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.49675	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	119.85	48.67	1.63	6.63	15.03	2025
小 计									178.23	472.41	1.63	11.85	26.95	
清单项目综合单价									691.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.01	415.93		419.98			
	水					m³		0.318	3.46		1.10			
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		18.39			
	复合模板					m²		1.226	20.75		25.44			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.84	3.54		2.97			
	其他材料费										4.53			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										472.41			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 52 页 共 90 页

项目编码	040501005046(46)	项目名称		给水PE管 DN150					计量单位	m	工程量	122		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0431	聚乙烯给水、燃气管道安装（对接熔接） 管外径(mm) ≤160	100m	0.01	1093.58	3047.36	57.83	116.97	266.29	10.94	30.47	0.58	1.17	2.66	2025
小 计									10.94	30.47	0.58	1.17	2.66	
清单项目综合单价									45.82					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	给水PE管 DN150					m		1.015	30.00		30.45			
	其他材料费										0.02			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										30.47			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 53 页 共 90 页

项目编码	031001002047(47)	项目名称		消防管 DN100					计量单位	m	工程量	25		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0430	聚乙烯给水、燃气管道安装（对接熔接） 管外径(mm) ≤110	100m	0.01	1035.17	2539.62	40.82	109.22	248.65	10.35	25.40	0.41	1.09	2.49	2025
小 计									10.35	25.40	0.41	1.09	2.49	
清单项目综合单价									39.74					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	给水PE管 DN100					m		1.015	25.00		25.38			
	其他材料费										0.03			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										25.40			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 54 页 共 90 页

项目编码	030901011048(48)			项目名称		单出口系统消火栓			计量单位	套	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CJ0090	室外地上式消火栓 公称直径 100（mm） 干管安装	套	1	140.66	1099.11	5.94	11.20	25.43	140.66	1099.11	5.94	11.20	25.43	2020
小 计									141.74	1099.11	5.94	11.20	25.43	
清单项目综合单价									1283.42					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	单出口系统消火栓					套		1	860.00		860.00			
	其他材料费										239.11			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1099.11			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 55 页 共 90 页

项目编码	031002011049(49)		项目名称		水表组 DN100		计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK1277	管道附件 法兰水表组成安装（无旁通管） 公称直径（mm以内） 100	组	1	373.38	1421.39	14.75	25.61	57.81	373.38	1421.39	14.75	25.61	57.81	2020
小 计									376.26	1421.39	14.75	25.61	57.81	
清单项目综合单价									1895.82					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	法兰水表 DN100					个		1	283.19		283.19			
	法兰闸阀 DN100					个		2	274.34		548.68			
	法兰止回阀 DN100					个		1	318.58		318.58			
	橡胶软接头 DN100					个		1	65.00		65.00			
	碳钢平焊法兰 DN100					片		2	38.60		77.20			
	其他材料费										128.74			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1421.39			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 56 页 共 90 页

项目编码	031002001050(50)			项目名称		闸阀 DN150			计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0901	管道附件 法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 150	个	1	106.68	581.64	11.85	7.85	17.72	106.68	581.64	11.85	7.85	17.72	2020
小 计									107.50	581.64	11.85	7.85	17.72	
清单项目综合单价									726.56					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	法兰闸阀 DN150					个		1	544.25		544.25			
	其他材料费										37.39			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										581.64			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 57 页 共 90 页

项目编码	040501001051 (51)			项目名称		混凝土雨水排水管 DN200			计量单位	m	工程量	75		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0008	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 300	100m	0.01	1689.93	4545.57		172.43	392.53	16.90	45.46		1.72	3.93	2025
小 计									17.03	45.46		1.72	3.93	
清单项目综合单价									68.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	混凝土雨水排水管 DN200					m		1.01	45.00		45.45			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										45.46			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 58 页 共 90 页

项目编码	040501001052 (52)			项目名称		混凝土雨水排水管 DN400			计量单位	m	工程量	47.05		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0009	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 400	100m	0.01001	1982.46	10726.00		202.27	460.47	19.85	107.37		2.02	4.61	2025
小 计									19.98	107.27		2.02	4.60	
清单项目综合单价									133.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	混凝土雨水排水管 DN400					m		1.011	106.19		107.37			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												107.27	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 59 页 共 90 页

项目编码	040501001053 (53)			项目名称		混凝土雨水排水管 DN500			计量单位	m	工程量	9		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0010	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 500	100m	0.01	2391.38	14302.04		244.00	555.46	23.91	143.02		2.44	5.55	2025
小 计									24.10	143.02		2.44	5.55	
清单项目综合单价									175.11					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	混凝土雨水排水管 DN500					m		1.01	141.59		143.01			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										143.02			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 60 页 共 90 页

项目编码	040501001054(54)			项目名称		混凝土雨水排水管 DN600				计量单位	m	工程量	181.36	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0011	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 600	100m	0.01	2033.83	18325.06	421.88	252.50	574.82	20.34	183.29	4.22	2.53	5.75	2025
小 计									20.50	183.26	4.22	2.52	5.75	
清单项目综合单价									216.24					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	混凝土雨水排水管 DN600					m		1.01	181.42		183.27			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												183.26	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

项目编码	040501001055 (55)			项目名称		混凝土雨水排水管 DN700			计量单位	m	工程量		80.54	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0012	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 700	100m	0.01	2292.76	23516.19	528.33	290.27	660.81	22.92	235.05	5.28	2.90	6.60	2025
小 计									23.10	235.18	5.28	2.90	6.61	
清单项目综合单价									273.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	混凝土雨水排水管 DN700					m		1.009	232.81		235.02			
	其他材料费										0.16			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										235.18			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 62 页 共 90 页

项目编码	040501001056(56)	项目名称		混凝土雨水排水管 DN800					计量单位	m	工程量	11.67		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0013	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 800	100m	0.01003	2649.43	29499.09	619.02	336.33	765.67	26.56	295.75	6.21	3.37	7.68	2025
小 计									26.70	295.00	6.19	3.36	7.66	
清单项目综合单价									338.90					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	混凝土雨水排水管 DN800					m		1.013	292.04		295.72			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										295.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 63 页 共 90 页

项目编码	040501001057 (57)			项目名称		混凝土污水排水管 DN300			计量单位	m	工程量	6.01		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0008	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 300	100m	0.00998	1689.93	6703.94		172.43	392.53	16.87	66.93		1.72	3.92	2025
小 计									17.03	67.02		1.72	3.93	
清单项目综合单价									89.70					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	混凝土污水排水管 DN300					m		1.008	66.37		66.92			
	其他材料费										0.10			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										67.02			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 64 页 共 90 页

项目编码	040501001058(58)			项目名称		混凝土污水排水管 DN400			计量单位	m	工程量	25.43		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0009	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 400	100m	0.00999	1982.46	10726.00		202.27	460.47	19.80	107.13		2.02	4.60	2025
小 计									19.98	107.25		2.02	4.60	
清单项目综合单价									133.85					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	混凝土污水排水管 DN400					m		1.009	106.19		107.13			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										107.25			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 65 页 共 90 页

项目编码	040501001059(59)	项目名称		混凝土污水排水管 DN500					计量单位	m	工程量	10.38		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0010	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 500	100m	0.01002	2391.38	14302.04		244.00	555.46	23.96	143.30		2.44	5.57	2025
小 计									24.10	143.07		2.44	5.55	
清单项目综合单价									175.17					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	混凝土污水排水管 DN500					m		1.012	141.59		143.28			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计												143.07	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 66 页 共 90 页

项目编码		040501001060 (60)		项目名称		混凝土污水排水管 DN600			计量单位	m	工程量		72.59		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE0011	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 600	100m	0.01	2033.83	18325.06	421.88	252.50	574.82	20.34	183.28	4.22	2.53	5.75	2025	
小 计									20.49	183.25	4.22	2.53	5.75		
清单项目综合单价									216.24						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	混凝土污水排水管 DN600					m		1.01	181.42		183.26				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										183.25				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 67 页 共 90 页

项目编码	040501017061 (61)	项目名称	截水沟380*500					计量单位	m	工程量	39.37			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.0078	361.93	4215.28	2.14	37.16	84.60	2.82	32.87	0.02	0.29	0.66	2025
DE0839	沟、涵、渠墙 商品混凝土	10m³	0.0158	548.02	4225.40	4.00	30.12	68.29	8.66	66.76	0.06	0.48	1.08	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10	t	0.00569	1229.64	3407.95	25.59	96.92	221.02	7.00	19.39	0.15	0.55	1.26	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.01999	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	4.47	1.39	0.05	0.25	0.56	2025
DL0159	排水 沟、涵、渠道 侧墙 复合模板	10m²	0.21999	335.79	93.08	18.33	19.36	43.89	73.87	20.48	4.03	4.26	9.66	2025
DE0849	渠道沉降缝 建筑油膏嵌缝	10m	0.00759	44.12	88.99		2.39	5.41	0.34	0.68		0.02	0.04	2025
DF0225	刚性防水 直池壁 干混砂浆	100m²	0.01379	1159.35	1585.77	2.77	118.59	269.97	15.99	21.87	0.04	1.64	3.72	2025
AE0131	预制混凝土沟盖板、井盖板安装 商品混凝土	10m³	0.00447	591.51	7348.46	23.88	46.40	105.85	2.64	32.85	0.11	0.21	0.47	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.01491	250.23	1176.94	0.44	25.58	58.23	3.73	17.55	0.01	0.38	0.87	2025
小 计									119.54	213.84	4.46	8.07	18.32	
清单项目综合单价									364.23					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		0.238	415.93		99.13			
	水					m³		0.187	3.46		0.65			
	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10					t		0.006	3181.42		19.15			
	镀锌铁丝 22#					kg		0.051	4.00		0.20			
	二等锯材					m³		0.002	1769.91		4.27			
	复合模板					m²		0.592	20.75		12.29			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		1.285	3.54		4.55			
	建筑油膏					kg		0.115	5.15		0.59			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 68 页 共 90 页

	建筑焦油	kg	0.007	5.69	0.04	
	煤	kg	0.057	0.70	0.04	
	干混抹灰砂浆 M20	t	0.048	417.48	19.95	
	防水粉(液)	kg	0.811	1.96	1.59	
	钢筋混凝土预制盖板	m³	0.045	650.00	29.21	
	商品混凝土 C30	m³	0.002	433.63	1.01	
	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.013	373.79	4.84	
	球墨铸铁水算500*600	套	0.151	95.58	14.39	
	其他材料费				1.93	
	暂估金额小计				0	
材料费小计				213.84		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 69 页 共 90 页

项目编码	040504001062 (62)	项目名称		水表井					计量单位	座	工程量		3		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.068	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	24.61	280.56	0.15	2.53	5.75	2025	
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.08633	473.55	4217.87	1.79	48.51	110.44	40.88	364.14	0.15	4.19	9.53	2025	
DE1237	非定型井砌筑 砖砌矩形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.30433	1910.65	3941.65	3.15	195.29	444.57	581.47	1199.58	0.96	59.43	135.30	2025	
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.44	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	99.10	63.36	1.56	5.50	12.46	2025	
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.11333	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	139.88	159.74	0.32	14.31	32.57	2025	
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.07867	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	59.01	330.69	0.26	6.05	13.77	2025	
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ800）干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.016	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	19.67	53.25	0.41	1.55	3.54	2025	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.093	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	114.36	313.01	2.38	9.01	20.55	2025	
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.034	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	35.94	108.77	2.01	2.94	6.70	2025	
小 计									1155.33	3683.90	8.25	109.63	249.57		
清单项目综合单价									5206.67						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	商品混凝土 C15					m³		0.687	407.08		279.53				
	水					m³		3.446	3.46		11.92				
	商品混凝土 C20					m³		1.663	415.93		691.55				
	标准砖					千匹		1.665	446.60		743.44				
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		1.199	373.79		448.17				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 70 页 共 90 页

	锯材 综合	m³	0.022	1769.91	38.94	
	复合模板	m²	1.086	20.75	22.53	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.097	3.54	0.34	
	干混抹灰砂浆 M10	t	0.402	393.20	158.07	
	电力球磨铸铁井盖井座 φ800	套	1	787.32	787.32	
	干混砌筑砂浆 M10	t	0.061	383.50	23.39	
	钢筋 HPB300 φ10以内	t	0.017	3106.19	52.81	
	镀锌铁丝 22#	kg	1.073	4.00	4.29	
	钢筋 HRB400 φ10	t	0.099	3141.59	309.97	
	钢筋 HRB400 φ12~14	t	0.036	2986.73	107.52	
	焊条 综合	kg	0.294	4.15	1.22	
	其他材料费				2.88	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				3683.90	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 71 页 共 90 页

项目编码	040504001063 (63)	项目名称	闸阀井	计量单位	座	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.028	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	10.13	115.53	0.06	1.04	2.37	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.022	473.55	4217.87	1.79	48.51	110.44	10.42	92.79	0.04	1.07	2.43	2025
DE1237	非定型井砌筑 砖砌矩形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.163	1910.65	3941.65	3.15	195.29	444.57	311.44	642.49	0.51	31.83	72.46	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.202	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.49	29.09	0.72	2.52	5.72	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.057	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	70.35	80.34	0.16	7.20	16.38	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.022	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	16.50	92.48	0.07	1.69	3.85	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ800） 干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.003	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	3.69	9.98	0.08	0.29	0.66	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.063	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	77.47	212.04	1.61	6.11	13.92	2025
小 计									584.97	2084.85	3.30	55.78	126.98	
清单项目综合单价									2855.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		备注			
	商品混凝土 C15					m³	0.283	407.08	115.20					
	水					m³	1.701	3.46	5.89					
	商品混凝土 C20					m³	0.443	415.93	184.26					
	标准砖					千匹	0.892	446.60	398.37					
	干混砌筑砂浆 M7.5					t	0.642	373.79	239.97					
	锯材 综合					m³	0.01	1769.91	17.70					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 72 页 共 90 页

	复合模板	m ²	0.499	20.75	10.35	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.044	3.54	0.16	
	干混抹灰砂浆 M10	t	0.202	393.20	79.43	
	电力球磨铸铁井盖井座 φ800	套	1	787.32	787.32	
	干混砌筑砂浆 M10	t	0.061	383.50	23.39	
	钢筋 HPB300 φ10以内	t	0.003	3106.19	9.32	
	镀锌铁丝 22#	kg	0.588	4.00	2.35	
	钢筋 HRB400 φ10	t	0.067	3141.59	210.49	
	其他材料费				0.66	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				2084.85	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 73 页 共 90 页

项目编码	040504001064 (64)	项目名称	雨水检查井	计量单位	座	工程量	18							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19128	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.08	269.60	0.54	24.15	54.97	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700）干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.5	24.17	87.08		2.47	5.61	12.09	43.54		1.24	2.81	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									921.49	2288.57	3.69	90.56	206.14	
清单项目综合单价									3510.44					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.333	407.08		135.67			
	水					m³		2.598	3.46		8.99			
	商品混凝土 C30					m³		0.253	433.63		109.49			
	标准砖					千匹		1.215	446.60		542.64			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		1.087	373.79		406.48			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 74 页 共 90 页

	锯材 综合	m³	0.01	1769.91	17.70	
	复合模板	m²	0.494	20.75	10.24	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.044	3.54	0.16	
	干混抹灰砂浆 M10	t	0.678	393.20	266.70	
	商品混凝土 C20	m³	0.201	415.93	83.60	
	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	1	479.13	479.13	
	钢筋 φ>10	kg	14	3.11	43.54	
	钢筋 HRB400 φ10	t	0.057	3141.59	179.77	
	镀锌铁丝 22#	kg	0.481	4.00	1.92	
	其他材料费				2.54	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				2288.57	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 75 页 共 90 页

项目编码	040504002065 (65)	项目名称	雨水沉泥井						计量单位	座	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.0285	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	10.32	117.59	0.06	1.06	2.41	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.0315	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.04	2.19	0.08	0.39	0.88	2025
DE1276	现浇混凝土井（C20）井底 商品混凝土	10m³	0.0455	467.16	4196.74	2.78	47.97	109.20	21.26	190.95	0.13	2.18	4.97	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20）井壁 商品混凝土	10m³	0.181	615.53	4200.20	2.78	63.10	143.66	111.41	760.24	0.50	11.42	26.00	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.01725	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	12.94	72.51	0.06	1.33	3.02	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700）干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.6	24.17	87.08		2.47	5.61	14.50	52.25		1.48	3.37	2025
DE1307	预制混凝土井筒安装 Φ800 干混砂浆	10m	0.1	180.89	3159.57	127.19	32.02	72.90	18.09	315.96	12.72	3.20	7.29	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	2.026	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	456.30	291.72	7.19	25.30	57.36	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.248	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	262.18	793.38	14.67	21.42	48.85	2025
小 计									948.00	3095.84	35.45	71.26	162.05	
清单项目综合单价									4312.58					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.288	407.08		117.14			
	水					m³		1.147	3.46		3.97			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.44			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 76 页 共 90 页

	复合模板	m ²	5.078	20.75	105.37	
	商品混凝土 C20	m ³	2.45	415.93	1018.82	
	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	1	479.13	479.13	
	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.064	373.79	23.92	
	钢筋 Φ>10	kg	16.8	3.11	52.25	
	预制混凝土井筒 Φ800	m	1	245.00	245.00	
	遇水膨胀止水带 30×20	m	3.171	16.60	52.64	
	锯材 综合	m ³	0.101	1769.91	179.20	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.446	3.54	1.58	
	钢筋 HRB400 Φ12~14	t	0.262	2986.73	781.78	
	焊条 综合	kg	2.143	4.15	8.89	
	镀锌铁丝 22#	kg	0.739	4.00	2.96	
	其他材料费				22.76	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				3095.84	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 77 页 共 90 页

项目编码	040504010066 (66)	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	24							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.00771	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	2.79	31.80	0.02	0.29	0.65	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.032	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.15	2.22	0.09	0.40	0.90	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.1	250.23	1901.92	0.44	25.58	58.23	25.02	190.19	0.04	2.56	5.82	2025
DE1313	非定型井钢筋混凝土配件安装 井篦座 干混砂浆	10个	0.1	212.50	2197.38	0.41	21.73	49.46	21.25	219.74	0.04	2.17	4.95	2025
小 计									56.65	443.93	0.19	5.41	12.32	
清单项目综合单价									518.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.078	407.08		31.70			
	水					m³		0.279	3.46		0.96			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.59			
	复合模板					m²		0.079	20.75		1.64			
	铸铁井篦					套		1.01	167.36		169.03			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		0.107	373.79		40.00			
	预制混凝土雨水口					个		1	200.00		200.00			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										443.93			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 78 页 共 90 页

项目编码	040504001067 (67)	项目名称	污水检查井	计量单位	座	工程量	31							
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5）干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19129	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.10	269.62	0.54	24.15	54.97	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700）干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.6	24.17	87.08		2.47	5.61	14.50	52.25		1.48	3.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									923.91	2297.28	3.69	90.80	206.70	
清单项目综合单价									3522.38					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.333	407.08		135.68			
	水					m³		2.598	3.46		8.99			
	商品混凝土 C30					m³		0.253	433.63		109.50			
	标准砖					千匹		1.215	446.60		542.65			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		1.087	373.79		406.49			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 79 页 共 90 页

	锯材 综合	m³	0.01	1769.91	17.70	
	复合模板	m²	0.494	20.75	10.24	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.044	3.54	0.16	
	干混抹灰砂浆 M10	t	0.678	393.20	266.72	
	商品混凝土 C20	m³	0.201	415.93	83.60	
	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	1	479.13	479.13	
	钢筋 φ>10	kg	16.8	3.11	52.25	
	钢筋 HRB400 φ10	t	0.057	3141.59	179.78	
	镀锌铁丝 22#	kg	0.481	4.00	1.92	
	其他材料费				2.48	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				2297.28	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 80 页 共 90 页

项目编码	040504002068 (68)	项目名称	污水沉泥井						计量单位	座	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.02833	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	10.25	116.90	0.06	1.05	2.40	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.03133	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.00	2.18	0.08	0.39	0.88	2025
DE1276	现浇混凝土井（C20）井底 商品混凝土	10m³	0.04533	467.16	4196.74	2.78	47.97	109.20	21.18	190.25	0.13	2.17	4.95	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20）井壁 商品混凝土	10m³	0.181	615.53	4200.20	2.78	63.10	143.66	111.41	760.24	0.50	11.42	26.00	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.01733	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	13.00	72.86	0.06	1.33	3.03	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ700）干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.6	24.17	87.08		2.47	5.61	14.50	52.25		1.48	3.37	2025
DE1307	预制混凝土井筒安装 Φ800 干混砂浆	10m	0.1	180.89	3159.57	127.19	32.02	72.90	18.09	315.96	12.72	3.20	7.29	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	2.026	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	456.30	291.72	7.19	25.30	57.36	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.248	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	262.18	793.38	14.67	21.42	48.85	2025
小 计									947.99	3095.64	35.45	71.26	162.05	
清单项目综合单价									4312.38					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.286	407.08		116.56			
	水					m³		1.147	3.46		3.97			
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.59			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 81 页 共 90 页

	复合模板	m ²	5.078	20.75	105.36	
	商品混凝土 C20	m ³	2.449	415.93	1018.61	
	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	1	479.13	479.13	
	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.064	373.79	23.92	
	钢筋 Φ>10	kg	16.8	3.11	52.25	
	预制混凝土井筒 Φ800	m	1	245.00	245.00	
	遇水膨胀止水带 30×20	m	3.171	16.60	52.64	
	锯材 综合	m ³	0.101	1769.91	179.35	
	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.446	3.54	1.58	
	钢筋 HRB400 Φ12~14	t	0.262	2986.73	781.53	
	焊条 综合	kg	2.143	4.15	8.89	
	镀锌铁丝 22#	kg	0.739	4.00	2.96	
	其他材料费				23.30	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				3095.64	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 82 页 共 90 页

项目编码		040501001069 (69)		项目名称		清掏W1前端污水管网 DN500				计量单位	m	工程量	70		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.09814	189.24	0.35	60.36	9.87	22.38	18.57	0.03	5.92	0.97	2.20	2020	
小 计									18.57	0.03	5.92	0.97	2.20		
清单项目综合单价									27.69						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水					m³		0.01	3.46		0.03				
	其他材料费														
	暂估金额小计												0		
	材料费小计												0.03		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 83 页 共 90 页

项目编码	041001009070(70)			项目名称		拆除检查井连接雨水口			计量单位	个	工程量	17		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0077	拆除砖砌井	10m³	0.08	1197.81			46.18	104.76	95.82			3.69	8.38	2025
小 计									95.82			3.69	8.38	
清单项目综合单价									107.90					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 84 页 共 90 页

项目编码		041001006071 (71)		项目名称		拆除雨水口连接管 DN200			计量单位	m	工程量		76	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0052	机械拆除金属管道 管径(mm) ≤300 [单价*0.35, 管理费*0.35, 利润*0.35]	100m	0.01	243.75		95.21	13.23	30.02	2.44		0.95	0.13	0.30	2025
小 计									2.46		0.95	0.13	0.30	
清单项目综合单价									3.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 85 页 共 90 页

项目编码	040501001072(72)			项目名称		清掏W1后端污水管网 DN600				计量单位	m	工程量	175	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.14131	189.24	0.35	60.36	9.87	22.38	26.74	0.05	8.53	1.39	3.16	2020
小 计									26.74	0.05	8.53	1.39	3.16	
清单项目综合单价									39.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.014	3.46		0.05			
	其他材料费										0.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										0.05			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 86 页 共 90 页

项目编码		041001006073 (73)		项目名称		拆除W1后端污水管网 DN600			计量单位	m	工程量	60		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0045	混凝土管径(mm) ≤600	100m	0.01	2232.71		1261.69	136.92	310.59	22.33		12.62	1.37	3.11	2025
小 计									22.50		12.62	1.37	3.11	
清单项目综合单价									39.59					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 87 页 共 90 页

项目编码	031001008074 (74)	项目名称	商铺UPVC排水管 DN150					计量单位	m	工程量	650			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0496	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接） 公称外径 （mm以内） 160	10m	0.1	133.92	281.63	25.10	10.57	23.86	13.39	28.16	2.51	1.06	2.39	2020
小 计									13.50	28.16	2.51	1.06	2.39	
清单项目综合单价									47.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	UPVC排水管 DN150					m		0.993	26.81		26.62			
	UPVC排水管件 DN150					个		0.053	23.77		1.26			
	其他材料费										0.28			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										28.16			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 88 页 共 90 页

项目编码	041001008075(75)	项目名称		暗沟顶板井口开孔					计量单位	个	工程量	12		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0065	人工拆除现浇混凝土结构 有筋	10m³	0.01175	4945.66			190.68	432.52	58.11			2.24	5.08	2025
小 计									58.24			2.25	5.09	
清单项目综合单价									65.57					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号						单位	数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 89 页 共 90 页

项目编码		040101005076(76)		项目名称		老龙堰清淤			计量单位	m³	工程量		2177.5		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
NA0040	DF段 高压冲洗疏通管道 DN≤1200mm [单价*1.8, 管理费*1.8, 利润*1.8] , [单价*1.59, 管理费*1.59, 利润*1.59]	10m	0.0146	303.59	84.46	881.69	48.77	110.65	4.43	1.23	12.88	0.71	1.62	2020	
NA0006	掏后冲洗 人工冲洗 扣DF段	10m	0.0451	171.72	32.63	45.82	9.04	20.50	7.74	1.47	2.07	0.41	0.92	2020	
DA0166	人力车运淤泥、流砂 全程运距≤100m 运距≤50m	100m³	0.01	1462.18			56.38	127.88	14.62			0.56	1.28	2025	
DA0038	人工挖淤泥、流砂	100m³	0.01	5497.78			211.97	480.81	54.98			2.12	4.81	2025	
NC0001	污泥车 运距1km以内 [+NC0002*4]	m³	1	12.36		46.08	2.42	5.49	12.36		46.08	2.42	5.49	2020	
小 计									95.69	2.71	61.02	6.22	14.12		
清单项目综合单价									179.76						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水					m³		0.192	3.46		0.66				
	镀锌铁丝					kg		0.014	4.00		0.06				
	圆木 综合					m³		0	1769.91		0.15				
	麻绳					kg		0.023	12.62		0.29				
	雨裤					条		0.002	70.00		0.11				
	铁丝 #8~10					kg		0.018	4.00		0.07				
	铁漏瓢					个		0.001	21.00		0.02				
	铁污泥桶					个		0	126.00		0.01				
	铁锚					个		0	82.00		0.01				
	钢丝绳					kg		0.054	4.15		0.23				
	卸扣					个		0.001	10.00		0.01				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 90 页 共 90 页

	竹片	m	0.209	4.50	0.94	
	低压行灯	个	0.004	6.50	0.03	
	其他材料费				0.12	
	暂估金额小计				0	
	材料费小计				2.71	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 52 页

项目编码	040801010001 (1)			项目名称		路灯配电控制箱 PDX			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD0106	成套配电箱安装 落地式	台	1	283.61	5613.71	60.59	22.91	51.71	283.61	5613.71	60.59	22.91	51.71	2020
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.007	361.93	4215.28	2.14	37.16	84.60	2.53	29.51	0.01	0.26	0.59	2025
DE1237	非定型井砌筑 砖砌矩形井（M7.5） 干混砂浆	10m³	0.022	1910.65	4094.64	3.15	195.29	444.57	42.03	90.08	0.07	4.30	9.78	2025
DE1257	非定型井现浇钢筋混凝土配件 方、圆井口 商品混凝土	10m³	0.008	1156.49	4203.69	3.94	118.43	269.60	9.25	33.63	0.03	0.95	2.16	2025
DJ0050	预埋铁件	t	0.002	2087.82	3309.93	409.38	194.56	443.70	4.18	6.62	0.82	0.39	0.89	2025
小 计									343.07	5771.55	61.52	28.69	64.86	
清单项目综合单价									6269.69					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	路灯配电控制箱 PDX					套		1	5600.00		5600.00			
	商品混凝土 C20					m³		0.151	415.93		62.81			
	水					m³		0.213	3.46		0.74			
	标准砖					千匹		0.12	446.60		53.59			
	干混砌筑砂浆 M20					t		0.087	412.62		35.90			
	钢筋					t		0.001	3181.42		1.59			
	型钢					kg		1.576	3.09		4.87			
	焊条 综合					kg		0.058	4.15		0.24			
	其他材料费										11.82			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										5771.55			
项目编码	040803001002 (2)			项目名称		电力电缆 YJV-0.6/1-5*4-ICC65			计量单位	m	工程量	486.94		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 2 页 共 52 页

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0107	水平电缆 截面面积(mm²) ≤35	100m	0.01	536.94	3462.39	7.14	29.47	66.81	5.37	34.62	0.07	0.29	0.67	2025
小 计									5.37	34.62	0.07	0.29	0.67	
清单项目综合单价									41.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	电力电缆 YJV-0.6/1-5*4-ICC65				m		1.015		33.25		33.75			
	其他材料费										0.87			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										34.62			
项目编码	040803001003(3)		项目名称		电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*10			计量单位	m	工程量		200		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0107	水平电缆 截面面积(mm²) ≤35	100m	0.01	536.94	6899.18	7.14	29.47	66.81	5.37	68.99	0.07	0.29	0.67	2025
小 计									5.37	68.99	0.07	0.29	0.67	
清单项目综合单价									75.40					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*10				m		1.015		67.11		68.12			
	其他材料费										0.87			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										68.99			
项目编码	040803001004(4)		项目名称		电力电缆头 YJV22-0.6/1KV-5*10			计量单位	个	工程量		2		
清单综合单价组成明细														

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 3 页 共 52 页

编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0137	1kV干包式电力电缆终端头 截面面积(mm²)) ≤35	个	1	48.03	36.91		2.60	5.89	48.03	36.91		2.60	5.89	2025
小 计									48.03	36.91		2.60	5.89	
清单项目综合单价									93.43					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	其他材料费											36.91		
	暂估金额小计											0		
	材料费小计											36.91		
项目编码	040803002005(5)			项目名称		电缆保护管 SC50			计量单位	m	工程量		200	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0351	电缆保护管 铺设钢管 公称直径(mm) ≤65	100m	0.01	835.65	2559.81		74.65	170.53	8.36	25.60		0.75	1.71	2025
小 计									8.42	25.60		0.75	1.71	
清单项目综合单价									36.47					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）			备注
	镀锌钢管 SC50					m		1.03	24.83		25.57			
	其他材料费											0.03		
	暂估金额小计											0		
	材料费小计											25.60		
项目编码	030412001006(6)			项目名称		Φ65碳素波纹管			计量单位	m	工程量		462.14	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 4 页 共 52 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0191	硬塑料管地埋敷设 公称直径(mm) ≤70	100m	0.01	1171.31	282.20	68.85	67.35	152.70	11.71	2.82	0.69	0.67	1.53	2025
小 计									11.71	2.82	0.69	0.67	1.53	
清单项目综合单价									17.42					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	Φ65碳素波纹管					m		1.06	2.65		2.81			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										2.82			
项目编码	040805003007(7)		项目名称		路灯 7m				计量单位	套	工程量		23	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0272	钢筋混凝土现浇基础	m³	0.35	164.76	900.20	15.54	9.81	22.24	57.67	315.07	5.44	3.43	7.78	2025
DH0260	立金属灯杆 单杆式 杆长(m) ≤10	根	1	79.04	1253.04	22.87	5.58	12.66	79.04	1253.04	22.87	5.58	12.66	2025
DH0297	成套型 金属灯杆座	10个	0.1	257.18	974.50	80.32	18.52	42.00	25.72	97.45	8.03	1.85	4.20	2025
小 计									162.43	1665.56	36.34	10.87	24.64	
清单项目综合单价									1899.84					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C25					m³		0.35	424.78		148.67			
	成套照明路灯 7m					根		1	1238.94		1238.94			
	灯座箱					个		1.01	95.00		95.95			
	其他材料费										182.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										1665.56			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 5 页 共 52 页

项目编码	040806002008 (8)			项目名称		热镀锌扁钢-40*4			计量单位	m	工程量		462.14	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0389	接地母线敷设	10m	0.1	254.29	64.53	2.58	13.91	31.54	25.43	6.45	0.26	1.39	3.15	2025
小 计									25.43	6.45	0.26	1.39	3.15	
清单项目综合单价									36.68					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	热镀锌扁钢-40*4				m		1.05		6.03		6.33			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										6.45			
项目编码	040504001009 (9)			项目名称		电力手孔井 1180*1180			计量单位	座	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1214	非定型井垫层 碎石	10m³	0.016	302.08	2344.70	40.71	35.24	80.22	4.83	37.52	0.65	0.56	1.28	2025
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.016	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	5.79	66.01	0.03	0.59	1.35	2025
DE1237	非定型井砌筑 砖砌矩形井（M7.5） 干混砂浆	10m³	0.083	1910.65	3979.91	3.15	195.29	444.57	158.58	330.33	0.26	16.21	36.90	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.031	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	38.26	43.69	0.09	3.91	8.91	2025
DE1257	非定型井现浇钢筋混凝土配件 方、圆井口 商品混凝土	10m³	0.014	1156.49	4381.57	3.94	118.43	269.60	16.19	61.34	0.06	1.66	3.77	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ800） 干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
小 计									263.71	1351.86	1.16	27.03	61.54	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 6 页 共 52 页

清单项目综合单价									1705.30						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注		
	碎石 20～50mm				m³		0.179		174.76		31.28				
	细砂				m³		0.034		184.47		6.27				
	商品混凝土 C15				m³		0.162		407.08		65.95				
	水				m³		0.92		3.46		3.18				
	标准砖				千匹		0.454		446.60		202.76				
	干混砌筑砂浆 M10				t		0.388		383.50		148.80				
	干混抹灰砂浆 M10				t		0.11		393.20		43.25				
	商品混凝土 C30				m³		0.141		433.63		61.14				
	电力五防球磨铸铁井盖井座 φ800				套		1		787.32		787.32				
	其他材料费										1.91				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										1351.86				
项目编码		010102002010(10)		项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		111.9		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08,材*1.03,机*1.08,管理费*1.08,利润*1.08]		100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79		
清单项目综合单价									10.06						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注		
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 7 页 共 52 页

	材料费小计													
项目编码	010102007011 (11)			项目名称	土石方回填				计量单位	m³	工程量	97.38		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注	
	水					m³		0.001	3.46	0.00				
	其他材料费													
	暂估金额小计									0				
	材料费小计													
项目编码	010103002012 (12)			项目名称	土石方余方弃置				计量单位	m³	工程量	14.52		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.00103	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.72	0.04	7.86	0.42	0.95	2025
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	
清单项目综合单价									11.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注	
	水					m³		0.011	3.46	0.04				
	其他材料费									0.00				
	暂估金额小计									0				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 8 页 共 52 页

	材料费小计									0.04				
项目编码	040803004013 (13)			项目名称	管道包封				计量单位	m³	工程量	10.67		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4237.67		52.19	119.21	58.42	423.77		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.49663	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	119.82	48.65	1.63	6.63	15.03	2025
小 计									178.23	472.42	1.63	11.85	26.95	
清单项目综合单价									691.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.01	415.93		420.10			
	水					m³		0.318	3.46		1.10			
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		18.41			
	复合模板					m²		1.226	20.75		25.43			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.839	3.54		2.97			
	其他材料费										4.40			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										472.42			
项目编码	040807002014 (14)			项目名称	送配电装置系统调试 1KV				计量单位	系统	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD2389	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	251.42	1.63	44.01	19.63	44.31	251.42	1.63	44.01	19.63	44.31	2020
小 计									253.36	1.63	44.01	19.63	44.31	
清单项目综合单价									362.94					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 9 页 共 52 页

材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
		其他材料费									1.63					
		暂估金额小计									0					
		材料费小计									1.63					
项目编码		030416027015(15)			项目名称		接地调试				计量单位	系统	工程量		1	
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
CD2573	电气调整试验 接地网		系统	1	684.18	23.56	223.55	63.54	143.42	684.18	23.56	223.55	63.54	143.42	2020	
小 计										684.18	23.56	223.55	63.54	143.42		
清单项目综合单价										1138.25						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
		其他材料费									23.56					
		暂估金额小计									0					
		材料费小计									23.56					
项目编码		040803003016(16)			项目名称		2孔Φ110PVC-C塑料管+2孔（7孔梅花管）通信排管				计量单位	m	工程量		312.68	
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0356	安装电缆排管 塑料管管径(mm) ≤100		100m	0.01	366.60	4634.76		32.75	74.81	3.67	46.35		0.33	0.75	2025	
小 计										3.69	46.35		0.33	0.75		
清单项目综合单价										51.12						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
		Φ110PVC-C塑料管				m		2.04		8.67		17.69				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 10 页 共 52 页

	7孔梅花管			m		2.04		10.00		20.40						
	通信排管管枕			个		2		4.00		8.00						
	其他材料费									0.26						
	暂估金额小计									0						
	材料费小计									46.35						
项目编码	040804001017(17)			项目名称		PVC电缆管Φ110			计量单位	m	工程量		60			
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
CK0495	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接） 公称外径 （mm以内） 110			10m	0.1	89.97	154.97	0.07	6.30	14.23	9.00	15.50	0.01	0.63	1.42	2020
小 计										9.64	15.50	0.01	0.63	1.42		
清单项目综合单价										27.20						
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号						单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注
		PVC电缆管Φ110						m		0.993		14.79		14.69		
		PVC排水管道管 件 Φ110						个		0.058		10.48		0.61		
		其他材料费												0.21		
		暂估金额小计												0		
		材料费小计												15.50		
项目编码	040806002018(18)			项目名称		50*5热镀锌扁钢			计量单位	m	工程量		625.36			
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
DH0389	接地母线敷设			10m	0.1	254.29	98.97	2.58	13.91	31.54	25.43	9.90	0.26	1.39	3.15	2025
小 计										25.43	9.90	0.26	1.39	3.15		
清单项目综合单价										40.13						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 11 页 共 52 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	50*5热镀锌扁钢				m		1.05		9.31		9.78				
	其他材料费									0.12					
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									9.90					
项目编码		040504002019(19)		项目名称		通信直通检查井2000*1600*1800				计量单位	座	工程量		7	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.04686	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	16.96	193.33	0.10	1.74	3.96	2025	
DE1276	现浇混凝土井（C20） 井底 商品混凝土	10m³	0.05471	467.16	4285.68	2.78	47.97	109.20	25.56	234.49	0.15	2.62	5.97	2025	
DE1278	现浇混凝土井（C20） 井壁 商品混凝土	10m³	0.18057	615.53	4289.14	2.78	63.10	143.66	111.15	774.50	0.50	11.39	25.94	2025	
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.04714	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	35.36	206.56	0.16	3.62	8.25	2025	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	0.331	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	407.01	1114.06	8.47	32.08	73.16	2025	
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（φ800） 干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025	
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窨井 矩形井壁 复合模板	10m²	3.111	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	1020.81	293.49	20.38	56.84	128.86	2025	
小 计									1657.03	3626.95	29.82	112.41	255.49		
清单项目综合单价									5681.69						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	商品混凝土 C15				m³		0.473		407.08		192.67				
	水				m³		1.365		3.46		4.72				
	商品混凝土 C25				m³		2.365		424.78		1004.42				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 12 页 共 52 页

	商品混凝土 C30			m³	0.474	433.63	205.48							
	钢筋 HRB400 φ10以内			t	0.351	3141.59	1102.25							
	镀锌铁丝 22#			kg	2.949	4.00	11.80							
	电力五防球磨铸铁井盖井座 φ800			套	1	787.32	787.32							
	干混砌筑砂浆 M10			t	0.061	383.50	23.45							
	二等锯材			m³	0.031	1769.91	55.12							
	复合模板			m²	7.678	20.75	159.32							
	摊销卡具和支撑钢材			kg	21.59	3.54	76.43							
	其他材料费						3.98							
	暂估金额小计						0							
材料费小计						3626.95								
项目编码	040504002020(20)			项目名称	通信三通检查井2000*1600*1800			计量单位	座	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.047	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	17.01	193.92	0.10	1.75	3.98	2025
DE1276	现浇混凝土井（C20） 井底 商品混凝土	10m³	0.0545	467.16	4285.68	2.78	47.97	109.20	25.46	233.57	0.15	2.61	5.95	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20） 井壁 商品混凝土	10m³	0.1705	615.53	4289.14	2.78	63.10	143.66	104.95	731.30	0.47	10.76	24.49	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.047	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	35.26	205.93	0.16	3.61	8.23	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	0.376	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	462.34	1265.51	9.62	36.44	83.10	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（φ800） 干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窨井 矩形井壁 复合模板	10m²	4.093	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	1343.04	386.13	26.81	74.78	169.53	2025
小 计									2028.31	3827.25	37.37	134.07	304.65	
清单项目综合单价									6331.64					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 13 页 共 52 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注				
	商品混凝土 C15			m³	0.475	407.08		193.16						
	水			m³	1.323	3.46		4.58						
	商品混凝土 C25			m³	2.261	424.78		960.43						
	商品混凝土 C30			m³	0.472	433.63		204.89						
	钢筋 HRB400 φ10以内			t	0.399	3141.59		1251.92						
	镀锌铁丝 22#			kg	3.35	4.00		13.40						
	电力五防球磨铸铁井盖井座 φ800			套	1	787.32		787.32						
	干混砌筑砂浆 M10			t	0.061	383.50		23.39						
	二等锯材			m³	0.041	1769.91		72.57						
	复合模板			m²	10.102	20.75		209.61						
	摊销卡具和支撑钢材			kg	28.406	3.54		100.56						
	其他材料费							5.43						
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							3827.25						
项目编码	010102002021 (21)		项目名称	挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量	299.03				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计								5.78		3.13	0.35	0.79		
清单项目综合单价								10.06						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		备注				
	其他材料费													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 14 页 共 52 页

		暂估金额小计							0					
		材料费小计												
项目编码		040501005022 (22)		项目名称		管道中粗沙回填			计量单位	m³	工程量		119.51	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0001	混凝土管铺设 管道砂石基础 砂	10m³	0.1	366.70	2254.22	17.53	39.32	89.51	36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	2025
小 计									36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	
清单项目综合单价									276.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	中粗砂					m³		1.222	184.47		225.42			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										225.42			
项目编码		010102007023 (23)		项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		40.82	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 15 页 共 52 页

		暂估金额小计								0					
		材料费小计													
项目编码		010103002024(24)		项目名称		土石方余方弃置			计量单位	m³	工程量		258.21		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.001	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.63	0.04	7.60	0.41	0.92	2025	
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92		
清单项目综合单价									11.61						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	水					m³		0.011	3.46		0.04				
	其他材料费											0.00			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											0.04			
项目编码		040803004025(25)		项目名称		C25防水砼包封			计量单位	m³	工程量		78.17		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4488.66		52.19	119.21	58.42	448.87		5.22	11.92	2025	
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.2381	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	57.45	23.33	0.78	3.18	7.20	2025	
小 计									115.86	472.19	0.78	8.40	19.13		
清单项目综合单价									616.36						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	商品混凝土 C25P6					m³		1.01	440.78		445.19				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 16 页 共 52 页

	水			m³	0.318	3.46	1.10							
	二等锯材			m³	0.005	1769.91	8.85							
	复合模板			m²	0.588	20.75	12.19							
	摊销卡具和支撑钢材			kg	0.402	3.54	1.42							
	其他材料费						3.43							
	暂估金额小计						0							
	材料费小计						472.19							
项目编码	040504002026(26)		项目名称	电力四通井（混凝土）			计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.135	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	48.86	557.00	0.29	5.02	11.42	2025
DE1276	现浇混凝土井（C20） 井底 商品混凝土	10m³	0.24	467.16	4374.62	2.78	47.97	109.20	112.12	1049.91	0.67	11.51	26.21	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20） 井壁 商品混凝土	10m³	0.503	615.53	4378.08	2.78	63.10	143.66	309.61	2202.17	1.40	31.74	72.26	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.23	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	172.53	1007.76	0.76	17.68	40.26	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（Φ800） 干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.001	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	1.23	3.33	0.03	0.10	0.22	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.409	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	502.92	1376.58	10.47	39.64	90.40	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.614	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	649.10	1964.26	36.31	53.03	120.93	2025
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窖井 矩形井壁 复合模板	10m²	6.993	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	2294.61	659.72	45.80	127.76	289.65	2025
小 计									4131.60	9633.56	95.79	290.63	660.79	
清单项目综合单价									14812.37					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 17 页 共 52 页

	商品混凝土 C15			m³	1.364	407.08	555.26							
	水			m³	4.336	3.46	15.00							
	商品混凝土 C30			m³	9.779	433.63	4240.47							
	电力五防球磨铸铁井盖井座 φ800			套	1	787.32	787.32							
	干混砌筑砂浆 M10			t	0.061	383.50	23.39							
	钢筋 HPB300 φ10以内			t	0.001	3106.19	3.11							
	镀锌铁丝 22#			kg	5.483	4.00	21.93							
	钢筋 HRB400 φ10			t	0.434	3141.59	1363.45							
	钢筋 HRB400 φ12~14			t	0.648	2986.73	1935.40							
	焊条 综合			kg	5.305	4.15	22.02							
	二等锯材			m³	0.07	1769.91	123.89							
	复合模板			m²	17.259	20.75	358.12							
	摊销卡具和支撑钢材			kg	48.531	3.54	171.80							
	其他材料费						12.40							
	暂估金额小计						0							
	材料费小计						9633.56							
项目编码	040504002027 (27)		项目名称	电力三通井（混凝土）			计量单位	座	工程量	3				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.085	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	30.76	350.70	0.18	3.16	7.19	2025
DE1276	现浇混凝土井（C20） 井底 商品混凝土	10m³	0.138	467.16	4374.62	2.78	47.97	109.20	64.47	603.70	0.38	6.62	15.07	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20） 井壁 商品混凝土	10m³	0.38767	615.53	4378.08	2.78	63.10	143.66	238.62	1697.24	1.08	24.46	55.69	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.096	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	72.01	420.63	0.32	7.38	16.80	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 18 页 共 52 页

DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（ Φ800） 干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径 Φ≤10	t	0.001	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	1.23	3.33	0.03	0.10	0.22	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径 Φ≤10	t	0.277	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	340.61	932.31	7.09	26.85	61.22	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径 Φ12~16	t	0.22	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	232.58	703.81	13.01	19.00	43.33	2025
DJ0003	现浇构件钢筋 钢筋 直径 Φ>16	t	0.002	881.58	3147.02	50.45	72.12	164.46	1.76	6.29	0.10	0.14	0.33	2025
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窨井 矩形井壁 复 合模板	10m²	5.116	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	1678.71	482.64	33.51	93.47	211.90	2025
小 计									2701.04	6011.91	55.76	185.29	421.13	
清单项目综合单价									9375.13					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.859	407.08		349.55			
	水					m³		2.779	3.46		9.61			
	商品混凝土 C30					m³		6.248	433.63		2709.18			
	电力五防球磨铸铁井盖井座 Φ800					套		1	787.32		787.32			
	干混砌筑砂浆 M10					t		0.061	383.50		23.39			
	钢筋 HPB300 Φ10以内					t		0.001	3106.19		3.11			
	镀锌铁丝 22#					kg		3.139	4.00		12.55			
	钢筋 HRB400 Φ10					t		0.294	3141.59		922.58			
	钢筋 HRB400 Φ12~14					t		0.232	2986.73		692.92			
	焊条 综合					kg		1.918	4.15		7.96			
	钢筋 HRB400 Φ18					t		0.002	2951.33		5.90			
	二等锯材					m³		0.051	1769.91		90.27			
	复合模板					m²		12.626	20.75		262.00			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		35.505	3.54		125.69			
其他材料费											9.89			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 19 页 共 52 页

		暂估金额小计								0					
		材料费小计								6011.91					
项目编码		040504002028(28)		项目名称		电力直通井（混凝土）			计量单位	座	工程量		9		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.054	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	19.54	222.80	0.12	2.01	4.57	2025	
DE1276	现浇混凝土井（C20） 井底 商品混凝土	10m³	0.08956	467.16	4374.62	2.78	47.97	109.20	41.84	391.77	0.25	4.30	9.78	2025	
DE1278	现浇混凝土井（C20） 井壁 商品混凝土	10m³	0.288	615.53	4378.08	2.78	63.10	143.66	177.27	1260.89	0.80	18.17	41.37	2025	
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.05967	750.12	4381.57	3.30	76.89	175.05	44.76	261.43	0.20	4.59	10.44	2025	
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（ φ800） 干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	0.01	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	12.30	33.28	0.26	0.97	2.21	2025	
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	0.206	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	253.31	693.34	5.27	19.97	45.53	2025	
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ12~16	t	0.118	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	124.74	377.50	6.98	10.19	23.24	2025	
DL0167	排水 现浇钢筋混凝土窖井 矩形井壁 复合模板	10m²	3.77	328.13	94.34	6.55	18.27	41.42	1237.05	355.66	24.69	68.88	156.15	2025	
小 计									1951.13	4408.15	38.62	133.19	302.68		
清单项目综合单价									6833.77						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注		
	商品混凝土 C15					m³		0.545	407.08		222.04				
	水					m³		1.979	3.46		6.85				
	商品混凝土 C30					m³		4.394	433.63		1905.42				
	电力五防球磨铸铁井盖井座 φ800					套		1	787.32		787.32				
	干混砌筑砂浆 M10					t		0.061	383.50		23.44				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 20 页 共 52 页

	钢筋 HPB300 φ10以内			t	0.011	3106.19		32.79						
	镀锌铁丝 22#			kg	2.276	4.00		9.10						
	钢筋 HRB400 φ10			t	0.218	3141.59		685.91						
	钢筋 HRB400 φ12~14			t	0.124	2986.73		371.68						
	焊条 综合			kg	1.02	4.15		4.23						
	二等锯材			m³	0.038	1769.91		66.67						
	复合模板			m²	9.304	20.75		193.06						
	摊销卡具和支撑钢材			kg	26.164	3.54		92.62						
	其他材料费							7.02						
	暂估金额小计							0						
材料费小计							4408.15							
项目编码		040803003029 (29)		项目名称		4孔（2*2）φ200 PVC-C电缆管		计量单位	m	工程量	203.88			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0358	安装电缆排管 塑料管管径(mm) ≤160	100m	0.01	412.23	7386.84		36.83	84.12	4.12	73.88		0.37	0.84	2025
小 计								4.15	73.87		0.37	0.84		
清单项目综合单价								79.23						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注	
	4孔（2*2）φ200 PVC-C电缆管				m		4.08		18.00		73.45			
	其他材料费										0.42			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										73.87			
项目编码		040803003030 (30)		项目名称		2孔（1*2）φ200 PVC-C电缆管		计量单位	m	工程量	16.95			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价				合价				计价依据		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 21 页 共 52 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0358	安装电缆排管 塑料管管径(mm) ≤160	100m	0.01003	412.23	3714.84		36.83	84.12	4.13	37.26		0.37	0.84	2025
小 计									4.15	37.13		0.37	0.84	
清单项目综合单价									42.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	2孔（1*2）φ200 PVC-C电缆管					m		2.046	18.00		36.83			
	其他材料费										0.30			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										37.13			
项目编码	040806002031(31)		项目名称		50*5热镀锌扁钢				计量单位	m	工程量		441.66	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DH0389	接地母线敷设	10m	0.1	254.29	98.97	2.58	13.91	31.54	25.43	9.90	0.26	1.39	3.15	2025
小 计									25.43	9.90	0.26	1.39	3.15	
清单项目综合单价									40.13					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	50*5热镀锌扁钢					m		1.05	9.31		9.78			
	其他材料费										0.12			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										9.90			
项目编码	011108007032(32)		项目名称		电缆标识贴				计量单位	块	工程量		22	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 22 页 共 52 页

DE0854	定位标示器安装	个	1	2.06	12.00		0.21	0.47	2.06	12.00		0.21	0.47	2025
小 计									2.04	12.00		0.21	0.47	
清单项目综合单价									14.72					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	电缆标识贴				个		1		12.00		12.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计											12.00		
项目编码	010102002033 (33)			项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		333.56	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													
项目编码	010102007034 (34)			项目名称		土石方回填			计量单位	m³	工程量		213.25	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 23 页 共 52 页

小 计									2.38		4.84	0.29	0.65			
清单项目综合单价									8.15							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	水					m³		0.001	3.46		0.00					
	其他材料费															
	暂估金额小计											0				
	材料费小计															
项目编码		010103002035 (35)			项目名称		土石方余方弃置			计量单位	m³		工程量		120.31	
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]		1000m³	0.001	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.62	0.04	7.59	0.41	0.92	2025	
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92			
清单项目综合单价									11.61							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	水					m³		0.011	3.46		0.04					
	其他材料费											0.00				
	暂估金额小计											0				
	材料费小计											0.04				
项目编码		040303001036 (36)			项目名称		管道C15混凝土垫层			计量单位	m³		工程量		22.97	
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DC0002	垫层、护底 商品混凝土		10m³	0.1	492.86	4103.19	2.24	50.53	115.03	49.29	410.32	0.22	5.05	11.50	2025	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 24 页 共 52 页

DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.19229	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	42.99	13.37	0.52	2.37	5.38	2025
小 计									92.27	423.69	0.74	7.43	16.89	
清单项目综合单价									541.02					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	商品混凝土 C15					m³		1.005	407.08		409.12			
	水					m³		0.166	3.46		0.57			
	二等锯材					m³		0.002	1769.91		3.39			
	复合模板					m²		0.475	20.75		9.85			
	其他材料费										0.76			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										423.69			
项目编码	040803004037 (37)			项目名称		C25防水砼包封			计量单位	m³	工程量		97.34	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4488.66		52.19	119.21	58.42	448.87		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.2381	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	57.45	23.33	0.78	3.18	7.21	2025
小 计									115.86	472.19	0.78	8.40	19.13	
清单项目综合单价									616.36					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	商品混凝土 C25P6					m³		1.01	440.78		445.19			
	水					m³		0.318	3.46		1.10			
	二等锯材					m³		0.005	1769.91		8.86			
	复合模板					m²		0.588	20.75		12.19			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.402	3.54		1.42			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 25 页 共 52 页

		其他材料费							3.43						
		暂估金额小计							0						
		材料费小计							472.19						
项目编码		010202006038 (38)		项目名称		拉森钢板桩 III型			计量单位	t	工程量		509.418		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
GB0024	插拔型钢桩	t	1	210.55	173.77	181.34	35.65	81.36	210.55	173.77	181.34	35.65	81.36	2020	
自编01	拉森钢板桩 租赁费	t*天	1		120.00					120.00					
小 计									223.90	293.77	181.34	35.65	81.36		
清单项目综合单价									816.02						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	枕木					m³		0.002	2000.00		4.00				
	拉森III型钢板桩					t		0.02	3092.50		61.85				
	电焊条（综合）					kg		5.165	4.15		21.43				
	减摩剂					kg		15	4.15		62.25				
	氧气					m³		2.582	6.00		15.49				
	乙炔气					kg		1.094	8.00		8.75				
	拉森钢板桩 租赁费					t*天		20	6.00		120.00				
	其他材料费														
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										293.77				
项目编码		010607010039 (39)		项目名称		钢板桩支撑及围檩安拆			计量单位	t	工程量		57.404		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 26 页 共 52 页

GN0111	临时钢支撑 明挖车站钢支撑安装及拆除 ≤10m 安装	t	1	297.04	119.47	80.64	34.50	78.74	297.04	119.47	80.64	34.50	78.74	2020
GN0112	临时钢支撑 明挖车站钢支撑安装及拆除 ≤10m 拆除	t	1	374.24	3.74	71.17	40.69	92.87	374.24	3.74	71.17	40.69	92.87	2020
自编02	钢板桩支撑及围檩 租赁费	t*天	1		90.00					90.00				
小 计									713.84	213.22	151.82	75.19	171.61	
清单项目综合单价									1325.68					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	电焊条（综合）					kg		1.75	4.15		7.26			
	沥青枕木					m³		0.03	1681.42		50.44			
	钢板 （中厚）					kg		7.89	3.50		27.62			
	预埋铁件					kg		11.62	3.09		35.91			
	钢板桩支撑及围檩 租赁费					t*天		15	6.00		90.00			
	其他材料费										2.00			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										213.22			
项目编码	010102002040 (40)			项目名称		支撑下挖土方			计量单位	m³	工程量		1195.47	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
KA0001	大型支撑下挖土方底宽15m以内 深3.5m以内	100m³	0.01	874.92	13.74	1082.37	140.06	318.38	8.75	0.14	10.82	1.40	3.18	2020
小 计									9.30	0.14	10.82	1.40	3.18	
清单项目综合单价									24.85					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	其他材料费										0.14			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 27 页 共 52 页

		暂估金额小计							0					
		材料费小计							0.14					
项目编码		010102002041 (41)		项目名称		挖槽坑土石方			计量单位	m³	工程量		526.16	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0022	挖掘机挖槽坑土方 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	578.43		313.41	34.92	79.19	5.78		3.13	0.35	0.79	2025
小 计									5.78		3.13	0.35	0.79	
清单项目综合单价									10.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		
	材料费小计													
项目编码		040501005042 (42)		项目名称		管道中粗沙回填			计量单位	m³	工程量		237.02	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0001	混凝土管铺设 管道砂石基础 砂	10m³	0.1	366.70	2254.22	17.53	39.32	89.51	36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	2025
小 计									36.67	225.42	1.75	3.93	8.95	
清单项目综合单价									276.73					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	中粗砂					m³		1.222	184.47		225.42			
	其他材料费													
	暂估金额小计											0		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 28 页 共 52 页

	材料费小计									225.42				
项目编码	010102007043 (43)			项目名称	土石方回填				计量单位	m³	工程量	833.44		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
AA0068	回填基础土方 机械夯填 [人*1.08, 材*1.03, 机*1.08, 管理费*1.08, 利润*1.08]	100m³	0.01	237.63	0.36	483.94	28.62	64.91	2.38	0.00	4.84	0.29	0.65	2025
小 计									2.38		4.84	0.29	0.65	
清单项目综合单价									8.15					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.001	3.46		0.00			
	其他材料费													
	暂估金额小计												0	
	材料费小计													
项目编码	010103002044 (44)			项目名称	土石方余方弃置				计量单位	m³	工程量	888.19		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DA0172	机械装运土 全程运距≤15km 运距≤1000m [+DA0173*4]	1000m³	0.001	2630.96	37.37	7606.33	407.40	924.05	2.63	0.04	7.60	0.41	0.92	2025
小 计									2.63	0.04	7.61	0.41	0.92	
清单项目综合单价									11.61					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	水					m³		0.011	3.46		0.04			
	其他材料费												0.00	
	暂估金额小计												0	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 29 页 共 52 页

		材料费小计							0.04					
项目编码		040803004045 (45)		项目名称		管道包封			计量单位	m³	工程量		1.54	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DB0360	电缆排管现浇混凝土C20 商品混凝土	10m³	0.1	584.17	4237.67		52.19	119.21	58.42	423.77		5.22	11.92	2025
DL0119	管道混凝土基础 复合模板	10m²	0.49675	241.27	97.97	3.28	13.35	30.26	119.85	48.67	1.63	6.63	15.03	2025
小 计									178.23	472.41	1.63	11.85	26.95	
清单项目综合单价									691.06					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C20					m³		1.01	415.93		419.98			
	水					m³		0.318	3.46		1.10			
	二等锯材					m³		0.01	1769.91		18.39			
	复合模板					m²		1.226	20.75		25.44			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.84	3.54		2.97			
	其他材料费										4.53			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										472.41			
项目编码		040501005046 (46)		项目名称		给水PE管 DN150			计量单位	m	工程量		122	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0431	聚乙烯给水、燃气管道安装（对接熔接）管外径(mm) ≤160	100m	0.01	1093.58	3047.36	57.83	116.97	266.29	10.94	30.47	0.58	1.17	2.66	2025
小 计									10.94	30.47	0.58	1.17	2.66	
清单项目综合单价									45.82					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 30 页 共 52 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	给水PE管 DN150				m		1.015		30.00		30.45					
	其他材料费									0.02						
	暂估金额小计									0						
	材料费小计									30.47						
项目编码		031001002047(47)			项目名称		消防管 DN100			计量单位	m	工程量		25		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
DE0430	聚乙烯给水、燃气管道安装（对接熔接） 管外径(mm) ≤110			100m	0.01	1035.17	2539.62	40.82	109.22	248.65	10.35	25.40	0.41	1.09	2.49	2025
小 计										10.35	25.40	0.41	1.09	2.49		
清单项目综合单价										39.74						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	给水PE管 DN100				m		1.015		25.00		25.38					
	其他材料费									0.03						
	暂估金额小计									0						
	材料费小计									25.40						
项目编码		030901011048(48)			项目名称		单出口系统消火栓			计量单位	套	工程量		3		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价				合价					计价依据	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费		利润
CJ0090	室外地上式消火栓 公称直径 100（mm） 干管安装			套	1	140.66	1099.11	5.94	11.20	25.43	140.66	1099.11	5.94	11.20	25.43	2020
小 计										141.74	1099.11	5.94	11.20	25.43		
清单项目综合单价										1283.42						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 31 页 共 52 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	单出口系统消防栓				套		1		860.00		860.00					
	其他材料费									239.11						
	暂估金额小计									0						
	材料费小计									1099.11						
项目编码		031002011049(49)		项目名称		水表组 DN100				计量单位	个	工程量		3		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK1277	管道附件 法兰水表组成安装（无旁通管） 公称直径（mm以内） 100			组	1	373.38	1421.39	14.75	25.61	57.81	373.38	1421.39	14.75	25.61	57.81	2020
小 计											376.26	1421.39	14.75	25.61	57.81	
清单项目综合单价											1895.82					
材料费明细		材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
		法兰水表 DN100				个		1		283.19		283.19				
		法兰闸阀 DN100				个		2		274.34		548.68				
		法兰止回阀 DN100				个		1		318.58		318.58				
		橡胶软接头 DN100				个		1		65.00		65.00				
		碳钢平焊法兰 DN100				片		2		38.60		77.20				
		其他材料费									128.74					
		暂估金额小计									0					
		材料费小计									1421.39					
项目编码		031002001050(50)		项目名称		闸阀 DN150				计量单位	个	工程量		1		
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称			单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 32 页 共 52 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0901	管道附件 法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 150	个	1	106.68	581.64	11.85	7.85	17.72	106.68	581.64	11.85	7.85	17.72	2020
小 计									107.50	581.64	11.85	7.85	17.72	
清单项目综合单价									726.56					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	法兰闸阀 DN150					个		1	544.25		544.25			
	其他材料费										37.39			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										581.64			
项目编码	040501001051(51)			项目名称		混凝土雨水排水管 DN200			计量单位	m	工程量		75	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0008	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 300	100m	0.01	1689.93	4545.57		172.43	392.53	16.90	45.46		1.72	3.93	2025
小 计									17.03	45.46		1.72	3.93	
清单项目综合单价									68.14					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	混凝土雨水排水管 DN200					m		1.01	45.00		45.45			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										45.46			
项目编码	040501001052(52)			项目名称		混凝土雨水排水管 DN400			计量单位	m	工程量		47.05	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 33 页 共 52 页

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0009	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 400	100m	0.01001	1982.46	10726.00		202.27	460.47	19.85	107.37		2.02	4.61	2025
小 计									19.98	107.27		2.02	4.60	
清单项目综合单价									133.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	混凝土雨水排水管 DN400					m		1.011	106.19		107.37			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										107.27			
项目编码	040501001053(53)		项目名称		混凝土雨水排水管 DN500				计量单位	m	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0010	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 500	100m	0.01	2391.38	14302.04		244.00	555.46	23.91	143.02		2.44	5.55	2025
小 计									24.10	143.02		2.44	5.55	
清单项目综合单价									175.11					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	混凝土雨水排水管 DN500					m		1.01	141.59		143.01			
	其他材料费										0.01			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										143.02			
项目编码	040501001054(54)		项目名称		混凝土雨水排水管 DN600				计量单位	m	工程量		181.36	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 34 页 共 52 页

DE0011	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 600	100m	0.01	2033.83	18325.06	421.88	252.50	574.82	20.34	183.29	4.22	2.53	5.75	2025
小 计									20.50	183.26	4.22	2.52	5.75	
清单项目综合单价									216.24					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	混凝土雨水排水管 DN600					m		1.01	181.42		183.27			
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										183.26			
项目编码	040501001055(55)			项目名称		混凝土雨水排水管 DN700			计量单位	m	工程量		80.54	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0012	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 700	100m	0.01	2292.76	23516.19	528.33	290.27	660.81	22.92	235.05	5.28	2.90	6.60	2025
小 计									23.10	235.18	5.28	2.90	6.61	
清单项目综合单价									273.07					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）			备注
	混凝土雨水排水管 DN700					m		1.009	232.81		235.02			
	其他材料费										0.16			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										235.18			
项目编码	040501001056(56)			项目名称		混凝土雨水排水管 DN800			计量单位	m	工程量		11.67	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0013	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 800	100m	0.01003	2649.43	29499.09	619.02	336.33	765.67	26.56	295.75	6.21	3.37	7.68	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 35 页 共 52 页

小 计								26.70	295.00	6.19	3.36	7.66		
清单项目综合单价								338.90						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	混凝土雨水排水管 DN800					m	1.013	292.04		295.72				
	其他材料费													
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										295.00			
项目编码	040501001057 (57)			项目名称	混凝土污水排水管 DN300			计量单位	m	工程量		6.01		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0008	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 300	100m	0.00998	1689.93	6703.94		172.43	392.53	16.87	66.93		1.72	3.92	2025
小 计								17.03	67.02		1.72	3.93		
清单项目综合单价								89.70						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注	
	混凝土污水排水管 DN300					m	1.008	66.37		66.92				
	其他材料费										0.10			
	暂估金额小计										0			
	材料费小计										67.02			
项目编码	040501001058 (58)			项目名称	混凝土污水排水管 DN400			计量单位	m	工程量		25.43		
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE0009	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 400	100m	0.00999	1982.46	10726.00		202.27	460.47	19.80	107.13		2.02	4.60	2025
小 计								19.98	107.25		2.02	4.60		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 36 页 共 52 页

清单项目综合单价									133.85							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	混凝土污水排水管 DN400				m		1.009		106.19		107.13					
	其他材料费										0.12					
	暂估金额小计										0					
	材料费小计										107.25					
项目编码		040501001059 (59)		项目名称		混凝土污水排水管 DN500			计量单位		m		工程量		10.38	
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE0010	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 500		100m	0.01002	2391.38	14302.04		244.00	555.46	23.96	143.30		2.44	5.57	2025	
小 计									24.10	143.07		2.44	5.55			
清单项目综合单价									175.17							
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注		
	混凝土污水排水管 DN500				m		1.012		141.59		143.28					
	其他材料费															
	暂估金额小计										0					
	材料费小计										143.07					
项目编码		040501001060 (60)		项目名称		混凝土污水排水管 DN600			计量单位		m		工程量		72.59	
清单综合单价组成明细																
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE0011	混凝土排水管道铺设 管径(mm) 600		100m	0.01	2033.83	18325.06	421.88	252.50	574.82	20.34	183.28	4.22	2.53	5.75	2025	
小 计									20.49	183.25	4.22	2.53	5.75			
清单项目综合单价									216.24							

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 37 页 共 52 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	混凝土污水排水管 DN600				m		1.01		181.42		183.26				
	其他材料费														
	暂估金额小计									0					
	材料费小计									183.25					
项目编码		040501017061(61)		项目名称		截水沟380*500			计量单位	m	工程量		39.37		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.0078	361.93	4215.28	2.14	37.16	84.60	2.82	32.87	0.02	0.29	0.66	2025	
DE0839	沟、涵、渠墙 商品混凝土	10m³	0.0158	548.02	4225.40	4.00	30.12	68.29	8.66	66.76	0.06	0.48	1.08	2025	
DJ0001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10	t	0.00569	1229.64	3407.95	25.59	96.92	221.02	7.00	19.39	0.15	0.55	1.26	2025	
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.01999	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	4.47	1.39	0.05	0.25	0.56	2025	
DL0159	排水 沟、涵、渠道 侧墙 复合模板	10m²	0.21999	335.79	93.08	18.33	19.36	43.89	73.87	20.48	4.03	4.26	9.66	2025	
DE0849	渠道沉降缝 建筑油膏嵌缝	10m	0.00759	44.12	88.99		2.39	5.41	0.34	0.68		0.02	0.04	2025	
DF0225	刚性防水 直池壁 干混砂浆	100m²	0.01379	1159.35	1585.77	2.77	118.59	269.97	15.99	21.87	0.04	1.64	3.72	2025	
AE0131	预制混凝土沟盖板、井盖板安装 商品混凝土	10m³	0.00447	591.51	7348.46	23.88	46.40	105.85	2.64	32.85	0.11	0.21	0.47	2025	
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.01491	250.23	1176.94	0.44	25.58	58.23	3.73	17.55	0.01	0.38	0.87	2025	
小 计									119.54	213.84	4.46	8.07	18.32		
清单项目综合单价									364.23						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	商品混凝土 C20				m³		0.238		415.93		99.13				
	水				m³		0.187		3.46		0.65				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 38 页 共 52 页

	现浇构件钢筋 HPB300 φ6~10			t	0.006	3181.42	19.15							
	镀锌铁丝 22#			kg	0.051	4.00	0.20							
	二等锯材			m³	0.002	1769.91	4.27							
	复合模板			m²	0.592	20.75	12.29							
	摊销卡具和支撑钢材			kg	1.285	3.54	4.55							
	建筑油膏			kg	0.115	5.15	0.59							
	建筑焦油			kg	0.007	5.69	0.04							
	煤			kg	0.057	0.70	0.04							
	干混抹灰砂浆 M20			t	0.048	417.48	19.95							
	防水粉(液)			kg	0.811	1.96	1.59							
	钢筋混凝土预制盖板			m³	0.045	650.00	29.21							
	商品混凝土 C30			m³	0.002	433.63	1.01							
	干混砌筑砂浆 M7.5			t	0.013	373.79	4.84							
	球墨铸铁水算500*600			套	0.151	95.58	14.39							
	其他材料费						1.93							
暂估金额小计						0								
材料费小计						213.84								
项目编码	040504001062 (62)		项目名称	水表井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.068	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	24.61	280.56	0.15	2.53	5.75	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.08633	473.55	4217.87	1.79	48.51	110.44	40.88	364.14	0.15	4.19	9.53	2025
DE1237	非定型井砌筑 砖砌矩形井（M7.5） 干混砂浆	10m³	0.30433	1910.65	3941.65	3.15	195.29	444.57	581.47	1199.58	0.96	59.43	135.30	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 39 页 共 52 页

DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.44	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	99.10	63.36	1.56	5.50	12.46	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.11333	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	139.88	159.74	0.32	14.31	32.57	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.07867	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	59.01	330.69	0.26	6.05	13.77	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（ Φ800） 干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.016	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	19.67	53.25	0.41	1.55	3.54	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ≤10	t	0.093	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	114.36	313.01	2.38	9.01	20.55	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.034	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	35.94	108.77	2.01	2.94	6.70	2025
小 计									1155.33	3683.90	8.25	109.63	249.57	
清单项目综合单价									5206.67					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）		备注			
	商品混凝土 C15					m³	0.687	407.08	279.53					
	水					m³	3.446	3.46	11.92					
	商品混凝土 C20					m³	1.663	415.93	691.55					
	标准砖					千匹	1.665	446.60	743.44					
	干混砌筑砂浆 M7.5					t	1.199	373.79	448.17					
	锯材 综合					m³	0.022	1769.91	38.94					
	复合模板					m²	1.086	20.75	22.53					
	摊销卡具和支撑钢材					kg	0.097	3.54	0.34					
	干混抹灰砂浆 M10					t	0.402	393.20	158.07					
	电力球磨铸铁井盖井座 Φ800					套	1	787.32	787.32					
	干混砌筑砂浆 M10					t	0.061	383.50	23.39					
	钢筋 HPB300 Φ10以内					t	0.017	3106.19	52.81					
	镀锌铁丝 22#					kg	1.073	4.00	4.29					
	钢筋 HRB400 Φ10					t	0.099	3141.59	309.97					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 40 页 共 52 页

	钢筋 HRB400 φ12~14			t		0.036		2986.73		107.52				
	焊条 综合			kg		0.294		4.15		1.22				
	其他材料费									2.88				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									3683.90				
项目编码	040504001063 (63)			项目名称		闸阀井			计量单位	座	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.028	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	10.13	115.53	0.06	1.04	2.37	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.022	473.55	4217.87	1.79	48.51	110.44	10.42	92.79	0.04	1.07	2.43	2025
DE1237	非定型井砌筑 砖砌矩形井（M7.5） 干混砂浆	10m³	0.163	1910.65	3941.65	3.15	195.29	444.57	311.44	642.49	0.51	31.83	72.46	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.202	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.49	29.09	0.72	2.52	5.72	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.057	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	70.35	80.34	0.16	7.20	16.38	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.022	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	16.50	92.48	0.07	1.69	3.85	2025
DE1273	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（φ800） 干混砂浆	10套	0.1	402.68	8112.02	0.49	41.14	93.65	40.27	811.20	0.05	4.11	9.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	0.003	1229.64	3328.20	25.59	96.92	221.02	3.69	9.98	0.08	0.29	0.66	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	0.063	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	77.47	212.04	1.61	6.11	13.92	2025
小 计									584.97	2084.85	3.30	55.78	126.98	
清单项目综合单价									2855.88					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.283	407.08		115.20			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 41 页 共 52 页

	水		m³	1.701	3.46	5.89		
	商品混凝土 C20		m³	0.443	415.93	184.26		
	标准砖		千匹	0.892	446.60	398.37		
	干混砌筑砂浆 M7.5		t	0.642	373.79	239.97		
	锯材 综合		m³	0.01	1769.91	17.70		
	复合模板		m²	0.499	20.75	10.35		
	摊销卡具和支撑钢材		kg	0.044	3.54	0.16		
	干混抹灰砂浆 M10		t	0.202	393.20	79.43		
	电力球磨铸铁井盖井座 φ800		套	1	787.32	787.32		
	干混砌筑砂浆 M10		t	0.061	383.50	23.39		
	钢筋 HPB300 φ10以内		t	0.003	3106.19	9.32		
	镀锌铁丝 22#		kg	0.588	4.00	2.35		
	钢筋 HRB400 φ10		t	0.067	3141.59	210.49		
	其他材料费					0.66		
	暂估金额小计					0		
材料费小计					2084.85			
项目编码	040504001064(64)	项目名称	雨水检查井		计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5） 干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 42 页 共 52 页

DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19128	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.08	269.60	0.54	24.15	54.97	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（ φ700） 干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.5	24.17	87.08		2.47	5.61	12.09	43.54		1.24	2.81	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径 φ≤10	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									921.49	2288.57	3.69	90.56	206.14	
清单项目综合单价									3510.44					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注	
	商品混凝土 C15					m³		0.333	407.08		135.67			
	水					m³		2.598	3.46		8.99			
	商品混凝土 C30					m³		0.253	433.63		109.49			
	标准砖					千匹		1.215	446.60		542.64			
	干混砌筑砂浆 M7.5					t		1.087	373.79		406.48			
	锯材 综合					m³		0.01	1769.91		17.70			
	复合模板					m²		0.494	20.75		10.24			
	摊销卡具和支撑钢材					kg		0.044	3.54		0.16			
	干混抹灰砂浆 M10					t		0.678	393.20		266.70			
	商品混凝土 C20					m³		0.201	415.93		83.60			
	球磨铸铁井盖井座 φ700					套		1	479.13		479.13			
	钢筋 φ>10					kg		14	3.11		43.54			
	钢筋 HRB400 φ10					t		0.057	3141.59		179.77			
	镀锌铁丝 22#					kg		0.481	4.00		1.92			
	其他材料费										2.54			
	暂估金额小计										0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 43 页 共 52 页

		材料费小计								2288.57					
项目编码		040504002065 (65)		项目名称		雨水沉泥井			计量单位	座	工程量		4		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.0285	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	10.32	117.59	0.06	1.06	2.41	2025	
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.0315	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.04	2.19	0.08	0.39	0.88	2025	
DE1276	现浇混凝土井（C20） 井底 商品混凝土	10m³	0.0455	467.16	4196.74	2.78	47.97	109.20	21.26	190.95	0.13	2.18	4.97	2025	
DE1278	现浇混凝土井（C20） 井壁 商品混凝土	10m³	0.181	615.53	4200.20	2.78	63.10	143.66	111.41	760.24	0.50	11.42	26.00	2025	
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.01725	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	12.94	72.51	0.06	1.33	3.02	2025	
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（ φ700） 干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025	
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.6	24.17	87.08		2.47	5.61	14.50	52.25		1.48	3.37	2025	
DE1307	预制混凝土井筒安装 φ800 干混砂浆	10m	0.1	180.89	3159.57	127.19	32.02	72.90	18.09	315.96	12.72	3.20	7.29	2025	
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	2.026	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	456.30	291.72	7.19	25.30	57.36	2025	
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ12~16	t	0.248	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	262.18	793.38	14.67	21.42	48.85	2025	
小 计									948.00	3095.84	35.45	71.26	162.05		
清单项目综合单价									4312.58						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量	单价 （元）		合价 （元）		备注		
	商品混凝土 C15					m³		0.288	407.08		117.14				
	水					m³		1.147	3.46		3.97				
	二等锯材					m³		0	1769.91		0.44				
	复合模板					m²		5.078	20.75		105.37				
	商品混凝土 C20					m³		2.45	415.93		1018.82				
	球磨铸铁井盖井座 φ700					套		1	479.13		479.13				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 44 页 共 52 页

	干混砌筑砂浆 M7.5			t	0.064	373.79	23.92							
	钢筋 φ>10			kg	16.8	3.11	52.25							
	预制混凝土井筒 φ800			m	1	245.00	245.00							
	遇水膨胀止水带 30×20			m	3.171	16.60	52.64							
	锯材 综合			m³	0.101	1769.91	179.20							
	摊销卡具和支撑钢材			kg	0.446	3.54	1.58							
	钢筋 HRB400 φ12~14			t	0.262	2986.73	781.78							
	焊条 综合			kg	2.143	4.15	8.89							
	镀锌铁丝 22#			kg	0.739	4.00	2.96							
	其他材料费						22.76							
暂估金额小计						0								
材料费小计						3095.84								
项目编码	040504010066(66)			项目名称	雨水口			计量单位	座	工程量	24			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20）商品混凝土	10m³	0.00771	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	2.79	31.80	0.02	0.29	0.65	2025
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.032	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.15	2.22	0.09	0.40	0.90	2025
DE1310	非定型井金属配件安装 铸铁井篦 干混砂浆	10套	0.1	250.23	1901.92	0.44	25.58	58.23	25.02	190.19	0.04	2.56	5.82	2025
DE1313	非定型井钢筋混凝土配件安装 井篦座 干混砂浆	10个	0.1	212.50	2197.38	0.41	21.73	49.46	21.25	219.74	0.04	2.17	4.95	2025
小 计									56.65	443.93	0.19	5.41	12.32	
清单项目综合单价									518.49					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）		备注		
	商品混凝土 C15				m³		0.078	407.08		31.70				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 45 页 共 52 页

	水			m³		0.279		3.46		0.96				
	二等锯材			m³		0		1769.91		0.59				
	复合模板			m²		0.079		20.75		1.64				
	铸铁井篦			套		1.01		167.36		169.03				
	干混砌筑砂浆 M7.5			t		0.107		373.79		40.00				
	预制混凝土雨水口			个		1		200.00		200.00				
	其他材料费									0.01				
	暂估金额小计									0				
	材料费小计									443.93				
项目编码		040504001067 (67)		项目名称		污水检查井			计量单位	座	工程量		31	
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.033	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	11.94	136.15	0.07	1.23	2.79	2025
DE1232	非定型井基础 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.025	473.55	4396.64	1.79	48.51	110.44	11.84	109.92	0.04	1.21	2.76	2025
DE1234	非定型井砌筑 砖砌圆形井（M7.5） 干混砂浆	10m³	0.231	2116.98	4048.22	3.58	216.39	492.60	489.02	935.14	0.83	49.99	113.79	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	0.2	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	45.04	28.80	0.71	2.50	5.66	2025
DE1252	水泥砂浆抹面 干混砂浆	100m²	0.19129	1234.24	1409.47	2.84	126.24	287.38	236.10	269.62	0.54	24.15	54.97	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.02	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	15.00	84.07	0.07	1.54	3.50	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（ φ700） 干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.6	24.17	87.08		2.47	5.61	14.50	52.25		1.48	3.37	2025
DJ0001	现浇构件钢筋 钢筋 直径φ≤10	t	0.054	1229.64	3365.73	25.59	96.92	221.02	66.40	181.75	1.38	5.23	11.94	2025
小 计									923.91	2297.28	3.69	90.80	206.70	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 46 页 共 52 页

清单项目综合单价									3522.38						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价 （元）		合价 （元）			备注	
	商品混凝土 C15				m³		0.333		407.08		135.68				
	水				m³		2.598		3.46		8.99				
	商品混凝土 C30				m³		0.253		433.63		109.50				
	标准砖				千匹		1.215		446.60		542.65				
	干混砌筑砂浆 M7.5				t		1.087		373.79		406.49				
	锯材 综合				m³		0.01		1769.91		17.70				
	复合模板				m²		0.494		20.75		10.24				
	摊销卡具和支撑钢材				kg		0.044		3.54		0.16				
	干混抹灰砂浆 M10				t		0.678		393.20		266.72				
	商品混凝土 C20				m³		0.201		415.93		83.60				
	球磨铸铁井盖井座 φ700				套		1		479.13		479.13				
	钢筋 φ>10				kg		16.8		3.11		52.25				
	钢筋 HRB400 φ10				t		0.057		3141.59		179.78				
	镀锌铁丝 22#				kg		0.481		4.00		1.92				
	其他材料费										2.48				
	暂估金额小计										0				
	材料费小计										2297.28				
项目编码		040504002068 (68)		项目名称		污水沉泥井			计量单位	座	工程量		3		
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DE1227	非定型井垫层 现浇混凝土（C20） 商品混凝土	10m³	0.02833	361.93	4125.90	2.14	37.16	84.60	10.25	116.90	0.06	1.05	2.40	2025	
DL0002	垫层 复合模板	10m²	0.03133	223.54	69.53	2.68	12.35	28.00	7.00	2.18	0.08	0.39	0.88	2025	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 47 页 共 52 页

DE1276	现浇混凝土井（C20） 井底 商品混凝土	10m³	0.04533	467.16	4196.74	2.78	47.97	109.20	21.18	190.25	0.13	2.17	4.95	2025
DE1278	现浇混凝土井（C20） 井壁 商品混凝土	10m³	0.181	615.53	4200.20	2.78	63.10	143.66	111.41	760.24	0.50	11.42	26.00	2025
DE1255	非定型井现浇钢筋混凝土配件 人孔板 商品混凝土	10m³	0.01733	750.12	4203.69	3.30	76.89	175.05	13.00	72.86	0.06	1.33	3.03	2025
DE1270	非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（ Φ700） 干混砂浆	10套	0.1	340.42	4995.78	0.43	34.78	79.18	34.04	499.58	0.04	3.48	7.92	2025
DE1268	非定型井金属配件制作 钢筋爬梯制作	10个	0.6	24.17	87.08		2.47	5.61	14.50	52.25		1.48	3.37	2025
DE1307	预制混凝土井筒安装 Φ800 干混砂浆	10m	0.1	180.89	3159.57	127.19	32.02	72.90	18.09	315.96	12.72	3.20	7.29	2025
DL0006	混凝土基础 检查井 复合模板	10m²	2.026	225.22	143.99	3.55	12.49	28.31	456.30	291.72	7.19	25.30	57.36	2025
DJ0002	现浇构件钢筋 钢筋 直径Φ12~16	t	0.248	1057.16	3199.12	59.14	86.37	196.96	262.18	793.38	14.67	21.42	48.85	2025
小 计										947.99	3095.64	35.45	71.26	162.05
清单项目综合单价										4312.38				
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）		合价 （元）		备注		
	商品混凝土 C15					m³	0.286	407.08		116.56				
	水					m³	1.147	3.46		3.97				
	二等锯材					m³	0	1769.91		0.59				
	复合模板					m²	5.078	20.75		105.36				
	商品混凝土 C20					m³	2.449	415.93		1018.61				
	球磨铸铁井盖井座 Φ700					套	1	479.13		479.13				
	干混砌筑砂浆 M7.5					t	0.064	373.79		23.92				
	钢筋 Φ>10					kg	16.8	3.11		52.25				
	预制混凝土井筒 Φ800					m	1	245.00		245.00				
	遇水膨胀止水带 30×20					m	3.171	16.60		52.64				
	锯材 综合					m³	0.101	1769.91		179.35				
	摊销卡具和支撑钢材					kg	0.446	3.54		1.58				
	钢筋 HRB400 Φ12~14					t	0.262	2986.73		781.53				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 48 页 共 52 页

	焊条 综合			kg	2.143	4.15	8.89							
	镀锌铁丝 22#			kg	0.739	4.00	2.96							
	其他材料费						23.30							
	暂估金额小计						0							
	材料费小计						3095.64							
项目编码	040501001069 (69)		项目名称	清掏W1前端污水管网 DN500			计量单位	m	工程量	70				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.09814	189.24	0.35	60.36	9.87	22.38	18.57	0.03	5.92	0.97	2.20	2020
小 计								18.57	0.03	5.92	0.97	2.20		
清单项目综合单价								27.69						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）			备注		
	水				m³		0.01	3.46	0.03					
	其他材料费													
	暂估金额小计							0						
	材料费小计							0.03						
项目编码	041001009070 (70)		项目名称	拆除检查井连接雨水口			计量单位	个	工程量	17				
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0077	拆除砖砌井	10m³	0.08	1197.81			46.18	104.76	95.82			3.69	8.38	2025
小 计								95.82			3.69	8.38		
清单项目综合单价								107.90						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 49 页 共 52 页

材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计													
项目编码	041001006071 (71)			项目名称	拆除雨水口连接管 DN200			计量单位	m	工程量	76			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0052	机械拆除金属管道 管径(mm) ≤300 [单价*0.35, 管理费*0.35, 利润*0.35]	100m	0.01	243.75		95.21	13.23	30.02	2.44		0.95	0.13	0.30	2025
小 计								2.46		0.95	0.13	0.30		
清单项目综合单价								3.84						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		
	其他材料费													
	暂估金额小计								0					
	材料费小计													
项目编码	040501001072 (72)			项目名称	清掏W1后端污水管网 DN600			计量单位	m	工程量	175			
清单综合单价组成明细														
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NA0007	吸泥车吸管道、涵洞淤泥 吸泥车吸泥 运距1km以内 [+NA0008*4]	m³	0.14131	189.24	0.35	60.36	9.87	22.38	26.74	0.05	8.53	1.39	3.16	2020
小 计								26.74	0.05	8.53	1.39	3.16		
清单项目综合单价								39.88						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）			备注		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】第 50 页 共 52 页

	水			m³		0.014		3.46		0.05					
	其他材料费								0.00						
	暂估金额小计								0						
	材料费小计								0.05						
项目编码		041001006073 (73)			项目名称		拆除W1后端污水管网 DN600			计量单位	m	工程量		60	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DK0045	混凝土管径(mm) ≤600		100m	0.01	2232.71		1261.69	136.92	310.59	22.33		12.62	1.37	3.11	2025
小 计									22.50		12.62	1.37	3.11		
清单项目综合单价									39.59						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	其他材料费														
	暂估金额小计											0			
	材料费小计														
项目编码		031001008074 (74)			项目名称		商铺UPVC排水管 DN150			计量单位	m	工程量		650	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称		单位	数量	单价					合价					计价依据
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0496	给排水管道 室外 塑料排水管（粘接） 公称外径 （mm以内） 160		10m	0.1	133.92	281.63	25.10	10.57	23.86	13.39	28.16	2.51	1.06	2.39	2020
小 计									13.50	28.16	2.51	1.06	2.39		
清单项目综合单价									47.61						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号					单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注
	UPVC排水管 DN150					m		0.993		26.81		26.62			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 51 页 共 52 页

	UPVC排水管件 DN150				个		0.053		23.77		1.26				
	其他材料费											0.28			
	暂估金额小计											0			
	材料费小计											28.16			
项目编码		041001008075 (75)			项目名称		暗沟顶板井口开孔			计量单位	个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DK0065	人工拆除现浇混凝土结构 有筋	10m³	0.01175	4945.66			190.68	432.52	58.11			2.24	5.08	2025	
小 计									58.24			2.25	5.09		
清单项目综合单价									65.57						
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）			备注	
	其他材料费														
	暂估金额小计												0		
	材料费小计														
项目编码		040101005076 (76)			项目名称		老龙堰清淤			计量单位	m³	工程量		2177.5	
清单综合单价组成明细															
编号	项目名称	单位	数量	单价					合价					计价依据	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
NA0040	DF段 高压冲洗疏通管道 DN≤1200mm [单价*1.8, 管理费*1.8, 利润*1.8], [单价*1.59, 管理费*1.59, 利润*1.59]	10m	0.0146	303.59	84.46	881.69	48.77	110.65	4.43	1.23	12.88	0.71	1.62	2020	
NA0006	掏后冲洗 人工冲洗 扣DF段	10m	0.0451	171.72	32.63	45.82	9.04	20.50	7.74	1.47	2.07	0.41	0.92	2020	
DA0166	人力车运淤泥、流砂 全程运距≤100m 运距≤50m	100m³	0.01	1462.18			56.38	127.88	14.62			0.56	1.28	2025	
DA0038	人工挖淤泥、流砂	100m³	0.01	5497.78			211.97	480.81	54.98			2.12	4.81	2025	
NC0001	污泥车 运距1km以内 [+NC0002*4]	m³	1	12.36		46.08	2.42	5.49	12.36		46.08	2.42	5.49	2020	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 52 页 共 52 页

小 计				95.69	2.71	61.02	6.22	14.12	
清单项目综合单价				179.76					
材料费明细	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）		备注		
	水	m³	0.192	3.46	0.66				
	镀锌铁丝	kg	0.014	4.00	0.06				
	圆木 综合	m³	0	1769.91	0.15				
	麻绳	kg	0.023	12.62	0.29				
	雨裤	条	0.002	70.00	0.11				
	铁丝 #8~10	kg	0.018	4.00	0.07				
	铁漏瓢	个	0.001	21.00	0.02				
	铁污泥桶	个	0	126.00	0.01				
	铁锚	个	0	82.00	0.01				
	钢丝绳	kg	0.054	4.15	0.23				
	卸扣	个	0.001	10.00	0.01				
	竹片	m	0.209	4.50	0.94				
	低压行灯	个	0.004	6.50	0.03				
	其他材料费					0.12			
	暂估金额小计					0			
	材料费小计					2.71			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，在备注栏标注“暂估”；发包人提供的材料，在备注栏标注“甲供”。

暂列金额明细表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	194260.6			
合计			194260.60			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	市南巷道路改造及周边环境整治工程					
合 计						—

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	9214.498						
2	路灯配电控制箱 PDX	套	1.000						
3	汽油(机械)	L	12051.874						
4	电力电缆 YJV-0.6/1-5*4-ICC65	m	494.204						
5	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*10	m	203.000						
6	其他材料费	元	1915.565						
7	镀锌钢管 SC50	m	206.000						
8	商品混凝土 C25	m³	29.124						
9	灯座箱	个	23.230						
10	成套照明路灯 7m	根	23.000						
11	热镀锌扁钢-40*4	m	485.247						
12	水	m³	704.616						
13	标准砖	千匹	65.998						
14	商品混凝土 C15	m³	58.911						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	干混砌筑砂浆 M10	t	1.976						
16	商品混凝土 C30	m ³	84.937						
17	碎石 20~50mm	m ³	0.179						
18	细砂	m ³	0.034						
19	电力五防球磨铸铁井盖井座 φ800	套	23.000						
20	商品混凝土 C20	m ³	54.291						
21	二等锯材	m ³	2.016						
22	复合模板	m ²	430.529						
23	摊销卡具和支撑钢材	kg	735.524						
24	Φ65碳素波纹管	m	489.826						
25	Φ110PVC-C塑料管	m	637.908						
26	7孔梅花管	m	637.908						
27	PVC电缆管 Φ110	m	59.580						
28	通信排管管枕	个	625.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	50*5热镀锌扁钢	m	1120.371						
30	镀锌铁丝 22#	kg	97.280						
31	钢筋 HRB400 Φ10以内	t	3.253						
32	中粗砂	m³	435.679						
33	商品混凝土 C25P6	m³	177.265						
34	钢筋 HPB300 Φ10以内	t	0.153						
35	焊条 综合	kg	36.173						
36	钢筋 HRB400 Φ10	t	6.447						
37	钢筋 HRB400 Φ12~14	t	4.404						
38	钢筋 HRB400 Φ18	t	0.006						
39	4孔（2*2）Φ200 PVC-C电缆管	m	831.912						
40	电缆标识贴	个	22.000						
41	给水PE管 DN150	m	123.830						
42	单出口系统消火栓	套	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
43	法兰水表 DN100	个	3.000						
44	法兰闸阀 DN150	个	1.000						
45	混凝土雨水排水管 DN400	m	47.571						
46	混凝土雨水排水管 DN500	m	9.090						
47	混凝土雨水排水管 DN600	m	183.214						
48	混凝土雨水排水管 DN700	m	81.305						
49	混凝土雨水排水管 DN800	m	11.817						
50	混凝土污水排水管 DN300	m	6.060						
51	混凝土污水排水管 DN400	m	25.654						
52	混凝土污水排水管 DN500	m	10.504						
53	混凝土污水排水管 DN600	m	73.326						
54	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10	t	0.237						
55	建筑石膏	kg	4.545						
56	建筑焦油	kg	0.287						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	煤	kg	2.243						
58	干混抹灰砂浆 M20	t	1.881						
59	防水粉(液)	kg	31.918						
60	钢筋混凝土预制盖板	m³	1.769						
61	干混砌筑砂浆 M7.5	t	61.051						
62	球墨铸铁水算500*600	套	5.929						
63	UPVC排水管 DN150	m	645.450						
64	锯材 综合	m³	1.275						
65	干混抹灰砂浆 M10	t	34.755						
66	电力球磨铸铁井盖井座 Φ800	套	4.000						
67	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	56.000						
68	钢筋 Φ>10	kg	890.400						
69	预制混凝土井筒 Φ800	m	7.000						
70	遇水膨胀止水带 30×20	m	22.197						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	枕木	m ³	1.099						
72	电焊条（综合）	kg	2731.601						
73	减摩剂	kg	7641.270						
74	氧气	m ³	1315.317						
75	乙炔气	kg	557.303						
76	拉森钢板桩 租赁费	t*天	10188.360						
77	沥青枕木	m ³	1.722						
78	钢板（中厚）	kg	452.918						
79	预埋铁件	kg	667.034						
80	钢板桩支撑及围檩 租赁费	t*天	861.060						
81	拉森III型钢板桩	t	10.188						
82	钢筋	t	0.001						
83	型钢	kg	1.576						
84	干混砌筑砂浆 M20	t	0.087						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
85	PVC排水管道件 Φ110	个	3.480						
86	碳钢平焊法兰 DN100	片	6.000						
87	法兰闸阀 DN100	个	6.000						
88	法兰止回阀 DN100	个	3.000						
89	橡胶软接头 DN100	个	3.000						
90	给水PE管 DN100	m	25.375						
91	混凝土雨水排水管 DN200	m	75.750						
92	UPVC排水管道件 DN150	个	34.450						
93	2孔 (1*2) Φ200 PVC-C电缆管	m	34.680						
94	圆木 综合	m ³	0.189						
95	铁丝 #8~10	kg	40.262						
96	铁漏瓢	个	1.964						
97	铁污泥桶	个	0.098						
98	铁锚	个	0.295						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
99	钢丝绳	kg	118.626						
100	卸扣	个	2.651						
101	竹片	m	454.961						
102	低压行灯	个	9.329						
103	铸铁井篦	套	24.240						
104	预制混凝土雨水口	个	24.000						
105	镀锌铁丝 8#	kg	5.000						
106	草袋子	m²	6.380						
107	镀锌铁丝	kg	30.125						
108	麻绳	kg	49.874						
109	雨裤	条	3.367						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	路灯配电控制箱 PDX		套	1.000	5600.00	5600.00
2	商品混凝土	C20	m³	54.291	415.93	22581.26
3	水		m³	704.616	3.46	2437.97
4	其他材料费		元	1915.565	1.00	1915.57
5	标准砖		千匹	65.998	446.60	29474.71
6	干混砌筑砂浆	M20	t	0.087	412.62	35.90
7	钢筋		t	0.001	3181.42	3.18
8	型钢		kg	1.576	3.09	4.87
9	焊条	综合	kg	36.173	4.15	150.12
10	电力电缆	YJV-0.6/1-5*4-ICC65	m	494.204	33.25	16432.28
11	柴油(机械)		L	9214.498	6.20	57129.89
12	汽油(机械)		L	12051.874	6.61	79662.89
13	电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5*10	m	203.000	67.11	13623.33
14	镀锌钢管	SC50	m	206.000	24.83	5114.98
15	Φ65碳素波纹管		m	489.826	2.65	1298.04
16	商品混凝土	C25	m³	29.124	424.78	12371.29
17	成套照明路灯	7m	根	23.000	1238.94	28495.62
18	灯座箱		个	23.230	95.00	2206.85
19	热镀锌扁钢-40*4		m	485.247	6.03	2926.04
20	碎石	20~50mm	m³	0.179	174.76	31.28

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
21	细砂		m³	0.034	184.47	6.27
22	商品混凝土	C15	m³	58.911	407.08	23981.49
23	干混砌筑砂浆	M10	t	1.976	383.50	757.80
24	干混抹灰砂浆	M10	t	34.755	393.20	13665.67
25	商品混凝土	C30	m³	84.937	433.63	36831.23
26	电力五防球磨铸铁井盖井座	Φ800	套	23.000	787.32	18108.36
27	二等锯材		m³	2.016	1769.91	3568.14
28	复合模板		m²	430.529	20.75	8933.48
29	摊销卡具和支撑钢材		kg	735.524	3.54	2603.75
30	Φ110PVC-C塑料管		m	637.908	8.67	5530.66
31	7孔梅花管		m	637.908	10.00	6379.08
32	通信排管管枕		个	625.400	4.00	2501.60
33	PVC电缆管Φ110		m	59.580	14.79	881.19
34	PVC排水管道管件	Φ110	个	3.480	10.48	36.47
35	50*5热镀锌扁钢		m	1120.371	9.31	10430.65
36	钢筋 HRB400	Φ10以内	t	3.253	3141.59	10219.59
37	镀锌铁丝	22#	kg	97.280	4.00	389.12
38	中粗砂		m³	435.679	184.47	80369.71
39	商品混凝土	C25P6	m³	177.265	440.78	78134.87
40	钢筋 HPB300	Φ10以内	t	0.153	3106.19	475.25

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
41	钢筋 HRB400	Φ10	t	6.447	3141.59	20253.83
42	钢筋 HRB400	Φ12~14	t	4.404	2986.73	13153.56
43	钢筋 HRB400	Φ18	t	0.006	2951.33	17.71
44	4孔（2*2）Φ200	PVC-C电缆管	m	831.912	18.00	14974.42
45	2孔（1*2）Φ200	PVC-C电缆管	m	34.680	18.00	624.24
46	电缆标识贴		个	22.000	12.00	264.00
47	枕木		m³	1.099	2000.00	2198.00
48	拉森III型钢板桩		t	10.188	3092.50	31506.39
49	电焊条（综合）		kg	2731.601	4.15	11336.14
50	减摩剂		kg	7641.270	4.15	31711.27
51	氧气		m³	1315.317	6.00	7891.90
52	乙炔气		kg	557.303	8.00	4458.42
53	拉森钢板桩 租赁费		t*天	10188.360	6.00	61130.16
54	沥青枕木		m³	1.722	1681.42	2895.41
55	钢板	（中厚）	kg	452.918	3.50	1585.21
56	预埋铁件		kg	667.034	3.09	2061.14
57	钢板桩支撑及围檩 租赁费		t*天	861.060	6.00	5166.36
58	给水PE管	DN150	m	123.830	30.00	3714.90
59	给水PE管	DN100	m	25.375	25.00	634.38
60	单出口系统消火栓		套	3.000	860.00	2580.00

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
61	法兰水表	DN100	个	3.000	283.19	849.57
62	法兰闸阀	DN100	个	6.000	274.34	1646.04
63	法兰止回阀	DN100	个	3.000	318.58	955.74
64	橡胶软接头	DN100	个	3.000	65.00	195.00
65	碳钢平焊法兰	DN100	片	6.000	38.60	231.60
66	法兰闸阀	DN150	个	1.000	544.25	544.25
67	混凝土雨水排水管	DN200	m	75.750	45.00	3408.75
68	混凝土雨水排水管	DN400	m	47.571	106.19	5051.56
69	混凝土雨水排水管	DN500	m	9.090	141.59	1287.05
70	混凝土雨水排水管	DN600	m	183.214	181.42	33238.68
71	混凝土雨水排水管	DN700	m	81.305	232.81	18928.62
72	混凝土雨水排水管	DN800	m	11.817	292.04	3451.04
73	混凝土污水排水管	DN300	m	6.060	66.37	402.20
74	混凝土污水排水管	DN400	m	25.654	106.19	2724.20
75	混凝土污水排水管	DN500	m	10.504	141.59	1487.26
76	混凝土污水排水管	DN600	m	73.326	181.42	13302.80
77	现浇构件钢筋 HPB300	Φ6~10	t	0.237	3181.42	754.00
78	建筑油膏		kg	4.545	5.15	23.41
79	建筑焦油		kg	0.287	5.69	1.63
80	煤		kg	2.243	0.70	1.57

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
81	干混抹灰砂浆	M20	t	1.881	417.48	785.28
82	防水粉(液)		kg	31.918	1.96	62.56
83	钢筋混凝土预制盖板		m³	1.769	650.00	1149.85
84	干混砌筑砂浆	M7.5	t	61.051	373.79	22820.25
85	球墨铸铁水算500*600		套	5.929	95.58	566.69
86	锯材	综合	m³	1.275	1769.91	2256.64
87	电力球磨铸铁井盖井座	Φ800	套	4.000	787.32	3149.28
88	球磨铸铁井盖井座	Φ700	套	56.000	479.13	26831.28
89	钢筋	Φ>10	kg	890.400	3.11	2769.14
90	预制混凝土井筒	Φ800	m	7.000	245.00	1715.00
91	遇水膨胀止水带	30×20	m	22.197	16.60	368.47
92	铸铁井篦		套	24.240	167.36	4056.81
93	预制混凝土雨水口		个	24.000	200.00	4800.00
94	UPVC排水管	DN150	m	645.450	26.81	17304.51
95	UPVC排水管管件	DN150	个	34.450	23.77	818.88
96	镀锌铁丝		kg	30.125	4.00	120.50
97	圆木	综合	m³	0.189	1769.91	334.51
98	麻绳		kg	49.874	12.62	629.41
99	雨裤		条	3.367	70.00	235.69
100	铁丝	#8~10	kg	40.262	4.00	161.05

材 料 价 格 表

工程名称：市南巷道路改造及周边环境整治工程 市政基础设施改造 【安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价
101	铁漏瓢		个	1.964	21.00	41.24
102	铁污泥桶		个	0.098	126.00	12.35
103	铁锚		个	0.295	82.00	24.19
104	钢丝绳		kg	118.626	4.15	492.30
105	卸扣		个	2.651	10.00	26.51
106	竹片		m	454.961	4.50	2047.32
107	低压行灯		个	9.329	6.50	60.64
108	镀锌铁丝	8#	kg	5.000	4.00	20.00
109	草袋子		m²	6.380	1.20	7.66
	合计					985610.87