

招标工程量清单

招 标 人：成都青羊城乡建设发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2026 年 8 月 28 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都青羊城乡建设发展有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

罗鹏

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

复 核 人：

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 28 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 28 日

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 1 页 共 13 页

一、工程概况 1.1 项目名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 1.2 建设单位：成都市青羊区公园城市建设和城市更新局/成都青羊城乡建设发展有限公司 1.3 设计单位：基准方中建筑设计股份有限公司等 1.4 建设地点：四川省成都市青羊区金沙遗址博物馆周边。 1.5 项目概况：改造内容包含：1#~50#等住宅、商业外立面改造；9#10#楼内部局部隔墙拆除后卫生间原位翻新，大空间简装；外墙拆除、建筑外装饰面层、局部首层商铺店招、防盗网、空调位位移机（含空调位铜管）、外立面改造改造部分门窗更换、部分屋面防水改造、阳台外成品雨蓬、违建危房拆除；金沙遗址路增设临街服务设施；局部商业泛光改造；34869平方米景观土建、种植设计、给排水、电气设计及相关结构等。 二、工程招标和专业工程发包范围： 包含的内容：外立面改造、泛光改造、结构、景观土建、给排水、电气、幕墙等各专业以及弱电迁改等，具体详工程量清单。 三、工程量清单编制依据 3.1本工程施工图全套及设计对施工图设计文件及相关问题的设计回复； 3.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件； 3.3川建造价发〔2013〕370号《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB 50500-2013）》及《〈房屋建筑装饰工程工程量计算规范〉（GB50854-2013）》等9本工程量计算规范有关事项的通知》及其配套文件； 3.4安全文明施工费按照《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建发〔2024〕15号）、《四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》（川建造价发〔2019〕180号）的规定双倍计取； 3.5规费：按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》I档计取； 3.6税金按四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）进行计取； 3.7附加税按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》市区内标准计取； 3.8材料设备单价按成都市《工程造价信息》2026年第7期的成都市信息价编制，信息价没有的材料设备价采用市场询价方式； 3.9人工费调整按四川省建设工程造价管理总站《关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号文）的规定计取； 3.10与建设工程有关的标准、规范、技术资料； 3.11国家有关的法律、法规、技术规范； 3.12四川省、成都市建设行政主管部门有关文件规定。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量要求： 4.1.1应达到国家、省、市或行业现行有关施工及验收规范合格标准要求，并能达到项目接收单位的移交要求。

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 2 页 共 13 页

- 4.1.2 投标人不得擅自提高或降低招标文件及其它书面要求的工程实施标准，如投标人擅自提高标准，相关费用发包人不另行支付；如若降低实施标准，投标人须按发包人原标准实施，期间发生的相关损失由投标人承担，发包人还可按施工合同相关条款进行处罚。
- 4.2 材料或设备的质量要求：
- 4.2.1 投标人应保证提供的设备、材料满足设计、施工以及工程质量规范、要求、相关检测标准及省、市有关材料选用规定。主要材料及设备等，投标人在实施采购前，必须报招标人同意后才能进行采购。投标人保证其供货周期应能完全满足本次招标工期、质量的要求。
- 4.2.2 本工程所有混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆、所有钢材采用大厂钢材，水泥采用大厂水泥。砂浆均采用预拌砂浆中的干混砂浆（预拌砂浆强度等级与拌制砂浆的对应关系详见DB51/T5060-2008《预拌砂浆生产与应用技术规程》）。施工图纸中的砂浆配合比（如：1:2水泥砂浆等）及工程量清单中预拌砂浆的强度等级，投标人应相互结合起来理解，应同时满足图纸、清单和现行规范的要求。
- 4.3 施工要求：
- 4.3.1 按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
- 4.3.2 工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并满足施工规范、验收标准和工程质量检验评定标准等的相关要求。
- 4.3.3 工程施工必须满足国家和地方政府关于扬尘和降噪等环境保护要求和安全文明施工要求。
- 4.3.4 工期要求：以招标文件为准。
- 4.4 环境保护要求：
- 4.4.1 扬尘整治：须符合成都市关于扬尘整治的相关规定和《文明施工扬尘整治工程管理办法》的相关规定，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑。
- 4.4.2 安全防护：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。
- 4.4.3 夜间施工：本工程若需要夜间施工，夜间施工应满足《成都市建筑工程夜间施工管理办法》的有关规定，发生费用投标人应在“总价措施项目清单计价表”相关项目中综合考虑。
- 五、投标报价要求：
- 5.1 本清单内的所有分部分项项目的综合单价中标后不得调整（合同约定除外），投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品、备件或附件，自行深化，相关费用综合考虑在投标报价相应项目中，在施工过程中不再额外支付。
- 5.2 投标人投标时，应优先按照本清单规定的规则进行报价。
- 5.3 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑）、法律、法规、条例、规定及规范、施工图、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列，并按规定标准执行，不得以任何将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。
- 5.4 投标报价应由投标人依据上段所述招标文件、工程量清单、施工图、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地水文地质气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及拟定的施工组织设计（施工方案）和招标文件的有关要求以及本说明及投标人实际情况，参照建设行政主管部门发布的计价定额、工程造价管理机构发布的价格信息、依据企业定额及

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 3 页 共 13 页

市场价自主编制确定。投标过程中若图纸与清单不一致时，以清单为准。 5.5 投标人的投标报价应是招标工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。投标人的投标报价应是响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用（如防雷装置检测费等）、城市生活垃圾处理费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。 5.6 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（除计价规范中规定的工作内容外，还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容、检验试验、检测等，除非该内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品）即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械，按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、调试、试验、检测费用，缺陷修复、配合、管理、保险、利润、材料现场抽样、材料保管、运输、质检等全部费用，以及合同及图纸明示或暗示的责任、义务和风险。 5.7 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），工程量清单中对工程项目的“项目特征描述”只作重点描述，如招标人工程量清单中的项目特征不完整，其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。除非清单及合同另有规定，投标人在报价中所报的单价与合价，均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等所有费用。 5.8 工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、施工图、工程现场实际情况及相关技术规范标准图集等要求进行编制的，工程项目编码是按相应章次编号的。因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与各条款相对应结合起来理解和解释。为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，必须按工程量清单所列的单位进行报价，如果理解错误其后果自负。 5.9 工程量清单所列项目及工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。工程竣工结算时按经相关单位签字认可的全套竣工资料（含竣工图）等，具体详见招标文件中合同条款约定。 5.10 招标人保留取消工程量清单中某些项目和减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。可以对投标人有关清单项目所报设备、材料的品牌、厂家作出调整、更换，所有的调整、更换仅对材料、设备单价相应费用作调整，人工、机械、管理、利润等费用不作调整。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。 5.11 投标人应认真踏勘现场，充分了解工程的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等具体情况以及其他任何足以影响投标报价的情况，任何因投标人忽视或误解而导致的经济索赔和工期索赔申请将不被批准。 5.12 投标人对所有分部分项工程量清单及措施项目清单均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的全部费用，其以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。 5.13 若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。 5.14 若投标人的材料价格表中的材料价格与工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如主要材料价格表或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 4 页 共 13 页

应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。 5.15若投标人的工程量清单计价表中的综合单价与工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。 5.16如工程量清单计价表或工程量清单综合单价分析表中有未填写综合单价的清单项目，该项项目综合单价按零价格处理，但该工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项目不能得到结算与支付。 5.17分部分项工程量清单：是指完成拟建工程实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 5.18 土石方工程 5.18.1工程量清单中基坑、槽的挖填土、石方项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的计算规则和川建造价发〔2013〕370号文的规定计算。报价时应综合考虑机械开挖只能挖至基底以上30cm，余下部分人工修边检底，严禁超挖（基底换填除外），投标人应自行考虑必要的措施和机械开挖与人工检底的比例，并综合考虑计入土方开挖项目的综合单价中。 5.18.2土石方工程包含土石方的挖方、填方、场内土方平衡、调配运输（招标人有权指定取、弃土石地点，同时满足招标人对土方整体平衡的要求）等，投标人应充分考虑并理解本项目堆场情况所发生的费用由投标人综合考虑在报投标报价中，中标后综合单价不做调整。 5.18.3投标人必须按照国家、省、市、区对建筑垃圾运输管理的相关规定，采用新技术标准的自动软篷全密闭覆盖系统的运渣车运输建筑垃圾。投标人应该踏勘现场，投标报价时应综合考虑土石方堆场费及外弃运距等因素，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。 5.18.4建筑垃圾、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随时保持现场清洁，该费用投标人在投标报价时自行考虑在工程量清单项目报价中；余方弃置按清单计价规则计算，投标报价时应综合考虑土石方堆场费，外弃运距，中标后后不得调整； 5.19 砌筑工程： 5.19.1工程量清单中砌体不分直形、弧形，其厚度按施工图中标注，在实际施工时，墙体厚度发生变化其综合单价不调整。 5.19.2各类砖砌体按设计要求设置的变形缝、温度缝、伸缩缝等由投标人自行考虑在相应项目综合单价中，结算不再单列和计算费用。 520 砼工程、预拌砂浆及水泥（砼）制品： 5.20.1本项目现场不得搅拌砼及砂浆，砼采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆，投标人投标时需充分考虑商品砼采用的各种泵送方式、水平垂直运输方式、浇筑方式、各类外加剂及外加纤维等，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求，投标报价中应充分考虑上述因素，结算不再另行计取 5.20.2砼预制板、砼预制沟盖板、砼路沿石等预制件，综合单价包含了工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装等费用。装配式混凝土座浆、灌浆费用包含在单价中，不再另行计算。 5.20.3钢筋砼结构层原浆压光增加的费用，于相应项目的综合单价中综合考虑，不再另计。 5.20.4楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用同楼层相同强度等级的细石砼浇灌，此项费用由投标人于报价时综合考虑，不再另计 5.20.5混凝土构件按设计要求设置的变形缝、温度缝、伸缩缝等由投标人自行考虑在相应项目综合单价中，结算不再单列和计算费用。
--

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 5 页 共 13 页

5.21钢筋工程： 5.21.1清单工程量不计钢筋的设计搭接和施工搭接量及钢筋搭接导致的箍筋加密工程量，相关费用考虑在综合单价中，不再另计。 5.21.2钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，均于综合单价中综合考虑，中标后不作调整。 5.21.3构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，均于相应项目的综合单价中综合考虑，实际施工中发包人不再办理此签证。 5.22钢结构工程： 5.22.1按成品钢结构安装考虑，成品价包含原材、制作及防锈除锈漆等底漆以及采管及运输费。 5.22.2钢构件吊装、安装、各种检验及探伤、锚栓灌孔等费用包含在相应清单综合单价中，不再单独计算。 5.22.3施工采用拼装平台、操作架、支撑架、支撑垫铁等费用包含在相应清单综合单价中，不再单独计算。 钢结构构件工程 5.22.4投标人投标时应充分考虑钢结构加工、制作、运输、安装过程中可能存在的困难、风险与可能采取的措施，所发生的费用由投标人综合考虑在报投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。 5.23加固工程 5.23.1综合单价中已包括工地运输、二次转运费用，结算时该费用不另计；且投标人需综合考虑成品构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中不再另行计算； 5.23.2加固工程中钢板连接方式、连接件、表面净化处理、除锈、油漆、防火、补漆等需满足规范及设计总说明中所有要求，由投标人综合考虑报价，结算不做调整； 5.23.3粘钢中的粘钢胶以及粘钢胶的耗量已综合考虑，其费用均已包括在综合单价中；投标人应自行考虑实际施工时的粘钢胶耗量，由投标人投标报价时综合考虑在投标报价中，实际施工中无论发生任何情况，中标后均不得调整综合单价。 5.23.4结构加固工程实施前，投标人应根据施工图纸、现场情况并结合企业自身情况、施工技术能力编制安全可靠的结构加固施工方案后方可实施，施工时应按照设计、规范要求及建设单位意见，对原有结构做好保护，不能擅自破坏原结构，若未按设计及规范要求施工而造成的结构破坏及恢复所产生的费用在投标报价中综合考虑，中标后不作任何调整，也不另行签证。 5.24装饰： 5.24.1粘贴内外墙饰面砖和基层砂浆打底，投标人填报的分部分项工程综合单价，应是综合考虑砼墙面和砖墙面的不同而进行基层处理（如刮糙、细水泥砂浆拉毛、刷素水泥浆等）的综合报价，中标后综合单价不做调整。 5.24.2各种面层材料、基层材料质量均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求，所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告，投标人投标时应综合考虑进行报价，中标后综合单价不做调整。 5.24.3各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整。

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 6 页 共 13 页

5. 24. 4块料、面砖、玻璃、铝板、石材、装饰线条等采用湿作业法、粘贴法、干挂法等不同施工方式时，投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、开（拉）槽、勾缝、切割、磨边、倒角、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、防污、防渗及需设置的背贴玻璃纤维网布，防碱处理，骨架除锈防锈、防腐防火处理、安装方式处理等相关费用综合考虑在相应项目的综合单价中。 5. 24. 5块料装饰面层含块料结合层及块料铺贴的全部内容，投标人应将可能发生的费用含在报价中，中标后不得调整。 5. 24. 6投标人应充分考虑各项工作交接部位的处理，如建筑、装饰、铺装工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中，中标后不得调整。 5. 24. 7水泥砂浆整体面层及细石砼面层、保护层、刚性层应包含刷素水泥浆、抹面压光（拉毛）、分隔缝等工序费用，由各投标人自行考虑计入综合单价中，中标后综合单价不做调整。 5. 24. 8木基层应根据设计（或规范）要求做防潮、防腐、防蛀、防火等处理且在投标报价中充分考虑相应费用，中标后综合单价不做调整，也不另单独计取相关费用。 5. 24. 9各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价，各种油漆涂料均由施工单位制作样板经招标人、设计、监理单位确认后封样，并据此验收。 5. 24. 10装饰材料、管材、设备、灯具、洁具、阀门、线材、开关、插座等材料的档次标准、规格、颜色最终以发包人确认的为准，报价均不调整。 5. 24. 11不同颜色、不同石材（或块料）的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足中标后深化设计和甲方对现场呈现效果的要求，其发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不得调整综合单价，也不另单独计取相关费用。 5. 24. 12弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不得调整综合单价，也不另单独计取相关费用。 5. 24. 13块料、地砖、面砖、玻璃、铝板、石材、装饰线条等不因尺寸规格的变化而调整综合单价，中标后综合单价不做调整。 5. 24. 14砂浆抹灰、找平厚度与招标清单给定厚度不同时，只按增减厚度定额调整综合单价，其余不得调整。 5. 24. 15腻子不得因“是否采用成品”、“是否为腻子膏、腻子粉”、“施工遍数”、“基层材料不同”等因素调整综合单价。 5. 24. 16涂料、乳胶漆不得因“喷涂、涂刷方式”、“外内墙区别”、“防潮、防霉要求”等因素调整综合单价。 5. 24. 17油漆、涂料、刮腻子因涂刷遍数发生变化，竣工时结算综合单价不变；栏杆油漆包含油漆工作所有内容计入相应栏杆项目。 5. 24. 18本项目金属件均要求进行除锈、防锈、防火、面饰氟碳漆处理，木制件均要求进行防腐、防火、防白蚁、面饰油漆处理，由此产生的费用由投标人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。 5. 24. 19按招标人要求打样的，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。 5. 24. 20 幕墙综合单价中应包含幕墙工程的风险金，保险，材料现场抽样检验费，结构胶的兼容性试验费及其它按规定和约定必检项目的检验费，竣工验收前的表面清洗费，模具开模费及政策性文件规定的各项费用，现场试挂幕墙板块费用，后期设计需发生的所有费用，支撑、连接节点、五金件的深化设计及节点和五金件的材料增加费用及安装增加费用，幕墙转角处的接头，幕墙防雷接地，幕墙间的连接封堵、铝板幕墙与地面交接底部节点增加角钢挡水及增加密封胶、幕墙的水平防火封堵和竖向防火封堵等在清单中未单列的项目。以上项目产生的所有费用均不再另行计算，投标人在相关项目费用中综合考虑。幕墙上开窗、开洞、保温隔热等与之相关增加的人工费、
--

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 7 页 共 13 页

材料费、机械费等一切费用填报在相应分部分项工程量清单综合单价之中，中标后不作调整。 5.24.21 所有二次深化设计的，需经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价。 5.24.22 幕墙需要深化设计的，深化设计后或实际施工时龙骨用量可能超过现行设计图用量，投标人应综合考虑在相应项目综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证。 5.24.23 所有的干挂、幕墙等工程，龙骨耗量不因实际需要局部调整龙骨间距而调整单价，中标后综合单价不做调整。 5.25门窗工程 5.25.1各种门、窗综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中的门锁、门碰等五金材料费用。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不作调整。 5.25.2因工程需要、设计变更等原因引起门窗分隔尺寸等发生变化的，综合单价不作任何调整。 5.25.3门窗工程施工过程中，如玻璃品种、厚度发生变化，竣工结算综合单价不变，仅在中标单价的基础上增加玻璃品种、厚度变化引起的差价（按施工同期不同品种、厚度玻璃信息价或市场价之差）。 5.26保温、防腐工程： 5.26.1保温材料、质量应满足设计及现行规范要求。 5.26.2实际施工过程中，遇保温厚度发生变化，仅调整所用材料差价。 5.27防水工程： 5.27.1卷材防水：防水部位其防水底油、嵌缝、接缝搭接、地漏、管洞周边特殊处理、阴阳角和收边等处的防水处理、闭水试验等增加的费用，投标人报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时不做调整。附加层设计及规范单独计量。 5.27.2涂膜防水：防水部位其防水底油、嵌缝、接缝搭接、地漏、管洞周边特殊处理、阴阳角和收边等处的防水处理、附加层、闭水试验等增加的费用，投标人报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时不做调整。 5.27.3涂膜防水项目中的增强材料（如玻纤布等）的附加层、加强层的工程量不单独计算，其费用含在相应涂膜防水工程的综合单价中。增强材料（如玻纤布等）的搭接量应含在综合单价中，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。 5.28建筑立面清洗 建筑清洗综合单价包含清洗所需要的所有措施、人工、材料等费用，投标人综合考虑报价，无论采用何种清洗方式，结算时均不作调整和不再另行支付其他相关费用。清洗中，需对应该保护的物件、构件等进行成品保护，未进行保护造成构件等损坏的，由投标人自行全部承担相关费用。外立面清洗综合单价包含吊篮等措施费用。 5.29景观铺装工程： 5.29.1石材面层、基层材料质量均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求，所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告，投标人投标时应综合考虑进行报价，中标后综合单价不做调整。 5.29.2 粘贴石材面砖和基层砂浆打底，投标人填报的分部分项工程综合单价，应是综合考虑各个区域地面平整度的不同而进行的综合报价，中标后综合单价不做调整。 5.29.3 各种铺装材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后无论最终确定何种颜色，其综合

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 8 页 共 13 页

单价不调整。
5. 29. 4投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、开（拉）槽、勾缝、切割、磨边、倒角、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、防污、防渗及需设置的背贴玻璃纤维网布，防碱处理，骨架除锈防锈、防腐防火处理、安装方式处理等相关费用综合考虑在相应项目的综合单价中。
5. 29. 5 块料、面砖、玻璃、铝板、石材、装饰线条等采用湿作业法、粘贴法、干挂法等不同施工方式时，投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、开（拉）槽、勾缝、切割、磨边、倒角、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、防污、防渗及需设置的背贴玻璃纤维网布，防碱处理，骨架除锈防锈、防腐防火处理、安装方式处理等相关费用综合考虑在相应项目的综合单价中。
5. 30沥青砼及透水砼面层
5. 30. 1级配砂砾石、级配碎石、水泥稳定碎石、沥青砼拌和料、混凝土预制构件的综合单价包含场内外运输费用；水泥稳定碎石拌和料必须集中厂拌后运输至施工现场, 采用摊铺机进行铺设，级配必须使用骨架密实型结构，材料分级满足第三方检测；
5. 30. 2本工程所采用的各种面层、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家、省、市、区的环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告
5. 31绿化工程：
5. 31. 1绿化工程分部分项工程量清单计价表中的综合单价包括了植物采购费、运输费、种植时挖穴及换填种植土（灌木、草坪换填种植土另计）、修建、杀菌、施肥、支撑、筑土围、保温，浇水、弃物外运等的材料费、人工费、机械费(包括苗木吊装费)、综合费，种植期和养护期水费、养护期的养护费（养护费中还应包括补种死株的苗木费）等完成分部分项工程的全部费用，中标后综合单价除招标文件及施工合同约定外不作调整。
5. 31. 2清理表土应综合考虑施工范围内的所有垃圾、竹林及树木、石头、废料、表土(腐殖土)、草皮的铲除与开挖费用；种植土取土（或买土）地点和运距由投标人现场踏勘后自行确定，运输、取土（或买土）的相关费用计入相应项目的综合单价中。
5. 31. 3整理绿化用地要求施工前将种植土耙细找平、拍实、并且必须对种植土进行杀虫、消毒除草处理，种植基肥厚度应满足设计要求、满足苗木生长需要。整理绿化用地与种植土换填不能同时计取。
5. 31. 4投标人在投标报价是应充分考虑种植土回填及换填的沉降，沉降量所发生费用考虑在相应项目的综合单价报价中。
5. 31. 5土壤改良增加有机肥：土壤改良需增加有机肥，不论是采用人工或机械的改良方式，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整。
5. 31. 6本工程所有种植乔木必须是两年生以上的熟货。同时栽植植物要求冠幅饱满，无偏冠，无断头，无缺相。所有苗木必须全冠移栽，不得截干、截枝、截叶不得超过总量的1/3 -1/2，且必须为实苗生。 乔木的采购选型除满足设计的要求外，在实施采购前，招标人经办部门、监理单位和中标人将一起去采购点看样，认为达到设计要求后方可实施采购移植到本工程内，否则招标人有权拒绝验收。
5. 31. 7苗木的养护标准应达到本工程合同约定的标准，养护费用应包含养护期养护植物所发生的材料费（肥料、杀虫药、植物越冬保护使用的塑料膜、草绳、支撑等）、水费、电费、机械使用费、人工费、死株补种费、弃物外运等全部费用。
5. 31. 8乔木的反季节栽植及搭设遮阴防寒棚、吊装机械费等所需费用由投标人在相应项目的综合单价中考虑。
5. 31. 9本工程量清单中的乔木胸径（或地径）如因设计变更等因素发生变化，乔木胸径（或地径）增加超过清单中给定的胸径（或地径）的10%（含10%）以内，清单综合单价及材料单价均不做调整。

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 9 页 共 13 页

5.32安装工程： 5.32.1 本清单内的所有分部分项项目的综合单价中标后不得调整（合同约定除外），投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品、备件或附件，自行深化，相关费用综合考虑在投标报价相应项目中，在施工过程中不再额外支付。 5.32.2 弱电等需二次深化设计的系统，应根据本项目的实际需求，进行合理深化设计，深化设计后的总费用不得高于投标清单相应部分的费用。若超过投标清单相应的总费用，则按该部分投标总费用执行（不含暂列金）。 5.32.3 所有强弱电管道、给排水管道、消防水管道的相应分部分项工程量清单中均包含所涉及到的“成品管卡”及“管道封头或盲板”的费用，由投标人综合考虑在相应项目中，不单独计取。 5.32.4 所有强弱电及消防桥架（或线槽）、配电箱柜、各安装专业管道、套管的相应分部分项工程量清单中，均包含刷防火漆、管口防火封堵、盘柜防火、穿各类墙体及楼板的防火封堵等，由投标人综合考虑在相应项目中，不单独计取。 5.32.5 防火门监控系统中所有防火门监控模块的相应分部分项工程量清单中均包含“模块至门磁或电动闭门器的管线”的费用，由投标人综合考虑在相应项目中，不单独计取。 5.32.6 所有配感应水龙头的洗面盆或洗手盆，相应分部分项工程量清单中均包含“感应水龙头接线（含就近所接的管线）”的费用，由投标人综合考虑在相应项目中，不单独计取。 5.32.7所有座便器的相应分部分项工程量清单中均包含“与座便器配套的水箱及附件”的费用，由投标人综合考虑在相应项目中，不单独计取。 5.32.7给排水管道、消防水管道敷设时所发生的留洞、打洞后的封堵、抹灰等费用应包含在相应管道安装项目的综合单价中；打槽、开槽、留槽的宽度和深度应满足设计及现行的施工验收规范等的要求。 5.32.8强电、弱电、消防工程内的末端设施、设备采用金属软管连接，金属软管制作安装费用已包含在相应末端设施、设备清单项目中，中标后不得调整综合单价，也不另单独计取相关费用。 5.32.9 单元楼栋原有线缆整理、标记、重新排序等费用，投标人综合考虑在报价中，不单独计取。 5.32.10 室外总图部分检查井需根据现场实际情况，进行井筒升高或降低，球墨铸铁成品井盖井座等清单子目包含井筒升高或降低所需费用、细石混凝土回填、钢筋制安、模板安拆、混凝土盖板及加固等全部内容，投标人综合考虑在报价中，不单独计取。 5.32.11 本工程若涉及现状管线保护、封堵现状排水管道及临时排水等措施，此部分费用投标人综合考虑投标报价中，不单独计取。 5.32.12 投标人综合考虑给水管及雨污水管道可能存在与市政管道接驳或碰头等情况，此部分费用投标人综合考虑投标报价中，不单独计取。 5.32.13 各改造小区，新增弱电点位需要接入已有系统，接入费用、系统调试费及沟通协调配合等费用，投标人综合考虑在报价中，不单独计取。 5.32.14 电子围栏本工作项目计量单位为“m”，按设置的电子围栏周长计算，每“m”中均已包含多股合金线与高压线，其材料、规格、数量综合考虑。电子围栏主机的安装均包括本体安装及调试，自身运行所需系统软件的安装、调试。 5.32.15停车收费系统，各种硬件的安装均包括本体安装及调试，自身运行所需系统软件的安装、调试。 5.32.16各系统若需进行深化设计，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价或措施费中，中标后综合单价均不做调整。投标人应按照技术要求针对各系统的深化设计项目提供单项施工方案并详细填报
--

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 10 页 共 13 页

单价分析表，列明设备、材料的型号、规格。若投标人未提供单项施工方案或未对投标报价进行分析的，无论何种原因导致方案调整，该项目费用均不得调整。其深化后所产生的各种费用含在综合单价里，中标后不作调整。 5.33.小品、设施等其他分项 5.33.1涉及需二次深化设计的，需经设计甲方认可后方可实施，深化设计不能降低材料等级，深化设计不增加设计费用、也不因深化设计调整综合单价。 5.33.2以“个”“为单位的成品雕塑、图案雕花，因厂家成品加工尺寸与设计值偏差或实际情况需调整尺寸，外围尺寸增减10%以内情况，综合单价不做调整，投标人应综合考虑。 5.33.3成品垃圾池及配套垃圾桶，因厂家成品加工尺寸与设计值偏差或实际情况需调整尺寸，外围尺寸增减10%以内情况，综合单价不做调整，投标人应综合考虑。 5.34看管及维护： 5.34.1在工程竣工后移交前，承包人应负责维护、监管工程，工程竣工后未移交时间不超过一年的，由此产生的人工工资、水电气费、材料费、管理费等所有费用由承包人承担。 5.34.2非承包人原因工程竣工后未移交时间超过一年的，从竣工后第13个月起产生的看护人员工资和水电气费由发包人承担，看护人员工资双方另行签订补充协议，水电气费据实报销。看护人员每日工资执行当期《四川省建设工程清单计价定额》计日工人工单价及相应配套文件，看护人数、时限以发包人及监理核定的数量按实结算；管理人员工资费用不另行计取。看护期间产生的维护维修费用，双方另行协商。 5.34.3项目部分工程未竣工，承包人应负责未竣工工程的现场(围栏)清洁、卫生、成品保护、电力损耗、水费、气费、绿化存活、设施设备保养等维护工作直至移交。产生的维护费用由承包人承担。 5.34.4因非承包人原因导致项目停工，一次性停工时限在六个月内的产生的所有费用由承包人承担。 5.34.5在工程未完成移交前，且在承包人看护期内，若发生安全意外事故、偷盗等引起现场设施设备财产等损失均由承包人承担。 5.35通讯迁改工程 本项目通信迁改按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件编制，结算时执行上述相关计量规则，综合单价按投标单价执行，安文费及措施费均执行合同约定、招标文件及上述规范及相关文件。 5.36其他项目 5.36.1外脚手架，本项目的脚手架、模板支架、防护网等，投标人应根据项目情况制定符合该标准的专项方案并取得监理及招标人审批同意，外架外立面防护网采用防护钢板网，承重和支撑脚手架、外脚手架原则上必须采用承插型盘扣钢管架。在投标报价时充分考虑相关费用成本，在报价时进行综合考虑及包括在投标价之中，招标人不另行支付。施工过程中，若因现场条件无法搭设装饰脚手架，采用举高车、汽车吊等施工作业措施按批准施工方案计取，并同步办理变更及签证手续，其余按搭设面积计算。 5.36.2现状乔木疏枝修剪项使用于常规乔木修剪，特大及特殊树木修剪按批准方案及合同约定计价。， 5.36.3本项目现场拆除工程中，投标人应综合考虑场内人工上下车及转运、场外运输、建渣外弃处置等费用，工程量以拆除工程量及现场收方为准；井圈井盖、钢材及制品等残值部分（清单中有约定或用户回收项除外）需运至建设单位指定位置并办理移交手续，产权单位及用户回收的拆除项目，需办理移交手续。 六、其他需要说明的问题

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 11 页 共 13 页

6.1 本工程招标人不提供板房等临时设施场地，投标人综合考虑在投标报价中。投标人应充分了解、考虑现场堆场情况和进场后监理工程师审批认可的临设搭建、构件堆放、加工、拼装等施工场地范围，以及因与其他专业施工单位合理的交叉作业产生的影响等原因，导致构件原厂加工、运输、现场摆放、拼装、吊装等工作计划受到不同程度的影响，而产生不能及时采购原材料导致材料价格上涨、构件大量积压增加运输成本、在原工厂和现场的场地内对构件进行非正常的多次倒运和摆放、为保障合同工期而采用投标措施费报价以外的特殊方式进行施工等因素。投标人在投标报价中应充分考虑上述因素，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。 6.2 投标人应充分进行现场考察以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。中标人进场后，需提供施工现场布置图，由监理工程师及招标人确认后方可实施，且现场出入口应由招标人确定，红线外市政道路接施工现场的施工便道，所涉及到的铺设、维护、清洁及拆除等费用包含在相应措施项目中或自行填报，招标人不再另行支付。 同时投标人负责管理发包人移交的临时道路及其附属设施，若道路不符合承包人使用需求的，由承包人自行调整，并做好相关的安全、文明管理工作，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。 6.3 投标人应充分考虑与各方的协调配合产生的协调费、配合费、补偿费、报建费、检验检测费、临时设施的多次拆除搭设、临时围挡（围墙）的多次拆除搭设、临街防护通道和出入口通道的多次拆除搭设等费用，由投标人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。投标人自行选择施工机械、生产生活临建、材料堆场的搭设场地，有效利用场地的使用空间，对施工机械、生产生活临建、材料堆场等进行最优化的布置，满足安全生产、文明施工、方便生活和环境保护的要求。科学规划现场施工道路和出入口，以利于车辆、机械设备的进出场和物资的运输，并尽可能的减少对周边环境的影响。 6.4施工用水及接入费，由投标人自行解决，包含水源接入等所有费用由投标人投标报价时综合考虑。（如果现场打井解决，该项措施费应包含打井工程和供配水设施设置的费用及相关手续费用、责任），用水及维护在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因投标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由投标人负担； 6.5施工用电及接入费，由投标人自行解决，包含接入、增容、补偿等所有费用，产生的施工用电配电材料、设备设施的所有费用由投标人投标报价时综合考虑，用电及维护在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因投标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由投标人自行负担。由投标人根据施工现场情况自行报价（含交付供电局等单位所有临时施工用电通电前的相关手续费用）。相关供电手续费由投标人向电业局直接支付、退还，在施工期间保证金产生的利息综合考虑在报价中不另行支付，且不得因临时施工用电方案变更等原因进行费用调整。同时临时施工用电方案需通过供电局的审批，满足施工现场用电要求。施工中临时停电问题，必须及时提供备用电源，投标人应在投标时承诺自备发电机组确保施工用电，不得因停电而延误工期，产生相关费用由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不得调整。 6.6工程竣工验收完成至电表过户完成期间路灯、交安、智能交通等产生的电费费用，由投标人报价时综合考虑；管网碰管时发生的一切费用由投标人自行考虑，在投标报价中综合考虑，中标后不作调整。施工场地与公共道路的通道开通要求：施工进场便道、便桥、因施工引起的交通改道、兼顾社会交通的便道、便桥等费用均包含在安全文明施工费用及投标报价中，不再单独计取。经过交通主管部门批准交通改道、临时占到等费用另计。 6.7投标人应向发包人提供不少于3间用于建设期间使用的房间（其中建设单位办公室1间、监理单位办公室1间、过控单位办公室1间），相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。 6.8本工程中危险性较大的分部分项工程的方案需报政府相关部门审查的所有费用，办理渣土转运等所有相关手续费用，上述费用均由投标人自行考虑在投标报价中，施工现场出入口应设置冲洗设施、地面须进行硬化处理，专人对进出场车辆进行清洁处理，切实防止泥土带入道路、污染路面，相关费用由投标人自行综合考虑在投标报价中。 6.9投标人应充分考虑对施工过程的成品、半成品采取保护措施及交叉施工对成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑相关因素并体现在相应项目的综合单价或
--

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 12 页 共 13 页

者措施项目中，结算时不再另行支付对成品、半成品采取保护措施的一切相关费用

6.10 投标人应充分考虑本项目因场地狭小造成的施工降效，扰民停工、协调降效，墙面无法搭设脚手架、屋面等施工需要，额外增加人工、机械台班等费用，相关费用包含在投标报价中。

6.11 投标人应充分理解老改小区特点，因燃气施工、自来水等施工时间未确定无法造成面层施工，造成停工或窝工情况，投标人应综合考虑相关费用并包含在投标报价中，投标人不能获得费用补偿。

6.12 工程量清单中的总价措施项目清单（不含安全文明施工费）、单价措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工前、施工中、设计变更引起的工程量增加或减少及新增项目等过程中的技术、生活、安全等方面的非实体项目的清单，投标人应根据招标人提供的资料、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况进行报价。

6.13 总价措施项目（不含安全文明施工费）：

6.13.1 投标人应根据本工程招标工程量清单中的总价措施项目，填报各总价措施项目的费率或金额并计入投标报价中。

6.13.2 夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费由投标人投标报价时综合考虑并填报费率和金额，中标后费率或金额不予调整，结算时以低值计算。

6.13.3 其他总价措施项目由投标人投标报价时综合考虑并填报费用，中标后不予调整。

6.14 单价措施项目：

6.14.1 单价措施项目清单适用于以综合单价形式计价的措施项目，投标人按招标人给定项目填报，投标人不能自行更改或增减“单价措施项目清单与计价表”中招标人给定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量，计量和结算时按招标文件及合同相关条款执行。

6.14.2 单价措施项目的大型机械设备进出场及安拆、垂直运输、超高施工增加费投标人应分别综合考虑，按“项”进行报价，中标后其费用包干使用，不得调整；

6.14.4 现浇混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用木模、钢模、复合模板等，综合单价均不调整，检查井等构筑物模板不区分圆形、弧形和方形，均统一报价。预制构件预制时产生的模板费包括在预制混凝土综合单价中，不另计。

6.15 安全文明施工费

6.15.1 本工程总价措施项目中的安全文明施工费不作为竞争性费用，投标人应按招标工程量清单中给定的安全文明施工费金额进行填报并计入投标报价中。结算按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关政策文件规定进行结算。

6.15.2 施工围挡：本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用投标报价时综合考虑，不另计取；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准；若本工程需提高施工打围标准（包含A级围挡），投标人应无条件配合，投标人应充分考虑此风险并综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

6.16 总承包服务费：本工程无总包服务费，电力、通信、自来水、燃气迁改等相关配合费由投标人综合考虑在投标报价中。

6.17 零星工作项目人工单价：当发生零星工作项目用工时，人工单价按照2020年《四川建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目人工单价标准作为结算人工单价。

6.18 暂列金：由招标人掌握使用，投标人应按招标工程量清单中给定的金额填写。

总 说 明

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

第 13 页 共 13 页

- 6.19规费：投标时按给定的金额进行计取；结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关政策文件规定进行结算。
- 6.20税金：投标人投标报价时按9%计取，结算时按最新政策文件规定进行结算。
- 6.21附加税：投标时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》市区内标准计取，结算时按市区标注及合同约定执行。
- 6.22本说明未尽事项，以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
- 6.23工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位。
- 6.24本工程招标控制价26793819.52元（其中不含税安全文明施工费954270.73元、规费449150.20元、暂列金1145763.61元）

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		柱加固								
1	010101002001	挖、运沟槽土（石）方	1. 土方类别：综合考虑 2. 部位：详见设计图综合考虑，包含大开挖、挖基坑、挖基槽以及相关部位的所有形式的挖方，费用由投标人综合考虑入投标报价，结算时不作调整 3. 挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑 4. 挖方方式：人机综合考虑（含人工捡底） 5. 场内外运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【	m³	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 6. 清单工程量按川建造价发（2013）370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 7. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实、基底钎探等相关费用综合考虑在报价中 9. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求							
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 堆场及运距：土石方堆场、场外运输、渣土处置等所需费用，由投标人自行考虑在报价	m³	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 3. 土方外运满足成都市相关要求并包含各种费用 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 5. 满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求							
3	010501003001	加固柱C35混凝土	1. 混凝土强度等级： C35商品砼 2. 混凝土输送及浇筑方式：商品砼的采购、运输、浇筑方式、泵送（地泵）电费、外加剂（抗裂纤维、补偿收缩膨胀、抗渗除外）及损耗等全部费用综合考虑在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求:砾石混凝	m³	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土或碎石混凝土综合考虑，粒径、耐久性综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
4	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	t	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
5	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ 22	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 φ 22 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	t	0.278					
6	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ 22	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 φ 22 2. 钢筋之间的连接无论采用绑	t	0.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
7	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 Φ25 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合	t	0.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
8	010607005001	混凝土表面凿毛	1. 混凝土表面凿毛 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	91.800					
9	010606013001	柱角钢加固	1. 构件名称：角钢L100*6，钢板4mm厚 2. 钢构件表面根据防火等级要求涂刷防锈漆和防火涂层 3. 胶粘剂必须满足设计要求 4. 收边收口零星配件等包含在综合单价综合考虑 5. 跨梁、跨柱部位增加措施及	t	0.393					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配件包含在综合单价综合考虑 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足设计及相关规范要求							
10	011202001001	25厚M7.5水泥砂浆保护层(柱面)	1. 面层厚度、砂浆配合比：25厚M7.5水泥砂浆保护层(加钢丝网) 2. 该项目砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	91.800					
11	010502001001	柱截面加大 C35补偿收缩混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35补偿收缩混凝土 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、运输、泵送方式及费用投标人自行综合	m ³	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 5. 其他:弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
12	010516001001	植筋 Φ16	1. 规格：植筋 Φ16 2. 植筋胶为专门配制的改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂，性能为A级胶，其他做法详设计 3. 植筋完成后应进行锚固抗拔承载力现场非破坏性检测，其检测费用包含在综合单价中不再另行计取 4. 综合单价包括钻孔、植筋胶、检测费等完成该项目的全部费用 5. 抗震钢筋与非抗震钢筋由投标人综合报价	根	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本清单工程量计算规则为：按设计施工图要求的锚固长度以“根”计算 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		梁加固								
13	010607005002	混凝土表面凿毛	1. 混凝土表面凿毛 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	12.680					
14	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合	t	0.345					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
15	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 φ16 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范	t	0.278					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
16	010503002001	矩形梁商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35混凝土 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、运输、泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	2.300					
17	010503002002	梁截面加大 C35混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35混凝土 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、运输、泵	m³	0.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
18	010607005003	粘贴碳纤维布一层	1. 材料品种、规格：碳纤维布（单位面积质量 300g/m²）一层 2. 加固方式：详设计图纸 3. 浸渍、粘结纤维复合材的胶粘剂必须满足设计要求 4. 混凝土表面的处理及清洗，粘贴面保护等费用综合考虑在本项综合单价中 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	17.970					
19	010516001002	化学锚栓M10	1. 螺栓种类：化学锚栓M10	个	203.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 螺栓完成后应进行锚固抗拔承载力现场非破坏性检测，其检测费用包含在综合单价中不再另行计取 3. 综合单价包括钻孔、植筋胶、螺栓、检测费等完成该项目的所有费用 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
20	010606013002	粘贴钢板 4mm厚	1. 构件名称：粘贴钢板 4mm厚 2. 钢构件表面满足设计防火等级要求涂刷防锈漆和防火涂层 3. 胶粘剂必须满足设计要求 4. 收边收口零星配件等包含在综合单价综合考虑 5. 跨梁、跨柱部位增加措施及配件包含在综合单价综合考虑	m ²	15.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 具体做法详设计 7. 其它：满足设计及相关规范要求							
21	010516001003	植筋 φ16	1. 规格：植筋 φ16 2. 植筋胶为专门配制的改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂，性能为A级胶，其他做法详设计 3. 植筋完成后应进行锚固抗拔承载力现场非破坏性检测，其检测费用包含在综合单价中不再另行计取 4. 综合单价包括钻孔、植筋胶、检测费等完成该项目的全部费用 5. 抗震钢筋与非抗震钢筋由投标人综合报价 6. 本清单工程量计算规则为：	根	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按设计施工图要求的锚固长度以“根”计算 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		屋面拆除恢复								
22	011608002001	原有建筑屋面饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑屋面饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：面层及结合层、保护层及防水层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中	m²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
23	011101006001	20厚1：3水泥砂浆(DPM15)找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆(DPM15)找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范及招标文件要求	m²	160.000					
24	011001001001	1：8水泥憎水膨胀珍珠岩沿原屋面坡度方向找坡	1. 材料品种、规格、厚度：30厚（最薄处）1：8水泥憎水膨胀珍珠岩沿原屋面坡度方向找坡（找坡层 容重<10KN/m³） 2. 工程量计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 3. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范及招标文件要求	m³	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010902002001	2mm 水泥基渗透结晶防水涂料	1. 2mm 水泥基渗透结晶防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综合考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	80.000					
26	010902001001	3.0mm 玻纤无机防火防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 3. 0mm 玻纤无机防火防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并	m²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计入本清单工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
27	010902001002	1.5mm 无机硅酸盐柔性防火防水涂料	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm 无机硅酸盐柔性防火防水涂料 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、附加层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	80.000					
28	011001001002	50mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	1. 保温隔热材料品种、规格： 50mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	m ²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保温层用专用粘接剂杜贴；(挤塑板压缩强度≥150KPa，容重>22Kg/m³， 2. 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层应采用宽度不小于岩棉板设置防火隔离带 3. 铺贴方式：干铺 4. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范及招标文件要求							
29	010902003001	屋面:50厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1. 刚性层厚度：50mm 2. 混凝土种类：1、50厚C20细石混凝土保护层表面抹平压光（内掺聚丙烯抗拉纤维0.9Kg/m³，配冷拔Φ4的钢丝网，单层双向@150，分格缝纵横间距宜	m²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为4m，缝宽度宜为10~20，并用密封材料嵌填。与女儿墙或山墙之间，应预留宽度为30的缝隙，缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料，并应用密封材料嵌填 3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：综合考虑 5. 钢筋规格、型号：内配Φ6单层双向@200钢筋， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		天棚铲除恢复								
30	011608002002	铲除天棚涂料至基层	1. 铲除部位名称：彻底铲除天棚空鼓、起皮、粉化、开裂、脱落的旧涂料、腻子、浮灰及	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			松散抹灰层, 局部破损区域向外延伸50mm过渡铲除, 保证基面整体坚实平整。 2. 铲除部位的截面尺寸: 综合 3. 构件表面的附着物种类: 综合考虑 4. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施, 单价包含在综合单价中 5. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费由投标人自行综合考虑计入报价, 工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费另列 6. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
31	010902002002	1. 0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 防水膜品种: 1. 0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	m²	50. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 涂膜厚度、遍数:1.0mm厚, 遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综合考虑在该综合单价中 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
32	011302001001	12mm厚纸面石膏板	1. 打Φ8吊杆, 双向吊点, 中距900-1200 2. 上层配套专业暗架龙骨@≤1200 3. 下层配套专业暗架龙骨@≤600 4. 铝扣板规格: 12mm厚纸面石膏板 5. 综合单价含局部造型、线条、凹槽、封边、完成送排风口、	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯槽及灯具开洞、检查口设置等费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
33	011406001001	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 天棚腻子2遍 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	50.000					
		分部小计								
		楼地面拆除与恢复								
34	011608002003	原有建筑楼地饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，本项目综合单价中已包含外运处置费用，本项目清单工程量按展开面积计算，工程量按实结算。 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
35	010902002003	1. 0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 防水膜品种：1. 0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1. 0mm厚，遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综合考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
36	011101006002	30厚1:3水泥砂浆面层	1. 水泥浆一道(内掺805建筑胶) 2. 30厚1:3水泥砂浆面层 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	50.000					
37	011102003001	地砖铺贴	1. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 300x300x8厚防滑地砖, 专用美缝剂美缝 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	50.000					
		分部小计								
		墙面拆除与恢复								
38	011606002001	墙饰面及龙骨拆除	1. 墙饰面及龙骨拆除 2. 基层类型、龙骨及饰面种类、	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拆除方式：综合考虑 3. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，本项目综合单价中已包含外运处置费用，本项目清单工程量按展开面积计算，工程量按实结算。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定 5. 拆除物的残值：住户或商户自行处理							
39	011207001001	2mm厚铝单板（氟碳喷涂饰面）墙面恢复	1. 名称：2mm厚铝单板（氟碳喷涂饰面）店招 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
40	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 计算规则：本项措施费由施工单位投标报价后包干使用不做调整 4. 投标报价中包含完成项目的所有种类（如综合脚手架、外脚手架、里脚手架、悬空脚手架、挑脚手架、满堂脚手架、整体提升架、外装饰吊篮等）的脚手架	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
41	011702002001	矩形柱模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中	m²	61.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
42	011702006001	矩形梁截面加大模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中	m²	8.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
43	011702014001	有梁板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中	m²	16.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
		分部小计								
		垂直运输								
44	011703001001	二次装饰装修工程垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 垂直运输高度：20m以内 3. 本清单项投标人综合考虑，包干使用。 4. 其他：未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			5861.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		317.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1328.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2223.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1992.28			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6944. 09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6944. 09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	6944.09	
合计			6944.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造
维修加固】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【 标段： / 50#楼室内改造维修加固】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	中厚钢板综合	t	0.36					
2	型钢综合	t	0.05					
3	圆钢综合	t	0.02					
4	低合金钢焊条E43系列	kg	10.98					
5	其他材料费	元	1882.56					
6	柴油(机械)	L	17.70					
7	红丹酚醛防锈漆	kg	5.41					
8	汽油	L	56.55					
9	防火漆	kg	56.12					
10	油漆溶剂油200#	kg	15.15					
11	结构植筋胶	L	12.40					
12	合金钢钻头综合	个	5.47					
13	水	m³	18.72					
14	水泥32.5	kg	377.99					
15	钢丝网综合	m²	96.60					
16	碳纤维布300g	m²	19.80					
17	粘碳纤维胶	kg	27.00					
18	找平胶	kg	21.60					
19	粘钢胶	kg	75.51					
20	化学锚栓M10	套	207.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C35	m³	5.99					
22	干混抹灰砂浆M7.5	t	4.53					
23	补偿收缩混凝土C35	m³	3.61					
24	锯材综合	m³	0.04					
25	脚手架钢材	kg	2.94					
26	摊销卡具和支撑钢材	kg	42.44					
27	复合模板	m²	20.97					
28	二等锯材	m³	0.60					
29	对拉螺栓	kg	12.78					
30	对拉螺栓塑料管	m	72.98					
31	钢板4mm	t	0.51					
32	HRB400E螺纹钢筋 φ 8～φ 10	t	0.42					
33	HRB400E螺纹钢筋 φ 16	t	0.30					
34	焊条(高强钢筋用)	kg	5.32					
35	HRB400E螺纹钢筋 φ 22～φ 25	t	0.29					
36	HRB400E螺纹钢筋 φ 22	t	0.03					
37	HRB400E螺纹钢筋 φ 25	t	0.03					
38	拆除建渣外运处置市场综合价	m³	7.23					
39	干混地面砂浆M15	t	12.90					
40	1：8水泥憎水膨胀珍珠岩	m³	81.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	2mm水泥基渗透结晶防水涂料	kg	240.00					
42	3.0mm玻纤无机防火防水卷材	m²	90.40					
43	改性沥青嵌缝油膏	kg	8.56					
44	SBS改性沥青涂料	kg	6.40					
45	石油沥青30#	kg	16.53					
46	1.5mm无机硅酸盐柔性防火防水涂料	kg	180.00					
47	50mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	m²	81.60					
48	圆钢 Φ ≤10	t	0.11					
49	商品细石混凝土C20	m³	3.25					
50	建筑油膏	kg	15.84					
51	商品混凝土C20	m³	0.90					
52	1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	kg	150.00					
53	成品腻子膏一般型(Y)	kg	100.00					
54	加工铁件	kg	50.22					
55	装配式U形轻钢龙骨	m²	51.00					
56	预埋铁件	kg	85.00					
57	电焊条综合	kg	0.64					
58	防水石膏板	m²	52.50					
59	805胶水	kg	5.61					
60	300x300x8厚防滑地砖	m²	51.25					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	白水泥	kg	4.13					
62	2.0mm深灰色铝板（哑光面）-氟碳漆喷涂	m²	22.00					
63	镀锌型钢综合	kg	406.47					
64	耐候胶304ml/支	支	32.82					
65	结构胶304ml/支	支	20.06					
66	密封胶条	m	120.00					
67	不锈钢螺栓	套	22.00					
68	膨胀螺栓M16	套	31.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【50#楼室内改造维修加固 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011609002001	木制隔断拆除	1. 木制隔断拆除 2. 拆除方式：综合考虑 3. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，本项目综合单价中已包含外运处置费用，本项目清单工程量按展开面积计算，工程量按实结算。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	648.170					
2	011608002001	原有建筑墙饰面剔除	1. 原有建筑墙饰面剔除（铲除涂料、腻子） 2. 拆除内容及方式：综合考虑 3. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，本项目综合单价中已包含外运处置费用，	m²	886.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项目清单工程量按展开面积计算，工程量按实结算。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
		分部小计								
		楼地面工程								
3	011101006001	20厚1:2.5水泥砂浆面层	1. 水泥浆一道(内掺805建筑胶) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	1256.780					
4	010904002001	2.0厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综	m²	45.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
5	010902002001	1. 0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 防水膜品种：1. 0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1. 0mm厚，遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综合考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	39. 010					
6	011102003001	300x300x8厚防滑地砖	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 300x300x8厚防滑地砖，勾缝剂勾缝	m²	39. 010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		天棚工程								
7	010902002002	1. 0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 防水膜品种：1. 0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1. 0mm厚，遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综合考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	39. 010					
8	011302001001	0. 8厚金属板300x600	1. 打Φ8吊杆, 双向吊点, 中距900-1200 2. 上层配套专业暗架龙骨@≤	m ²	39. 010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200 3. 下层配套专业暗架龙骨@≤600 4. 铝扣板规格：0.8厚金属板300x600 5. 综合单价含局部造型、线条、凹槽、封边、完成送排风口、灯槽及灯具开洞、检查口设置等费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	010902002003	1.5厚聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m ²	39.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综合考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
10	011201004001	15厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	1. 15厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	1055.640					
11	011204003001	8厚300*600mm面砖	1. 勾缝剂勾缝 2. 8厚300*600mm面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上)	m²	169.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 5厚瓷砖胶粘剂粘接层 4. 砖的切角，磨边，倒角的费用包含在综合单价内 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0112	油漆、涂料、裱糊工程								
12	011406001001	墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂饰第二遍面层涂料 3. 涂饰面层涂料 4. 涂饰底涂料 5. 3厚耐水防潮腻子分遍刮平 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	886.550					
13	011406001002	天棚无机涂料	1. 基层处理(清理原墙面至基层	m ²	1207.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并修补平整) 2. 2mm厚满刮2遍腻子 3. 白色无机涂料，颜色综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		10#楼加固								
14	010607005001	混凝土表面凿毛	1. 混凝土表面凿毛 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	6.190					
15	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中	t	0.126					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
16	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，	t	0.325					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
17	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 φ16 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	t	0.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 Φ20-22	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 螺纹钢 直径 Φ20-22 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	t	0.127					
19	010503002001	梁截面加大 C35混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35混凝土 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m³	1.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂、运输、泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他:弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
20	010503002002	C35细石混凝土浇注封闭	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35细石混凝土浇注封闭 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、运输、泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他:弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010607005002	粘贴碳纤维布一层	1. 材料品种、规格：碳纤维布（单位面积质量 300g/m²）一层 2. 加固方式：详设计图纸 3. 浸渍、粘结纤维复合材的胶粘剂必须满足设计要求 4. 混凝土表面的处理及清洗，粘贴面保护等费用综合考虑在本项综合单价中 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	6.840					
22	010607005003	粘贴碳纤维布两层	1. 材料品种、规格：碳纤维布（单位面积质量 300g/m²）两层 2. 加固方式：详设计图纸 3. 浸渍、粘结纤维复合材的胶粘剂必须满足设计要求	m²	4.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土表面的处理及清洗，粘贴面保护等费用综合考虑在本项综合单价中 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
23	010607005004	粘贴碳纤维布三层	1. 材料品种、规格：碳纤维布（单位面积质量 300g/m²）三层 2. 加固方式：详设计图纸 3. 浸渍、粘结纤维复合材的胶粘剂必须满足设计要求 4. 混凝土表面的处理及清洗，粘贴面保护等费用综合考虑在本项综合单价中 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	4.550					
24	010516001001	化学锚栓M10	1. 螺栓种类：化学锚栓M10	个	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 螺栓完成后应进行锚固抗拔承载力现场非破坏性检测，其检测费用包含在综合单价中不再另行计取 3. 综合单价包括钻孔、植筋胶、螺栓、检测费等完成该项目的 所有费用 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
25	010606013001	粘贴钢板 4mm厚	1. 构件名称：粘贴钢板 4mm厚 2. 钢构件表面满足设计防火等级要求涂刷防锈漆和防火涂层 3. 胶粘剂必须满足设计要求 4. 收边收口零星配件等包含在综合单价综合考虑 5. 跨梁、跨柱部位增加措施及配件包含在综合单价综合考虑	m ²	18.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 具体做法详设计 7. 其它：满足设计及相关规范要求							
26	010516001002	植筋 φ16	1. 规格：植筋 φ16 2. 植筋胶为专门配制的改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂，性能为A级胶，其他做法详设计 3. 植筋完成后应进行锚固抗拔承载力现场非破坏性检测，其检测费用包含在综合单价中不再另行计取 4. 综合单价包括钻孔、植筋胶、检测费等完成该项目的全部费用 5. 抗震钢筋与非抗震钢筋由投标人综合报价 6. 本清单工程量计算规则为：	根	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按设计施工图要求的锚固长度以“根”计算 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
27	011701003001	脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 计算规则：本项措施费由施工单位投标报价后包干使用不做调整 4. 投标报价中包含完成项目的所有种类（如综合脚手架、外脚手架、里脚手架、悬空脚手架、挑脚手架、满堂脚手架、整体提升架、外装饰吊篮等）	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的脚手架							
			分部小计							
			垂直运输							
28	011703001001	二次装饰装修工程垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 垂直运输高度：20m以内 3. 本清单项投标人综合考虑，包干使用。 4. 其他：未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求	项	1.000					
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			10838.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		587.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2456.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4111.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3684.07			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	12750.30	
合计			12750.3	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【 标段： / 9#-10#楼室内改造】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水泥32.5	kg	3469.81					
2	805胶水	kg	141.04					
3	水	m³	30.71					
4	干混抹灰砂浆M15	t	32.00					
5	其他材料费	元	1303.50					四川产地
6	无机涂料底漆	kg	243.44					
7	无机涂料面漆	kg	582.61					
8	锯材综合	m³	0.01					
9	柴油(机械)	L	0.06					
10	1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	kg	117.00					
11	铝合金方板龙骨600×600	m²	39.98					
12	型钢综合	kg	58.89					
13	加工铁件	kg	9.26					
14	0.8厚金属板300x600	m²	39.78					
15	8厚300*600mm面砖	m²	172.38					
16	干粉型粘结剂	kg	709.80					
17	300x300x8厚防滑地砖	m²	39.98					
18	干混地面砂浆M15	t	2.26					
19	白水泥	kg	375.50					
20	拆除建渣外运处置市场综合价	m³	182.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	聚合物水泥防水涂料	kg	164.48					
22	聚合物水泥基防水涂料	kg	106.86					
23	滑石粉	kg	737.24					
24	腻子胶	kg	227.73					
25	大白粉	kg	22.42					
26	焊条(高强钢筋用)	kg	4.17					
27	HRB400E螺纹钢直径 φ 20-22	t	0.14					
28	商品混凝土C35	m³	1.75					
29	商品细石混凝土C35	m³	0.41					
30	碳纤维布300g	m²	32.78					
31	粘碳纤维胶	kg	44.70					
32	找平胶	kg	19.20					
33	化学锚栓M10	套	122.40					
34	钢板4mm	t	0.62					
35	粘钢胶	kg	91.91					
36	防火漆	kg	35.85					
37	油漆溶剂油200#	kg	9.68					
38	红丹酚醛防锈漆	kg	0.16					
39	汽油	L	0.06					
40	结构植筋胶	L	2.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 室内改造 【9#-10#楼室内改造】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101004001	挖、运沟槽土（石）方	1. 土方类别：综合考虑 2. 部位：详见设计图综合考虑，包含大开挖、挖基坑、挖基槽以及相关部位的所有形式的挖方，费用由投标人综合考虑入投标报价，结算时不作调整 3. 挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑 4. 挖方方式：人机综合考虑（含人工捡底） 5. 场内外运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【	m³	35.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 6. 清单工程量按川建造价发〔2013〕370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 7. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实、基底钎探等相关费用综合考虑在报价中 9. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求							
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 堆场及运距：土石方堆场、场外运输、渣土处置、处置消纳等所需费用，由投标人自行	m³	26.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 3. 土方外运满足成都市相关要求并包含各种费用 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 5. 满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求							
3	010103001001	土方回填	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土、合格土综合考虑 3. 填方粒径要求：按设计要求 4. 填方来源及堆场：含利用或外购土方, 场内场外运距综合考虑 5. 综合单价含土方晾晒, 不再单独计费	m ³	9.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段：/

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 土、石方碾压方式综合考虑, 密实度须满足施工验收及规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010401003001	MU10页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 MU7.5, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度：不大于3.6m 4. 墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆 6. 勾缝要求：达到施工验收规	m³	11.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001001	基础垫层 C20	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20	m³	2.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑 3. 商品砼的采购、运输、浇筑方式、泵送（地泵）电费、损耗等全部费用综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
6	010501001002	C20砼地面垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其它：垫层表面的平整度需达到下一做法层次的工艺要求 4. 混凝土拌合料要求:集料级配商品砼, 达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土输送及浇筑方式：商	m ³	6.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品砼的采购、运输、浇筑方式、泵送（地泵）电费、损耗等全部费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
7	010501001003	C25混凝土刚性地坪	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑 3. 商品砼的采购、运输、浇筑方式、泵送（地泵）电费、损耗等全部费用综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	43.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段：/

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010501003001	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 混凝土输送及浇筑方式：商品砼的采购、运输、浇筑方式、外加剂及损耗等全部费用综合考虑在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：砾石混凝土或碎石混凝土综合考虑，粒径、耐久性综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	8.460					
9	010507007001	C20商品混凝土包裹钢柱脚	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑 3. 商品砼的采购、运输、浇筑方式、泵送（地泵）电费、损	m³	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耗等全部费用综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 混凝土输送及浇筑方式：商品砼的采购、运输、浇筑方式、泵送（地泵）电费、外加剂及损耗等全部费用综合考虑在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：砾石混凝土或碎石混凝土综合考虑，粒径、耐久性综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	0.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	t	0.705					
12	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本	t	0.282					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
13	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 Φ16 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中	t	0.261					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
14	010516002001	预埋铁件	1. 部位:综合 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	t	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
15	010702001001	成品框架柱矩200x20028E-165f重组竹	1. 构件高度:综合 2. 构件截面:200mm×200mm，钢套筒225x225*5mm钢套筒 3. 五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 4. 木材种类:一类、一等锯材 5. 刨光要求:露面部分刨光 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m	37.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010702002001	框架梁矩250x8028E-165f重组竹	1. 构件高度:综合 2. 构件截面:250mm×80mm，275*105*2.5mm钢套筒 3. 五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 4. 木材种类:一类、一等锯材 5. 刨光要求:露面部分刨光 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m	78.000					
17	050402006001	混凝土花池	1. 名称：花池	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. C15垫层 3. C20混凝土墙 4. 具体详国标12J003-D2/1 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		门窗工程								
18	010802001001	断桥铝合金双层中空玻璃门(6Low-E+12Ar+6 (K=2.200))	1. 门类型:断桥铝合金双层中空玻璃门(6Low-E+12Ar+6 (K=2.200)) 2. 开启方式: 平开 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:钢化安全玻璃6Low-E+12Ar+6 ,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或	m²	15.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格：型材采用铝合金型材，多腔隔热金属窗框，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
19	010807001001	断桥铝合金双层中空玻璃窗（6Low-E+12Ar+6）（K=2.200）	1. 窗类型：断桥铝合金双层中空玻璃窗（6Low-E+12Ar+6）（K=2.200） 2. 开启方式：平开 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：钢化安全玻璃6Low	m ²	27.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-E+12Ar+6 (K=2. 200), 按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格：型材采用铝合金型材，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
20	010902001001	1. 5厚自粘聚合物改性沥	1. 基层处理：综合	m ²	63. 570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		青防水卷材	2. 卷材品种、规格、厚度 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
21	011001001001	50mm 厚高密度岩棉保温隔音棉	1. 部位：屋面 2. 保温隔热材料品种及厚度：50mm 厚高密度岩棉保温隔音棉（憎水性） 3. 其它：满足设计、技术规范	m ²	40.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
22	011001001002	12mm厚水泥纤维压力板	1. 部位：屋面 2. 保温隔热材料品种及厚度：12mm厚水泥纤维压力板满铺，板缝打防水胶。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	40.470					
23	010901002001	2.5mm厚氟碳热转印仿木纹铝单板	1. 名称：2.5mm厚氟碳热转印仿木纹铝单板 2. 骨架材料种类、规格、中距：50×30 热镀锌钢次龙骨，间距400mm；主龙骨固定于竹钢屋面梁，不锈钢干挂挂件固定铝板，每块板不少于4个挂件。 3. 固定方式：详设计	m ²	96.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 5. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
24	011102003001	8mm 厚防滑竹木地板	1. 基层清理：综合 2. 面层材料种类、规格、颜色：8mm 厚防滑竹木地板, 缝隙防霉美缝剂 3. 综合单价包含切割、切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝等费用 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m ²	23.580					
25	011101005001	10mm 水泥砂浆自流平找	1. 10mm 水泥砂浆自流平找平	m ²	23.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段：/

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		平	2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
26	010904002001	1.0mm 聚乙烯防潮膜	1. 防水膜品种：1.0mm 聚乙烯防潮膜满铺 2. 涂膜厚度、遍数：1mm厚，遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综合考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	23.580					
27	011104003001	竹钢楼面板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：竹钢楼面板 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	23.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
28	011207001001	8mm 竹钢饰面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 40×30热镀锌钢竖龙骨, 间距400mm 2. 隔离层材料种类、规格：空腔填充 50mm 隔音保温岩棉。 3. 基层材料种类、规格：12mm 厚水泥纤维外墙板, 自攻螺丝固定于龙骨, 螺丝点做防锈点补。 4. 面层材料品种、规格、颜色：8mm竹钢饰面板 5. 压条材料种类、规格	m²	52.290					
29	010903002001	1.5mm厚聚合物水泥防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)	m²	52.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		涂料	防水涂料 II 型 2. 涂膜厚度、遍数 :1.5mm厚 3. 满足设计要求							
30	011406001001	夯土质感艺术涂料	1. 基层类型 :综合 2. 5mm 厚外墙防潮腻子整体找平, 分格缝预留 U 型铝压条收边。 3. 夯土质感艺术涂料, 颜色综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	52.290					
31	011209001001	2.5mm米白色铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称: 2.5mm米白色铝板墙面-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距: 镀锌型钢, 规格综合 3. 固定方式: 详设计	m²	20.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 5. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
32	011508004001	发光亚克力字 约310*420mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约310*420mm 4. 固定方式：综合，满足设计及规范要求	个	12.000					
33	050307019001	50厚仿金色人脸饰面具；外层5厚仿铜蚀刻不锈钢	1. 名称及材质：50厚仿金色人脸饰面具；外层5厚仿铜蚀刻不锈钢 2. 规格尺寸400*700mm 3. 固定及安装：综合考虑 4. 满足设计及甲方选型要求，	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			最终实施图案以相关单位批准确定 5. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
34	011701001001	综合脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 计算规则：本项措施费由施工单位投标报价后单价包干 4. 投标报价中包含完成项目的所有种类（如综合脚手架、外脚手架、里脚手架、悬空脚手架、挑脚手架、满堂脚手架、整体提升架、外装饰吊篮等）的脚手架	m ²	41.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
35	011702001001	垫层 模板安拆	1. 模板类型：除砖胎模外，各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：综合考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	21.280					
36	011702001002	基础 模板安拆	1. 模板类型：除砖胎模外，各	m²	86.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：综合考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
37	011702006001	基础梁 模板安拆	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：清水模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	6.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
38	011702025001	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位：其它现浇构件 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
39	011703001001	垂直运输费	檐高≤20m 1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 垂直运输高度：20m以内 3. 本清单项投标人综合考虑，包干使用。若该点位未实施或未全部实施，则结算时按已完成立面投影面积工程数量在该点位清单立面投影面积中所占比例计算本项费用 4. 其他：未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		超高施工增加								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段：/

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
40	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3. 机械基础的制作、安装、拆除（如有时）等费用综合考虑单价内 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】 标段：/

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			9676.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		524.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2192.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3670.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3289.04			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造
【临街服务设施】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	框架梁矩250x8028E-165f重组竹	m³	1.75					
2	HPB300钢筋直径 Φ	t	0.18					
3	HRB400E螺纹钢钢筋 Φ 8～ Φ 10	t	0.75					
4	圆钢 Φ ≤10	t	0.06					
5	HRB400E螺纹钢钢筋 Φ 12～ Φ 14	t	0.30					
6	HRB400E螺纹钢钢筋 Φ 16	t	0.28					
7	锯材综合	m³	0.02					
8	二等锯材	m³	0.92					
9	枕木	m³	0.08					
10	断桥铝合金双层中空玻璃窗（6Low-E+12Ar+6） (K=2.200)	m²	26.10					
11	断桥铝合金双层中空玻璃门(6Low-E+12Ar+6 (K=2.200))	m²	15.46					
12	页岩实心砖	千匹	6.19					
13	商品混凝土C30	m³	9.04					
14	商品混凝土C25	m³	5.60					
15	商品混凝土C20	m³	12.11					
16	商品混凝土C15	m³	0.91					
17	干混砌筑砂浆M5	t	4.58					
18	2.5mm厚氟碳热转印仿木纹铝单板	m²	106.70					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	竹钢楼面板	m²	25.20					
20	8mm竹钢饰面板	m²	53.04					
21	8mm厚防滑竹木地板	m²	25.20					
22	复合模板	m²	35.19					
23	结构胶304ml/支	支	118.34					
24	水泥砂浆自流平找平	kg	6.00					
25	夯土质感艺术涂料	kg	197.60					
26	12mm厚水泥纤维外墙板	m²	53.30					
27	12mm厚水泥纤维压力板	m²	40.80					
28	尼龙砂轮片 φ400	片	2.29					
29	耐候胶304ml/支	支	193.67					
30	地毯胶垫	m²	24.72					
31	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	72.32					
32	万能胶	kg	7.28					
33	粘接剂404	kg	9.60					
34	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	7.16					
35	合金钢钻头综合	个	2.61					
36	汽油	L	38.57					
37	汽油(机械)	L	0.38					
38	玻璃胶	支	48.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	柴油(机械)	L	136.06					
40	乳胶	kg	1.82					
41	防锈漆C53-1	kg	6.88					
42	界面剂	kg	6.40					
43	焊条(高强钢筋用)	kg	4.70					
44	低碳钢焊条综合	kg	15.34					
45	聚氨酯甲：乙(1：3)	kg	4.32					
46	1.0mm聚乙烯防潮膜	m²	27.12					
47	镀锌铁丝8#	kg	5.00					
48	镀锌型钢综合	kg	1438.45					
49	防水胶	kg	84.84					
50	水	m³	11.61					
51	焊条综合	kg	10.80					
52	铁件	kg	6.98					
53	螺栓木结构	kg	42.06					
54	镀锌槽钢10#	kg	471.60					
55	摊销卡具和支撑钢材	kg	3.53					
56	钢材综合	kg	369.00					攀成钢
57	石油沥青30#	kg	11.70					
58	对拉螺栓	kg	5.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	脚手架钢材	kg	10.39					
60	钢板275*105*2.5mm	kg	2104.96					
61	型钢综合	kg	975.20					
62	改性沥青嵌缝油膏	kg	6.85					
63	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	130.00					
64	对拉螺栓塑料管	m	29.27					
65	草袋子	m²	6.38					
66	不锈钢螺栓	套	129.80					
67	其他材料费	元	4231.22					四川产地
68	防腐油	kg	5.68					
69	膨胀螺栓M16	套	184.08					
70	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	336.51					
71	水泥32.5	kg	15.60					
72	螺栓	个	371.78					
73	密封胶条	m	708.00					
74	镀锌螺钉带垫	个	92.16					
75	发光亚克力字约310*420mm	个	12.12					
76	木枋材	m³	0.00					
77	合金钢钻头 Φ10	个	1.45					
78	2.5mm米白色铝板-氟碳漆喷涂	m²	23.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
79	钢材综合	t	0.01					
80	不锈钢板综合	kg	34.98					
81	雕塑焊接材料	kg	0.43					
82	雕塑切割打磨材料	m²	0.86					
83	雕塑表面处理保护材料	m²	0.86					
84	50mm隔音保温岩棉	m²	52.00					
85	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	142.48					
86	50mm厚高密度岩棉保温隔音棉（憎水性）	m³	2.04					
87	成品框架柱矩200x20028E-165f重组竹	m³	1.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【临街服务设施】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		7#楼								
		拆除工程								
1	011606002001	现状店招拆除	1. 现状店招拆除 2. 基层类型、龙骨及饰面种类、拆除方式：综合考虑 3. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，本项目综合单价中已包含外运处置费用，本项目清单工程量按展开面积计算，工程量按实结算。 4. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 5. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	108.800					
2	011610002001	拆除外墙门、窗	1. 拆除外墙窗，种类、规格综	m²	38.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或 发包人，有残值部分材料由投标 人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑 ）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
3	011608002001	原有建筑外墙饰面材料 剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至 结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等 ）面层及结合层、抹灰层等拆除 综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保 护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置 距离综合考虑，建渣弃运（	m²	365.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			弃运方式综合考虑）包含在综合 单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
4	010807001001	断桥铝合金双层中空玻 璃窗（6Low-E+12Ar+6 ）（K=2.200）	1. 窗类型：断桥铝合金双层中空 玻璃窗（6Low-E+12Ar+6）（K= 2.200） 2. 开启方式：综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品 种、规格：钢化安全玻璃6Low-E +12Ar+6（K=2.200），按设计及 国家现行规范要求设置的所有五 金件（滑撑、传动条、执手、锁 具或其他五金件）及门窗运输费 用包含在本综合单价中	m ²	48.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 品种、厚度材料品种、规格： 型材采用铝合金型材，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
5	011209001001	2. 5mm方形穿孔铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2. 5mm方形穿孔铝板墙面-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计	m ²	156. 940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ，价格不做调整							
6	011209001002	2.5mm金沙金蛙形穿孔铝 板(珠光面)墙面-氟碳漆 喷涂	1. 名称：2.5mm金沙金蛙形穿孔 铝板(珠光面)-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设 计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密 性、平整度等技术要求安装均应 达到国家有关技术规程的规定， 安装前需二次深化设计，并经设 计甲方认可后方可实施，综合单 价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、	m²	27.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
7	011209001003	2.5mm深灰色铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2.5mm深灰色铝板-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计	m ²	428.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
8	011209001004	2.5mm深灰色铝格栅	1. 名称：2.5mm深灰色铝格栅 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 基层：15mm水泥纤维板 4. 工程量按展开面积计算 5. 固定方式：详设计 6. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 7. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8. 相关的防水、防火、防雷、	m²	48.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
9	011207001001	2mm厚铝单板（氟碳喷涂饰面）店招	1. 名称：2mm厚铝单板（氟碳喷涂饰面）店招 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计	m ²	70.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ，价格不做调整							
10	011207001002	2.5mm铝板压顶-氟碳漆 喷涂	1. 名称：2.5mm铝板压顶-氟碳 漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设 计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密 性、平整度等技术要求安装均应 达到国家有关技术规程的规定， 安装前需二次深化设计，并经设 计甲方认可后方可实施，综合单 价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、	m ²	189.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防静电、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
11	011204003001	软瓷1200mm*600mm*3mm 基层	1. 墙体类型：综合 2. 骨架材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格综合 3. 基层：15mm水泥纤维板 4. 其他：满足设计和规范要求	m ²	248.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

第 14 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	011204003002	软瓷1200mm*600mm*3mm 墙面	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：粘贴6~8mm硅酮结 构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色： 软瓷1200mm*600mm*3mm，颜色 、样式综合考虑 4. 8mm厚M20建筑胶水泥砂浆(或 专用胶) 5. 防护材料种类、磨光、酸洗、 打蜡要求：按设计和规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求	m²	248.340					
13	010607005001	镀锌钢丝网15.5mm* 15.5mm*0.6mm	1. 钢丝网规格：砌体填充墙与混 凝土梁、墙、柱等界面处铺钉2 目（15.5mm*15.5mm）、丝径 0.6mm，250mm宽镀锌钢丝网。 2. 宽度：250mm宽 3. 加固方式：综合	m²	12.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
14	010903002001	2.0厚无机硅酸盐防火防 水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂 料 2. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m ²	274.060					
15	011201004001	20厚1:3水泥砂浆(内掺 5%防水剂) (DPM15)找平 层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防 水剂) (DPM15)找平层（内掺水 泥重量1%的抗裂剂），两次成活 ，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要	m ²	274.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼 标段：/ 外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
16	011201004002	15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	248.340					
17	011201004003	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	522.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
18	011201004004	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	522.400					
19	011608002002	铲除原外墙面乳胶漆/涂料	1. 铲除部位名称：彻底铲除墙面空鼓、起皮、粉化、开裂、脱落的旧涂料、腻子、浮灰及松散抹灰层, 局部破损区域向外延伸50mm过渡铲除, 保证基面整体坚实平整。 2. 铲除部位的截面尺寸：综合	m²	156.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 构件表面的附着物种类：综合考虑 4. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中 5. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费由投标人自行综合考虑计入报价，工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费另列 6. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
20	011608002003	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m ²	54.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		其他装饰工程								
21	011503001001	深灰色铁艺栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌 ： 50*50*3mm 矩管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌 ： 立杆50*50*3mm 矩管, 净距 100mm 3. 栏板材料种类、规格、品牌、 颜色 ： 综合 4. 满足设计及甲方选型要求，若 有实施图案以相关单位批准确定 5. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求	m	27.780					
22	011508004001	发光亚克力字 约735* 530mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镡字材料品种、颜色： 3mm厚	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约 735*530mm 4. 固定方式：综合，满足设计及 规范要求							
23	011508004002	发光亚克力字 约630* 660mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约 630*660mm 4. 固定方式：综合，满足设计及 规范要求	个	4.000					
24	011508004003	发光亚克力字 约710* 720mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 字体规格：发光亚克力字 约 710*720mm 4. 固定方式：综合，满足设计及 规范要求							
25	050307019001	蛙型图案定制铝合金雕 花（厚度2mm）（背发光 ）	1. 名称及材质:蛙型图案定制铝 合金雕花（厚度2mm）（背发光 ） 2. 规格尺寸：600*500综合，具 体见设计 3. 固定及安装：综合考虑 4. 满足设计及甲方选型要求，最 终实施图案以相关单位批准确定 5. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求	个	2.000					
26	050307019002	回字纹定制铝合金雕花 （厚度2mm）（背发光）	1. 名称及材质:回字纹定制铝合 金雕花（厚度2mm）（背发光）	m	24.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格尺寸：回字纹200mm高 3. 固定及安装：综合考虑 4. 满足设计5. 图案（线条、字等）阴刻制作费包含在本费用中，且满足设计及甲方选型要求，最终图案经甲方及相关部门审批后实施 5. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		8#楼								
		拆除工程								
27	011606002002	现状店招拆除	1. 现状店招拆除 2. 基层类型、龙骨及饰面种类、拆除方式：综合考虑 3. 场内转运运距及场外运输处	m ²	31.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置距离综合考虑，本项目综合单价中已包含外运处置费用，本项目清单工程量按展开面积计算，工程量按实结算。 4. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 5. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及规范要求							
28	011610002002	拆除外墙门、窗	1. 拆除外墙窗，种类、规格综合 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考	m²	38.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
29	011608002004	原有建筑外墙饰面材料 剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至 结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等 ）面层及结合层、抹灰层等拆除 综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保 护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置 距离综合考虑，建渣弃运（弃运 方式综合考虑）包含在综合单价 中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	151.120					
		分部小计								
		门窗工程								
30	010802001001	断桥铝合金双层中空玻	1. 门类型:断桥铝合金双层中空	m²	11.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		璃门(6Low-E+12Ar+6 (K=2.200))	玻璃门(6Low-E+12Ar+6 (K=2.200)) 2. 开启方式：综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：钢化安全玻璃6Low-E+12Ar+6，按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格：型材采用铝合金型材，多腔隔热金属窗框，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
31	010807001002	断桥铝合金双层中空玻 璃窗（6Low-E+12Ar+6 ）（K=2.200）	1. 窗类型:断桥铝合金双层中空 玻璃窗（6Low-E+12Ar+6）（K= 2.200） 2. 开启方式: 综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品 种、规格:钢化安全玻璃6Low-E +12Ar+6（K=2.200），按设计及 国家现行规范要求设置的所有五 金件（滑撑、传动条、执手、锁 具或其他五金件）及门窗运输费 用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格： 型材采用铝合金型材，颜色、规 格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及	m²	26.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌缝、收口等其他均应满足设计 及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
32	011209001005	2. 5mm方形穿孔铝板墙面 -氟碳漆喷涂	1. 名称：2. 5mm方形穿孔铝板墙 面-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设 计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密 性、平整度等技术要求安装	m²	54. 340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
33	011209001006	2.5mm金沙金蛙形穿孔铝	1. 名称：2.5mm金沙金蛙形穿孔	m ²	8.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		板(珠光面)墙面-氟碳漆 喷涂	铝板(珠光面)-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计 要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密 性、平整度等技术要求安装均应 达到国家有关技术规程的规定， 安装前需二次深化设计，并经设计 甲方认可后方可实施，综合单 价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防 静电感、防腐、防躁、五金配件 、紧固件、发泡剂、预埋件、后 置铁件、转接件、连接件、不锈 钢螺栓、化学螺栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
34	011209001007	2. 5mm深灰色铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2. 5mm深灰色铝板-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装	m²	66. 940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
35	011209001008	2.5mm深灰色铝格栅	1. 名称：2.5mm深灰色铝格栅	m ²	68.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 基层：15mm水泥纤维板 4. 工程量按展开面积计算 5. 固定方式：详设计 6. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计 要求 7. 强度、抗风性、水密性、气密 性、平整度等技术要求安装均应 达到国家有关技术规程的规定， 安装前需二次深化设计，并经设计 甲方认可后方可实施，综合单 价包含深化设计费用 8. 相关的防水、防火、防雷、防 静电感、防腐、防躁、五金配件 、紧固件、发泡剂、预埋件、后 置铁件、转接件、连接件、不锈 钢螺栓、化学螺栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
36	011207001003	2mm厚铝单板（氟碳喷涂饰面）店招	1. 名称：2mm厚铝单板（氟碳喷涂饰面）店招 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装	m²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
37	011209001009	2.5mm深灰色瓦楞铝板墙	1. 名称：2.5mm深灰色瓦楞铝板	m ²	28.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		面-氟碳漆喷涂	1.氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计 要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、 平整度等技术要求安装均应达到国家 有关技术规程的规定，安装前需二次 深化设计，并经设计甲方认可后方可 实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电 感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、 发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、 连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
38	011207001004	2. 5mm铝板压顶-氟碳漆喷涂	1. 名称：2. 5mm铝板压顶-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装	m²	81. 430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
39	011204003003	软瓷1200mm*600mm*3mm	1. 墙体类型：综合	m ²	57.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		基层	2. 骨架材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨，规格综合 3. 基层：15mm水泥纤维板 4. 其他：满足设计和规范要求							
40	011204003004	软瓷1200mm*600mm*3mm 墙面	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：粘贴6~8mm硅酮结 构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色： 软瓷1200mm*600mm*3mm，颜色 、样式综合考虑 4. 8mm厚M20建筑胶水泥砂浆(或 专用胶) 5. 防护材料种类、磨光、酸洗、 打蜡要求：按设计和规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求	m²	215.880					
41	010903002002	2.0厚无机硅酸盐防火防 水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂 料	m²	255.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
42	011201004005	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	96.850					
43	011201004006	15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。	m²	57.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
44	010607005002	镀锌钢丝网15.5mm* 15.5mm*0.6mm	1. 钢丝网规格：砌体填充墙与混 凝土梁、墙、柱等界面处铺钉2 目（15.5mm*15.5mm）、丝径 0.6mm，250mm宽镀锌钢丝网。 2. 宽度：250mm宽 3. 加固方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	112.600					
45	011201004007	20厚聚合物水泥防水砂 浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修 补找平	m²	255.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
46	011201004008	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	255.050					
47	011608002005	铲除原外墙面乳胶漆/涂料	1. 铲除部位名称：彻底铲除墙面空鼓、起皮、粉化、开裂、脱落的旧涂料、腻子、浮灰及	m²	76.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			松散抹灰层, 局部破损区域向外 延伸50mm过渡铲除, 保证基面整 体坚实平整。 2. 铲除部位的截面尺寸: 综合 3. 构件表面的附着物种类: 综合 考虑 4. 若涉及保护性拆除综合考虑相 关措施, 单价包含在综合单价中 5. 建渣场内运距与场内多次转运 、场内转运搁置影响费由投标人 自行综合考虑计入报价, 工程垃 圾及拆除垃圾外运及处置费另列 6. 其他: 满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求的规定							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他装饰工程								
48	011207002001	装饰雕花（背发光）	1. 基层类型 ： 综合 2. 浮雕材料种类：金沙定制铝合金雕花（背发光） 3. 固定及安装：综合考虑 4. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 5. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	0.990					
49	011508004004	发光亚克力字 约640*580mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约640*580mm 4. 固定方式：综合，满足设计	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求							
50	011508004005	发光亚克力字 约450*400mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镏字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约 450*400mm 4. 固定方式：综合，满足设计及 规范要求	个	5.000					
51	011508004006	发光亚克力字 约700*580mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镏字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约 700*580mm 4. 固定方式：综合，满足设计及 规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		9#楼								
		拆除工程								
52	011606002003	现状店招拆除	1. 现状店招拆除 2. 基层类型、龙骨及饰面种类、 拆除方式：综合考虑 3. 场内转运运距及场外运输处置 距离综合考虑，本项目综合单价 中已包含外运处置费用，本项目 清单工程量按展开面积计算，工 程量按实结算。 4. 拆除后的残值处置权归用户或 发包人，有残值部分材料由投标 人放至发包人指定位置。 5. 建渣弃运（弃运方式综合考虑 ）包含在综合单价中	m²	29.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及规范要求							
53	011610002003	拆除外墙门、窗	1. 拆除外墙窗，种类、规格综合 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或 发包人，有残值部分材料由投标 人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑 ）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	114.000					
54	011608002006	原有建筑外墙饰面材料 剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至 结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等 ）面层及结合层、抹灰层等拆除 综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保 护性拆除等措施费用	m²	202.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
55	011608002007	原有建筑屋面饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑屋面饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：面层及结合层、保护层及防水层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	297.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		门窗工程								
56	010802001002	断桥铝合金双层中空玻 璃门(6Low-E+12Ar+6（ K=2.200））	1. 门类型:断桥铝合金双层中空 玻璃门(6Low-E+12Ar+6（K= 2.200）） 2. 开启方式: 综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品 种、规格:钢化安全玻璃6Low-E +12Ar+6，按设计及国家现行规 范要求设置的所有五金件（滑撑 、传动条、执手、锁具或其他五 金件）及门窗运输费用包含在本 综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格: 型材采用铝合金型材，多腔隔热 金属窗框，颜色、规格、厚度满 足设计要求	m²	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
57	010807001003	断桥铝合金双层中空玻璃窗（6Low-E+12Ar+6）（K=2.200）	1. 窗类型：断桥铝合金双层中空玻璃窗（6Low-E+12Ar+6）（K=2.200） 2. 开启方式：综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：钢化安全玻璃6Low-E+12Ar+6（K=2.200），按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中	m ²	65.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 品种、厚度材料品种、规格： 型材采用铝合金型材，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
58	010802001003	断桥铝合金双层中空玻璃门连窗6Low-E+12Ar+6（K=2.200）	1. 门类型：断桥铝合金双层中空玻璃门连窗6Low-E+12Ar+6（K=2.200） 2. 开启方式：平开 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：钢化安全玻璃6Low-E+12Ar+6，按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或	m ²	44.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格：型材采用铝合金型材，多腔隔热金属窗框，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 包含消防救援窗 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
59	010802003001	钢质丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、扇材质：详设计 4. 门类型：成品丙级钢质防火门	m ²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 拉手、门锁、普通闭门器及顺序器（电动除外）、锁具等五金配件、门框灌注浆料、门框与周边墙体的塞缝及安装运输等费用均包含在综合单价中 6. 质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限 7. 成品门、运输、安装、门套、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋面								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
60	010902002001	2mm 水泥基渗透结晶防水涂料	1. 2mm 水泥基渗透结晶防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚， 遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综合 考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	297.480					
61	010902001001	3.0mm 玻纤无机防火防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 3. 0mm 玻纤无机防火防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封 口层等产生的费用综合考虑在综 合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并	m²	322.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
62	010902001002	1.5mm 无机硅酸盐柔性 防火防水涂料	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm 无机硅酸盐柔性防火防 水涂料 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、附 加层、封口层等产生的费用综合 考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m ²	322.600					
63	010902003001	屋面:40厚C20细石混凝 土刚性层（有筋）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：40厚C20细石混	m ²	271.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土保护层表面抹平压光（内掺聚丙烯抗拉纤维0.9Kg/m³，配冷拔Φ4的钢丝网，单层双向@150，分格缝纵横间距宜为4m，缝宽度宜为10~20，并用密封材料嵌填。与女儿墙或山墙之间，应预留宽度为30的缝隙，缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料，并应用密封材料嵌填 3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：综合考虑 5. 钢筋规格、型号：内配Φ6单层双向@200钢筋， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
64	011001001001	1：8水泥憎水膨胀珍珠岩沿原屋面坡度方向找	1. 材料品种、规格、厚度：30厚（最薄处）1：8水泥憎水膨	m³	32.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		坡	胀珍珠岩沿原屋面坡度方向找坡 （找坡层 容重<10KN/m³） 2. 工程量计算规则：按设计图示 面积乘以平均厚度以体积计量 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
65	011101006001	20厚1：3水泥砂浆（ DPM15）找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆(DPM15)找 平层 2. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	271.360					
66	010902005001	屋面排（透）气管	1. 排气管间距宜为4m, 且纵横排 气管间面积≤16m²(排气管上敷 300mm宽300g/m²的土工布带)，	m	69.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			排汽孔宜沿女儿墙或墙体上翻， 并应做防水处理 2. PVC材质，管径32 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
67	011001001002	50mm厚B1级挤塑聚苯板（XPS）	1. 保温隔热材料品种、规格： 50mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS) 保温层用专用粘接剂杜贴；(挤塑 板压缩强度≥150KPa，容重> 22Kg/m³， 2. 屋顶与外墙交界处、屋顶开口 部位四周的保温层应采用宽度不 小于岩棉板设置防火隔离带 3. 铺贴方式：干铺 4. 其它：满足设计、技术规范	m²	271.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
68	011209001010	2.5mm方形穿孔铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2.5mm方形穿孔铝板墙面-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，	m²	73.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等 在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
69	011209001011	2.5mm金沙金蛙形穿孔铝板(珠光面)墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2.5mm金沙金蛙形穿孔铝板(珠光面)-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合	m²	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			具费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ，价格不做调整							
70	011207001005	2mm厚铝单板（氟碳喷涂 饰面）店招	1. 名称：2mm厚铝单板（氟碳喷 涂饰面）店招 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设 计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密 性、平整度等技术要求安装均应 达到国家有关技术规程的规定， 安装前需二次深化设计，并经设 计甲方认可后方可实施，	m²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防 静电感、防腐、防躁、五金配件 、紧固件、发泡剂、预埋件、后 置铁件、转接件、连接件、不锈 钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯 、芯柱、实验检测、油漆、预留 、加工费、运输费用、吊装费用 及铝型材新开模具费等综合单 价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ，价格不做调整							
71	010903002003	2.0厚无机硅酸盐防火防 水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂 料 2. 其它：满足设计、技术规范	m ²	289.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
72	011204003005	软瓷1200mm*600mm*3mm 基层	1. 墙体类型：综合 2. 骨架材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨，规格综合 3. 基层：15mm水泥纤维板 4. 其他：满足设计和规范要求	m²	112.770					
73	011204003006	软瓷1200mm*600mm*3mm 墙面	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：粘贴6~8mm硅酮结 构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色： 软瓷1200mm*600mm*3mm，颜色 、样式综合考虑 4. 8mm厚M20建筑胶水泥砂浆(或 专用胶) 5. 防护材料种类、磨光、酸洗、 打蜡要求：按设计和规范要求	m²	112.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
74	011201004009	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	90.650					
75	011201004010	15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	112.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

第 65 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
76	011201004011	20厚聚合物水泥防水砂浆 浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修 补找平 2. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	289.250					
77	011201004012	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮 2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节	m²	289.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
78	011105003001	20mm厚芝麻黑花岗岩(踢 脚)	1. 高耐候硅丙透明罩面漆 2. 面层：20mm厚芝麻黑花岗岩(踢脚) 3. 1:3 水泥砂浆 8~12mm 厚湿 贴固定（上口 R4 小圆角，板 材间留2mm 分格缝；48h 后环 氧彩砂统一勾缝，成品保护） 4. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	11.250					
79	011406001001	米白色水包砂	1. 基层墙体处理 2. 喷外墙水包砂真彩石涂料一底 两面(颜色详立面) 3. 刷封底涂料	m²	198.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整;注:刮柔性腻子应在抗裂防护层干燥后施工, 应做到平整光法, 腻子层厚度控制在3mm左右 5. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
80	011201004013	15厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂)找平层	1. 15厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂)找平层, 两次成活 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	198.600					
81	011608002008	铲除原外墙面乳胶漆/涂料	1. 铲除部位名称: 彻底铲除墙面空鼓、起皮、粉化、开裂、	m²	86.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			脱落的旧涂料、腻子、浮灰及松散抹灰层,局部破损区域向外延伸50mm过渡铲除,保证基面整体坚实平整。 2. 铲除部位的截面尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合考虑 4. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中 5. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费由投标人自行综合考虑计入报价，工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费另列 6. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		其他装饰工程								
82	011508004007	发光亚克力字 约450*430mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约450*430mm 4. 固定方式：综合，满足设计及规范要求	个	4.000					
83	011508004008	发光亚克力字 约418*323mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约418*323mm 4. 固定方式：综合，满足设计	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求							
84	011508004009	发光亚克力字 约250*205mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镏字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约 250*205mm 4. 固定方式：综合，满足设计及 规范要求	个	10.000					
85	011508004010	发光亚克力字 约136*85mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镏字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约 136*85mm 4. 固定方式：综合，满足设计及 规范要求	个	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
86	050307019003	商周铜牛首造型定制雕花	1. 名称及材质:商周铜牛首造型定制铝合金雕花（厚度2.5mm）（背发光） 2. 规格尺寸：2100*1700mm，半边尺寸为2100*850mm，转角安装 3. 固定及安装：综合考虑 4. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 5. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		10#楼								
		拆除工程								
87	011606002004	现状店招拆除	1. 现状店招拆除	m²	111.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 基层类型、龙骨及饰面种类、 拆除方式：综合考虑 3. 场内转运运距及场外运输处置 距离综合考虑，本项目综合单价 中已包含外运处置费用，本项目 清单工程量按展开面积计算，工 程量按实结算。 4. 拆除后的残值处置权归用户或 发包人，有残值部分材料由投标 人放至发包人指定位置。 5. 建渣弃运（弃运方式综合考虑 ）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及规范要求							
88	011610002004	拆除外墙门、窗	1. 拆除外墙窗，种类、规格综合 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户	m²	162.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
89	011608002009	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	93.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
90	011608002010	原有建筑屋面饰面材料 剔除至结构层	1. 原有建筑屋面饰面材料剔除至 结构层 2. 拆除内容：面层及结合层、保 护层及防水层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保 护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置 距离综合考虑，建渣弃运（弃运 方式综合考虑）包含在综合单价 中 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	363.910					
		分部小计								
		门窗工程								
91	010802001004	断桥铝合金双层中空玻 璃门(6Low-E+12Ar+6 (	1. 门类型:断桥铝合金双层中空 玻璃门(6Low-E+12Ar+6 (K= 2. 200))	m ²	22.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 开启方式：综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:钢化安全玻璃6Low-E+12Ar+6，按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格：型材采用铝合金型材，多腔隔热金属窗框，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
92	010807001004	断桥铝合金双层中空玻 璃窗（6Low-E+12Ar+6 ）(K=2.200)	1. 窗类型:断桥铝合金双层中空 玻璃窗（6Low-E+12Ar+6）(K= 2.200) 2. 开启方式：综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品 种、规格:钢化安全玻璃6Low-E +12Ar+6（K=2.200）,按设计及 国家现行规范要求设置的所有五 金件（滑撑、传动条、执手、锁 具或其他五金件）及门窗运输费 用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格： 型材采用铝合金型材，颜色、规 格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌 缝、收口等其他均应满足设计及 国家规范要求	m ²	94.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

第 77 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
93	010802001005	断桥铝合金双层中空玻 璃门连窗6Low-E+12Ar+6 (K=2. 200)	1. 门类型:断桥铝合金双层中空 玻璃门连窗6Low-E+12Ar+6 (K =2. 200) 2. 开启方式：平开 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品 种、规格:钢化安全玻璃6Low-E +12Ar+6 ，按设计及国家现行规 范要求设置的所有五金件（滑撑 、传动条、执手、锁具或其他五 金件）及门窗运输费用包含在本 综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格： 型材采用铝合金型材，多腔隔热 金属窗框，颜色、规格、厚度满 足设计要求	m²	31. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 包含消防救援窗 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
94	010802003002	钢质丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、扇材质：详设计 4. 门类型：成品丙级钢质防火门 5. 拉手、门锁、普通闭门器及顺序器（电动除外）、锁具等五金配件、门框与周边墙体的塞缝及安装运输等费用均包含在综合单价中 6. 质量及防火性能均应经国家	m ²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

第 79 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限 7. 成品门、运输、安装、门套、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
95	010802001006	断桥铝合金门	1. 门类型:断桥铝合金门 2. 开启方式: 综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中	m²	12.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 品种、厚度材料品种、规格： 型材采用铝合金型材，多腔隔热 金属窗框，颜色、规格、厚度满 足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌 缝、收口等其他均应满足设计及 国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋面								
96	010902002002	2mm 水泥基渗透结晶防 水涂料	1. 2mm 水泥基渗透结晶防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ：2mm厚， 遍数综合 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综	m ²	402.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
97	010902001003	3. 0mm 玻纤无机防火防 水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度 ： 3. 0mm 玻纤无机防火防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封 口层等产生的费用综合考虑在综 合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计 入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	460.300					
98	010902001004	1. 5mm 无机硅酸盐柔性	1. 基层处理：综合	m²	460.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防火防水涂料	2. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm 无机硅酸盐柔性防火防水涂料 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、附加层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
99	010902003002	屋面:40厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：1、40厚C20细石混凝土保护层表面抹平压光（内掺聚丙烯抗拉纤维0.9Kg/m³，配冷拔Φ4的钢丝网，单层双向@150，分格缝纵横间距宜为4m，缝宽度宜为10~20，并用	m²	363.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			密封材料嵌填。与女儿墙或山墙 之间，应预留宽度为30的缝隙， 缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料， 并应用密封材料嵌填 3. 混凝土强度等级：C20细石 4. 嵌缝材料种类：综合考虑 5. 钢筋规格、型号：内配Φ6单 层双向@200钢筋， 6. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
100	011001001003	1：8水泥憎水膨胀珍珠 岩沿原屋面坡度方向找坡	1. 材料品种、规格、厚度：30 厚（最薄处）1：8水泥憎水膨胀 珍珠岩沿原屋面坡度方向找坡（ 找坡层 容重<10KN/m³） 2. 工程量计算规则：按设计图示 面积乘以平均厚度以体积计	m³	43.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
101	011101006002	20厚1：3水泥砂浆（ DPM15）找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆（DPM15）找 平层 2. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m ²	363.910					
102	010902005002	屋面排（透）气管	1. 排气管间距宜为4m, 且纵横排 气管间面积≤16m ² （排气管上敷 300mm宽300g/m ² 的土工布带）， 排汽孔宜沿女儿墙或墙体上翻， 并应做防水处理 2. PVC材质，管径32 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要	m	111.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
103	011001001004	50mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	1. 保温隔热材料品种、规格： 50mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS) 保温层用专用粘接剂杜贴；(挤塑 板压缩强度≥150KPa，容重> 22Kg/m³， 2. 屋顶与外墙交界处、屋顶开口 部位四周的保温层应采用宽度不 小于岩棉板设置防火隔离带 3. 铺贴方式：干铺 4. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	363.910					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
104	011209001012	2.5mm方形穿孔铝板墙面	1. 名称：2.5mm方形穿孔铝板墙	m²	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-氟碳漆喷涂	面-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计 要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、 平整度等技术要求安装均应达到国家 有关技术规程的规定，安装前需二次 深化设计，并经设计甲方认可后方可 实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电 感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、 发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、 连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
105	011209001013	2.5mm米白色蛙形穿孔铝板(珠光面)墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2.5mm米白色蛙形穿孔铝板(珠光面)-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装	m²	18.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
106	011209001014	2. 5mm目纹穿孔铝板墙面	1. 名称：2. 5mm目纹穿孔铝板-	m ²	6. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-氟碳漆喷涂	氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计 要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、 平整度等技术要求安装均应达到国家 有关技术规程的规定，安装前需二次 深化设计，并经设计甲方认可后方可 实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电 感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、 发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、 连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
107	011209001015	2.5mm阳极氧化铝板墙面	1. 名称：2.5mm阳极氧化铝板，颜色综合 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装	m²	194.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
108	011207001006	2. 5mm铝板（氟碳喷涂饰	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	75.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		面）雨蓬	镀锌型钢，规格综合 2. 工程量按展开面积计算 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm阳极氧化铝板（氟碳喷涂 饰面） 4. 具体安装固定方式，满足设计 及规范要求 5. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶 、耐候胶等综合，满足设计及规 范要求 6. 本项目清单工程量按展开面积 计算，结算时按实结算							
109	011207001007	2. 5mm铝板压顶-氟碳漆 喷涂	1. 名称：2. 5mm铝板压顶-氟碳 漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计	m²	71.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ，价格不做调整							
110	011204003007	软瓷1200mm*600mm*3mm 基层	1. 墙体类型：综合 2. 骨架材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨，规格综合 3. 基层：15mm水泥纤维板 4. 其他：满足设计和规范要求	m²	278.870					
111	011204003008	软瓷1200mm*600mm*3mm 墙面	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：粘贴6~8mm硅酮结 构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色： 软瓷1200mm*600mm*3mm，颜色 、样式综合考虑 4. 8mm厚M20建筑胶水泥砂浆(或 专用胶) 5. 防护材料种类、磨光、酸洗、	m²	278.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			打蜡要求：按设计和规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求							
112	010903002004	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂 水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂 料 2. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m ²	148.390					
113	011201004014	20厚1:3水泥砂浆(内掺 5%防水剂) (DPM15)找平 层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防 水剂) (DPM15)找平层（内掺水 泥重量1%的抗裂剂），两次成活 ，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m ²	148.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
114	011201004015	15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	278.870					
115	011201004016	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	148.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

第 97 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
116	011201004017	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	148.390					
117	011105003002	20mm厚芝麻黑花岗岩(踢脚)	1. 高耐候硅丙透明罩面漆 2. 面层：20mm厚芝麻黑花岗岩(踢脚) 3. 1:3 水泥砂浆 8~12mm 厚湿贴固定（上口 R4 小圆角，板材间留2mm 分格缝；48h 后环氧彩砂统一勾缝，成品保护） 4. 其它：满足设计、技术规范	m²	15.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
118	011608002011	铲除原外墙面乳胶漆/涂 料	1. 铲除部位名称：彻底铲除墙面空鼓、起皮、粉化、开裂、脱落的旧涂料、腻子、浮灰及松散抹灰层，局部破损区域向外延伸50mm过渡铲除，保证基面整体坚实平整。 2. 铲除部位的截面尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合考虑 4. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中 5. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费由投标人自行综合考虑计入报价，工程垃圾及拆除垃圾外运及处	m²	39.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置费另列 6. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
		分部小计								
		新增钢楼梯								
119	010606008001	新增钢楼梯	1. 构件类型：钢楼梯，成品钢楼梯结构造型综合 2. 钢材品种、规格：钢材材质为Q235B，钢板花纹钢板等材料规格型号综合； 3. 单构件质量：综合 4. 安装高度：安装高度综合 5. 连接方式：综合 6. 综合单价包含钢构件的除锈、防锈底漆、制作、运输、安装、吊装费用、防火漆、面漆 7. 在加工厂加工制作的制作焊	t	1.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝探伤费、临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 8. 现场拼装及安装所需要：连接螺栓（含高强螺栓）的材料费用综合考虑在综合单价中 9. 探伤要求：满足规范要求 10. 出厂前均需涂装环氧富锌底漆两道, 环氧云铁中间漆一道, 环氧面漆三道, 漆膜总厚度≥150 μ m 11. 满足设计防火等级要求 12. 其它：满足设计及规范要求							
120	010503002001	矩形梁商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35混凝土 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、运输、泵	m ³	3. 440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
121	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	t	0.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
122	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ12~φ14	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 φ12~φ14 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	t	0.150					
123	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 φ16 2. 钢筋之间的连接无论采用绑	t	0.348					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
124	011207002002	装饰雕花（背发光）	1. 基层类型 ：综合 2. 浮雕材料种类：金沙定制铝合金雕花（背发光） 3. 固定及安装：综合考虑 4. 满足设计及甲方选型要求，	m ²	3.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			最终实施图案以相关单位批准确 定 5. 满足设计图、相关规范、图集 及文件要求							
125	011508004011	发光亚克力字 约675* 650mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 675 *650mm 4. 固定方式：综合，满足设计及 规范要求	个	4.000					
126	011508004012	发光亚克力字 约570* 600mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚 发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			570*600mm 4. 固定方式：综合，满足设计及规范要求							
127	011508004013	发光亚克力字 约2040*1560mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字2040*1560mm 4. 固定方式：综合，满足设计及规范要求	个	1.000					
128	011508004014	发光亚克力字 约3050*1560mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字3050*1560mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

第 106 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 固定方式：综合，满足设计及规范要求							
129	011508004015	发光亚克力字 约300*300mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镌字材料品种、颜色：3mm厚发光亚克力字 3. 字体规格：发光亚克力字 约300*300mm 4. 固定方式：综合，满足设计及规范要求	个	55.000					
		分部小计								
		分部小计								
		11#楼								
		拆除工程								
130	011609001001	拆除玻璃栏板	1. 栏杆（板）的高度：综合 2. 栏杆、栏板种类：综合	m	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除方式：综合考虑护性拆除 等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置 距离综合考虑，建渣弃运（弃运 方式综合考虑）包含在综合单价 中 5. 其他：满足设计及规范要求							
131	011608002012	原有建筑外墙饰面材料 剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至 结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等 ）面层及结合层、抹灰层等拆除 综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保 护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置 距离综合考虑，建渣弃运（弃运 方式综合考虑）包含在综	m ²	351.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
132	011613001001	拆除现状显示屏	1. 拆除高度：综合 2. 拆除方式：人机综合 3. 拆除内容：拆除支撑脚手架架或曲臂车等措施费用 4. 拆除物件移交至产权单位或甲方指定区域，相关费用包含在内。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	1.000					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
133	011209001016	2. 5mm深灰色铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2. 5mm深灰色铝板-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：	m²	9.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用、吊装费用及铝型材新开模具 费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ，价格不做调整							
134	011209001017	2.5mm深灰色铝格栅	1. 名称：2.5mm深灰色铝格栅 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 基层：15mm水泥纤维板 4. 工程量按展开面积计算 5. 固定方式：详设计 6. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计 设计要求 7. 强度、抗风性、水密性、气密 性、平整度等技术要求安装均应 达到国家有关技术规程的规定， 安装前需二次深化设计，	m ²	5.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并经设计甲方认可后方可实施， 综合单价包含深化设计费用 8. 相关的防水、防火、防雷、防 静电感、防腐、防躁、五金配件 、紧固件、发泡剂、预埋件、后 置铁件、转接件、连接件、不锈 钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯 、芯柱、实验检测、油漆、预留 、加工费、运输费用、吊装费用 及铝型材新开模具费等综合单 价中考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ，价格不做调整							
135	010903002005	2.0厚无机硅酸盐防火防 水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂 料	m ²	273.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
136	011201004018	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	273.260					
137	011201004019	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	273.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
138	011201004020	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮 2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	273.260					
139	011608002013	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位 要求 3. 工程量按设计范围及现场实际 为准。	m²	114.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
140	011209001018	木褐色（珠光面）2.5mm厚渐变图案穿孔铝板-氟碳漆喷涂	1. 名称：木褐色（珠光面） 2. 5mm厚渐变图案穿孔铝板-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋	m ²	17.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、后置铁件、转接件、连接件、 不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、 插芯、芯柱、实验检测、油漆、 预留、加工费、运输费用、吊 装费用及铝型材新开模具费等 在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ， 价格不做调整							
141	011406001002	米白色真石漆粉刷翻新	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 米白色真石漆粉刷 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m ²	258.000					
142	011406001003	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道	m ²	258.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
		分部小计								
		其他装饰工程								
143	050307019004	人面鱼鸟箭纹定制铝合金雕花（背发光）	1. 名称及材质:人面鱼鸟箭纹定制铝合金雕花（厚度2.5mm）（背发光） 2. 规格尺寸: 单个雕花尺寸约1650*400mm，图案总高约为3700*400mm；具体见设计 3. 固定及安装: 综合考虑 4. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 5. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求	个	1.000					
144	011503001002	玻璃栏板（5+0.76PVB+5）	1. 种类、规格、品牌：玻璃栏	m	14.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

第 117 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板（5+0.76PVB+5），不锈钢扶手Φ50*1.2mm 2. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		12#楼								
		拆除工程								
145	011608002014	原有建筑外墙饰面材料 剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（	m²	75.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			弃运方式综合考虑）包含在综合 单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
146	011209001019	2. 5mm深灰色铝板墙面- 氟碳漆喷涂	1. 名称：2. 5mm深灰色铝板-氟 碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设 计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密 性、平整度等技术要求安装均应 达到国家有关技术规程的规定， 安装前需二次深化设计，	m ²	47. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并经设计甲方认可后方可实施， 综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防 静电感、防腐、防躁、五金配件 、紧固件、发泡剂、预埋件、后 置铁件、转接件、连接件、不锈 钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯 、芯柱、实验检测、油漆、预留 、加工费、运输费用、吊装费用 及铝型材新开模具费等综合单 价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收标准 ，价格不做调整							
147	011209001020	2. 5mm深灰色铝格栅	1. 名称：2. 5mm深灰色铝格栅 2. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌型钢，规格综合	m ²	5. 880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基层：15mm水泥纤维板 4. 工程量按展开面积计算 5. 固定方式：详设计 6. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 7. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
148	010903002006	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	107.880					
149	011201004021	15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	47.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
150	010607005003	镀锌钢丝网15.5mm* 15.5mm*0.6mm	1. 钢丝网规格：砌体填充墙与混 凝土梁、墙、柱等界面处铺钉2 目（15.5mm*15.5mm）、丝径 0.6mm，250mm宽镀锌钢丝网。 2. 宽度：250mm宽 3. 加固方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m ²	12.600					
151	011201004022	20厚聚合物水泥防水砂 浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修 补找平 2. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量	m ²	107.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

标段：/

第 123 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
152	011201004023	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮 2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	107.880					
153	011608002015	铲除原外墙面乳胶漆/涂 料	1. 铲除部位名称：彻底铲除墙面 空鼓、起皮、粉化、开裂、脱落 的旧涂料、腻子、浮灰及松散抹 灰层，局部破损区域向外延伸 50mm过渡铲除，保证基面整	m²	32.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体坚实平整。 2. 铲除部位的截面尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 考虑 4. 若涉及保护性拆除综合考虑相 关措施，单价包含在综合单价中 5. 建渣场内运距与场内多次转运 、场内转运搁置影响费由投标人 自行综合考虑计入报价，工程垃 圾及拆除垃圾外运及处置费另列 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求的规定							
154	011406001004	彩绘墙面	1. 基层类型 ：综合 2. 采用外墙专用耐候彩绘颜料/ 水性艺术涂料	m ²	59.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

第 125 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 彩绘哑光底色漆，涂刷均匀。 无漏底. 无流坠. 无刷痕 4. 满足设计及甲方选型要求，最 终实施图案以相关单位批准确定 5. 其他:满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求的规定							
		分部小计								
		其他装饰工程								
155	011207002003	装饰雕花（背发光）	1. 基层类型 ：综合 2. 浮雕材料种类：金沙定制铝合 金雕花（背发光） 3. 固定及安装：综合考虑 4. 满足设计及甲方选型要求，最 终实施图案以相关单位批准确定 5. 满足设计图、相关规范、图	m²	0.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集及文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
156	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：≤30m 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支 架、整体提升架等综合 4. 本项目的脚手架、模板支架、 防护网、人行通道、防护棚等， 投标人应根据项目情况制定符合 该标准的专项方案并取得监理及 招标人审批同意，外架外立面防 护网采用防护钢板网，承重和支 撑脚手架、外脚手架原则上必须 采用承插型盘扣钢	m ²	2878.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管架。在投标报价时充分考虑相关费用成本，在报价时进行综合考虑及包括在投标价之中 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
157	011702006001	矩形梁截面加大模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模	m ²	39.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他:满足设计及相关规范要求,直形、弧形、异形等综合考虑							
		分部小计								
		垂直运输								
158	011703001001	二次装饰装修工程垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合 2. 垂直运输高度:20m以内 3. 本清单项投标人综合考虑,包干使用。若该点位未实施或未全部实施,则结算时按已完成立面投影面积工程数量在该	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼
外立面改造工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			点位清单立面投影面积中所占比例计算本项费用 4. 其他：未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			104661.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5671.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23716.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39699.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35574.43			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	125243.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		125243.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	125243.31	
合计			125243.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造
【7#-12#楼外立面改造工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】
 标段：/
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	2855.80					
2	其他材料费	元	65129.83					四川产地
3	水	m³	162.91					
4	汽油(机械)	L	29.70					
5	镀锌螺钉带垫	个	720.00					
6	干混抹灰砂浆M15	t	64.85					
7	镀锌钢丝网15.5mm*15.5mm*0.6mm	m²	145.95					
8	聚合物水泥防水砂浆	t	51.71					
9	水泥32.5	kg	1155.96					
10	干混抹灰砂浆M20	t	22.64					
11	钢质丙级防火门	m²	3.88					
12	膨胀螺栓	套	17.96					
13	断桥铝合金门	m²	11.60					
14	2.5mm银白色阳极氧化铝板	m²	213.40					
15	水性艺术涂料	kg	121.20					
16	锯材综合	m³	1.77					
17	改性沥青嵌缝油膏	kg	83.78					
18	二等锯材	m³	0.58					
19	圆钢 φ≤10	t	0.88					
20	商品细石混凝土C20	m³	25.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】
 标段：/
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	建筑油膏	kg	125.73					
22	石油沥青30#	kg	158.28					
23	汽油	L	521.84					
24	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.81					
25	1：8水泥憎水膨胀珍珠岩	m³	77.82					
26	15mm水泥纤维板	m²	857.36					
27	耐候胶304ml/支	支	2926.26					
28	结构胶304ml/支	支	1788.17					
29	密封胶条	m	10698.00					
30	不锈钢螺栓	套	1961.30					
31	膨胀螺栓M16	套	2781.48					
32	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	kg	4041.00					
33	拆除建渣外运处置市场综合价	m³	104.61					
34	镀锌型钢综合	kg	37391.13					
35	2.5mm阳极氧化铝板	m²	83.60					
36	界面剂	kg	2233.00					
37	50mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	m²	647.70					
38	脚手架钢材	kg	1113.61					
39	柴油(机械)	L	311.00					
40	2mm水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2100.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】
 标段：/
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	SBS改性沥青涂料	kg	62.64					
42	3.0mm玻纤无机防火防水卷材	m²	884.79					
43	1.5mm无机硅酸盐柔性防火防水涂料	kg	1761.75					
44	20mm厚芝麻黑花岗岩(踢脚)	m²	26.52					
45	木枋材	m³	0.05					
46	合金钢钻头 Φ10	个	19.86					
47	铁件	kg	78.88					
48	金沙定制铝合金雕花（背发光）	m²	5.25					
49	防水粉(液)	kg	1213.43					
50	断桥铝合金双层中空玻璃窗（6Low-E+12Ar+6） (K=2.200)	m²	228.16					
51	断桥铝合金双层中空玻璃门(6Low-E+12Ar+6 (K=2.200))	m²	35.76					
52	干混地面砂浆M15	t	24.39					
53	50*50*3mm矩管扶手	m	27.80					
54	50*50*3mm矩管立杆	m	180.71					
55	成品踏步式扶梯	t	1.25					
56	杉原木综合	m³	0.01					
57	焊条综合	kg	4.33					
58	电焊丝	kg	3.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】
 标段：/
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	螺栓综合	kg	1.31					
60	防火漆	kg	60.56					
61	油漆溶剂油200#	kg	16.35					
62	摊销卡具和支撑钢材	kg	26.83					
63	复合模板	m²	9.62					
64	对拉螺栓	kg	5.77					
65	对拉螺栓塑料管	m	5.54					
66	轻钢龙骨综合	m	2024.20					
67	螺栓	个	1584.46					
68	乳胶	kg	24.44					
69	PVCDN32	m	90.50					
70	米白色水包砂	kg	616.90					
71	水性封闭底漆	kg	119.97					
72	罩面漆	kg	119.97					
73	白水泥	kg	228.50					
74	双面胶纸带	m²	39.99					
75	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	497.50					
76	断桥铝合金双层中空玻璃门连窗6Low-E+12Ar+6 (K=2.200)	m²	73.44					
77	不锈钢法兰盘 φ 59	只	16.73					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】
 标段：/
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
78	不锈钢六角螺栓带螺母M6×50以下	10套	5.07					
79	环氧树脂各种规格	kg	0.39					
80	商品混凝土C35	m³	3.47					
81	HRB400E螺纹钢筋 φ8～φ10	t	0.28					
82	HRB400E螺纹钢筋 φ12～φ14	t	0.16					
83	焊条(高强钢筋用)	kg	4.31					
84	HRB400E螺纹钢筋 φ16	t	0.37					
85	发光亚克力字约300*300mm	个	55.55					
86	发光亚克力字约3050*1560mm	个	1.01					
87	发光亚克力字约2040*1560mm	个	1.01					
88	发光亚克力字约570*600mm	个	6.06					
89	发光亚克力字约675*650mm	个	4.04					
90	发光亚克力字约450*430mm	个	4.04					
91	发光亚克力字约418*323mm	个	8.08					
92	发光亚克力字约250*205mm	个	10.10					
93	发光亚克力字约136*85mm	个	49.49					
94	发光亚克力字约640*580mm	个	3.03					
95	发光亚克力字约450*400mm	个	5.05					
96	发光亚克力字约700*580mm	个	4.04					
97	发光亚克力字约735*530mm	个	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】
 标段：/
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
98	发光亚克力字约710*720mm	个	4.04					
99	发光亚克力字约630*660mm	个	4.04					
100	软瓷1200mm*600mm*3mm	m²	748.58					
101	玻璃栏板（5+0.76PVB+5）	m	14.50					
102	不锈钢扶手 φ 50*1.2mm	m	14.50					
103	2.5mm米白色蛙形穿孔铝板（珠光面）-氟碳漆喷涂	m²	20.90					
104	2.5mm金沙金蛙形穿孔铝板（珠光面）-氟碳漆喷涂	m²	46.20					
105	2.0mm深灰色铝板（哑光面）-氟碳漆喷涂	m²	90.20					
106	2.5mm深灰色铝格栅-氟碳漆喷涂	m²	136.74					
107	2.5mm铝板-氟碳漆喷涂	m²	377.30					
108	2.5mm目纹穿孔铝板-氟碳漆喷涂	m²	7.70					
109	2.5mm方形穿孔铝板-氟碳漆喷涂	m²	321.20					
110	2.5mm深灰色铝板-氟碳漆喷涂	m²	609.40					
111	2.5mm深灰色瓦楞铝板-氟碳漆喷涂	m²	30.80					
112	钢材综合	t	0.12					
113	雕塑焊接材料	kg	5.25					
114	雕塑切割打磨材料	m²	10.50					
115	雕塑表面处理保护材料	m²	10.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 7 页 共 7 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【7#-12#楼外立面改造工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
1	011209001001	2mm金沙金仿木纹铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2mm金沙金仿木纹铝板-氟碳漆喷涂，颜色综合 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋	m²	198.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段：/

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等 在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
2	011209001002	2mm深灰色瓦楞铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2mm深灰色瓦楞铝板-氟碳漆喷涂，颜色综合 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求	m²	26.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准，价格不做调整							
3	011209001003	2mm铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2mm铝板-氟碳漆喷涂，颜色综合 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋	m²	869.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等 在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
4	011209001004	2mm穿孔板墙面	1. 名称：2mm穿孔板，颜色综合 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气	m²	305.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011209001005	2mm木褐色蛙形穿孔板墙面	1. 名称：2mm木褐色蛙形穿孔板 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电感、防腐、防躁、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、	m ²	8.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等在综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
6	011209001006	2. 5mm方形穿孔铝板墙面-氟碳漆喷涂	1. 名称：2. 5mm方形穿孔铝板墙面-氟碳漆喷涂 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 3. 工程量按展开面积计算 4. 固定方式：详设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 强度、抗风性、水密性、气密性、平整度等技术要求安装	m²	547. 480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均应达到国家有关技术规程的规定，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 相关的防水、防火、防雷、防静电、防腐、防噪、五金配件、紧固件、发泡剂、预埋件、后置铁件、转接件、连接件、不锈钢螺栓、化学螺栓、垫片、插芯、芯柱、实验检测、油漆、预留、加工费、运输费用、吊装费用及铝型材新开模具费等综合单价中考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
7	011207001001	2mm铝板雨蓬-氟碳漆喷	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	53.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		涂	镀锌型钢，规格综合 2. 工程量按展开面积计算 3. 面层材料品种、规格、颜色：2mm铝板雨蓬-氟碳漆喷涂 4. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 5. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 6. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
8	011207001002	2mm色铝板压顶-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 工程量按展开面积计算 3. 面层材料品种、规格、颜色：2mm色铝板压顶-氟碳漆喷涂 4. 具体安装固定方式，满足设	m ²	179.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 6. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
9	011608002001	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中	m²	1130.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
10	011201004001	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	1130.620					
11	011406001001	水包砂	1. 基层墙体处理 2. 喷外墙水包砂真彩石涂料一底两面(颜色详立面) 3. 刷封底涂料 4. 刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整;注:刮柔性腻子应在抗裂防护层干燥后施工, 应做到平整光法, 腻子层厚度控制在3mm左	m²	346.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			右 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
12	011201004002	15厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂)找平层	1. 15厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂)找平层, 两次成活 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	846.000					
13	010903002001	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	1123.620					
14	011201004003	20厚1:3水泥砂浆(内掺	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防	m²	292.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5%防水剂) (DPM15) 找平层	水剂) (DPM15) 找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
15	011201004004	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	762.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	011105003001	20mm厚芝麻黑花岗岩(踢脚)	1. 高耐候硅丙透明罩面漆 2. 面层：20mm厚芝麻黑花岗岩(踢脚) 3. 1:3 水泥砂浆 8~12mm 厚湿贴固定(上口 R4 小圆角，板材间留2mm 分格缝；48h 后环氧彩砂统一勾缝，成品保护) 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	15.070					
17	011608002002	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m ²	1215.690					
18	011204003001	软瓷1200mm*600mm*3mm(外2)	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，龙骨(另	m ²	484.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列) 3. 面层材料品种、规格、颜色：软瓷1200mm*600mm*3mm，颜色、样式综合考虑 4. 8mm厚M20建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 5. 粘接剂6~8mm硅酮结构 6. 防护材料种类、磨光、酸洗、打蜡要求：按设计要求 7. 其他：满足设计和规范要求							
19	010401003001	MU10页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 MU7.5, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度：不大于3.6m 4. 墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆	m³	15.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
20	011406001002	真石漆	1. 基层墙体处理 2. 保护面漆 3. 仿芝麻灰真石漆饰面	m ²	72.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 封固底漆一道 5. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
21	011201004005	外墙面满刷界面剂（乳液型）	1. 基层除渣并清扫干净 2. 若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平 3. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理	m²	72.230					
22	011201004006	20厚M20水泥砂浆找平层	1. 20厚M20水泥砂浆找平层 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	72.230					
23	011201004007	20厚抗裂砂浆	1. 20厚抗裂砂浆 2. 本项目工程量计算规则执行	m²	72.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
24	011201004008	挂0.9mm镀锌钢丝网	1. 满挂0.9mm镀锌钢丝网(网眼尺寸12.7X12.7) 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	72.230					
25	011610002001	拆除外墙门、窗	1. 拆除外墙窗，种类、规格综合 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户	m²	168.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
26	010807001001	断桥铝合金钢化安全玻璃窗（6Low-E+12Ar+6）（K=2.200）	1. 窗类型：断桥铝合金钢化安全玻璃窗（6Low-E+12Ar+6）（K=2.200） 2. 开启方式：平开 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6Low-E+12Ar+6（K=2.200），按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格：型材采用铝合金型材，颜色、	m ²	66.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
27	010802001001	断桥铝合金钢化安全玻璃门连窗（6Low-E+12Ar+6(K=2.200)	1. 门类型：断桥铝合金钢化安全玻璃门连窗6Low-E+12Ar+6 超白玻（K=2.200） 2. 开启方式：平开 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6Low-E+12Ar+6, 按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中	m ²	76.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 品种、厚度材料品种、规格：型材采用铝合金型材，多腔隔热金属窗框，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 包含消防救援窗 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
28	010802001002	铝合金卷帘门	1. 门类型:铝合金卷帘门 2. 开启方式：综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或	m²	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格：型材采用铝合金型材，多腔隔热金属窗框，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
29	010802001003	断桥铝合金门	1. 门类型:断桥铝合金门 2. 开启方式：综合 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（滑撑、传动条、执手、锁具或	m ²	20.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 4. 品种、厚度材料品种、规格：型材采用铝合金型材，多腔隔热金属窗框，颜色、规格、厚度满足设计要求 5. 气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
30	011207002001	太阳神鸟铝合金雕花（背发光）	1. 名称及材质:定制铝合金雕花（厚度2.5mm）（背发光） 2. 规格尺寸：太阳神鸟，金沙金色氟碳漆喷涂，具体见设计 3. 基层类型：综合考虑 4. 固定及安装：综合考虑	m ²	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 6. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求 7. 工程量按外围面积计算。							
31	011508004001	发光亚克力字 最长边650mm	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镏字材料品种、颜色：3mm厚发光亚克力字 3. 字体规格：最长边650mm 4. 固定方式：综合，满足设计及规范要求	个	191.000					
32	011508004002	玻璃钢仿青铜鎏金定制艺术字“金沙”	1. 基层类型：店面找牌装饰面层 2. 镏字材料品种、颜色：玻璃钢仿青铜鎏金定制艺术字“金	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沙” 3. 字体规格：3500*2500mm 4. 固定方式：综合，满足设计及规范要求 5. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 6. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
33	040205007001	博物馆地形图彩绘底纹	1. 名称：博物馆地形图彩绘底纹，造型以效果图为准 2. 形状、造型：满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 3. 规格尺寸：详见设计施工图 4. 具体形状见设计图纸 5. 标线厚度、颜色、形状、尺	m²	61.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸详见设计施工图 6. 其他详见设计及相关规范							
34	040205007002	彩绘墙面	1. 基层类型：综合 2. 采用外墙专用耐候彩绘颜料/水性艺术涂料 3. 彩绘哑光底色漆，涂刷均匀。无漏底。无流坠。无刷痕 4. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	33.910					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
35	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：≤30m	m²	2889.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4. 本项目的脚手架、模板支架、防护网、人行通道、防护棚等，投标人应根据项目情况制定符合该标准的专项方案并取得监理及招标人审批同意，外架外立面防护网采用防护钢板网，承重和支撑脚手架、外脚手架原则上必须采用承插型盘扣钢管架。在投标报价时充分考虑相关费用成本，在报价时进行综合考虑及包括在投标价之中 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	011703001001	二次装饰装修工程垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 垂直运输高度：20m以内 3. 本清单项投标人综合考虑，包干使用。若该点位未实施或未全部实施，则结算时按已完成立面投影面积工程数量在该点位清单立面投影面积中所占比例计算本项费用 4. 其他：未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			90654.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4912.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20542.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34386.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30813.46			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	108695.72	
合计			108695.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼
外立面改造】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造

标段：/

第 1 页 共 1 页

【50#楼外立面改造】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌型钢综合	kg	47832.29					
2	耐候胶304m1/支	支	3592.58					
3	结构胶304m1/支	支	2195.36					
4	密封胶条	m	13134.00					
5	不锈钢螺栓	套	2407.90					
6	膨胀螺栓M16	套	3414.84					
7	其他材料费	元	75334.79					四川产地
8	水	m³	97.25					
9	界面剂	kg	1583.40					
10	水性封闭底漆	kg	109.73					
11	罩面漆	kg	109.73					
12	白水泥	kg	209.00					
13	双面胶纸带	m²	36.58					
14	干混抹灰砂浆M20	t	35.62					
15	水包砂	kg	1072.60					
16	聚合物水泥防水砂浆	t	24.70					
17	干粉型粘结剂	kg	2438.19					
18	真石漆	kg	223.20					
19	界面剂（乳液型）	kg	100.80					
20	钢丝网综合	m²	75.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	防水粉(液)	kg	756.06					
22	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	1165.07					
23	镀锌螺钉带垫	个	558.72					
24	断桥铝合金门	m²	19.33					
25	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	3.28					
26	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	7.91					
27	精制六角带帽螺栓M10×100	套	2.72					
28	电焊条 Φ4	kg	0.25					
29	铝合金卷帘门	m²	5.00					
30	金沙定制铝合金雕花（背发光）	m²	38.85					
31	发光亚克力字(吸塑字)1m²以内	个	192.91					
32	木枋材	m³	0.06					
33	合金钢钻头 Φ10	个	23.15					
34	铁件	kg	91.89					
35	页岩实心砖	千匹	8.22					
36	软瓷1200mm*600mm*3mm	m²	424.13					
37	干混抹灰砂浆M15	t	11.96					
38	成品腻子膏耐水性（Y）	kg	1045.00					
39	脚手架钢材	kg	1117.86					
40	锯材综合	m³	1.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	柴油(机械)	L	283.62					
42	干混砌筑砂浆M5	t	6.08					
43	玻璃钢仿青铜鎏金定制艺术字	m²	20.64					
44	丙烯颜料	kg	192.51					
45	2.5mm方形穿孔铝板-氟碳漆喷涂	m²	601.70					
46	2mm铝板-氟碳漆喷涂	m²	1213.30					
47	2mm深灰色瓦楞铝板-氟碳漆喷涂	m²	28.60					
48	2mm金沙金仿木纹铝板-氟碳漆喷涂	m²	218.90					
49	2mm穿孔板-氟碳漆喷涂	m²	336.60					
50	安全网	m²	285.22					
51	断桥铝合金钢化安全玻璃窗（6Low-E+12Ar+6） (K=2.200)	m²	64.78					
52	断桥铝合金钢化安全玻璃门连窗6Low-E+12Ar+6 (K=2.200)	m²	74.41					
53	2mm木褐色蛙形穿孔板	m²	8.80					
54	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	kg	3372.00					
55	汽油(机械)	L	213.69					
56	高耐候硅丙透明罩面漆	kg	4.50					
57	二甲苯	kg	1.89					
58	20mm厚芝麻黑花岗岩(踢脚)	m²	15.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【50#楼外立面改造】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B02#住宅								
		拆除工程								
1	011608002001	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	1120.000					
2	011610002001	雨篷拆除	1. 构件名称：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m	262.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
3	011610002002	防盗网拆除	1. 构件名称：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	450.000					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011608002002	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	2940.000					
5	011406001001	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	1120.000					
6	011406001002	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	1120.000					
7	010903002001	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	1120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
8	011201004001	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	1120.000					
9	011201004002	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	1120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
10	011201004003	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	1120.000					
11	011207001001	2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求	m²	153.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
12	011302001001	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复	m²	264.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
13	011207001002	2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	543. 580					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B03#住宅								
		拆除工程								
14	011608002003	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	410.000					
15	011610002003	雨篷拆除	1. 构件名称：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m	123.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
16	011610002004	防盗网拆除	1. 构件名称：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	205.000					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	011608002004	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	1030.000					
18	011406001003	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	410.000					
19	011406001004	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	410.000					
20	010903002002	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	410.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
21	011201004004	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	410.000					
22	011201004005	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	410.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 12 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
23	011201004006	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	410.000					
24	011207001003	2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求	m²	57.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
25	011302001002	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复	m²	146.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
26	011207001004	2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	137.610					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 15 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B04#住宅								
		拆除工程								
27	011608002005	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	345.000					
28	011610002005	雨篷拆除	1. 构件名称：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 16 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
29	011610002006	防盗网拆除	1. 构件名称：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	72.000					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	011608002006	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	875.000					
31	011406001005	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	345.000					
32	011406001006	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	345.000					
33	010903002003	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	345.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 18 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
34	011201004007	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	345.000					
35	011201004008	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	345.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
36	011201004009	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	345.000					
37	011207001005	2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求	m²	48.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
38	011302001003	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2. 5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复	m²	98.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
39	011207001006	2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	137.610					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B05#住宅								
		拆除工程								
40	011608002007	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	410.000					
41	011610002007	雨篷拆除	1. 构件名称：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m	123.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
42	011610002008	防盗网拆除	1. 构件名称：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	75.000					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	011608002008	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	1026.000					
44	011406001007	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	410.000					
45	011406001008	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	410.000					
46	010903002004	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	410.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
47	011201004010	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	410.000					
48	011201004011	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	410.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段：/

第 26 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
49	011201004012	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	410.000					
50	011207001007	2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求	m²	58.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
51	011302001004	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2. 5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复	m²	146.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
52	011207001008	2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	137.610					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B06#住宅								
		拆除工程								
53	011608002009	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	341.000					
54	011610002009	雨篷拆除	1. 构件名称：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m	123.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 30 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
55	011610002010	防盗网拆除	1. 构件名称：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	55.000					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	011608002010	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	842.000					
57	011406001009	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	341.000					
58	011406001010	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	341.000					
59	010903002005	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	341.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
60	011201004013	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	341.000					
61	011201004014	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	341.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 33 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
62	011201004015	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	341.000					
63	011207001009	2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求	m²	43.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
64	011302001005	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2. 5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复	m²	146.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
65	011207001010	2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色人面纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	134. 880					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B07#住宅								
		拆除工程								
66	011608002011	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用 4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	525.000					
67	011610002011	雨篷拆除	1. 构件名称：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m	212.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
68	011608002012	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	1013.000					
69	011406001011	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他:满足设计、现行施工验	m²	525.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求的规定							
70	011406001012	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	525.000					
71	010903002006	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	525.000					
72	011201004016	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	525.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
73	011201004017	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	525.000					
74	011201004018	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	525.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
75	011207001011	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	71.690					
76	011302001006	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@	m²	212.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
77	011207001012	2. 0mm深咖色卷云纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色卷云纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设	m²	72. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
		分部小计								
		分部小计								
		B08#住宅								
		拆除工程								
78	011608002013	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用	m²	770.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
79	011610002012	雨篷拆除	1. 构件名称 ：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m	305.600					
80	011610002013	防盗网拆除	1. 构件名称 ：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
81	011608002014	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	1951.000					
82	011406001013	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他:满足设计、现行施工验	m²	770.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 45 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求的规定							
83	011406001014	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	770.000					
84	010903002007	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	770.000					
85	011201004019	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	770.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
86	011201004020	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	770.000					
87	011201004021	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	770.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
88	011207001013	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	92.590					
89	011302001007	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@	m²	305.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
90	011207001014	2.0mm深咖色卷云纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.0mm深咖色卷云纹穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设	m²	188.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
		分部小计								
		分部小计								
		1#住宅								
		拆除工程								
91	011608002015	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用	m²	211.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
92	011610002014	雨篷拆除	1. 构件名称 ：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m	121.360					
93	011610002015	防盗网拆除	1. 构件名称 ：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m ²	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
94	011608002016	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m ²	725.000					
95	011406001015	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他:满足设计、现行施工验	m ²	211.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求的规定							
96	011406001016	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	211.000					
97	010903002008	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	211.000					
98	011201004022	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	211.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
99	011201004023	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	211.000					
100	011201004024	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	211.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
101	011207001015	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	34.550					
102	011302001008	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@	m²	121.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
103	011207001016	2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设	m²	86.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
		分部小计								
		分部小计								
		2#住宅								
		拆除工程								
104	011608002017	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用	m²	520.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 57 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
105	011610002016	雨篷拆除	1. 构件名称 ：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m	64.000					
106	011610002017	防盗网拆除	1. 构件名称 ：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m²	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
107	011608002018	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m ²	1070.000					
108	011406001017	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他:满足设计、现行施工验	m ²	520.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求的规定							
109	011406001018	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	520.000					
110	010903002009	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	520.000					
111	011201004025	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	520.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
112	011201004026	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	520.000					
113	011201004027	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	520.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
114	011207001017	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	56.340					
115	011302001009	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@	m²	71.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
116	011207001018	2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设	m²	177.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
		分部小计								
		分部小计								
		3#住宅								
		拆除工程								
117	011608002019	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用	m²	259.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
118	011610002018	雨篷拆除	1. 构件名称 ：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m	65.600					
119	011610002019	防盗网拆除	1. 构件名称 ：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m²	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
120	011608002020	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	480.000					
121	011406001019	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他：满足设计、现行施工验	m²	259.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求的规定							
122	011406001020	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	259.000					
123	010903002010	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	259.000					
124	011201004028	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15) 找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	259.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
125	011201004029	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	259.000					
126	011201004030	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	259.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
127	011207001019	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	36.920					
128	011302001010	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@	m²	84.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
129	011207001020	2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设	m²	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
		分部小计								
		分部小计								
		4#住宅								
		拆除工程								
130	011608002021	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用	m²	314.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
131	011610002020	雨篷拆除	1. 构件名称：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m	104.960					
132	011610002021	防盗网拆除	1. 构件名称：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m ²	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
133	011608002022	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	583.000					
134	011406001021	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他:满足设计、现行施工验	m²	314.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求的规定							
135	011406001022	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	314.000					
136	010903002011	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	314.000					
137	011201004031	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	314.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
138	011201004032	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	314.000					
139	011201004033	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	314.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
140	011207001021	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	47.970					
141	011302001011	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@	m²	85.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
142	011207001022	2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设	m²	99.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 77 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
		分部小计								
		分部小计								
		5#住宅								
		拆除工程								
143	011608002023	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用	m²	685.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
144	011610002022	雨篷拆除	1. 构件名称：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m	126.280					
145	011610002023	防盗网拆除	1. 构件名称：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m²	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
146	011608002024	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	310.000					
147	011406001023	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他:满足设计、现行施工验	m²	685.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段：/

第 80 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求的规定							
148	011406001024	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	685.000					
149	010903002012	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	685.000					
150	011201004034	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	685.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
151	011201004035	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	685.000					
152	011201004036	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	685.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
153	011207001023	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m ²	53.850					
154	011302001012	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@	m ²	148.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
155	011207001024	2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设	m²	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
		分部小计								
		分部小计								
		6#住宅								
		拆除工程								
156	011608002025	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用	m²	171.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
157	011610002024	雨篷拆除	1. 构件名称 ：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m	86.100					
158	011610002025	防盗网拆除	1. 构件名称 ：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m²	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
159	011608002026	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	405.000					
160	011406001025	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他:满足设计、现行施工验	m²	171.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求的规定							
161	011406001026	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	171.000					
162	010903002013	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	171.000					
163	011201004037	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	171.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
164	011201004038	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	171.000					
165	011201004039	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	171.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
166	011207001025	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	25.220					
167	011302001013	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@	m²	91.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
168	011207001026	2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设	m²	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
		分部小计								
		分部小计								
		7#住宅								
		拆除工程								
169	011608002027	原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层	1. 原有建筑外墙饰面材料剔除至结构层 2. 拆除内容：（外墙砖、涂料等）面层及结合层、抹灰层等拆除综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑切缝、保护性拆除等措施费用	m²	221.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
170	011610002026	雨篷拆除	1. 构件名称 ：雨篷拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑 3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m	71.340					
171	011610002027	防盗网拆除	1. 构件名称 ：防盗网拆除 2. 拆除构件的规格尺寸、位置及方式：综合考虑	m²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 93 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后的残值处置权归用户或发包人，有残值部分材料由投标人放至发包人指定位置。 4. 建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
172	011608002028	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	531.000					
173	011406001027	真石漆	1. 外墙腻子两道（另列） 2. 外墙真石漆 3. 其他:满足设计、现行施工验	m²	221.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求的规定							
174	011406001028	刮成品腻子	1. 基层墙体处理 2. 外墙腻子两道 3. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	221.000					
175	010903002014	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	1. 2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	221.000					
176	011201004040	20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) (DPM15)找平层（内掺水泥重量1%的抗裂剂），两次成活，压实抹平。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	221.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
177	011201004041	20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆修补找平 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	221.000					
178	011201004042	外墙满刮2mm界面剂	1. 基层墙面清理：所有外墙满刮2mm界面剂。 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	221.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
179	011207001027	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算	m²	41.980					
180	011302001014	3mm厚双铝复合板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚铝合金支架（电镀氟碳漆饰面）支架横向间距@	m²	109.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm, 具体详设计 2. 工程量按展开面积计算 3. 预埋件、螺栓：详设计，综合考虑 4. 面层材料：3mm厚双铝复合板 5. 工程量计算规则：按铝单板可视外表面展开面积计算 6. 包含原有拆除连接部位、墙面面层和基层修复 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
181	011207001028	2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 0mm深咖色蛙型穿孔铝板空调栏-氟碳漆喷涂 3. 具体安装固定方式，详见设	m²	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
182	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：≤30m 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4. 本项目的脚手架、模板支架、防护网、人行通道、防护棚等，投标人应根据项目情况制定符	m²	21033.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合该标准的专项方案并取得监理及招标人审批同意，外架外立面防护网采用防护钢板网，承重和支撑脚手架、外脚手架原则上必须采用承插型盘扣钢管架。在投标报价时充分考虑相关费用成本，在报价时进行综合考虑及包括在投标价之中 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
		分部小计								
		垂直运输								
183	011703001001	二次装饰装修工程垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 垂直运输高度：综合 3. 本清单项投标人综合考虑，包干使用。若该点位未实施或	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段：/

第 100 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			未全部实施，则结算时按已完成立面投影面积工程数量在该点位清单立面投影面积中所占比例计算本项费用 4. 其他：未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			213489.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11568.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48377.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		80978.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		72565.51			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	254440.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		254440.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	254440.27	
合计			254440.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造
【住宅楼立面改造】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	82188.32					四川产地
2	脚手架钢材	kg	8136.04					
3	锯材综合	m³	12.96					
4	柴油(机械)	L	2064.28					
5	拆除建渣外运处置市场综合价	m³	253.50					
6	氧气	m³	16.92					
7	乙炔气	m³	0.15					
8	水	m³	601.33					
9	汽油(机械)	L	2421.72					
10	真石漆	kg	19536.20					
11	水性封闭底漆	kg	1654.29					
12	罩面漆	kg	1654.29					
13	白水泥	kg	3151.00					
14	双面胶纸带	m²	551.45					
15	成品腻子膏一般型(Y)	kg	12604.00					
16	2.0厚无机硅酸盐防火防水涂料	kg	18906.00					
17	干混抹灰砂浆M15	t	247.98					
18	防水粉(液)	kg	4183.28					
19	聚合物水泥防水砂浆	t	204.30					
20	界面剂	kg	8822.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	镀锌型钢综合	kg	15693.47					
22	耐候胶304ml/支	支	1352.34					
23	结构胶304ml/支	支	826.40					
24	密封胶条	m	4944.00					
25	不锈钢螺栓	套	906.40					
26	膨胀螺栓M16	套	1285.44					
27	3mm厚双铝复合板	m²	2202.35					
28	2.5mm厚铝合金支架	m	1983.40					
29	角钢综合	t	23.21					
30	电焊条结 422 Φ3.2	kg	691.22					
31	型钢（表面热镀锌处理）综合	kg	45909.43					
32	螺栓	个	5561.93					
33	不锈钢连接件石材挂件	套	19683.72					
34	膨胀螺栓M6	套	12775.00					
35	密封胶	kg	613.20					
36	硅酮石材胶	kg	408.80					
37	2.0mm深咖色蛙型穿孔铝板-氟碳漆喷涂	m²	718.64					
38	2.0mm深咖色卷云纹穿孔铝板-氟碳漆喷涂	m²	270.40					
39	2.0mm深咖色人面纹穿孔铝板-氟碳漆喷涂	m²	1136.72					
40	2.5mm深灰色铝板压顶（哑光面）-氟碳漆喷涂	m²	906.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 外立面改造 【住宅楼立面改造】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		车行道改造								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法								
1	040204001001	素土夯实（夯实系数≥93%）	1. 素土夯实，密实度≥93% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	4082.230					
2	040202010001	200厚级配碎石	1. 厚度：200厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	4082.230					
3	040204002001	150厚C25混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土，抗冻等级综合考	m³	612.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		新建沥青做法								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040204001002	素土夯实（夯实系数≥93%）	1. 素土夯实，密实度≥93% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	50.000					
5	040202010002	300厚级配碎石	1. 厚度：300厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	50.000					
6	040202015001	200厚5%水泥稳定碎石	1. 材料种类：商品水稳层5%水泥稳定碎石 2. 石料规格：满足设计及施工验收规范要求	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：200mm 4. 运输费用综合考虑 5. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 6. 水稳层养生费用包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
7	040203003001	透层油(用量0.7-1.5L/平方米)、下封层(6mm)	1. 材料品种：透层油、下封层（6mm） 2. 洒布量：（用量0.7-1.5L/平方米） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	50.000					
8	040203006001	50厚中粒式沥青混凝土	1. 沥青品种：粗粒式沥青混凝土	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		AC-20C	AC-20 粗粒式沥青混凝土 2. 粗集料、细集料、填料:规格、质量技术标准满足要求 3. 松散系数: 按1.15考虑 4. 外加剂:满足设计及相关要求 5. 厚度:50mm 6. 成品或半成品综合考虑, 是否设置热拌场综合考虑 7. 场内、外运距: 综合考虑 8. 养护形式: 符合设计和施工规范要求, 养护费用在综合单价中综合考虑 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
9	040203003002	PC-3乳化沥青粘层(用量0.3~0.6L/m²)	1. 材料品种: PC-3乳化沥青粘层	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 洒布量：（用量0.3~0.6L/m²） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
10	040203006002	40厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C(SBS)	1. 沥青品种:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 粗集料、细集料、填料:规格、质量技术标准满足要求 3. 松散系数：按1.15考虑 4. 外加剂:满足设计及相关要求 5. 厚度:40mm 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场综合考虑 7. 运距:成品或半成品运输费用综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		原路面基层上方沥青铺装做法								
11	041001004001	原道路面层铣刨50mm厚度	1. 铣刨路面厚度：50mm 2. 废弃物外运，残值处置等费用综合考虑在投标报价中 3. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m²	19415.140					
12	040203003003	透层油(用量0.7-1.5L/平方米)、下封层（6mm）	1. 材料品种：透层油、下封层（6mm） 2. 洒布量：（用量0.7-1.5L/平方米） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	19415.140					
13	040203003004	PC-3乳化沥青粘层(用量	1. 材料品种：PC-3乳化沥青粘	m²	19415.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.3~0.6L/m²)	层 2. 洒布量：(用量0.3~0.6L/m²) 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
14	040203006003	50厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C(SBS)	1. 沥青品种:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 粗集料、细集料、填料:规格、质量技术标准满足要求 3. 松散系数: 按1.15考虑 4. 外加剂:满足设计及相关要求 5. 厚度:50mm 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场综合考虑 7. 运距:成品或半成品运输费用综合考虑	m²	19415.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		聚合物仿石地坪做法								
15	040204001003	素土夯实（夯实系数≥93%）	1. 素土夯实，密实度≥93% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	428.410					
16	040202010003	200厚级配碎石	1. 厚度：200厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范	m²	428.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
17	040204002002	150厚C25混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	64.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 φ8～φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	0.730					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		地铁口								
		拆除工程								
19	041001002001	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	886.800					
20	041001003001	拆除原有道路基层、垫层	1. 拆除各类道路基层（拆除结合层） 2. 拆除厚度综合、人工和机械拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实	m³	88.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
21	040204002003	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而	m³	61.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
22	040204002004	1200x600x50厚仿芝麻黑C30混凝土砖	1. 块料品种、规格： 1200x600x50厚仿芝麻黑C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	138.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	040204002005	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格：1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	448.790					
24	040204002006	人行道盲道砖 50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格：人行道盲道砖、提示砖、行进砖：300x300x50厚黄金麻花岗岩（荔枝面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层	m²	28.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		聚合物仿石地坪做法详图(人行)								
25	040204002007	100mm厚C25混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	5.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
26	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	0.508					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
27	040203007001	100厚C35彩色砾石聚合物混凝土面层	1. 名称：100厚C35彩色砾石聚合物混凝土 2. 混凝土强度等级：C35彩色砾石聚合物混凝土 3. 密封保护剂一道 4. 厚度：100mm 5. 嵌缝材料：详设计，满足设计及施工工艺要求，综合考虑 6. 其他：详设计，满足设计要求	m ²	55.830					
28	011502001001	按型定制 深灰色3厚不	1. 基层类型：综合	m	55.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		锈钢-地面logo	2. 线条材料品种、规格：304拉丝不锈钢 3mm厚*50mm高 3. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关部门批准确定 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求							
29	011502001002	L100*50*3厚镀锌角钢，M8膨胀螺丝固定@500	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格：L100*50*3厚镀锌角钢，M8膨胀螺丝固定@500 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	28.260					
		分部小计								
		路沿石								
30	041001005001	原有路沿石拆除	1. 拆除内容及方式：原有路沿石拆除，人机综合考虑	m	44.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中 3. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费、工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费由投标人自行综合考虑计入报价 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
31	040204004001	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑）	m	44.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
		分部小计								
		景墙								
32	011601001001	原有围墙需拆除（材质综合考虑）	1. 构件名称：拆除原有围墙、基础、花台等，构件类型砖砌、砼构件综合考虑，打扫清理干净 2. 拆除方式：综合考虑（拆除时造成相关损坏的修复费用在综合单价中考虑） 3. 拆除物的残值：在单价中综合考虑	m³	12.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 拆除物的场内外运输、堆放：场内、场外运输综合考虑，外运运距及堆场综合考虑，符合城市建筑碴土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求							
33	010101002001	挖、运沟槽土（石）方	1. 土方类别：综合考虑 2. 部位：详见设计图综合考虑，包含大开挖、挖基坑、挖基槽以及相关部位的所有形式的挖方，费用由投标人综合考虑入投标报价，结算时不作调整 3. 挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑 4. 挖方方式：人机综合考虑（含人工捡底） 5. 场内外运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到	m³	14.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 6. 清单工程量按川建造价发（2013）370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 7. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实、基底钎探等相关费用综合考虑在报价中 9. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 堆场及运距：土石方堆场、场外运输、渣土处置、处置消纳等所需费用，由投标人自行考虑在报价中 3. 土方外运满足成都市相关要求并包含各种费用 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 5. 满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求	m³	14.800					
35	040204001004	素土夯实（夯实系数≥93%）	1. 素土夯实，密实度≥93% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	15.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	040202010004	150厚碎石碾压密实	1. 厚度：150厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	15.460					
37	040204002008	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同	m³	1.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
38	010501002001	通长条基 C30	1. 混凝土强度等级： C30商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，	m³	5.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
39	010502001001	短柱 C25	1. 矩形柱 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 浇筑方式、运输：综合考虑，运输费用已包含在综合单价中 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的泵送（泵送方式综合考虑，并包含电费、油费、水费等）费用，不因配	m³	1.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本清单项目综合单价中 7. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 8. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 9. 其它：符合设计及规范要求							
40	040204002009	120厚C20细石混凝土现浇	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑	m³	0.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
41	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢	t	0.439					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10	筋 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
42	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应	t	0.158					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
43	010516002001	预埋铁件	1. 部位:300x300x20厚镀锌钢板，4颗M24预埋锚栓，L≤35d，75x100x8厚镀锌肋板 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合	t	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数:预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑, 颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求, 费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图							
44	010606013001	景墙镀锌方管龙骨	1. 部位: 综合 2. 钢材品种、规格:镀锌综合 3. 构件名称:景墙镀锌方管龙骨 4. 构件尺寸:各种尺寸综合, □150x150, 8厚镀锌方管横梁、□150x80, 8厚镀锌方管、□50x50, 5厚镀锌方管, 镂空矩形框两侧设置 5. 油漆涂料:环氧富锌防锈底漆二道, 漆膜厚度不小于60 μ m、	t	2.845					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二道氟碳漆 6. 埋件及埋件防锈漆综合考虑在报价中 7. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求							
45	011204001001	600x300x30厚金碧辉煌大理石（亚光面）干挂	1. 部位：综合 2. 基层类型：墙柱综合考虑 3. 面层：600x300x30厚金碧辉煌大理石（亚光面），颜色、厚度、产地、规格综合，按发包人提供的样板供货，满足设计及规范要求 4. 安装方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件等应满足本项目招标技术要求 6. 缝宽、嵌缝材料种类：（图案详立面图），内满注环氧树脂A，B胶	m²	44.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 施工现场可能发生的二次或多次磨边、切角、倒角、拉槽、钻孔、挖缺、拉弯弧、造形、打磨等综合考虑在投标报价中 8. 具体满足设计及施工验收规范要求，收边收口及封修费用考虑到综合单价中 9. 化学螺栓包括在综合单价中 10. 不锈钢连接件、龙骨、分隔大小变化，综合考虑，详设计 11. 含包管造型等增加费用综合考虑入单价内 12. 满足设计、施工规范及本项目招标技术要求							
46	011204001002	1200x300x30厚金碧辉煌大理石（手凿拉槽面）拉槽10*10 干挂	1. 部位：综合 2. 基层类型：墙柱综合考虑 3. 面层：1200x300x30厚金碧辉煌大理石（手凿拉槽面）拉槽	m²	2.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10*10，颜色、厚度、产地、规格综合，按发包人提供的样板供货，满足设计及规范要求 4. 安装方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件等应满足本项目招标技术要求 6. 缝宽、嵌缝材料种类：（图案详立面图），内满注环氧树脂A，B胶 7. 施工现场可能发生的二次或多次磨边、切角、倒角、拉槽、钻孔、挖缺、拉弯弧、造形、打磨等综合考虑在投标报价中 8. 具体满足设计及施工验收规范要求，收边收口及封修费用考虑到综合单价中 9. 化学螺栓包括在综合单价中 10. 不锈钢连接件、龙骨、分隔							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			大小变化，综合考虑，详设计 11. 含包管造型等增加费用综合考虑入单价内 12. 满足设计、施工规范及本项目招标技术要求							
47	011204001003	600x300x20厚金碧辉煌大理石（亚光面）干挂	1. 部位：综合 2. 基层类型：墙柱综合考虑 3. 面层：600x300x20厚金碧辉煌大理石（亚光面），颜色、厚度、产地、规格综合，按发包人提供的样板供货，满足设计及规范要求 4. 安装方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件等应满足本项目招标技术要求 6. 缝宽、嵌缝材料种类：（图案详立面图），内满注环氧树脂A，B胶	m²	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 施工现场可能发生的二次或多次磨边、切角、倒角、拉槽、钻孔、挖缺、拉弯弧、造形、打磨等综合考虑在投标报价中 8. 具体满足设计及施工验收规范要求，收边收口及封修费用考虑到综合单价中 9. 化学螺栓包括在综合单价中 10. 不锈钢连接件、龙骨、分隔大小变化，综合考虑，详设计 11. 含包管造型等增加费用综合考虑入单价内 12. 满足设计、施工规范及本项目招标技术要求							
48	010902007001	1. 2厚仿铜不锈钢（亚光面）-定制图案	1. 1.2厚仿铜不锈钢（亚光面）结构胶粘接，图案详设计 2. 具体做法详设计图，满足设	m²	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 3. 计算规则按外接矩形计取 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
49	010902007002	3厚仿铜不锈钢矩形框（亚光面）	1. 3厚仿铜不锈钢矩形框（亚光面） 2. 安装：详设计 3. 具体做法详设计图 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	5.750					
		分部小计								
		树池								
50	011201004001	外敷20厚1:2.5水泥砂浆粘接层, 掺5%防水剂	1. 基层类型：综合 2. 基层清理处理	m²	36.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 外敷20厚1:2.5水泥砂浆粘接层, 掺5%防水剂 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
51	010903002001	JS涂料防水一层	1. 防水膜品种 聚合物水泥(JS)防水涂料(Ⅱ型)，用量不应小于规范要求 2. 涂膜厚度、遍数： 1厚 3. 阴阳角用量、涂膜附加层综合考虑在该综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	36.600					
52	011204001004	600x520x50厚金碧辉煌大理石（亚光面）粘贴	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整	m ²	19.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：600x520x50厚金碧辉煌大理石（亚光面），面层处理及规格综合考虑（具体详设计） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
53	011204001005	600x100x80厚金碧辉煌大理石（亚光面）粘贴	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：600x100x80厚金碧辉煌大理石（亚光面），面层处理及规格综合考虑（具体详设计） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求	m²	3.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
54	010902007003	1. 2厚仿铜不锈钢（亚光面）-定制图案	1. 1. 2厚仿铜不锈钢（亚光面）结构胶粘接，图案详设计 2. 具体做法详设计图，满足设	m²	0.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 43 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 3. 计算规则按外接矩形计取 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		树篦子								
55	011102001001	100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石，留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m²	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
56	011102001002	750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整	m²	4.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面），留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		消防门								
57	040204001005	素土夯实（夯实系数≥93%）	1. 素土夯实，密实度≥93% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	6.480					
58	040202010005	150厚碎石碾压密实	1. 厚度：150厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计	m²	6.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求							
59	040204002010	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、	m³	0.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
60	010501002002	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 混凝土输送及浇筑方式：商品砼的采购、运输、浇筑方式、外加剂及损耗等全部费用综合考虑在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：砾石混凝土或碎石混凝土综合考虑，粒径、耐久性综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	2.310					
61	010502001002	矩形柱 C30	1. 矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 浇筑方式、运输：综合考虑，运输费用已包含在综合单价中	m³	4.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的泵送（泵送方式综合考虑，并包含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本清单项目综合单价中 7. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 8. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 9. 其它：符合设计及规范要求							
62	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	0.086					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
63	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行	t	0.068					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及技术要求							
64	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢直径 φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	0.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 53 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	011201004002	18厚DP M20砂浆找平	1. 墙体类型:综合 2. 6厚DP M20砂浆找平 3. 12厚DP M20砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	16.640					
66	011406001001	米白色水包砂仿石涂料	1. 米白色水包砂仿石涂料，面层喷涂透明憎水剂 2. 刮柔性耐水腻子两遍 3. 颜色综合考虑 4. 一底两面 5. 满足施工规范及建设单位要求	m²	16.640					
67	011102001003	30厚金碧辉煌大理石，哑光面海棠角 粘贴	1. 墙体类型：硬基层 2. 安装方式：1：2.5水泥砂浆	m²	16.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色：660x220x30厚金碧辉煌大理石，哑光面、660x360x30厚金碧辉煌大理石，哑光面海棠角 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 石材表面处理方式：包括打孔、切割、磨边、倒角、加厚、弧形加工、V型槽、拉槽、防腐、防裂、磨光、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
68	010802001001	成品铝合金消防门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合	m²	16.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 门框、扇材质：铝合金，铝合金定制矩管，截面1.5mm厚，深咖色（0154） 4. 门两侧竖向柱铝合金定制回纹雕花，1.5mm厚，深咖色（0154） 5. 安装滚轮和轨道，具体由厂家二次深化 6. 铝合金定制图案智能门禁，具体由厂家二次深化 7. 1米宽人行小门，具体由厂家二次深化 8. 其他：材料价格中应包含五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、地弹簧等费用 9. 定制图案满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

第 56 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单位批准确定 10. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		金沙遗址路一								
		拆除工程								
69	041001002002	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	248.880					
70	041001003002	拆除原有道路基层、垫层	1. 拆除各类道路基层（拆除结合层） 2. 拆除厚度综合、人工和机械	m³	24.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
71	040204002011	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电	m³	24.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
72	011102003001	600x300x18厚仿木纹砖(防滑面)	1. 建筑构造完成面清理 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x18厚仿木纹砖(防滑面) 4. 嵌缝材料种类：专用剂勾缝	m ²	4.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 切割、磨边、倒角等完成该项目所需的一切加工及加工损耗费用综合考虑报价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆							
73	040204002012	600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格： 600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，	m²	184.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时不再调整							
74	040204002013	95x95x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面）	1. 块料品种、规格：95x95x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	34.230					
75	040204002014	600x200x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面）	1. 块料品种、规格：600x200x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m²	7.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

第 61 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
76	040204002015	人行道盲道砖 50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格：人行道盲道砖、提示砖、行进砖： 300x300x50厚黄金麻花岗岩（荔枝面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m ²	18.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		路沿石								
77	041001005002	原有路沿石拆除	1. 拆除内容及方式：原有路沿石拆除，人机综合考虑 2. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中 3. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费、工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费由投标人自行综合考虑计入报价 4. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m	102.100					
78	040204004002	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽	m	65.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
79	040204004003	600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石	1. 材料：600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面），切角20X20缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：600X200X100mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层	m	36.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
80	040204002016	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		树篦子								
81	011102001004	100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石，留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
82	011102001005	750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整	m²	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面），留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		文化广告								
83	自编001	遇见·金沙logo架	1. 名称：遇见·金沙logo架 2. 材质：氟碳漆饰面（亚光面），镀锌方管龙骨，包含基础制作、支架底座、亚克力logo字体等配件。 3. 安装、固定、吊装方式综合考虑 4. 尺寸：3644*360*200mm 5. 图案详设计，满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关单位批准确定 6. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
		分部小计								
		条形竹木坐面座凳								
84	010401003001	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖	1. 墙体类型：砖墙 2. 墙体厚度：综合 3. 砖品种：Mu15页岩砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 5. 砂浆制作、运输、砌砖、砌块、材料运输：综合 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m³	0.450					
85	040204002017	100mm厚C20混凝土压顶	1. 混凝土种类、强度等级：C20	m³	0.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	020510004001	30厚竹木坐面，留缝5mm	1. 饰面：断面47x30厚栗色高耐竹木坐面，留缝5mm，断面80x30厚栗色高耐竹木 2. 龙骨：□50x50，3厚镀锌方管@450，L50x50x3厚镀锌角钢，膨胀螺栓固定 3. 防护材料种类:综合 4. 按照展开面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	3.380					
87	011503001001	Φ80，5厚仿铜不锈钢圆管，电镀仿木纹，哑光面靠背	1. 扶手材料种类、规格：Φ80，5厚仿铜不锈钢圆管，电镀仿木纹，哑光面靠背 2. 立柱材质、规格：Φ80，5厚仿铜不锈钢圆管，电镀仿木纹，哑光面横杆，30x10不锈钢，电镀仿木纹与矩管焊接	m	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 预埋件、连接件包含在综合单价中 4. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合单价内 5. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 6. 其余未尽事宜详22J403-1-3-45，综合单价包含图集所有内容 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
88	040204002018	25厚黄金麻花岗岩（荔枝面）粘贴	1. 块料品种、规格：尺寸综合，600x275x25厚黄金麻花岗岩（荔枝面），600x70x25厚黄金麻花岗岩（荔枝面），	m²	4.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			600x125x25厚黄金麻花岗岩（荔枝面） 2. 10厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
89	040204002019	25厚黄金麻花岗岩（荔枝面）图案阴刻3mm 粘贴	1. 块料品种、规格：尺寸综合，495x400x25厚黄金麻花岗岩（荔枝面）图案阴刻3mm 2. 10厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合	m²	0.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整 5. 图案（线条、字等）阴刻制作费包含在本费用中，且满足设计及甲方选型要求，最终图案经甲方及相关部门审批后实施							
90	011201001001	现状围墙铁艺栏杆灰色氟碳漆翻新	1. 基层处理 2. 灰色氟碳漆喷涂 3. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范及招标文件要求	m²	111.100					
		分部小计								
		分部小计								
		金沙遗址路二								
		拆除工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	041001002003	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	4049.560					
92	041001003003	拆除原有道路基层、垫层	1. 拆除各类道路基层（拆除结合层） 2. 拆除厚度综合、人工和机械拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工	m³	757.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
93	010101002002	挖、运土（石）方	1. 土方类别：综合考虑 2. 部位：详见设计图综合考虑，包含大开挖、挖基坑、挖基槽以及相关部位的所有形式的挖方，费用由投标人综合考虑入投标报价，结算时不作调整 3. 挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑 4. 挖方方式：人机综合考虑（含人工捡底） 5. 场内外运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中，土方外弃应满足《<成都市建筑垃圾处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【	m³	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 6. 清单工程量按川建造价发〔2013〕370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 7. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实、基底钎探等相关费用综合考虑在报价中 9. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
94	040204002020	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考	m ³	78.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
95	040204002021	50厚福鼎黑花岗岩(烧洗面)	1. 块料品种、规格： 900x300x50厚福鼎黑花岗岩(烧洗面)、300x300x50厚福鼎黑	m²	1653.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花岗岩(烧洗面) 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
96	040204002022	50厚芝麻灰花岗岩(烧洗面)	1. 块料品种、规格：900x300x50厚芝麻灰花岗岩(烧洗面)、100x100x50厚芝麻灰花岗岩(烧洗面) 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施	m²	1095.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
97	040204002023	50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格： 300x300x50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）、900x300x50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）、600x300x50厚黄金麻花岗岩(荔枝面) 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	417.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	040204002024	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格：1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	784.490					
99	040204002025	人行道盲道砖 50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格：人行道盲道砖、提示砖、行进砖：300x300x50厚黄金麻花岗岩（荔枝面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层	m²	99.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		聚合物仿石地坪做法详图(车行)								
100	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢直径φ8～φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用	t	1.692					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
101	040203007002	100厚C35彩色砾石聚合物混凝土面层	1. 名称：100厚C35彩色砾石聚合物混凝土面层土 2. 混凝土强度等级：C35彩色砾石聚合物混凝土 3. 密封保护剂一道 4. 厚度：100mm 5. 嵌缝材料：详设计，满足设计及施工工艺要求，综合考虑 6. 其他：详设计，满足设计要求	m ²	428.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	011502001003	按型定制 深灰色3厚不锈钢-地面logo	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格：304拉丝不锈钢 3mm厚*50mm高 3. 图案造型，满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	457.010					
103	011502001004	L100*50*3厚镀锌角钢，M8膨胀螺丝固定@500	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格：L100*50*3厚镀锌角钢，M8膨胀螺丝固定@500 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	205.760					
		分部小计								
		树篦子								
104	011102001006	100x100x50厚芝麻黑花	1. 基层类型：综合，基层清理	m²	32.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		岗岩（微自然面）弹石	干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石，留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
105	011102001007	750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面），留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但	m²	46.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		路沿石								
106	041001005003	原有路沿石拆除	1. 拆除内容及方式：原有路沿石拆除，人机综合考虑	m	340.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中 3. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费、工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费由投标人自行综合考虑计入报价 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
107	040204004004	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑）	m	340.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
108	040204004005	600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石	1. 材料：600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面），切角20X20缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：600X200X100mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要	m	296.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
109	040204002026	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、	m³	9.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
110	040204004006	1000X200X150厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X200X150厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：1000X200X150mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求	m	49.900					
		分部小计								
		车档								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	自编002	定制花岗石车档	1. 饰面：535x90x130厚芝麻灰花岗岩（烧洗面），侧面阴刻图标，深3mm 2. 龙骨：□30x30，3厚镀锌方管，深灰色氟碳漆饰面（亚光面） 3. 底座：90x10厚镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面（亚光面） 4. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 5. 未尽事宜符合设计及规范要求	m	124.430					
112	050307002001	Φ420芝麻灰花岗岩球（烧洗面）	1. 石料种类：芝麻灰花岗岩球（烧洗面） 2. 石灯这几：Φ420mm 5. 砂浆配合比：1:2水泥砂浆	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		金沙遗址路三								
		安全岛								
113	010401003002	M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖	1. 页岩实心砖砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砌筑砂浆 3. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.650					
114	011204001006	30厚芝麻灰芝麻灰花岗岩（烧洗面）粘贴	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5厚水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、	m²	7.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：30厚芝麻灰芝麻灰花岗岩（烧洗面） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		分部小计								
		金沙街办旁小游园区								
		拆除工程								
115	041001002004	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	553.740					
116	041001003004	拆除原有道路基层、垫层	1. 拆除各类道路基层（拆除结合层） 2. 拆除厚度综合、人工和机械拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外	m³	55.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
117	040204002027	C20混凝土垫层（调平层）	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同	m³	49.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
118	040204002028	600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格： 600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m²	333.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
119	040204002029	30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面）	1. 块料品种、规格： 600x200x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面）、100x100x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	21.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	040204002030	600x300x30厚芝麻灰花岗岩（烧洗面）	1. 块料品种、规格：600x300x30厚芝麻灰花岗岩（烧洗面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	55.900					
121	040204002031	50厚黄金麻花岗岩 粘贴	1. 块料品种、规格：300x300x50厚黄金麻花岗岩（哑光面）、900x300x50厚黄金麻花岗岩（哑光面）、600x300x50厚黄金麻花岗岩（哑光面）、600x600x50厚黄金麻花岗岩	m²	1.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
122	040204002032	600x600x50厚芝麻黑花岗岩	1. 块料品种、规格：600x600x50厚芝麻黑花岗岩（图案经甲方及相关部门审批后，专业厂家二次深化设计并制作，阴刻深度5mm，费用另计） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施	m²	4.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
123	040204002033	600x600x50厚芝麻灰花岗岩	1. 块料品种、规格： 600x600x50厚芝麻灰花岗岩 （图案经甲方及相关部门审批后，专业厂家二次深化设计并制作，阴刻深度5mm，费用另计） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，	m²	64.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时不再调整							
124	040204002034	人行道盲道砖 50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格：人行道盲道砖、提示砖、行进砖： 300x300x50厚黄金麻花岗岩（荔枝面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m ²	17.600					
125	020207001001	地图图案阴刻	1. 金沙地图图案阴刻，阴刻深度5mm 2. 本项为阴刻制作费，不包含石材材料费及铺装费	m ²	69.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 103 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刻画图案造型，满足设计及甲方选型要求，最终图案经甲方及相关部门审批后实施							
		分部小计								
		路沿石								
126	041001005004	原有路沿石拆除	1. 拆除内容及方式：原有路沿石拆除，人机综合考虑 2. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中 3. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费、工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费由投标人自行综合考虑计入报价 4. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m	55.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
127	040204004007	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求	m	25.370					
128	040204004008	600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石	1. 材料：600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面），切角20X20缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：600X200X100mm	m	30.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
129	040204002035	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗	m³	0.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		围墙改造								
130	011604002001	原有围墙铲涂料、抹灰至基层	1. 铲除部位名称：现状围墙结构层，剔除外墙面乳胶漆/涂料、抹灰，原墙体铲至基层，清扫干净 2. 铲除部位的截面尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综	m²	187.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 107 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中 5. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费、工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费由投标人自行综合考虑计入报价 6. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
131	011406001002	增刷固化剂	1. 基层类型：综合 2. 增刷固化剂，遍数综合考虑 3. 满足施工规范及建设单位要求	m²	187.550					
132	011201004003	18厚DP M20砂浆找平	1. 墙体类型:综合 2. 6厚DP M20砂浆找平	m²	187.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 12厚DP M20砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
133	011406001003	米白色水包砂仿石涂料	1. 米白色水包砂仿石涂料，面层喷涂透明憎水剂 2. 刮柔性耐水腻子两遍 3. 颜色综合考虑 4. 一底两面 5. 满足施工规范及建设单位要求	m ²	187.550					
134	011406001004	仿地质层涂料	1. 仿地质层涂料，面层喷涂透明憎水剂，施工图案经专业厂家二次深化设计后，满足设计及甲方选型要求	m ²	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 刮柔性耐水腻子两遍 3. 颜色综合考虑 4. 一底两面 5. 满足施工规范及建设单位要求							
135	010401003003	M7.5水泥砂浆砌筑MU15标砖墙	1. 页岩实心砖砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砌筑砂浆 3. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	3.260					
136	040204002036	100mm厚C25混凝土压顶	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒	m³	0.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
137	010902007004	1. 5厚304#不锈钢，电镀咖色（哑光面）	1. 1. 5厚304#不锈钢，电镀咖色（哑光面）	m²	106. 590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
138	040204002037	600x70x20厚黄金麻花岗岩，哑光面 石材胶粘接	1. 块料品种、规格：600x70x20厚黄金麻花岗岩，哑光面 2. 石材胶粘接 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	2.810					
139	040204002038	50厚黄金麻花岗岩 粘贴	1. 块料品种、规格：尺寸综合，1200x330x50厚黄金麻花岗岩、1200x450x50厚黄金麻花岗岩，微自然面，600x280x50厚黄金麻花岗岩，荔枝面，	m²	67.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			600x600x50厚黄金麻花岗岩， 哑光面，下部拉10x10凹槽 2. 粘接方式和厚度综合考虑 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
140	010606013002	围墙镀锌方管龙骨	1. 部位：综合 2. 钢材品种、规格：镀锌综合 3. 构件名称：景墙镀锌方管龙骨 4. 构件尺寸：各种尺寸综合，□150x150，8厚镀锌方管横梁、□150x80，8厚镀锌方管、□50x50，5厚镀锌方管，镂空矩形框两侧设置 5. 油漆涂料：环氧富锌防锈底漆	t	2.478					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二道, 漆膜厚度不小于60 μ m、 二道氟碳漆 6. 埋件及埋件防锈漆综合考虑在报价中 7. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求							
141	040204002039	截面400x280 C30钢筋混凝土压顶梁	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	4.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
142	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
143	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋	t	0.712					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 116 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
144	011608002001	墙面清洗	1. 原有墙面等清洗 2. 满足设计、发包人及相关单位要求 3. 工程量按设计范围及现场实际为准。	m²	28.880					
		分部小计								
		条形竹木坐面座凳								
145	010401003004	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖	1. 墙体类型：砖墙 2. 墙体厚度：综合 3. 砖品种：Mu15页岩砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 5. 砂浆制作、运输、砌砖、砌	m³	1.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			块、材料运输：综合 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆							
146	040204002040	100mm厚C20混凝土压顶	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂掺入量的	m³	0.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 118 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
147	020510004002	30厚栗色高耐竹木坐面	1. 断面35X30厚竹木坐面，留缝5，背钉及结构胶粘接 2. 龙骨□50x50，3厚镀锌方管@450，L50x50x3厚镀锌角钢，膨胀螺栓固定 3. 防护材料种类:综合 4. 按照展开面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	2.600					
148	011503001002	Φ80，5厚仿铜不锈钢圆	1. 扶手材料种类、规格：Φ80，	m	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管靠背	5厚仿铜不锈钢圆管（亚光面） 2. 立柱材质、规格：Φ80，5厚仿铜不锈钢圆管横杆，□60x15，2厚仿铜不锈钢矩管（亚光面）立柱 3. 预埋件、连接件包含在综合单价中 4. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合单价内 5. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 6. 其余未尽事宜详22J403-1-3-45，综合单价包含图集所有内容 7. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
149	040204002041	600x70x20厚黄金麻花岗岩，哑光面 石材胶粘接	1. 块料品种、规格：600x70x20厚黄金麻花岗岩，哑光面 2. 石材胶粘接 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	0.500					
150	040204002042	50厚黄金麻花岗岩 粘贴	1. 块料品种、规格：尺寸综合，1200x330x50厚黄金麻花岗岩、1200x450x50厚黄金麻花岗岩，微自然面，600x280x50厚黄金麻花岗岩，荔枝面，600x600x50厚黄金麻花岗岩，哑光面，下部拉10x10凹槽	m²	1.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 粘接方式和厚度综合考虑 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		花池								
151	040204002043	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同	m³	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
152	040202010006	150厚级配碎石	1. 厚度：150厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范	m²	0.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 123 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
153	040204002044	C25混凝土浇筑	1. 混凝土种类、强度等级：C25 混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，	m³	0.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价格不调整							
154	011201004004	20厚DP M20砂浆找平层内掺5%防水剂	1. 基层类型：综合 2. 基层清理处理 3. 20厚DP M20砂浆找平层 内掺5%防水剂 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	m ²	1.910					
155	010401003005	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖	1. 墙体类型：砖墙 2. 墙体厚度：综合 3. 砖品种：Mu15页岩砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 5. 砂浆制作、运输、砌砖、砌块、材料运输：综合 6. 其它：满足施工图设计要求	m ³	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆							
		分部小计								
		廊架								
156	040204002045	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
157	040202010007	150厚级配碎石	1. 厚度：150厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2.430					
158	010501003001	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 混凝土输送及浇筑方式：商品砼的采购、运输、浇筑方式、	m³	8.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂及损耗等全部费用综合考虑在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求:砾石混凝土或碎石混凝土综合考虑，粒径、耐久性综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
159	040204002046	C30细石混凝土保护	1. 混凝土种类、强度等级：C30细石混凝土保护，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗	m³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
160	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径Φ8～Φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径Φ8～Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑	t	0.062					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
161	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径Φ12～Φ14	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径Φ12～Φ14 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	0.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
162	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ 22~25	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 φ 22~25 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋	t	0.075					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
163	040204002047	600x200x18厚芝麻黑仿石砖，水洗面海棠角	1. 块料品种、规格：600x200x18厚芝麻黑仿石砖，水洗面海棠角 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	0.630					
164	010606013003	格栅镀锌方管立柱	1. 部位：综合 2. 钢材品种、规格：镀锌综合	t	3.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 构件名称:景墙镀锌方管龙骨 4. 构件尺寸:各种尺寸综合, □150x150, 8厚镀锌方管横梁、□150x80, 8厚镀锌方管、□50x50, 5厚镀锌方管, 镂空矩形框两侧设置 5. 油漆涂料:环氧富锌防锈底漆二道, 漆膜厚度不小于60 μm、二道氟碳漆 6. 埋件及埋件防锈漆综合考虑在报价中 7. 其他: 满足设计及现行施工质量验收规范要求							
165	010606013004	格栅镀锌方管横梁	1. 部位: 综合 2. 钢材品种、规格:镀锌综合 3. 构件名称:景墙镀锌方管龙骨 4. 构件尺寸:各种尺寸综合, □150x150, 8厚镀锌方管横梁、	t	7.923					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 133 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			□150x80，8厚镀锌方管、□50x50，5厚镀锌方管，镂空矩形框两侧设置 5. 油漆涂料:环氧富锌防锈底漆二道, 漆膜厚度不小于60 μ m、二道氟碳漆 6. 埋件及埋件防锈漆综合考虑在报价中 7. 其他：满足设计及现行施工质量验收规范要求							
166	010902007005	1. 5厚304#不锈钢弯折成型，电镀咖色	1. 1. 5厚304#不锈钢弯折成型，电镀咖色 2. 具体做法详设计图 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	80. 380					
167	040204002048	50厚黄金麻花岗岩 粘贴	1. 块料品种、规格：尺寸综合，	m²	55. 760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200x350x50厚黄金麻花岗岩，微自然面，可视面需加工成自然面，1200x600x50厚黄金麻花岗岩，微自然面 2. 粘接方式和厚度综合考虑 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
168	011207001001	2.5厚咖色铝单板 天棚-氟碳漆喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：成品热镀锌矩管等综合，尺寸综合，间距和布置，详设计（另列） 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5厚咖色铝单板（氟碳漆面层	m ²	142.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			） 3. 具体安装固定方式，满足设计及规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、耐候胶等综合，满足设计及规范要求 5. 本项目清单工程量按展开面积计算，结算时按实结算							
169	010401003006	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖	1. 墙体类型：砖墙 2. 墙体厚度：综合 3. 砖品种：Mu15页岩砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 5. 砂浆制作、运输、砌砖、砌块、材料运输：综合 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂	m³	0.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆							
170	040204002049	80mm厚C20混凝土压顶	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、	m³	0.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
171	020510004003	30厚栗色高耐竹木坐面，留缝3mm	1. 饰面：断面47x30厚栗色高耐竹木坐面，留缝5mm，断面80x30厚栗色高耐竹木 2. 龙骨：□50x50，3厚镀锌方管@450，L50x50x3厚镀锌角钢，膨胀螺栓固定 3. 防护材料种类:综合 4. 按照展开面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	2.560					
172	040204002050	50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）粘贴	1. 块料品种、规格：尺寸综合，50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）， 2. 20厚DS M20砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m²	0.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
173	040204002051	20厚黄金麻花岗岩（哑光面）粘贴	1. 块料品种、规格：尺寸综合，20厚黄金麻花岗岩（哑光面）， 2. 20厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	0.860					
174	040204002052	50厚黄金麻花岗岩（哑光面）粘贴	1. 块料品种、规格：尺寸综合，50厚黄金麻花岗岩（哑光面）， 2. 20厚DS M15砂浆结合层	m²	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		文化广告								
175	自编003	1300x200x2950高，仿金人形饰雕塑	1. 名称：1300x200x2950高，仿金人形饰雕塑，外层5厚仿铜蚀刻不锈钢，定制 2. 内部龙骨、结构、基础需专业厂家二次深化设计，需设计及甲方确认效果后制作 3. 50厚C20细石混凝土现浇 4. 300x300x12厚镀锌钢板，4颗M24地脚螺栓	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 800x1600x500厚C25钢筋混凝土，配筋：Φ14@150，双向双向 6. 100厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实（夯实系数≥94%） 8. 地基承载力特征值要求≥100kpa 9. 图案详设计，满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 10. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
176	050307019001	50厚仿金色人脸饰面具；外层5厚仿铜蚀刻不锈钢	1. 名称及材质:50厚仿金色人脸饰面具；外层5厚仿铜蚀刻不锈钢 2. 规格尺寸1000*1700mm 3. 固定及安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 5. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		金沙街办旁派出所区域								
		拆除工程								
177	041001002005	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	1211.430					
178	041001003005	拆除原有道路基层、垫	1. 拆除各类道路基层（拆除结	m³	121.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 142 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层	合层) 2. 拆除厚度综合、人工和机械拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
179	040204001006	素土夯实（夯实系数≥93%）	1. 素土夯实，密实度≥93% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1211.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
180	040202010008	200厚级配碎石	1. 厚度：200厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1211.430					
181	040204002053	150厚C25混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同	m³	181.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
182	040204002054	600x200x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面）	1. 块料品种、规格：600x200x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合	m ²	87.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 145 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
183	040204002055	600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格：600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	1124.190					
184	040204002056	人行道盲道砖 50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格：人行道盲道砖、提示砖、行进砖：300x300x50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	m²	22.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		路沿石								
185	040204004009	600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石	1. 材料：600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面），切角20X20缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：600X200X100mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层	m	98.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
186	040204002057	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	1.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 148 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		树篦子								
187	011102001008	100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石，留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m²	0.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
188	011102001009	750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整	m²	1.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面），留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		蜀风兰苑外小游园区域								
		零星修补								
189	040204002058	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖-零星修补	1. 块料品种、规格：1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求	m²	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含零星拆除，建筑外运处置等费用 5. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		围墙翻新								
190	011604002002	原有围墙铲涂料、抹灰至基层	1. 铲除部位名称：现状围墙结构层，剔除外墙面乳胶漆/涂料、抹灰，原墙体铲至基层，清扫干净 2. 铲除部位的截面尺寸：综合考虑 3. 构件表面的附着物种类：综合考虑 4. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中	m ²	90.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 153 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费、工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费由投标人自行综合考虑计入报价 6. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
191	011406001005	增刷固化剂	1. 基层类型：综合 2. 增刷固化剂，遍数综合考虑 3. 满足施工规范及建设单位要求	m²	90.290					
192	011201004005	18厚DP M20砂浆找平	1. 墙体类型:综合 2. 6厚DP M20砂浆找平 3. 12厚DP M20砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范	m²	90.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 154 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
193	011406001006	米白色水包砂仿石涂料	1. 米白色水包砂仿石涂料，面层喷涂透明憎水剂 2. 刮柔性耐水腻子两遍 3. 颜色综合考虑 4. 一底两面 5. 满足施工规范及建设单位要求	m²	90.290					
		分部小计								
		种植树池								
194	011201004006	20厚DP M20砂浆找平层，内掺5%防水剂	1. 基层类型：综合 2. 基层清理处理 3. 20厚DP M20砂浆找平层，内掺5%防水剂 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m²	39.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
195	040204002059	100mm厚C20混凝土压顶	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m³	3.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
196	011204001007	600x250x50厚冰花蓝花岗岩，自然面 粘贴	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚DP M20砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：600x250x50厚冰花蓝花岗岩，自然面 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼	m²	22.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 157 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花、排版、打磨、分格缝处理、 板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
197	011204001008	400x300x50厚黄金麻花岗岩，哑光面, 阴刻3mm	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚DP M20砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：400x300x50厚黄金麻花岗岩，哑光面, 倒角R=10，图案处石材阴刻3mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m²	1.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 图案（线条、字等）阴刻制作费包含在本费用中，且满足设计及甲方选型要求，最终图案经甲方及相关部门审批后实施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 159 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
198	011204001009	600x120x20厚黄金麻花岗岩，哑光面 粘贴	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚DP M20砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：600x120x20厚黄金麻花岗岩，哑光面 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼	m²	9.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花、排版、打磨、分格缝处理、 板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
199	011204001010	20厚黄金麻花岗岩，哑光面，弧形定制	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚DP M20砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20厚黄金麻花岗岩，哑光面 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施	m²	1.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
200	011204001011	600x300x30厚黄金麻花岗岩，哑光面 粘贴	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚DP M20砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：600x300x30厚黄金麻花岗岩，哑光面, 倒角R=10 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等	m²	22.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
201	020510004004	30厚栗色高耐竹木坐面	1. 断面35X30厚竹木坐面，留缝5，背钉及结构胶粘接 2. 龙骨□50x50，3厚镀锌方管@450, L50x50x3厚镀锌角钢，膨胀螺栓固定 3. 防护材料种类:综合 4. 按照展开面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	4.700					
202	011503001003	Φ50，3厚仿铜不锈钢圆	1. 扶手材料种类、规格：Φ50，	m	11.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管，电镀仿木纹，哑光面靠背	3.厚仿铜不锈钢圆管，电镀仿木纹，哑光面靠背 2. 立柱材质、规格：Φ50，3厚仿铜不锈钢圆管，电镀仿木纹，哑光面横杆，30x10不锈钢，电镀仿木纹与矩管焊接 3. 预埋件、连接件包含在综合单价中 4. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合单价内 5. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 6. 其余未尽事宜详22J403-1-3-45，综合单价包含图集所有内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 165 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
203	010902007006	3厚304#不锈钢图案，电镀咖色	1. 3厚304#不锈钢图案，电镀咖色，图案详设计 2. 嵌入石材，石材胶粘接, 确保与石材齐平 3. 具体做法详设计图，满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	1.460					
		分部小计								
		分部小计								
		燕沙庭院外口袋公园								
		拆除工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
204	041001002006	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	52.000					
205	041001003006	拆除原有道路基层、垫层	1. 拆除各类道路基层（拆除结合层） 2. 拆除厚度综合、人工和机械拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工	m ³	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 167 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
206	040204002060	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m³	10.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
207	040204002061	600x200x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面）	1. 块料品种、规格： 600x200x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m ²	3.130					
208	040204002062	600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格： 600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	m ²	38.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
209	040204002063	人行道盲道砖 50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格：人行道盲道砖、提示砖、行进砖：300x300x50厚黄金麻花岗岩（荔枝面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求	m²	2.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
210	040203007003	30厚φ10-20mm深灰色胶粘石骨料	1. 名称：30厚φ10-20mm深灰色胶粘石骨料 2. 嵌缝材料：详设计，满足设计及施工工艺要求，综合考虑 3. 其他：详设计，满足设计要求	m²	28.090					
211	040203007004	200x40x30仿古小青砖卧铺	1. 名称：200x40x30仿古小青砖卧铺 2. 嵌缝材料：详设计，满足设计及施工工艺要求，综合考虑 3. 其他：详设计，满足设计要求	m²	61.910					
212	011502001005	L100*50*3厚不锈钢边带，电镀深灰色	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格：304拉	m	111.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝不锈钢 3厚不锈钢边带，电镀深灰色 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求							
213	040203007005	180x60x10厚双层瓦片立铺	1. 名称：180x60x10厚双层瓦片立铺 2. 嵌缝材料：详设计，满足设计及施工工艺要求，综合考虑 3. 其他：详设计，满足设计要求	m²	7.100					
214	040203007006	Φ8~10mm深灰色砾石填缝	1. 名称：Φ8~10mm深灰色砾石填缝 2. 嵌缝材料：详设计，满足设计及施工工艺要求，综合考虑 3. 其他：详设计，满足设计要求	m²	7.100					
215	050307001001	黑山石置石	1. 石料种类：黑山石	t	5.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 石料截面：尺寸大小满足设计要求 3. 石材形状：满足设计及甲方选型要求，最终实施图案（若有）以相关单位批准确定 4. 安装、固定、吊装等费用综合考虑 5. 工程量结合外围尺寸及地泵数量计算。 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求							
		分部小计								
		路沿石								
216	040204004010	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝	m	95.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
217	040204004011	600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石	1. 材料：600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面），切角20X20缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：600X200X100mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m	38.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
218	040204002064	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价	m³	2.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		条形竹木坐面座凳								
219	010401003007	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖	1. 墙体类型：砖墙 2. 墙体厚度：综合 3. 砖品种：Mu15页岩砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 5. 砂浆制作、运输、砌砖、砌块、材料运输：综合 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂	m³	0.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆							
220	040204002065	30厚福鼎黑花岗岩，光面 粘贴	1. 块料品种、规格：尺寸综合，30厚福鼎黑花岗岩，光面 2. 20厚DP M20砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	0.520					
221	040204002066	300x50x20厚福鼎黑花岗岩，光面	1. 块料品种、规格：尺寸综合，300x50x20厚福鼎黑花岗岩，光面 2. 20厚DP M20砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求	m²	0.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 177 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
222	040204002067	300x260x50厚福鼎黑花岗岩，微自然面 弧形定制	1. 块料品种、规格：尺寸综合，300x260x50厚福鼎黑花岗岩，微自然面，弧形定制 2. 20厚DP M20砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m ²	4.930					
223	040204002068	450x320x50厚福鼎黑花岗岩，微自然面，阴刻3mm	1. 块料品种、规格：尺寸综合，450x320x50厚福鼎黑花岗岩，微自然面，阴刻3mm 2. 20厚DP M20砂浆结合层	m ²	4.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整 5. 图案（线条、字等）阴刻制作费包含在本费用中，且满足设计及甲方选型要求，最终图案经甲方及相关部门审批后实施							
224	020510004005	30厚栗色高耐竹木坐面，留缝3mm	1. 断面35X30厚竹木坐面，留缝5，背钉及结构胶粘接 2. 龙骨□50x50，3厚镀锌方管@450，L50x50x3厚镀锌角钢，膨胀螺栓固定 3. 防护材料种类：综合	m²	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 179 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 按照展开面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
225	010902007007	1. 5厚304#不锈钢，电镀米黄色	1. 1. 5厚304#不锈钢，电镀米黄色 2. 具体做法详设计图 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	0. 190					
		分部小计								
		围墙翻新								
226	011604002003	原有围墙铲除、抹灰至基层	1. 铲除部位名称：现状围墙结构层，剔除外墙面乳胶漆/涂料、抹灰，原墙体铲至基层，清扫干净 2. 铲除部位的截面尺寸：综合	m ²	158. 260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 构件表面的附着物种类：综合考虑 4. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，单价包含在综合单价中 5. 建渣场内运距与场内多次转运、场内转运搁置影响费、工程垃圾及拆除垃圾外运及处置费由投标人自行综合考虑计入报价 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定							
227	011406001007	增刷固化剂	1. 基层类型：综合 2. 增刷固化剂，遍数综合考虑 3. 满足施工规范及建设单位要求	m²	189.620					
228	011201004007	18厚DP M20砂浆找平	1. 墙体类型：综合	m²	189.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 6厚DP M20砂浆找平 3. 12厚DP M20砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
229	011406001008	米白色水包砂仿石涂料	1. 米白色水包砂仿石涂料，面层喷涂透明憎水剂 2. 刮柔性耐水腻子两遍 3. 颜色综合考虑 4. 一底两面 5. 满足施工规范及建设单位要求	m²	128.390					
230	011204001012	240x60x10厚仿古小青砖贴面	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：	m²	29.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 182 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：240x60x10厚仿古小青砖贴面, 混色随机铺贴 4. （深灰：中灰：浅灰=1:3:6） 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
231	020602002001	成品中式仿古青瓦屋脊	1. 成品中式仿古青瓦屋脊压顶 2. 屋脊造型及款式详设计图案，	m	74.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及甲方选型要求 2. 30厚DP M20砂浆结合层 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		锦红苑								
		拆除工程								
232	041001002007	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	252.020					
233	041001003007	拆除原有道路基层、垫	1. 拆除各类道路基层（拆除结	m ³	25.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 184 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层	合层) 2. 拆除厚度综合、人工和机械拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
234	040204002069	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒	m³	25.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
235	040204002070	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格：1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层	m²	252.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 186 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		围墙拆除新建								
236	011601001002	原有围墙需拆除（材质综合考虑）	1. 构件名称：拆除原有围墙、基础、花台等，构件类型砖砌、砼构件综合考虑，打扫清理干净 2. 拆除方式：综合考虑（拆除时造成相关损坏的修复费用在综合单价中考虑） 3. 拆除物的残值：在单价中综合考虑	m³	51.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 拆除物的场内外运输、堆放：场内、场外运输综合考虑，外运运距及堆场综合考虑，符合城市建筑碴土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要求							
237	010101002003	挖、运沟槽土（石）方	1. 土方类别：综合考虑 2. 部位：详见设计图综合考虑，包含大开挖、挖基坑、挖基槽以及相关部位的所有形式的挖方，费用由投标人综合考虑入投标报价，结算时不作调整 3. 挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑 4. 挖方方式：人机综合考虑（含人工捡底） 5. 场内外运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到	m³	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 6. 清单工程量按川建造价发（2013）370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 7. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实、基底钎探等相关费用综合考虑在报价中 9. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 189 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
238	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 堆场及运距：土石方堆场、场外运输、渣土处置、处置消纳等所需费用，由投标人自行考虑在报价中 3. 土方外运满足成都市相关要求并包含各种费用 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 5. 满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求	m³	41.000					
239	040204001007	素土夯实（夯实系数≥93%）	1. 素土夯实，密实度≥93% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	24.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
240	040202010009	150厚碎石碾压密实	1. 厚度：150厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	26.070					
241	040204002071	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同	m³	2.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
242	010501002003	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖 围墙条基	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖，规格综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 砌筑砂浆 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	6.820					
243	010502001003	混凝土围墙柱 C30	1. 矩形柱	m³	5.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 浇筑方式、运输：综合考虑，运输费用已包含在综合单价中 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的泵送（泵送方式综合考虑，并包含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本清单项目综合单价中 7. 砼等级高低相接处采取的措							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 8. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 9. 其它：符合设计及规范要求							
244	040204002072	C30钢筋混凝土QL3	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m ³	2.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
245	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用	t	0.248					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
246	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无	t	2.222					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
247	010516002002	预埋铁件	1. 部位:300x300x20厚镀锌钢板，4颗M24预埋锚栓，L≤35d，75x100x8厚镀锌肋板 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数:预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整	t	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 197 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜详设计施工图							
248	011201004008	20厚DP M20水泥砂浆找平层	1. 墙体类型: 综合 2. 20厚DP M20水泥砂浆找平层 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	130.890					
249	011406001009	米白色水包砂仿石涂料	1. 米白色水包砂仿石涂料，面层喷涂透明憎水剂 2. 刮柔性耐水腻子两遍 3. 颜色综合考虑 4. 一底两面 5. 满足施工规范及建设单位要求	m²	74.750					
250	011204001013	30厚金碧辉煌大理石，哑光面 粘贴	1. 墙体类型：硬基层 2. 安装方式：20厚DP M20水泥砂浆粘接层	m²	90.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：600x380x30厚金碧辉煌大理石，哑光面 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 石材表面处理方式：包括打孔、切割、磨边、倒角、加厚、弧形加工、V型槽、拉槽、防腐、防裂、磨光、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
251	01503008001	18厚（8+1.52+8）钢化夹娟玻璃	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：不锈	m ²	40.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢，规格综合 3. 玻璃材料种类、规格：18厚（8+1.52+8）钢化夹娟玻璃，图案由专业厂家深化设计，图案满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件等：综合考虑，U50x50x5厚槽钢，通长，面饰浅灰色金属氟碳漆，专业胶填缝 5. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 工程量按露出地面高度乘以扶手中心线长度以面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 200 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		消防门								
252	040204001008	素土夯实（夯实系数≥93%）	1. 素土夯实，密实度≥93% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	6.480					
253	040202010010	150厚碎石碾压密实	1. 厚度：150厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	6.480					
254	040204002073	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考	m³	0.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
255	010501002004	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 混凝土输送及浇筑方式：商品砼的采购、运输、浇筑方式、	m³	2.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

第 202 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂及损耗等全部费用综合考虑在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求:砾石混凝土或碎石混凝土综合考虑，粒径、耐久性综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
256	010502001004	矩形柱 C30	1. 矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 浇筑方式、运输：综合考虑，运输费用已包含在综合单价中 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的泵送（泵送方式综合考虑，并包含电费、	m³	4.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 203 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本清单项目综合单价中 7. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 8. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 9. 其它：符合设计及规范要求							
257	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\Phi 8\sim\Phi$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢	t	0.086					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10	筋 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
258	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应	t	0.068					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
259	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价	t	0.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
260	011201004009	18厚DP M20砂浆找平	1. 墙体类型:综合 2. 6厚DP M20砂浆找平 3. 12厚DP M20砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	14.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
261	011406001010	米白色水包砂仿石涂料	1. 米白色水包砂仿石涂料，面层喷涂透明憎水剂 2. 刮柔性耐水腻子两遍 3. 颜色综合考虑 4. 一底两面 5. 满足施工规范及建设单位要求	m²	14.560					
262	011102001010	30厚金碧辉煌大理石，哑光面海棠角 粘贴	1. 墙体类型：硬基层 2. 安装方式：1：2.5水泥砂浆15mm粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色：660x220x30厚金碧辉煌大理石，哑光面、660x360x30厚金碧辉煌大理石，哑光面海棠角 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 石材表面处理方式：包括打	m²	14.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔、切割、磨边、倒角、加厚、弧形加工、V型槽、拉槽、防腐、防裂、磨光、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
263	010802001002	成品铝合金消防门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、扇材质：铝合金，铝合金定制矩管，截面1.5mm厚，深咖色（0154） 4. 门两侧竖向柱铝合金定制回纹雕花，1.5mm厚，深咖色（0154） 5. 安装滚轮和轨道，具体由厂	m ²	11.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			家二次深化 6. 铝合金定制图案智能门禁，具体由厂家二次深化 7. 1米宽人行小门，具体由厂家二次深化 8. 其他：材料价格中应包含五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、地弹簧等费用 9. 定制图案满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 10. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求								
		分部小计									
		分部小计									
		金沙遗址路(博物馆侧) 区域一									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
264	041001002008	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	428.300					
265	041001003008	拆除原有道路基层、垫层	1. 拆除各类道路基层（拆除结合层） 2. 拆除厚度综合、人工和机械拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工	m³	42.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
266	040204002074	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收	m³	40.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 212 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
267	040204002075	80厚黄金麻花岗岩（烧面）	1. 块料品种、规格：尺寸综合，800x800x80厚黄金麻花岗岩，烧面，可视面需加工成自然面 2. 粘接方式和厚度综合考虑 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	408.540					
268	040204002076	人行道盲道砖 80厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格：人行道盲道砖、提示砖、行进砖：80厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	m²	19.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		路沿石								
269	040204004012	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑）	m	165.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
270	040204002077	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	4.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		树篦子								
271	011102001011	100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石，留缝5mm，嵌入土壤固定（余同）	m ²	5.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
272	011102001012	750x200x30厚芝麻黑花	1. 基层类型：综合，基层清理	m ²	8.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		岗岩（烧洗面）	干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面），留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		金沙遗址路(博物馆侧)区域二								
		拆除工程								
273	041001002009	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	517.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 219 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
274	041001003009	拆除原有道路基层、垫层	1. 拆除各类道路基层（拆除结合层） 2. 拆除厚度综合、人工和机械拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	20.820					
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
275	040204002078	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑	m³	50.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
276	040204002079	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格：1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚	m ²	466.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
277	040204002080	人行道盲道砖 80厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格：人行道盲道砖、提示砖、行进砖：80厚黄金麻花岗岩（荔枝面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，	m²	40.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 222 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时不再调整							
		分部小计								
		路沿石								
278	040204004013	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求	m	184.740					
279	040204004014	600X200X100厚芝麻灰花	1. 材料：600X200X100厚芝麻灰	m	22.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		岗岩（烧面）路沿石	花岗岩（烧面），切角20X20缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：600X200X100mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
280	040204002081	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m³	5.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		树篦子								
281	011102001013	100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：	m²	11.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石，留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 226 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
282	011102001014	750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面），留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、	m²	16.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开(拉)槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		金沙遗址路(博物馆侧)区域三、四								
		拆除工程								
283	041001002010	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除	m²	1155.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
284	040204002082	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格： 1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	452.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
285	040204002083	600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格：600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	583.450					
286	040204002084	人行道盲道砖 80厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	1. 块料品种、规格：人行道盲道砖、提示砖、行进砖：80厚黄金麻花岗岩（荔枝面） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m²	120.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		路沿石								
287	040204004015	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施	m	405.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
288	040204004016	600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石	1. 材料：600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面），切角20X20缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：600X200X100mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求	m	431.900					
289	040204002085	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综	m³	7.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		树篦子								
290	011102001015	100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石，留缝5mm，嵌入土壤固定（余同） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、	m²	10.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
291	011102001016	750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面），留缝5mm，嵌入土壤固定（余同）	m ²	14.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		金凤路（商铺侧）								
		零星修补								
292	040204002086	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖-零星修补	1. 块料品种、规格： 1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 包含零星拆除，建筑外运处置等费用 5. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	561.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		路沿石								
293	040204004017	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求	m	532.320					
294	040204004018	600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石	1. 材料：600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面），切角20X20缝	m	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：600X200X100mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
295	040204002087	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同	m³	0.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 239 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		分部小计								
		慈铭体检沿街								
		零星修补								
296	040204002088	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖-零星修补	1. 块料品种、规格： 1200x600x50厚仿芝麻灰C30混	m ²	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 包含零星拆除，建筑外运处置等费用 5. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		路沿石								
297	040204004019	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，弧形段弧	1. 材料：1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿，弧形段弧形定制，切角20X20，缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝	m	38.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 尺寸：1000X150X350mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
298	040204004020	600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石	1. 材料：600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面），切角20X20缝宽5mm，同色勾缝剂勾缝 2. 尺寸：600X200X100mm 3. 形状：综合考虑（切割、磨边、倒角等综合考虑） 4. 30厚DS M15砂浆结合层 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 242 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 未尽事宜符合设计及规范要求							
299	040204002089	C20细石砼卧牢	1. 混凝土种类、强度等级：细石C20商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价	m³	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		分部小计								
		锦红苑沿街								
		拆除工程								
300	041001002011	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	262.920					
301	041001003010	拆除原有道路基层、垫	1. 拆除各类道路基层（拆除结	m ³	26.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层	合层) 2. 拆除厚度综合、人工和机械拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
302	040204002090	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖-零星修补	1. 块料品种、规格： 1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚	m²	141.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 包含零星拆除，建筑外运处置等费用 5. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
303	040204002091	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格：1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求	m²	262.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		分部小计								
		锦绣民居沿街								
		拆除工程								
304	041001002012	拆除原有路面-人行道砖	1. 材质：挖掘机拆除 人行道砖，包含结合层拆除 2. 厚度：详设计图 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	214.840					
305	041001003011	拆除原有道路基层、垫层	1. 拆除各类道路基层（拆除结合层） 2. 拆除厚度综合、人工和机械	m ³	21.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拆除由招标人自行考虑 3. 拆除的建渣搬运、装卸、外弃等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 4. 工程量为暂估最终以现场实际收方为准 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		石材、仿石砖、混凝土砖铺地做法详图(人行)								
306	040204002092	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	1. 块料品种、规格： 1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m²	214.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
307	040204002093	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖-零星修补	1. 块料品种、规格： 1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 包含零星拆除，建筑外运处置等费用 5. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，	m²	139.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 249 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时不再调整							
		分部小计								
		围墙拆除新建								
308	011601001003	原有围墙需拆除（材质综合考虑）	1. 构件名称：拆除原有围墙、基础、花台等，构件类型砖砌、砼构件综合考虑，打扫清理干净 2. 拆除方式：综合考虑（拆除时造成相关损坏的修复费用在综合单价中考虑） 3. 拆除物的残值：在单价中综合考虑 4. 拆除物的场内外运输、堆放：场内、场外运输综合考虑，外运运距及堆场综合考虑，符合城市建筑渣土清运管理规定及当地政府对安全文明施工的要	m³	354.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 250 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
309	010101002004	挖、运沟槽土（石）方	1. 土方类别：综合考虑 2. 部位：详见设计图综合考虑，包含大开挖、挖基坑、挖基槽以及相关部位的所有形式的挖方，费用由投标人综合考虑入投标报价，结算时不作调整 3. 挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑 4. 挖方方式：人机综合考虑（含人工捡底） 5. 场内外运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中，土方外弃应满足《<成都市建筑垃圾处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【	m³	234.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2012】143号规定，倒塌、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 6. 清单工程量按川建造价发〔2013〕370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 7. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实、基底钎探等相关费用综合考虑在报价中 9. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求							
310	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 堆场及运距：土石方堆场、场外运输、渣土处置、处置消纳等所需费用，由投标人自行	m³	234.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 3. 土方外运满足成都市相关要求并包含各种费用 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 5. 满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求							
311	040204001009	素土夯实（夯实系数≥93%）	1. 素土夯实，密实度≥93% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	374.860					
312	040202010011	150厚碎石碾压密实	1. 厚度：150厚级配碎石 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相关要求 单价中综合考虑	m²	374.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求							
313	040204002094	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收	m³	37.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
314	010501002005	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖 围墙条基	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖，规格综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砌筑砂浆 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	39.360					
315	010502001005	混凝土围墙柱 C30	1. 矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 浇筑方式、运输：综合考虑，运输费用已包含在综合单价中 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒	m³	40.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径综合，满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的泵送（泵送方式综合考虑，并包含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本清单项目综合单价中 7. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 8. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 9. 其它：符合设计及规范要求							
316	040204002095	C30钢筋混凝土QL3	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土，抗冻等级综合考虑 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m ³	10.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
317	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	1.415					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
318	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E（带E或不带E综合考虑）螺纹钢直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜满足国家现行	t	12.682					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及技术要求							
319	010516002003	预埋铁件	1. 部位:300x300x20厚镀锌钢板，4颗M24预埋锚栓，L≤35d，75x100x8厚镀锌肋板 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	0.050					
320	011201004010	20厚DP M20水泥砂浆找平层	1. 墙体类型:综合 2. 20厚DP M20水泥砂浆找平层 3. 砂浆采用预拌砂浆	m²	787.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
321	010607002001	镀锌矩管围墙栅栏	1. 构件名称 ：立柱160x80x4厚镀锌矩管焊接 2. 钢材品种、规格：镀锌矩管 3. 面饰氟碳漆（颜色综合）（清单另列） 4. 预埋件：200*10厚预埋钢板，4根12长150mm锚筋，预埋件已综合考虑到综合单价中 5. 工程量计算规则：按最大高度的垂直投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	340.650					
322	011406001011	米黄色水包砂仿石涂料-	1. 基层类型：综合	m²	720.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属面	3. 油漆品种、刷漆遍数：米黄色水包砂仿石涂料，面层喷涂透明憎水剂 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
323	011406001012	米白色水包砂仿石涂料-围墙柱	1. 米白色水包砂仿石涂料，面层喷涂透明憎水剂 2. 刮柔性耐水腻子两遍 3. 颜色综合考虑 4. 一底两面 5. 满足施工规范及建设单位要求	m²	281.400					
324	011204001014	30厚金碧辉煌大理石，哑光面 粘贴	1. 墙体类型：硬基层 2. 安装方式：20厚DP M20水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	281.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			600x380x30厚金碧辉煌大理石，哑光面 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 石材表面处理方式：包括打孔、切割、磨边、倒角、加厚、弧形加工、V型槽、拉槽、防腐、防裂、磨光、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
325	010902007008	2厚米黄色穿孔铝板-氟碳漆喷涂	1. 2厚米黄色穿孔铝板-氟碳漆喷涂, 专业厂家深化设计 2. 具体做法详设计图 3. 其它：满足设计、技术规范	m²	340.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
326	01503008002	18厚（8+1.52+8）钢化夹娟玻璃	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：不锈钢，规格综合 3. 玻璃材料种类、规格：18厚（8+1.52+8）钢化夹娟玻璃，图案由专业厂家深化设计，图案满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件等：综合考虑，U50x50x5厚槽钢，通长，面饰浅灰色金属氟碳漆，专业胶填缝 5. 装饰盖、预埋件考虑在综合	m²	22.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 264 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再单独计取 6. 工程量按露出地面高度乘以扶手中心线长度以面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		科沁苑居沿街								
		零星修补								
327	040204002096	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖-零星修补	1. 块料品种、规格： 1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施	m²	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工设计和规范要求 4. 包含零星拆除，建筑外运处置等费用 5. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整							
		分部小计								
		围墙翻新								
328	011201004011	20厚DP M20水泥砂浆找平层	1. 墙体类型:综合 2. 20厚DP M20水泥砂浆找平层 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	334.240					
329	011406001013	米白色水包砂仿石涂料-围墙	1. 米白色水包砂仿石涂料，面层喷涂透明憎水剂 2. 刮柔性耐水腻子两遍	m²	415.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 颜色综合考虑 4. 一底两面 5. 含原围墙涂料拆除及外弃 6. 满足施工规范及建设单位要求							
330	011204001015	30厚金碧辉煌大理石， 哑光面 粘贴	1. 墙体类型：硬基层 2. 安装方式：20厚DP M20水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色：600x380x30厚金碧辉煌大理石，哑光面 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 石材表面处理方式：包括打孔、切割、磨边、倒角、加厚、弧形加工、V型槽、拉槽、防腐、防裂、磨光、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费	m²	305.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段：/ 第 267 页 共 286 页 】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
331	010902007009	2厚米黄色穿孔铝板-氟碳漆喷涂	1. 2厚米黄色穿孔铝板-氟碳漆喷涂, 专业厂家深化设计 2. 具体做法详设计图 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	153.620					
332	01503008003	18厚（8+1.52+8）钢化夹娟玻璃	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：不锈钢，规格综合 3. 玻璃材料种类、规格：18厚	m²	13.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（8+1. 52+8）钢化夹娟玻璃， 图案由专业厂家深化设计，图案 满足设计及甲方选型要求，最终 实施图案以相关单位批准确定 4. 固定配件种类：预埋铁件、连 接件等：综合考虑，U50x50x5 厚槽钢，通长, 面饰浅灰色金属 氟碳漆，专业胶填缝 5. 装饰盖、预埋件考虑在综合单 价中，不再单独计取 6. 工程量按露出地面高度乘以扶 手中心线长度以面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 269 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		中环路内侧（博物馆侧）								
		零星修补								
333	040204002097	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖-零星修补	1. 块料品种、规格： 1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚DS M15砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 4. 包含零星拆除，建筑外运处置等费用 5. 投标人应在投标报价中综合考虑无障碍坡道处局部变化，结算时不再调整	m²	139.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		花箱设置								
334	自编004	成品不锈钢花箱 1000x1000x600*3mm	1. 名称：成品不锈钢花箱 1000x1000x600*3mm 2. 颜色：棕色 3. 材质：外包2厚仿铜不锈钢（亚光面），弯压成型，底部50x50x3厚镀锌方管龙骨，横向竖向□40x40, 3厚镀锌方管龙骨，四角L50x50x3厚镀锌竖向角钢，5厚镀锌钢板 4. 尺寸：1000x1000x600*3mm 5. 600*150LOGO（详设计），200*200LOGO（详设计），满足设计及甲方选项要求 6. 定制图案满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

第 271 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单位批准确定 7. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
335	自编005	成品不锈钢花箱 1300x1000x400*3mm	1. 名称：成品花箱 2. 颜色：棕色 3. 材质：外包2厚仿铜不锈钢（亚光面），弯压成型，底部50x50x3厚镀锌方管龙骨，横向竖向□40x40, 3厚镀锌方管龙骨，四角L50x50x3厚镀锌竖向角钢，5厚镀锌钢板 4. 尺寸：1300x1000x400*3mm 5. 表面工艺：磨光滑后刷清漆，打磨 6. 丝印600*150LOGO（详设计），200*200LOGO（详设计），满足设计及甲方选项要求 7. 定制图案满足设计及甲方选	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 8. 满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
336	050307017001	成品分类垃圾桶	1. 垃圾箱材质：成品镀锌钢板分类垃圾桶 2. 规格尺寸：960*1180*450 3. 颜色：浅棕色 4. 顶部和桶壁3厚镀锌钢板，按造型加工，浅棕色氟碳漆饰面（亚光面），中间立柱和横杆□110x110，5厚方管，浅棕色氟碳漆饰面（亚光面）， 5. 分类垃圾桶带灭烟装置 6. 表面工艺：打磨光滑后刷清漆 7. 侧面喷印LOGO，LOGO图案详图“浅黄色“不可回收”标牌，	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附四国语言”，“浅绿色“可回收”标牌，附四国语言” 8. 定制图案满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
337	010607005001	Φ 1, 304 # 不锈钢钢丝网一层, 孔径3x3	1. 钢丝网规格： Φ 1, 304 # 不锈钢钢丝网一层, 孔径3x3 2. 宽度：综合 3. 加固方式：综合 4. 其他未尽事宜详设计施工图	m ²	215.820					
338	040202010012	100厚粒径20~50碎石疏水层	1. 厚度：100厚 2. 材料种类：粒径20~50碎石疏水层 3. 规格及级配：满足设计及相	m ²	75.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关要求 单价中综合考虑 4. 压实度及平整度：满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求							
339	010902003001	土工布一层（200g/m²）	1. 材料种类、规格：土工布一层（200g/m²） 2. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m²	215.820					
		分部小计								
		电箱美化								
340	011102001017	30厚300X600芝麻灰烧洗面花岗石	1. 墙体类型：硬基层 2. 安装方式：1：2.5水泥砂浆20mm粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚300X600芝麻灰烧洗面花岗石	m²	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 石材表面处理方式：包括打孔、切割、磨边、倒角、加厚、弧形加工、V型槽、拉槽、防腐、防裂、磨光、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
341	040205007001	图案喷绘	1. 名称：图案喷绘，做法采用人工手绘，乳胶漆打底+颜料画图+氟碳清漆+罩面漆 2. 形状、造型：详设计 3. 规格尺寸：详见设计施工图 4. 具体形状见设计图纸，满足设计及甲方选型要求，最终实	m²	168.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

第 276 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施图案以相关单位批准确定 5. 标线厚度、颜色、形状、尺寸、间距等满足GB5768-2009，详见设计施工图 6. 其他详见设计及相关规范							
		分部小计								
		特殊设施修复详图&公交站牌详图								
342	040504001001	不锈钢隐形井盖600*600	1. 盖板材质、规格:600*600，5厚不锈钢板，面铺地面铺装材料另计 2. 井圈材质及规格：10厚不锈钢板，Φ10钢筋@150纵横交错布，四角预留Φ10孔 3. 3厚不锈钢板，Φ24开孔 4. 工程量暂估，结算时按实结算	套	185.000					
343	011102001018	600x600x30厚红砂岩饰	1. 墙体类型：硬基层	m²	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面	2. 安装方式：1：2.5水泥砂浆20mm粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色：600x600x30厚红砂岩饰面（同原有材料），倒圆角 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 石材表面处理方式：包括打孔、切割、磨边、倒角、加厚、弧形加工、V型槽、拉槽、防腐、防裂、磨光、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求							
344	040205007002	图案喷绘	1. 名称：图案喷绘，做法采用人工手绘，乳胶漆打底+颜料画	m²	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

第 278 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图+氟碳清漆+罩面漆 2. 形状、造型：详设计 3. 规格尺寸：详见设计施工图 4. 具体形状见设计图纸，满足设计及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 5. 标线厚度、颜色、形状、尺寸、间距等满足GB5768-2009，详见设计施工图 6. 其他详见设计及相关规范							
345	自编006	小型公交站牌改造	1. 名称：小型公交站牌改造 2. LOGO替换，5厚仿铜不锈钢造型, 宽度同原造型 3. 尺寸、做法：详设计，结合文化图文、艺术涂料、金属字及局部装饰构件综合考虑 4. 定制图案（如有）满足设计	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段： /

第 279 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及甲方选型要求，最终实施图案以相关单位批准确定 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
346	自编007	出租车招呼站拆除	1. 名称：出租车招呼站拆除 2. 包含拆除地面的修补恢复 3. 拆除物件移交资产拥有单位，另行处置 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	8.000					
		分部小计								
		迁改部分面层恢复								
347	040204002098	恢复人行道透水砖道路	1. 名称：恢复人行道透水砖道路 2. 恢复做法：20cm厚级配碎石、	m²	647.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3cm M15水泥砂浆、贴人行道透水砖5cm厚 3. 投标人自行考虑相应的措施费、与各方的协调配合、相关的检验检测、交接部位处理等 4. 工程量暂估，具体以实际发生及收方为准。 5. 其它详图，且符合施工规范及设计要求							
348	040203006004	恢复车行道沥青道路	1. 名称：恢复车行道沥青道路 2. 恢复做法：20cm厚级配碎石、4%水泥稳定碎石20cm、5%水泥稳定碎石20cm、乳化沥青透层PC-2（1.0L/m²）、乳化沥青稀浆下封层(ES-2)、中粒式沥青混凝土(AC-20C)6cm、中粒式沥青混凝土(AC-20C)6cm、细粒	m²	204.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)4cm 3. 投标人自行考虑相应的措施费、与各方的协调配合、相关的检验检测、交接部位处理等 4. 工程量暂估，具体以实际发生及收方为准。 5. 其它详图，且符合施工规范及设计要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
349	050401001001	脚手架	1. 建筑结构形式:综合 2. 檐口高度: 综合 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本综合单价包含脚手架相关	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的所有工作内容 5. 其他未尽事宜满足现行国家规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
350	041102001001	垫层模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合，超高费另计 3. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报	m²	339.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求							
351	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7. 其他要求：满足设计与施工	m²	232.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范							
352	011702002001	矩形柱模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合，超高费另计 3. 支模方式：投标人综合考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	78.500					
353	050402002001	压顶模板	厚度	m²	56.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
354	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机、压路机、沥青摊铺机 2. 机械设备规格型号：详设计图 3. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 4. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 5. 其他：满足相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造 标段: /

第 286 页 共 286 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			382653.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20734.94			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		86709.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		145144.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		130064.65			
2	041109002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平

【人行道改造】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】 标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【 标段： /
人行道改造】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	20241.11					
2	碎石20～60mm	m³	1168.67					
3	碎石20～40mm	m³	332.05					
4	碎石5～20mm	m³	172.58					
5	水	m³	1384.21					
6	商品混凝土C25	m³	874.08					
7	其他材料费	元	27329.31					
8	刀片切缝机用、综合	片	8.63					
9	商品水稳层(压实)5%水泥稳定碎石	m³	52.02					
10	养护塑料薄膜	m²	469.20					
11	汽油(机械)	L	7.23					
12	沥青AH-70	t	16.05					
13	煤	kg	8943.75					
14	粗粒式沥青混凝土AC-20	m³	3.04					
15	乳化沥青	t	7.98					
16	细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	m³	1183.64					
17	铣刨鼓边刀	把	854.26					
18	沥青砼残值抵扣	m³	-970.76					
19	HRB400E螺纹钢 φ8～φ10	t	5.65					512厂
20	C35彩色砾石聚合物混凝土	m³	48.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C20	m³	395.12					
22	1200x600x50厚仿芝麻黑C30混凝土砖	m²	794.87					
23	干混地面砂浆M15	t	786.86					
24	1200x600x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	m²	4103.63					
25	深灰色3厚不锈钢-地面logo	m²	47.40					
26	L100*50*3厚镀锌角钢，M8膨胀螺丝固定@500	m	270.27					国产
27	1000X150X350厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，按形定制	m³	100.22					
28	商品混凝土C30	m³	90.74					
29	细石商品混凝土C20	m³	34.96					
30	HRB400E螺纹钢 φ 12～φ 14	t	16.98					512厂
31	焊条(高强钢筋用)	kg	141.66					国产
32	钢材综合	kg	153.75					攀成钢
33	焊条综合	kg	21.26					国产
34	镀锌方管龙骨	t	17.57					
35	二等锯材	m³	3.75					本地
36	电焊丝	kg	3.03					国产
37	带帽螺栓综合	kg	7.08					
38	600x300x30厚金碧辉煌大理石（亚光面）	m²	44.88					广东
39	不锈钢连接件石材挂件	套	323.89					国产

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	323.89					国产
41	1200x300x30厚金碧辉煌大理石（手凿拉槽面）拉槽10*10	m²	2.04					广东
42	600x300x20厚金碧辉煌大理石（亚光面）	m²	3.06					广东
43	1.2厚仿铜不锈钢（亚光面）	m²	3.06					
44	玻璃胶	支	210.33					
45	万能胶	kg	27.67					
46	3厚仿铜不锈钢矩形框（亚光面）	m²	6.12					
47	干混抹灰砂浆M15	t	0.09					本地
48	防水剂	kg	88.24					国产
49	聚合物水泥(JS)防水涂料II型	kg	67.53					
50	干混抹灰砂浆M20	t	134.04					
51	600x520x50厚金碧辉煌大理石（亚光面）	m²	19.38					
52	白水泥	kg	1261.06					
53	600x100x80厚金碧辉煌大理石（亚光面）	m²	4.08					
54	100x100x50厚芝麻黑花岗岩（微自然面）弹石	m²	68.68					
55	750x200x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	m²	96.96					
56	真石漆	kg	3751.00					三棵树
57	水性封闭底漆	kg	317.63					国产
58	罩面漆	kg	317.63					三棵树

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	双面胶纸带	m ²	105.88					国产
60	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	3047.50					国产
61	660x360x30厚金碧辉煌大理石，哑光面	m ²	32.64					广东
62	圆钢Φ6.5	kg	1205.30					
63	600x300x18厚仿木纹砖(防滑面)	m ²	4.04					
64	600x300x50厚仿芝麻灰C30混凝土砖	m ²	2286.64					
65	600x200x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面）	m ²	98.94					
66	600X200X100厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石，按形定制	m ³	19.50					
67	干混砌筑砂浆M7.5	t	31.76					
68	标准砖	千匹	0.52					
69	80x30厚栗色高耐竹木	m ²	2.82					
70	镀锌矩管综合	t	0.60					
71	角钢综合	t	0.21					
72	Φ50，3厚仿铜不锈钢圆管，电镀仿木纹，哑光面	m	11.87					
73	30x10不锈钢，电镀仿木纹	m	6.28					
74	25厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	m ²	5.10					
75	定制花岗石车档	m	124.40					
76	成品花岗石石球Φ≤600mm	个	85.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	页岩实心砖	千匹	1.76					本地
78	30厚芝麻灰芝麻灰花岗岩（烧洗面）	m²	7.14					
79	30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面）	m²	22.22					
80	600x300x30厚芝麻灰花岗岩（烧洗面）	m²	56.56					
81	50厚黄金麻花岗岩(哑光面)	m²	1.01					
82	增刷固化剂	kg	655.20					
83	丙烯颜料	kg	475.76					
84	1.5厚304#不锈钢，电镀咖色（哑光面）	m²	109.14					
85	600x70x20厚黄金麻花岗岩，哑光面	m²	4.08					
86	50厚黄金麻花岗岩，微自然面	m²	128.52					
87	Φ80，5厚仿铜不锈钢圆管（亚光面）	m	4.45					
88	□60x15，2厚仿铜不锈钢矩管（亚光面）	m	1.68					
89	C25混凝土	m³	0.30					
90	细石商品混凝土C30	m³	0.51					
91	HRB400E螺纹钢筋 Φ22～Φ25	t	0.08					
92	600x200x18厚芝麻黑仿石砖，水洗面海棠角	m²	1.01					
93	1.5厚304#不锈钢弯折成型，电镀咖色	m²	81.60					
94	耐候胶304ml/支	支	234.69					
95	结构胶304ml/支	支	143.41					
96	密封胶条	m	858.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
97	不锈钢螺栓	套	157.30					
98	膨胀螺栓M16	套	223.08					
99	600x250x50厚冰花蓝花岗岩，自然面	m²	23.46					
100	600x120x20厚黄金麻花岗岩，哑光面	m²	9.18					
101	600x300x30厚黄金麻花岗岩，哑光面	m²	23.46					
102	3厚304#不锈钢图案，电镀咖色	m²	1.02					
103	白石子小8mm	kg	1327.73					
104	805胶水	kg	2.70					
105	200x40x30仿古小青砖	千匹	2.23					
106	L100*50*3厚不锈钢边带，电镀深灰色	m	128.21					国产
107	180x60x10厚双层瓦片	百匹	8.17					
108	杂色砾石3～7cm	t	0.13					
109	黑山石置石	t	5.88					
110	30厚福鼎黑花岗岩，光面	m²	1.02					
111	300x50x20厚福鼎黑花岗岩，光面	m²	1.02					
112	300x260x50厚福鼎黑花岗岩，微自然面弧形定制	m²	5.10					
113	1.5厚304#不锈钢，电镀米黄色	m²	0.20					
114	240x60x10厚仿古小青砖贴面	m²	30.60					
115	成品中式仿古青瓦屋脊	百匹	86.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
116	氧化铁黑	kg	29.88					
117	石灰膏	m³	0.30					
118	青灰	kg	1210.14					
119	MU15页岩实心砖	千匹	25.41					
120	600x380x30厚金碧辉煌大理石，哑光面	m²	690.54					
121	18厚（8+1.52+8）钢化夹娟玻璃	m²	79.80					
122	200x10厚镀锌钢板	m²	136.40					
123	铁件	kg	108.03					
124	膨胀螺栓	套	682.00					
125	米黄色水包砂仿石涂料	kg	216.00					
126	成品不锈钢花箱1000x1000x600*3mm	个	33.00					
127	成品不锈钢花箱1300x1000x400*3mm	个	33.00					
128	成品分类垃圾桶带灭烟装置	个	28.00					
129	304# 不锈钢钢丝网	m²	226.80					国产
130	碎石20～50mm	m³	155.11					
131	土工布（200g/m²）	m²	240.84					国产
132	圆钉	kg	2.35					国产
133	30厚300X600芝麻灰烧洗面花岗石	m²	42.84					广东
134	不锈钢隐形井盖600*600	套	185.00					
135	600x600x30厚红砂岩饰面	m²	2.04					广东

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
136	锯材综合	m³	0.00					本地
137	复合模板	m²	174.62					国产
138	摊销卡具和支撑钢材	kg	40.53					国产
139	对拉螺栓	kg	15.02					国产
140	对拉螺栓塑料管	m	93.04					川科
141	枕木	m³	0.40					
142	镀锌铁丝8#	kg	22.00					
143	草袋子	m²	38.28					
144	HRB400E螺纹钢筋 φ 16	t	0.40					512厂
145	47X30厚竹木坐面	m²	6.30					
146	35X30厚竹木坐面	m²	10.50					
147	干混地面砂浆M20	t	0.26					
148	50x50x5厚铝合金U型钢	m	235.53					
149	双丙聚氨酯无色透明密封剂密封	m²	484.24					
150	钢材综合	t	0.11					
151	不锈钢板综合	kg	241.81					
152	雕塑焊接材料	kg	3.34					
153	雕塑切割打磨材料	m²	6.69					
154	雕塑表面处理保护材料	m²	6.69					
155	8厚镀锌钢板, 香槟金氟碳漆饰面（亚光面）	m²	2.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
156	5厚镀锌钢板, 香槟金氟碳漆饰面（亚光面）	m²	2.65					
157	木枋材	m³	0.01					
158	合金钢钻头 Φ10	个	2.31					
159	角钢综合	kg	1.19					
160	发光亚克力字(吸塑字)300*250*40mm	个	2.02					
161	发光亚克力字(吸塑字)100*100*40mm	个	16.16					
162	1000X200X150厚芝麻灰花岗岩（烧面）路沿石, 按形定制	m³	1.50					
163	95x95x30厚福鼎黑花岗岩（烧洗面）	m²	34.68					
164	金属氟碳漆	kg	265.11					
165	胶合板3mm	m²	41.20					
166	50厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	m²	193.80					
167	20厚黄金麻花岗岩（哑光面）	m²	1.02					
168	50厚黄金麻花岗岩（哑光面）	m²	1.02					
169	低合金钢焊条E43系列	kg	690.39					
170	板枋材杉木	m³	0.22					
171	六角螺栓	kg	157.71					
172	环氧富锌底漆	kg	34.50					
173	钢丝绳	kg	80.08					
174	吊装夹具	套	0.33					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
175	1.2厚仿铜不锈钢（亚光面）-定制图案	m²	0.41					
176	环氧富锌防锈漆	kg	318.69					
177	环氧稀释剂	kg	65.27					
178	汽油	L	99.89					
179	2厚米黄色穿孔铝板-氟碳漆喷涂	m²	524.70					
180	2.5厚咖色铝单板-氟碳漆喷涂	m²	157.30					
181	80厚黄金麻花岗岩（烧面）	m²	417.18					
182	细砂	m³	27.20					
183	商品水稳层(压实)4%水泥稳定碎石	m³	41.82					
184	中砂	m³	1.07					
185	中粒式沥青混凝土AC-20	m³	29.96					
186	细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m³	9.55					
187	80厚黄金麻花岗岩（荔枝面）	m²	184.62					
188	50厚福鼎黑花岗岩(烧洗面)	m²	1686.06					
189	50厚芝麻灰花岗岩(烧洗面)	m²	1116.90					
190	50厚黄金麻花岗岩(荔枝面)	m²	425.34					
191	160x80x4厚镀锌矩管	m	1376.00					
192	Φ80，3厚仿铜不锈钢圆管，电镀仿木纹，哑光面	m	4.77					
193	MU10页岩实心砖	千匹	0.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】
 标段：/
 第 11 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
194	乌头钢	kg	0.82					
195	焦炭	kg	8.18					
196	砂轮	片	0.20					
197	20厚黄金麻花岗岩，哑光面，弧形	m²	2.04					
198	600x600x50厚芝麻黑花岗岩	m²	5.00					
199	600x600x50厚芝麻灰花岗岩	m²	64.00					
200	400x300x50厚黄金麻花岗岩，哑光面	m²	2.04					
201	450x320x50厚福鼎黑花岗岩，微自然面	m²	5.10					
202	铝合金方管60×60×1.5	m	231.62					
203	合金铝	kg	4.61					
204	铝合金定制图案智能门禁	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【人行道改造】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		乔木								
1	050102001001	01-拼栽蓝花楹	1. 乔木种类：01-拼栽蓝花楹 2. 乔木规格：高度(cm)800-1000, 修剪完成后冠幅(cm)600-800 3. 树型要求：点景树, 18cm/杆, ≥3杆, 冠幅饱满(熟货) 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范要求 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 植物养护期: 竣工验收合格后12个月。 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含树干刷白、反季节	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工的费用 9. 其他：树木支撑、草绳绕树干 10. 满足施工验收及规范要求							
2	050102001002	01-蓝花楹20	1. 乔木种类：蓝花楹 Φ20cm 2. 乔木规格：胸径20cm，高度700-800cm，修剪完成后冠幅450-500cm，枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠, 树型优美, 枝条舒展冠幅饱满(熟货) 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范要求 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			个月 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含树干刷白、反季节施工的费用 9. 其他：树木支撑、草绳绕树干 10. 满足施工验收及规范要求							
3	050102001003	01-银杏20	1. 乔木种类：银杏 Φ20cm 2. 乔木规格：胸径20cm，高度900-1000cm，修剪完成后冠幅400-450cm，枝下高250-300cm 3. 树型要求：骨架树，全冠，树型优美，树杆挺拔，冠幅饱满(熟货) 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范要求 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一	株	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：养护期为竣工验收合格后12个月 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含树干刷白、反季节施工的费用 9. 其他：树木支撑、草绳绕树干 10. 满足施工验收及规范要求							
4	050102001004	04-柚子树D15	1. 乔木种类、规格:04-柚子树D15 胸径15cm，高度350-400cm，修剪完成后冠幅400-450cm，枝下高<80cm，全冠, 树型优美, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 竣工验收合格后12个月, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 其他: 满足施工验收规范要求 6. 苗木起挖、运输、栽植、养护期间如需现场固定、支撑、草绳绕杆, 投标人自行考虑, 包含在综合单价中, 植物固定细部满足设计说明, 并满足后续设计图、规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用, 包含树干刷白、反季节施工的费用							
5	050102001005	05-红枫D12	1. 乔木种类: 红枫 地径12cm 2. 乔木规格: 地径12cm, 高度	株	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			300-350cm，修剪完成后冠幅 300-350cm，枝下高<80cm 3. 树型要求：点景树, 全冠, 树 型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土 球规格满足规范要求 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、 基肥发酵鸡粪和换填种植土一起 施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 7. 养护期：养护期为竣工验收合 格后12个月 8. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含树干刷白、反季节施工 的费用 9. 其他：树木支撑、草绳绕树干							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 满足施工验收及规范要求							
6	050102001006	05-红枫D18	1. 乔木种类：红枫 地径18-19cm 2. 乔木规格：地径18-19cm，高度380-400cm，修剪完成后冠幅380-420cm，枝下高<50cm 3. 树型要求：点景树, 全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 4. 乔木栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范要求 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：养护期为竣工验收合格后12个月 8. 综合单价包含机械吊装费的	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，包含树干刷白、反季节施工的费用 9. 其他：树木支撑、草绳绕树木 10. 满足施工验收及规范要求							
7	050102001007	05-红梅D15	1. 乔木种类：红梅 胸径Φ15 2. 乔木规格：胸径15cm，高度400-450cm，修剪完成后冠幅350-400cm，枝下高<80cm 3. 树型要求：点景树，全冠，树型飘逸，冠幅饱满，低分枝（熟货） 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范要求 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 养护期：养护期为竣工验收合格后12个月 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含树干刷白、反季节施工的费用 9. 其他：树木支撑、草绳绕树干 10. 满足施工验收及规范要求							
8	050102001008	05-古红梅D18	1. 乔木种类：05-古红梅D18 2. 乔木规格：胸径18-19cm，高度400-450cm，修剪完成后冠幅400-450cm，枝下高<80cm 3. 树型要求：点景树, 原生古红梅, 全冠, 树型优美, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范要求 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、	株	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基肥发酵鸡粪和换填种植土一起 施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 7. 养护期：养护期为竣工验收合 格后12个月 8. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含树干刷白、反季节施工 的费用 9. 其他：树木支撑、草绳绕树干 10. 满足施工验收及规范要求							
9	050102002001	06-地笼桂H2	1. 苗木种类：地笼桂 2. 苗木：高200-220cm, 修剪完 成后冠幅180-200cm 3. 苗木栽植要求： 袋苗或盆苗 , 全冠, 树型优美, 冠幅饱满(熟 货) 4. 栽植：符合规范及设计要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求							
10	050102002002	栽植结香 高180cm, 冠幅180cm	1. 苗木种类：结香 2. 苗木：高180cm, 修剪完成后冠幅180cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12 个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范 要求							
11	050102001009	场内移栽现状乔木15-19	1. 移栽乔木 15<胸径≤19cm 2. 高度：综合，详图纸 3. 冠幅：综合，详图纸 4. 胸径：15<胸径≤19cm 5. 起挖、装车、运输、栽植，支 撑架，保存养护等综合考虑。费 用均在综合单价内考虑，不另计 ； 6. 其他：其余满足设计和规范要 求	株	3.000					
12	050102001010	场内移栽现状乔木20-24	1. 移栽乔木 20<胸径≤24cm	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 高度：综合，详图纸 3. 冠幅：综合，详图纸 4. 胸径：20<胸径≤24cm 5. 起挖、装车、运输、栽植，支撑架，保存养护等综合考虑。费用均在综合单价内考虑，不另计； 6. 其他：其余满足设计和规范要求							
13	050102001011	场内移栽现状乔木25-29	1. 移栽乔木 25<胸径≤29cm 2. 高度：综合，详图纸 3. 冠幅：综合，详图纸 4. 胸径：25<胸径≤29cm 5. 起挖、装车、运输、栽植，支撑架，保存养护等综合考虑。费用均在综合单价内考虑，不另计；	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：其余满足设计和规范要求							
14	050102001012	场内移栽现状乔木30-34	1. 移栽乔木 30<胸径≤34cm 2. 高度：综合，详图纸 3. 冠幅：综合，详图纸 4. 胸径：30<胸径≤34cm 5. 起挖、装车、运输、栽植，支撑架，保存养护等综合考虑。费用均在综合单价内考虑，不另计； 6. 其他：其余满足设计和规范要求	株	3.000					
15	050102001013	移栽 现状球灌	1. 移栽 现状球灌 2. 高度：综合考虑 3. 冠幅：综合考虑 4. 胸径：综合考虑 5. 起挖、装车、运输、栽植，	株	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支撑架，保存养护等综合考虑。 费用均在综合单价内考虑，不另计； 6. 其他：其余满足设计和规范要求							
16	050102001014	场外移栽现状乔木10-14	1. 移栽乔木 10<胸径≤14cm 2. 高度：综合，详图纸 3. 冠幅：综合，详图纸 4. 胸径：10<胸径≤14cm 5. 起挖、装车、运输、栽植，支撑架，保存养护等综合考虑。费用均在综合单价内考虑，不另计； 6. 其他：其余满足设计和规范要求	株	1.000					
17	050102001015	场外移栽现状乔木15-19	1. 移栽乔木 15<胸径≤19cm 2. 高度：综合，详图纸	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.冠幅：综合，详图纸 4.胸径：15<胸径≤19cm 5.起挖、装车、运输、栽植，支撑架，保存养护等综合考虑。费用均在综合单价内考虑，不另计； 6.其他：其余满足设计和规范要求							
18	050102001016	场外移栽现状乔木20-24	1.移栽乔木 20<胸径≤24cm 2.高度：综合，详图纸 3.冠幅：综合，详图纸 4.胸径：20<胸径≤24cm 5.起挖、装车、运输、栽植，支撑架，保存养护等综合考虑。费用均在综合单价内考虑，不另计； 6.其他：其余满足设计和规范	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
19	050102001017	场外移栽现状乔木25-29	1. 移栽乔木 25<胸径≤29cm 2. 高度：综合，详图纸 3. 冠幅：综合，详图纸 4. 胸径：25<胸径≤29cm 5. 起挖、装车、运输、栽植，支撑架，保存养护等综合考虑。费用均在综合单价内考虑，不另计； 6. 其他：其余满足设计和规范要求	株	11.000					
20	050102001018	场外移栽现状乔木30-34	1. 移栽乔木 30<胸径≤34cm 2. 高度：综合，详图纸 3. 冠幅：综合，详图纸 4. 胸径：30<胸径≤34cm 5. 起挖、装车、运输、栽植，支撑架，保存养护等综合考虑。	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用均在综合单价内考虑，不另计； 6. 其他：其余满足设计和规范要求							
21	050102001019	场外移栽现状乔木35-39	1. 移栽乔木 35<胸径≤39cm 2. 高度：综合，详图纸 3. 冠幅：综合，详图纸 4. 胸径：35<胸径≤39cm 5. 起挖、装车、运输、栽植，支撑架，保存养护等综合考虑。费用均在综合单价内考虑，不另计； 6. 其他：其余满足设计和规范要求	株	2.000					
22	自编001	现状乔木修枝造型	1. 现状乔木修枝造型 2. 高度：综合考虑 3. 冠幅：综合考虑	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 胸径：综合考虑 5. 拆除支撑脚手架或曲臂车等措施费用包含在报价中 6. 修枝造型及图案满足设计及甲方选型要求，最以相关单位批准确定 7. 场内转运运距及场外运输处置距离综合考虑，建渣弃运（弃运方式综合考虑）包含在综合单价中 8. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		灌木								
23	050102002003	刚竹 高度600-800cm	1. 植物名称:刚竹 2. 植物规格:高度600-800cm 3. 植物配置方式:12-16株/平方米, 全冠, 袋苗, 不裸根, 不修剪	m ²	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶端 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求							
24	050102002004	琴丝竹 高度350-400cm	1. 植物名称:琴丝竹 2. 植物规格:高度350-400cm 3. 植物配置方式:25-30株/平方米,全冠,袋苗,不裸根,不修剪顶端 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌	m²	54.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剂、杀虫剂和换填种植土一起施 入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12 个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范 要求							
25	050102002005	大叶黄杨绿篱H200	1. 植物名称:大叶黄杨 2. 植物规格：高度200cm，冠幅 45-50cm，密度6株/m² 3. 植物配置方式:柱状大叶黄杨 绿篱,冠幅饱满,密不露缝,不露 脚 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂 、杀虫剂和换填种植土一起施入 土中	m²	35.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12 个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范 要求							
26	050102002006	大叶黄杨 高度60-70cm ，冠幅30-35cm	1. 植物名称:大叶黄杨 2. 植物规格： 高度60-70cm，冠 幅30-35cm，密度49株/m² 3. 植物配置方式:地苗, 笼子货, 枝叶茂密, 不脱脚, 修剪齐平, 密 植不见土 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂 、杀虫剂和换填种植土一起施入 土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑	m²	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求							
27	050102002007	一叶兰 高度60-70cm，冠幅35-40cm	1. 植物名称：一叶兰 2. 植物规格：高度60-70cm，冠幅35-40cm，密度25株/m² 3. 植物配置方式：花境加仑苗，2加仑以上，冠幅饱满观赏性强 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规	m²	6.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
28	050102002008	栽植海桐 高度60-70cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称:海桐 2. 植物规格:高度60-70cm，冠幅30-35cm，密度49株/m² 3. 植物配置方式:工程盆苗,冠幅饱满,观赏性强 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求	m²	49.500					
29	050102007001	狐尾天门冬 高度50-	1. 植物名称：狐尾天门冬	m²	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段： /

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		60cm，冠幅35-40cm	2. 植物规格：高度50-60cm，冠幅35-40cm 3. 植物配置方式：25株/m² 花境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
30	050102007002	龟背竹 高度45-50cm， 冠幅35-40cm	1. 植物名称：龟背竹 2. 植物规格：高度45-50cm，冠 幅35-40cm 3. 植物配置方式：25株/m² 花 境加仑苗，2加仑以上，冠幅饱满 观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然 株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、 发酵有机肥和种植土一起施入土 中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费 、弃物运距及堆场等费用由投标 人自行综合考虑	m²	22.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
31	050102007003	金禾女贞 高度40-45cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：金禾女贞 2. 植物规格：高度40-45cm，冠幅30-35cm 3. 植物配置方式：49株/m² 工程盆苗，冠幅饱满，观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费	m²	193.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
32	050102007004	银姬小蜡 高度40-45cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：银姬小蜡 2. 植物规格：高度40-45cm，冠幅30-35cm 3. 植物配置方式：49株/m² 工程盆苗,冠幅饱满,观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、	m²	205.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
33	050102007005	百子莲 高度40-45cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：百子莲 2. 植物规格：高度40-45cm，冠幅30-35cm 3. 植物配置方式：36株/m² 花境加仑苗，2加仑以上，冠幅饱满	m²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
34	050102007006	银叶仓鼠 高度35-40cm	1. 植物名称：百子莲	m ²	22.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		冠幅30-35cm	2. 植物规格：高度35-40cm，冠幅30-35cm 3. 植物配置方式：36株/m² 工程盆苗,冠幅饱满,观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
35	050102007007	肾蕨 高度35-40cm，冠 幅30-35cm	1. 植物名称：肾蕨 2. 植物规格：高度35-40cm，冠 幅30-35cm 3. 植物配置方式：49株/m²，工 程盆苗，冠幅饱满，观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然 株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、 发酵有机肥和种植土一起施入土 中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费 、弃物运距及堆场等费用由投标 人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12	m²	77.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
36	050102007008	蓝雪花 高度35-40cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：蓝雪花 2. 植物规格：高度35-40cm，冠幅30-35cm 3. 植物配置方式：36株/m²，花境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费	m²	9.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
37	050102007009	亮晶女贞 高度30-35cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：亮晶女贞 2. 植物规格：高度30-35cm，冠幅30-35cm 3. 植物配置方式：49株/m²，工程盆苗，冠幅饱满，观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、	m²	21.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
38	050102007010	红花满天星 高度25-30cm，冠幅25-30cm	1. 植物名称：红花满天星 2. 植物规格：高度25-30cm，冠幅25-30cm 3. 植物配置方式：64株/m²，工程盆苗，冠幅饱满，观赏性强	m²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
39	050102007011	毛鹃 高度30-35cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：毛鹃 2. 植物规格：高度30-35cm，冠	m ²	136.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			幅30-35cm 3. 植物配置方式：49株/m² ， 工程盆苗,冠幅饱满,观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然 株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、 发酵有机肥和种植土一起施入土 中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费 、弃物运距及堆场等费用由投标 人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12 个月，施工期内养护包含在综合 单价中，养护用水水源接驳点及 水资源费等由投标人自行考虑在 投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
40	050102008001	多年生花境	1. 植物名称: 多年生花境 2. 植物品种: 综合 3. 栽植方式: 综合考虑 4. 花境的品种包括但不限于设计所列的建议品种，要求在养护期内必须达到设计所要求的效果，如遇枯萎或已经不能满足设计要求的效果的植物，必须无条件及时更换，所发生的费用包含在综合单价中 5. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 种植穴、槽换填种植土: 严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 7. 综合单价包含修剪整形、反季节栽植、在边坡（坡度>30。	m²	260.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			）起挖或栽植花草树木等增加的费用、养护期内花境鲜花更换、植物运距综合考虑在单价中 8. 养护期:竣工验收合格后12个月 9. 其他:满足设计规范、验收规范及技术标准要求							
41	050102008002	荫生花境	1. 植物名称:荫生花境 2. 植物品种: 综合 3. 栽植方式: 综合考虑 4. 花境的品种包括但不限于设计所列的建议品种，要求在养护期内必须达到设计所要求的效果，如遇枯萎或已经不能满足设计要求的效果的植物，必须无条件及时更换，所发生的费用包含在综合单价中	m²	174.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 7. 综合单价包含修剪整形、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用、养护期内花境鲜花更换、植物运距综合考虑在单价中 8. 养护期:竣工验收合格后12个月 9. 其他：满足设计规范、验收规范及技术标准要求							
42	050102008003	花箱花境	1. 植物名称:花箱花境 2. 植物品种：综合 3. 栽植方式：综合考虑	m²	69.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 花境的品种包括但不限于设计所列的建议品种，要求在养护期内必须达到设计所要求的效果，如遇枯萎或已经不能满足设计要求的效果的植物，必须无条件及时更换，所发生的费用包含在综合单价中 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 7. 综合单价包含修剪整形、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用、养护期内花境鲜花更换、植物运距综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 养护期:竣工验收合格后12个月 9. 其他: 满足设计规范、验收规范及技术要求							
43	050102012001	台湾二号草皮	1. 植物名称:台湾二号草坪 2. 植物规格:铺植成品台湾二号草坪,长势佳,密植不见土 3. 植物配置方式:满铺 4. 苗木及弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 5. 施肥杀菌:杀菌剂. 杀虫剂. 基肥发酵鸡粪等. 6. 养护期: 竣工验收合格后12个月, 保证成活 7. 综合单价包含机械吊装费的费用, 包含反季节施工的费用 8. 其它: 满足设计、施工及验	m²	101.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
44	050101009001	种植土回（换）填(含堆坡造型)	1. 工作内容：找平、找坡、堆坡、耙细，清除石子等杂物，集中堆放，清理现场，刨出地面排水沟、种植土回填等。 2. 密实度要求：达到规范要求 3. 土质要求：种植土，符合设计及规范要求 4. 回填厚度：综合 5. 回填方式：人机综合 6. 填方来源、运距：综合考虑借、买土及运输费用（场内、场外取土及其他相关费用） 7. 投标人结合现场实际情况及规范要求综合考虑场地地势起伏、堆坡等情况进行报价，不再单独列计堆坡造型项目 8. 其他：投标人应充分考虑满	m³	938.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、满足规范、合同的要求							
45	050101009002	利用种植土回（换）填（含堆坡造型）	1. 工作内容：找平、找坡、堆坡、耙细，清除石子等杂物，集中堆放，清理现场，刨出地面排水沟、种植土回填等。 2. 密实度要求：达到规范要求 3. 土质要求：种植土，符合设计及规范要求 4. 回填厚度：综合 5. 回填方式：人机综合 6. 填方来源、运距：综合考虑借、买土及运输费用（场内、场外取土及其他相关费用） 7. 投标人结合现场实际情况及规范要求综合考虑场地地势起伏、堆坡等情况进行报价，不再单独列计堆坡造型项目	m ³	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		球灌								
46	050102002009	栽植结香 高180cm,冠幅180cm	1. 苗木种类：结香 2. 苗木：高180cm,冠幅180cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗,丛生状,树型优美,冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：符合甲方、设计或规范要求							
47	050102002010	库伯蕨B150 高度130-150cm，冠幅150-160cm	1. 苗木种类：库伯蕨B150 2. 苗木：高130-150cm, 冠幅150-160cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求	丛	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	050102002011	春羽B100 高度120cm，冠幅100cm	1. 苗木种类：春羽B100 2. 苗木：高120cm, 冠幅100cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求	株	21.000					
49	050102002012	胎生狗脊蕨B80 高度60-80cm，冠幅80-100cm	1. 苗木种类：胎生狗脊蕨B80 2. 苗木：高60-80cm, 冠幅80-100cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛	丛	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求							
50	050102002013	针毛蕨B80 高度60-80cm，冠幅80-100cm	1. 苗木种类：针毛蕨B80 2. 苗木：高60-80cm, 冠幅80-100cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌	丛	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剂、杀虫剂和换填种植土一起施 入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12 个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范 要求							
51	050102002014	鸟巢蕨B60 高度60-70cm ，冠幅60-70cm	1. 苗木种类：鸟巢蕨B60 2. 苗木：高60-70cm, 冠幅60- 70cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛 生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂 、杀虫剂和换填种植土一起施入 土中 6. 弃物运距：投标人自行在综	丛	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求							
52	050102002015	波士顿蕨B60 高度50-60cm，冠幅60-70cm	1. 苗木种类：波士顿蕨B60 2. 苗木：高50-60cm, 冠幅60-70cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月	丛	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：符合甲方、设计或规范要求							
53	050102002016	富贵蕨B60 高度50-60cm，冠幅60-80cm	1. 苗木种类：富贵蕨B60 2. 苗木：高50-60cm, 冠幅60-80cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求	丛	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	050102002017	红盖鳞毛蕨B50 高度40-50cm，冠幅50-60cm	1. 苗木种类：红盖鳞毛蕨B50 2. 苗木：高40-50cm, 冠幅50-60cm, 3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求	株	46.000					
55	050102002018	彩虹蕨B60 高度50-60cm，冠幅60-70cm	1. 苗木种类：彩虹蕨B60 2. 苗木：高50-60cm, 冠幅60-70cm,	丛	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段： /

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 苗木栽植要求： 容器苗, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 4. 栽植：符合规范及设计要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收合格后12个月 8. 其他：符合甲方、设计或规范要求							
		分部小计								
		雨水花园地被								
56	050102007012	肾蕨 高度35-40cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：肾蕨 2. 植物规格：高度35-40cm，冠幅30-35cm	m ²	10.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 植物配置方式：49株/m²，工程盆苗,冠幅饱满,观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
57	050102007013	百子莲 高度40-45cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：百子莲 2. 植物规格：高度40-45cm，冠幅30-35cm 3. 植物配置方式：36株/m² 花境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综	m²	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，养护用水水源接驳点 及水资源费等由投标人自行考虑 在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
58	050102007014	墨西哥鼠尾草 高度45- 50cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：墨西哥鼠尾草 2. 植物规格：高度45-50cm，冠 幅30-35cm 3. 植物配置方式：49株/m²，花 境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满 观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然 株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、 发酵有机肥和种植土一起施入土 中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加	m²	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
59	050102007015	翠芦莉 高度50-60cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：翠芦莉 2. 植物规格：高度50-60cm，冠幅30-35cm 3. 植物配置方式：49株/m ² ，工程盆苗，冠幅饱满，观赏性强 4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入	m ²	11.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
60	050102007016	西伯利亚鸢尾 高度60-70cm，冠幅30-35cm	1. 植物名称：西伯利亚鸢尾 2. 植物规格：高度60-70cm，冠幅30-35cm 3. 植物配置方式：49株/m²，花境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满观赏性强	m²	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 苗形要求：密植不露土，自然株形，笼子苗 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、发酵有机肥和种植土一起施入土中 6. 综合单价包含反季节施工费 7. 现场搬运费、坡上栽植增加费、弃物运距及堆场等费用由投标人自行综合考虑 8. 养护期：竣工验收合格后12个月，施工期内养护包含在综合单价中，养护用水水源接驳点及水资源费等由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
61	040202009001	砾石	1. 石料规格：黑色雨花石, 粒径8	m ²	49.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段：/

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-12mm 2. 厚度：50mm厚							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001001	安全文明施工费			29528.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1600.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6691.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11200.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10036.65			
2	050405002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003001	非夜间施工照明						
4	050405004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006001	反季节栽植影响措施						
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平

【景观绿化】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008001	已完工程及设备保护费						
9	050405009001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【 标段： / 景观绿化】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	1347.18					本地
2	柴油(机械)	L	1324.55					本地
3	肥料	kg	300.14					国产
4	杀虫剂	kg	72.43					国产
5	汽油(机械)	L	249.69					本地
6	成品钢管支撑	套	63.00					
7	其他材料费	元	405.98					国产
8	草绳	kg	592.32					本地
9	涂白剂	kg	7.62					国产
10	蓝花楹胸径20cm，高度700-800cm，冠幅450-500cm，枝下高200-250cm	株	1.00					本地
11	银杏胸径20cm，高度900-1000cm，冠幅400-450cm，枝下高250-300cm	株	13.00					本地
12	红枫地径12cm，高度300-350cm，冠幅300-350cm，枝下高<80cm	株	1.00					本地
13	红枫地径18-19cm，高度380-400cm，冠幅380-420cm，枝下高<50cm	株	3.00					本地
14	红梅胸径15cm，高度400-450cm，冠幅350-400cm	株	4.00					本地
15	古红梅胸径18-19cm，高度400-450cm，冠幅400-450cm，枝下高<80cm	株	1.00					本地

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
16	地笼桂高200-220cm, 冠幅180-200cm	株	1.00					本地
17	结香高180cm, 冠幅180cm	株	2.00					本地
18	麻布	m²	245.67					国产
19	镀锌铁丝综合	kg	88.68					国产
20	刚竹高度600-800cm	株	144.00					本地
21	琴丝竹高度350-400cm	株	1350.00					本地
22	大叶黄杨高度200cm，冠幅45-50cm	株	210.00					本地
23	大叶黄杨高度60-70cm，冠幅30-35cm	株	1274.00					本地
24	一叶兰高度60-70cm，冠幅35-40cm	株	175.00					本地
25	海桐高度60-70cm，冠幅30-35cm	株	2450.00					本地
26	狐尾天门冬高度50-60cm，冠幅35-40cm	株	480.00					
27	龟背竹高度45-50cm，冠幅35-40cm	株	560.00					
28	金禾女贞高度40-45cm，冠幅30-35cm	株	9466.00					
29	银姬小蜡高度40-45cm，冠幅30-35cm	株	10054.00					
30	百子莲高度40-45cm，冠幅30-35cm	株	432.00					
31	银叶仓鼠高度35-40cm，冠幅30-35cm	株	828.00					
32	蓝雪花高度35-40cm，冠幅30-35cm	株	360.00					
33	肾蕨高度35-40cm，冠幅30-35cm	株	4312.00					
34	亮晶女贞高度30-35cm，冠幅30-35cm	株	1043.00					
35	红花满天星高度25-30cm，冠幅25-30cm	株	960.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
36	毛鹃高度30-35cm，冠幅30-35cm	株	6683.00					
37	有机肥(土堆肥)	m³	17.64					本地
38	种植土	m³	985.85					
39	台湾二号草皮	m²	100.99					
40	蓝花楹胸径18cm，高度700-800cm，冠幅450-500cm，枝下高200-250cm	株	3.00					本地
41	柚子树D15胸径15cm，高度350-400cm，冠幅400-450cm，枝下高<80cm	株	2.00					
42	库伯蕨B150高度130-150cm，冠幅150-160cm	株	5.00					
43	春羽B100高度120cm，冠幅100cm	株	21.00					
44	胎生狗脊蕨B80高度60-80cm，冠幅80-100cm	株	12.00					
45	针毛蕨B80高度60-80cm，冠幅80-100cm	株	15.00					
46	鸟巢蕨B60高度60-70cm，冠幅60-70cm	株	30.00					
47	波士顿蕨B60高度50-60cm，冠幅60-70cm	株	43.00					
48	富贵蕨B60高度50-60cm，冠幅60-80cm	株	15.00					
49	红盖鳞毛蕨B50高度40-50cm，冠幅50-60cm	株	46.00					
50	彩虹蕨B60高度50-60cm，冠幅60-70cm	株	15.00					
51	墨西哥鼠尾草高度45-50cm，冠幅30-35cm	株	313.00					
52	翠芦莉高度50-60cm，冠幅30-35cm	株	563.00					
53	西伯利亚鸢尾高度60-70cm，冠幅30-35cm	株	234.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【景观绿化】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		热熔标线								
1	040205008001	人行道45cm宽斑马线（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m²	292.290					
2	040205006001	15cm宽白色实线（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m²	212.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040205006002	15cm宽白色虚线-密虚线（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	15.620					
4	040205006003	15cm宽黄色实线（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	193.060					
5	040205006004	15cm宽黄色虚线（热熔）	1. 材料品种：详设计图	m ²	8.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画 线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范 、图集等文件要求							
6	040205006005	15cm宽白色虚线-2-4线 （热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画 线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范 、图集等文件要求	m ²	60.990					
7	040205006006	45cm宽白色实线-公交停 靠站（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图	m ²	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
8	040205006007	45cm宽白色虚线-公交停靠站（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	4.510					
9	040205006008	10cm宽白虚线-出租车停靠区（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图	m ²	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
10	040205006009	40cm宽停止线（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	60.970					
11	040205007001	网状线（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm	m ²	61.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
12	040205007002	6m直行箭头（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	45.360					
13	040205007003	6m直行左转、直行右转箭头（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、	m ²	82.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
14	040205007004	6m左、右转箭头（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	16.770					
15	040205007005	前方人行横道预告（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容	m ²	9.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
16	040205007006	非机动车图案（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	27.840					
17	040205007007	路面文字（热熔）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规	m ²	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、图集等文件要求							
18	040205012001	机非隔离栏杆冲洗	1. 类型：车行道隔离护栏安装机非隔离护栏 2. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m	80.000					
		分部小计								
		冷涂标线								
19	040205008002	人行道45cm宽斑马线（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	292.290					
20	040205006010	15cm宽白色实线（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图	m ²	212.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
21	040205006011	15cm宽白色虚线-密虚线 (冷涂)	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	15.620					
22	040205006012	15cm宽黄色实线（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图	m ²	193.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画 线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范 、图集等文件要求							
23	040205006013	15cm宽黄色虚线（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画 线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范 、图集等文件要求	m ²	8.770					
24	040205006014	15cm宽白色虚线-2-4线 （冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm	m ²	60.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
25	040205006015	45cm宽白色实线-公交停靠站（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	29.000					
26	040205006016	45cm宽白色虚线-公交停靠站（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、	m ²	4.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
27	040205006017	10cm宽白虚线-出租车停靠区（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	2.000					
28	040205006018	40cm宽停止线（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容	m ²	60.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
29	040205007008	网状线（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：1.8mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	61.870					
30	040205007009	6m直行箭头（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规	m ²	45.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、图集等文件要求							
31	040205007010	6m直行左转、直行右转 箭头（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画 线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范 、图集等文件要求	m ²	82.280					
32	040205007011	6m左、右转箭头（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画 线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范 、图集等文件要求	m ²	16.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	040205007012	前方人行横道预告（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	9.040					
34	040205007013	非机动车图案（冷涂）	1. 材料品种：详设计图 2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m ²	27.840					
35	040205007014	路面文字（冷涂）	1. 材料品种：详设计图	m ²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 工艺：详设计图 3. 线型：详设计图 4. 标线厚度：2.5mm 5. 综合单价包含清扫、放样、画线、护线等工作内容 6. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求							
		分部小计								
36	040205012002	栏杆更新-除锈刷漆	1. 类型：车行道隔离护栏安装机非隔离护栏 2. 其他：满足设计图及相关规范、图集等文件要求	m	6.000					
37	040205012003	机非隔离迁改恢复	1. 名称：机非隔离护栏迁改恢复 2. 运距综合考虑在报价中 3. 安装、拆除隔离护栏等费用综合考虑在本清单项报价中	m	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 5. 工程量暂估，具体数量以批准设计或实施方案为准。							
38	040205012004	中央隔离护栏迁改恢复	1. 名称：中央隔离护栏迁改恢复 2. 运距综合考虑在报价中 3. 安装、拆除隔离护栏等费用综合考虑在本清单项报价中 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 5. 工程量暂估，具体数量以批准设计或实施方案为准。	m	80.000					
		单价措施项目清单								
		临时交通组织								
39	040205004001	附着式交通标志板 3500×1200×3mm	1. 交通标志板：附着式交通标志板 3500×1200×3mm	块	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：铝合金板材 3. 滑动槽钢：综合考虑 4. 反光膜：满足规范要求的反光膜指标要求，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件 6. 设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 8. 工程量暂估，具体数量以批准交通组织方案及收方为准，使用完毕后，放至建设单位指定位置。							
40	040205004002	移动式施工牌 2500×1000×2mm	1. 类型：移动式施工牌2500×1000×2mm 2. 材质：铝合金板材 3. 滑动槽钢：综合考虑	块	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 反光膜：满足规范要求的反光膜指标要求，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 安装、使用、维护等费用综合考虑在报价中 6. 设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 8. 工程量暂估，具体数量以批准交通组织方案及收方为准，使用完毕后，放至建设单位指定位置。							
41	040205004003	移动式施工牌 2000×700×2mm	1. 类型：移动式施工牌 2000×700×2mm 2. 材质：铝合金板材 3. 滑动槽钢：综合考虑 4. 反光膜：满足规范要求的反	块	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光膜指标要求，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 安装、使用、维护等费用综合考虑在报价中 6. 设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 8. 工程量暂估，具体数量以批准交通组织方案及收方为准，使用完毕后，放至建设单位指定位置。							
42	040205017001	橡胶锥形桶安装 H=168mm	1. 材质: 反光锥形交通标采用橡胶材料 2. 规格: 详见设计 3. 表面处理: 反光锥形交通标颈部粘贴白色高强级反光膜 4. 防撞桶内: 若购买的反光锥形	个	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			交通标重量过轻，则可在锥形交通标底部挂配重沙袋，费用还在综合单价内 5. 维护清理：施工期间的维护、看管、保洁或保养费用计入综合单价 6. 施工场地范围的迁移费用含于综合单价，不在另计 7. 设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑残值回收 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 10. 工程量暂估，具体数量以批准交通组织方案及收方为准。							
43	040205017002	防撞桶 1000mm*800mm 高*宽	1. 材质：防撞桶采用玻璃钢材料制作桶体 2. 规格：H=1000mm D=800mm	个	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 表面处理:防撞桶外墙贴有红 白相间的高强极反光膜 4. 防撞桶内:装填粗砂 5. 维护清理:施工期间的维护、 看管、保洁或保养费用计入综合 单价 6. 施工场地范围的迁移费用含于 综合单价 7. 设备材料损耗及残值综合考虑 在报价中 8. 投标人自行考虑残值回收 9. 其他:满足设计、施工及验收 规范要求 10. 工程量暂估, 具体数量以批 准交通组织方案及收方为准。							
44	040205017003	水马 1380mm*800mm* 480mm 长*高*最宽	1. 类型: 水马 2. 材料品种: 综合 3. 规格: 1380mm*800mm*480mm	个	440.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			长*高*最宽 4. 安装、使用、维护等费用综合考虑在报价中 5. 水马内部装填粗砂或水、通隔离水马表面应贴有红、白格相间的反光膜综合考虑 6. 施工场地范围的迁移费用含于综合单价 7. 设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑残值回收 9. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 10. 工程量暂估，具体数量以批准交通组织方案及收方为准。							
45	040205012005	机非隔离护栏迁改（利旧）	1. 名称：中央隔离护栏迁改（利旧） 2. 运距综合考虑在报价中	m	440.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 若已有数量不足，满足交通需 要采用租赁或购买周转的费用综 合考虑 4. 安装、拆除隔离护栏等费用综 合考虑在本清单项报价中 5. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求 6. 工程量暂估，具体数量以批准 交通组织方案及收方为准。							
46	040205012006	中央隔离护栏迁改（利 旧）	1. 名称：中央隔离护栏迁改（利 旧） 2. 运距综合考虑在报价中 3. 若已有数量不足，满足交通需 要采用租赁或购买周转的费用综 合考虑 4. 安装、拆除隔离护栏等费用综 合考虑在本清单项报价中	m	880.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段：/

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求 6. 工程量暂估，具体数量以批准 交通组织方案及收方为准。							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			7266.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		393.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1646.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2756.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2470.05			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平

【交安工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【 标段： / 交安工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	汽油(机械)	L	1342.57					
2	柴油(机械)	L	700.22					
3	其他材料费	元	9125.45					
4	反光材料 玻璃珠	kg	364.39					
5	热熔标线涂料	kg	5995.81					
6	透明底漆	kg	185.27					
7	水	m³	1.80					
8	红丹酚醛防锈漆	kg	0.47					
9	汽油	L	0.20					
10	环氧富锌防锈漆	kg	0.59					
11	环氧稀释剂	kg	0.12					
12	氯化橡胶标线漆	kg	691.05					
13	稀释剂	kg	23.38					
14	附着式交通标志板3500×1200×3mm	个	20.00					
15	移动式施工牌2500×1000×2mm	个	20.00					
16	移动式施工牌2000×700×2mm	个	10.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 市政总平 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		临街设施服务								
1	030404017001	照明配电箱 ALmv	1. 名称：照明配电箱 ALmv 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	3.000					
2	030412001001	普通灯 12W	1. 名称:普通灯 2. 规格、型号:功率12W，其他综合考虑 3. 安装形式:吸顶	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
3	030404035001	单相二三孔插座 （250V/10A）	1. 名称：单相二三孔插座 2. 型号、规格：250V/10A 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
4	030404035002	双联单控开关（250V/10A）	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V/10A 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	3.000					
5	030411001001	紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路	m	72.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
6	030411004001	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	200.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 阻燃等级，双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
7	030411004002	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 阻燃等级，双色线价差综合考虑	m	51.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
8	030408002001	电力电缆 WDZ-RYJY-B1-2*6mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号： WDZ-RYJY-B1-2*6mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m	21.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030408006001	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 单根截面≤10mm² 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	6.000					
10	030411006001	钢质接线盒	1. 名称:钢质接线盒（防水） 2. 材质:钢质 3. 规格:综合考虑 4. 安装部位及形式:综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	18.000					
11	030409001001	接地测试盒	1. 名称: 接地测试盒 2. 盒体材质、规格、盒内配置: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
12	030409002001	接地母线 不锈钢扁钢 - 40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：不锈钢-40*4mm 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	46.560					
13	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下线	1. 名称：避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下线 2. 部位：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	43.200					
14	030502003001	户内多媒体箱	1. 名称：户内多媒体箱（空箱） 2. 材质：优质冷轧钢板，箱体	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表面处理工艺综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 空箱，箱内电源，电话模块， 分支器另计 5. 安装部位及方式：室内嵌墙安 装 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
15	030502012001	单口网络插座	1. 名称：网络插座 2. 规格：包含网络模块、面板， 面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑， 不含户内 4. 若本项与精装修户内“单口	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			网络插座”品牌、型号、样式完全相同，结算时按精装修户内“单口网络插座”的综合单价执行 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
16	030411001002	紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称:紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装	m	11.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
17	030411001003	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管（镀锌钢管） 2. 材质、规格:镀锌钢管，DN20 ，壁厚及镀锌方式综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路	m	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
18	030411004003	两芯皮线光缆	1. 名称：皮线光缆 2. 规格：两芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外	m	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接, 尾纤, 跳线 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
19	030502005001	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：8芯，六类，非屏蔽 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含RJ45水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标	m	11.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
20	030404035003	空调插座 250V 16A	1. 名称：空调插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装形式：暗装 4. 包含接线等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	3.000					
21	030411006002	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	3.000					
		分部小计								
		7#-12#外立面改造								
22	030412004001	LED灯带 10W/1m	1. 名称:LED灯带	m	525.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：LED光源，其他 综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含灯带、灯带连接器、对接头 、固定扣、拼针、尾塞等所有主 材及附件 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
23	030412001002	洗墙灯 10W/1m	1. 名称：洗墙灯 2. 技术参数：10W/1m/3000K, 具 体综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯具光源、支架	m	218.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
24	030412001003	LED壁灯 30W	1. 名称:LED壁灯 2. 规格、型号:功率30W，其他综合考虑 3. 安装形式:壁装 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
25	030412001004	吸顶灯 12W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格、型号:功率12W，其他综合考虑 3. 安装形式:吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	3.000					
26	030404035004	小厨宝插座 （250V）	1. 名称：小厨宝插座 2. 型号、规格：250V 3. 安装部位：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
27	030411006003	钢质接线盒（防水）	1. 名称：钢质接线盒（防水） 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	64.000					
28	030401003001	开关电源 350W	1. 名称：开关电源 3. 规格：DC24V 350W 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030904005001	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	只	1.000					
30	030904003001	户内紧急报警按钮	1. 名称：户内紧急报警按钮 2. 安装部位及方式：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	030411001004	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	720.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
32	030411001005	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管（镀锌钢管） 2. 材质、规格:镀锌钢管，DN20，壁厚及镀锌方式综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
33	030411001006	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:镀锌钢管，DN25，壁厚及镀锌方式综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计	m	874.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
34	030408002002	电气配线 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m	10.000					
35	030411004004	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	2322.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 阻燃等级，双色线价差综合考 虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
36	030411004005	电气配线 WDZB1-BYJ- 4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 阻燃等级，双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
37	030408002003	电力电缆 WDZ-RYJY-B1-2*6mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-RYJY-B1-2*6mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	896.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
38	030404017002	照明配电箱改造AL7-1	1. 名称：照明配电箱改造AL7-1 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	1.000					
39	030404017003	照明配电箱改造AL7-2	1. 名称：照明配电箱改造AL7-2 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
40	030404017004	照明配电箱改造AL7-3	1. 名称：照明配电箱改造AL7-3 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
41	030404017005	照明配电箱改造AL7-4	1. 名称：照明配电箱改造AL7-4 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	1.000					
42	030404017006	照明配电箱改造AL7-5	1. 名称：照明配电箱改造AL7-5 2. 规格：其他综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
43	030404017007	照明配电箱改造AL7-6/7/9	1. 名称：照明配电箱改造AL7-6/7/9 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
44	030404017008	照明配电箱改造AL7-8	1. 名称：照明配电箱改造AL7-8 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
45	030404017009	照明配电箱改造AL8-1/2	1. 名称：照明配电箱改造AL8-1/2 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	2.000					
46	030404017010	照明配电箱改造AL9	1. 名称：照明配电箱改造AL9 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体 接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
47	030404017011	照明配电箱改造AL10	1. 名称：照明配电箱改造AL10 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体 接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求：满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
48	030404017012	照明配电箱改造AL12-1	1. 名称：照明配电箱改造AL12-1 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求：满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		50#外立面电气改造								
49	030412004002	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格：LED光源，其他 综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含灯带、灯带连接器、对接头 、固定扣、拼针、尾塞等所有主 材及附件 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整	m	147.790					
50	030412001005	洗墙灯 10W/1m	1. 名称：洗墙灯 2. 技术参数：10W/1m/3000K, 具 体综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑	m	346.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 含灯具光源、支架 6. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求; 满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求, 选型满足甲方要求, 价格不调整							
51	030411006004	钢质接线盒（防水）	1. 名称: 钢质接线盒（防水） 2. 材质: 钢质 3. 规格: 综合考虑 4. 安装部位及形式: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	80.000					
52	030401003002	开关电源 350W	1. 名称: 开关电源 3. 规格: DC24V 350W 4. 安装部位及形式: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、验收	台	114.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
53	030411001007	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	m	1180.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足 甲方要求，价格不调整							
54	030411001008	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:镀锌钢管，DN25 ，壁厚及镀锌方式综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中 间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其他：满足设计规范、验收	m	639.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
55	030411004006	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 阻燃等级，双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	3679.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
56	030408002004	电力电缆 WDZ-RYJY-B1-2*6mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-RYJY-B1-2*6mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m	639.560					
57	030404017013	照明配电箱改造AL50-1/2/5/11/14/20	1. 名称：照明配电箱改造AL50-1/2/5/11/14/20 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体 接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
58	030404017014	照明配电箱改造AL50-3/ 7/17/26	1. 名称：照明配电箱改造AL50- 3/7/17/26 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体 接地及安装所需的螺栓	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
59	030404017015	照明配电箱改造AL50-4/25	1. 名称：照明配电箱改造AL50-4/25 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
60	030404017016	照明配电箱改造AL50-6/22/23	1. 名称：照明配电箱改造AL50-6/22/23 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	3.000					
61	030404017017	照明配电箱改造AL50-8/18/28	1. 名称：照明配电箱改造AL50-8/18/28 2. 规格：其他综合考虑	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
62	030404017018	照明配电箱改造AL50-9	1. 名称：照明配电箱改造AL50-9 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
63	030404017019	照明配电箱改造AL50-10/24	1. 名称：照明配电箱改造AL50-10/24 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
64	030404017020	照明配电箱改造AL50-12	1. 名称：照明配电箱改造AL50-12 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	1.000					
65	030404017021	照明配电箱改造AL50-13	1. 名称：照明配电箱改造AL50-13 2. 规格：其他综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
66	030404017022	照明配电箱改造AL50-15	1. 名称：照明配电箱改造AL50-15 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
67	030404017023	照明配电箱改造AL50-16	1. 名称：照明配电箱改造AL50-16 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
68	030404017024	照明配电箱改造AL50-19	1. 名称：照明配电箱改造AL50-19 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	1.000					
69	030404017025	照明配电箱改造AL50-21	1. 名称：照明配电箱改造AL50-21	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
70	030404017026	照明配电箱改造AL50-27	1. 名称：照明配电箱改造AL50-27 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体 接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
71	030404017027	照明配电箱改造AL50-29	1. 名称：照明配电箱改造AL50- 29 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体 接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
72	030404017028	照明配电箱改造AL50-30	1. 名称：照明配电箱改造AL50-30 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	1.000					
73	030404017029	照明配电箱改造AL50-31	1. 名称：照明配电箱改造AL50-	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			31 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体 接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
74	031302007001	高层施工增加费		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
75	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000					
76	031301018001	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			14442.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		782.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3272.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5478.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4908.95			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【 标段： / 强电工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	2128.00					
2	电气配线WDZB1-BYJ-2.5mm²	m	7194.67					
3	LED灯带	m	678.73					
4	洗墙灯10W/1m	套	455.71					
5	电气配管SC25	m	1559.73					
6	电力电缆WDZ-RYJY-B1-2*6mm²	m	1573.39					
7	钢质接线盒（防水）	个	146.88					
8	开关电源 350W	台	170.00					
9	电气配管SC20	m	329.60					
10	照明配电箱改造AL7-1	台	1.00					
11	照明配电箱改造AL10	台	1.00					
12	照明配电箱改造AL9	台	1.00					
13	照明配电箱改造AL8-1/2	台	2.00					
14	照明配电箱改造AL7-8	台	1.00					
15	照明配电箱改造AL7-6/7/9	台	3.00					
16	照明配电箱改造AL7-5	台	1.00					
17	照明配电箱改造AL7-4	台	1.00					
18	照明配电箱改造AL7-3	台	1.00					
19	照明配电箱改造AL7-2	台	1.00					
20	照明配电箱改造AL50-1/2/5/11/14/20	台	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	照明配电箱改造AL50-3/7/17/26	台	4.00					
22	照明配电箱改造AL50-4/25	台	2.00					
23	照明配电箱改造AL50-6/22/23	台	3.00					
24	照明配电箱改造AL50-9	台	1.00					
25	照明配电箱改造AL50-10/24	台	2.00					
26	照明配电箱改造AL50-12	台	1.00					
27	照明配电箱改造AL50-13	台	1.00					
28	照明配电箱改造AL50-15	台	1.00					
29	照明配电箱改造AL50-16	台	1.00					
30	照明配电箱改造AL50-19	台	1.00					
31	照明配电箱改造AL50-21	台	1.00					
32	照明配电箱改造AL50-27	台	1.00					
33	照明配电箱改造AL50-29	台	1.00					
34	照明配电箱改造AL50-8/18/28	台	3.00					
35	照明配电箱改造AL50-30	台	1.00					
36	照明配电箱改造AL50-31	台	1.00					
37	照明配电箱ALmv	台	3.00					
38	普通灯12W	套	6.06					
39	单相二三孔插座（250V/10A）	套	6.12					
40	双联单控开关（250V/10A）	只	3.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	紧定式镀锌钢导管JDG20	m	86.83					
42	钢质接线盒	个	21.42					
43	接地测试盒	个	3.02					
44	接地母线 不锈钢扁钢-40*4mm	m	48.89					
45	单口网络插座	个	3.03					
46	两芯皮线光缆	m	306.00					
47	六类非屏蔽双绞线	m	12.22					
48	电气配线WDZB1-BYJ-4mm²	m	100.76					
49	声光报警器	只	3.04					
50	电气配线RVV-4*1.0mm²	m	10.80					
51	LED壁灯30W	套	8.08					
52	照明配电箱改造AL12-1	台	1.00					
53	户内多媒体箱	个	3.00					
54	吸顶灯12W	套	3.03					
55	小厨宝插座（250V）	套	4.08					
56	空调插座 250V16A	套	3.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017001	照明配电箱 AP1	1. 名称：照明配电箱改造 AP1 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体基础、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	1.000					
2	030404017002	照明配电箱 AP2	1. 名称：照明配电箱改造 AP2 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体基础、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
3	030404017003	照明配电箱 AP3	1. 名称：照明配电箱改造 AP3 2. 规格：其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含箱体开孔、防火堵洞、箱体基础、箱体接地及安装所需	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
4	030412004001	LED灯带 6W/m 24V	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格：LED光源，其他综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含灯带、灯带连接器、对接头、固定扣、拼针、尾塞等所有主材及附件 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	134.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
5	040805004001	草坪灯 LED 12W	1. 名称：草坪灯 2. 技术参数：220v/12w, LED/3500k IP65其他综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯具光源、支架，灯基础 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	8.000					
6	030412001001	地埋灯A 3W/24V	1. 名称：地埋灯A 2. 技术参数：3W/24V LED 3500K IP67 具体综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑 4. 含灯具光源	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 灯具保护罩综合考虑 6. 安装部位及方式：综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
7	030412001002	地埋灯B 1W/24V	1. 名称：地埋灯B 2. 技术参数：1W/24V LED 3500K IP67 ，具体综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑 4. 含灯具光源 5. 灯具保护罩综合考虑 6. 安装部位及方式：综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
8	030412001003	格栅灯 12W	1. 名称：格栅灯 2. 技术参数：12W LED 4000K IP55，其他综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯具光源、支架 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	8.000					
9	030412001004	景墙特色灯 5W/24V	1. 名称：景墙特色灯 2. 技术参数：5W/24V LED 3500K IP67，其他综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯具光源、支架 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
10	030412001005	洗墙灯 12W/24V	1. 名称：洗墙灯 2. 技术参数：12W/24V LED 3500K IP67，其他综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯具光源、支架 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
11	030412004002	LED灯带 12W/m 24V	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格：LED光源，其他综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含灯带、灯带连接器、对接头、固定扣、拼针、尾塞等所有主材及附件 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m	27.810					
12	030412004003	照树灯 15W	1. 名称：照树灯 2. 技术参数：220v/12w，LED/3000k IP=67，其他综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯具光源、支架，带防水接线盒 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
13	030412001006	柱头灯 15W	1. 名称：柱头灯 2. 技术参数：220v/15w，LED/3000k，IP67，其他综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯具光源、支架 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	套	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
14	030412004004	流星灯 L=500mm	1. 名称：流星灯 2. 技术参数：挂树款 L=500mm 每一棵植物配置50根、其他综合考虑 3. 灯具形式、尺寸：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯具光源、支架 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	根	400.000					
15	030404035001	单相二三孔插座（防水型）	1. 名称：单相二三孔插座 2. 型号、规格：防水型 3. 安装部位：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
16	030404035002	指甲开关	1. 名称：指甲开关 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	1.000					
17	030411006001	钢质接线盒（防水）	1. 名称：钢质接线盒（防水） 2. 材质：钢质	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:综合考虑 4. 安装部位及形式:综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
18	030411001001	电气配管 PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC25(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计	m	421.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
19	030411001002	电气配管 PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另	m	1148.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
20	030411001003	电气配管 PC50	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC50(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑	m	8.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
21	030411001004	电气配管 SC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC25，壁厚及镀锌方式综合考虑 3. 安装部位及方式：室外安装，埋地安装/明装综合考虑 4. 含管道、管件、安装管路中间的接线盒、转线盒制作安装 5. 接地：综合考虑 6. 管道防腐、管道垫层、基础、土方挖、填、余方弃置：另计	m	69.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求							
22	030411001005	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC50，壁厚及镀锌方式综合考虑 3. 安装部位及方式：室外安装，埋地安装/明装综合考虑 4. 含管道、管件、安装管路中间的接线盒、转线盒制作安装 5. 接地：综合考虑 6. 管道防腐、管道垫层、基础、土方挖、填、余方弃置：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	m	319.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求							
23	030411001006	电气配管 SC80	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC80，壁厚及镀锌方式综合考虑 3. 安装部位及方式: 室外安装，埋地安装/明装综合考虑 4. 含管道、管件、安装管路中间的接线盒、转线盒制作安装 5. 接地: 综合考虑 6. 管道防腐、管道垫层、基础、土方挖、填、余方弃置: 另计 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求; 满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求	m	80.000					
24	030408001001	电力电缆 YZ-2*4mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YZ-2*4mm ²	m	433.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
25	030408001002	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	m	1270.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
26	030408001003	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-0.6/1KV-3*10mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m	11.690					
27	030408001004	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖	m	92.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段：/

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
28	030408001005	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	321.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段：/

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
29	030408001006	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m	82.000					
30	030408006001	干包式 电力电缆终端头 四芯及以下、截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，单根截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 不含单芯电缆头 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
31	030408006002	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 单根截面≤10mm² 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
32	030408006003	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm²<单根截面≤16mm² 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030408006004	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤35mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm²<单根截面≤35mm² 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
34	030401003001	安全隔离变压器 350VA	1. 名称:安全隔离变压器 3. 规格: 220V/24V 350VA 4. 安装部位及形式:综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	7.000					
35	030413005001	强电手孔井 640*640*1000	1. 强电手孔井 640*640*1000 2. 做法详设计大样 3. 满足设计要求以及施工规范	个	5.000					
36	040101002001	机械挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别: 综合考虑在报价中;	m³	504.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 挖土石方深度：深度综合考虑； 3. 开挖方式：由投标人自行考虑综合计入报价； 4. 土石比：综合考虑； 5. 堆场及场内运距：回填最大限度利用现场开挖的合格土石方，场内运输及堆场投标人自行踏勘现场自行考虑，综合在报价中； 6. 投标单位根据现场实际情况和施工组织设计无论采用何种开挖方式，由投标人自行考虑在综合单价报价中； 7. 综合单价包含：人工捡底、人机配合挖土石方，破碎及破除、，中标后基础土石方开挖不论实际采用何种开挖方式均							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			执行本项综合单价； 8. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求。							
37	040103001001	土石方回填	1. 名称：土石方回填 2. 部位：详设计 3. 填方材料品种：一般土石方， 满足设计和施工验收规范要求 4. 填方材料来源：投标人自行考虑 5. 回填土石方运输方式、场内外 运距、回填方式：投标人自行确定 6. 压实标准、密实度要求：满足 设计和施工验收规范要求 7. 其余做法：满足设计及施工验 收规范要求，并满足城管和	m³	497.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			环保要求							
38	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 堆场及运距：土石方堆场、场外运输、渣土处置等所需费用，由投标人自行考虑在报价中 3. 土方外运满足成都市相关要求并包含各种费用 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 5. 满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求	m³	6.960					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段： /

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	031302007001	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
40	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000					
41	031301018001	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段: /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			9483.32			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		513.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2148.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3597.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3223.40			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	11445.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		11445.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【 标段： / 景观照明工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	照明配电箱AP3	台	1.00					
2	照明配电箱AP1	台	1.00					
3	照明配电箱AP2	台	1.00					
4	LED灯带 6W/m²4V	m	135.93					
5	汽油(机械)	L	21.88					
6	草坪灯 LED12W	套	8.08					
7	地埋灯A3W/24V	套	13.13					
8	地埋灯B1W/24V	套	8.08					
9	格栅灯12W	套	8.08					
10	景墙特色灯5W/24V	套	7.07					
11	洗墙灯12W/24V	套	13.13					
12	LED灯带 12W/m²4V	m	28.09					
13	照树灯15W	套	18.18					
14	单相二三孔插座（防水型）	套	2.04					
15	指甲开关	只	1.02					
16	刚性阻燃管PC25	m	472.08					
17	刚性阻燃管PC32	m	1286.43					
18	刚性阻燃管PC50	m	9.97					
19	电气配管SC25	m	71.48					
20	电气配管SC50	m	329.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	电气配管SC80	m	82.40					
22	MU10页岩砖	千匹	1.75					
23	干混砌筑砂浆M5	t	1.53					
24	水	m³	5.91					
25	其他材料费	元	2.20					
26	高分子复合井盖800*800	套	5.00					
27	商品混凝土C20	m³	0.91					
28	二等锯材	m³	0.00					
29	复合模板	m²	0.89					
30	锯材综合	m³	0.01					
31	商品混凝土C15	m³	0.71					
32	柴油(机械)	L	461.86					
33	安全隔离变压器350VA	台	7.00					
34	电力电缆YJV-0.6/1KV-3*4mm²	m	1283.21					
35	电力电缆YJV-0.6/1KV-3*10mm²	m	11.82					
36	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*10mm²	m	93.02					
37	电力电缆YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	m	82.82					
38	电力电缆YZ-2*4mm²	m	437.33					
39	柱头灯15W	套	106.05					
40	钢质接线盒（防水）	个	3.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【景观照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		9#、10#、临街服务设施								
		给水管道								
1	031001007001	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管道、管件安装 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	98.860					
2	031001007002	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN25	m	132.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管道、管件安装 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
3	031001006001	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、管件安装 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，	m	19.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
4	031001006002	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、管件安装 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足设计、施工、相	m	8.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及验收规范要求							
5	031001006003	PP-R冷水管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、管件安装 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	3.600					
6	031001006004	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管	m	33.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、管件安装 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计 要求：满足设计及规范要求，冲 洗消毒后经认证机构检验符合国 家《生活饮用水卫生标准》后方 可使用 7. 其他：满足设计、施工、相关 图集及验收规范要求							
7	031001006005	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、管件安装 6. 压力试验及消毒、吹、洗设	m	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计要求：满足设计及规范要求， 冲洗消毒后经认证机构检验符合 国家《生活饮用水卫生标准》后 方可使用 7. 其他：满足设计、施工、相关 图集及验收规范要求							
8	031001006006	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、管件安装 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计 要求：满足设计及规范要求，冲 洗消毒后经认证机构检验符合国 家《生活饮用水卫生标准》后方 可使用	m	35.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
9	031001006007	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R热水管 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、管件安装 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	7.660					
		排水管道								
10	031001006008	UPVC实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合	m	11.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
11	031001006009	UPVC实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接	m	2.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
12	031001006010	UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡	m	95.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		卫生器具、阀门等								
13	031004006001	蹲便器	1. 名称：蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：详设计 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，配套埋入式液压脚踏冲洗阀冲阀门等附件 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	13.000					
14	031004006002	坐便器	1. 名称：坐便器	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、类型：详设计 3. 组装方式：含本体、马桶盖及 配件、角阀等所有附配件成套制 作安装 4. 成套考虑 5. 包含打螺栓孔，大便器、水箱 及附件安装，与上下水管连接， 试水 6. 其他：满足设计、施工、相关 图集及验收规范要求							
15	031004003001	感应式洗手盆	1. 名称：感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：详设计 4. 包含打螺栓孔、托架安装、水 龙头、洗手盆、感应器及附件安 装、与上下水管连接、试水	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含感应器的检查接线等 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
16	031004008001	小厨宝 2.2KW	1. 名称：小厨宝 2. 参数：2.2KW，8L 3. 组装形式：成套型 4. 包含金属软管、角阀、三通等配套附件 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	5.000					
17	031004014001	清扫口 DN100	1. 材质：清扫口 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2.000					
18	031004014002	地漏 DN50	1. 材质：地漏 DN50 2. 型号、规格：DN50	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：按设计要求 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
19	031003001001	截止阀DN50	1. 名称：截止阀DN50 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：详设计 4. 连接形式：综合 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	3.000					
20	031003001002	截止阀DN25	1. 名称：截止阀DN25 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：详设计 4. 连接形式：综合 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	4.000					
21	031003001003	自动排气阀DN15	1. 名称：自动排气阀DN15 2. 材质：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式: 综合 5. 其他: 满足设计、施工、相关 图集及验收规范要求							
22	031003013001	远传水表DN40	1. 名称: 远传水表DN40 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式: 综合 5. 其他: 满足设计、施工、相关 图集及验收规范要求	个	3.000					
23	031003013002	远传水表DN20	1. 名称: 远传水表DN20 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式: 综合 5. 其他: 满足设计、施工、相关 图集及验收规范要求	个	4.000					
24	030901013001	手提式磷酸干粉灭火器	1. 形式: 手提式磷酸干粉灭火	具	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		MF/ABC4	器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
25	030901013002	灭火器放置箱	1. 形式：灭火器放置箱 2. 规格、型号：满足设计规范要求 3. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	22.000					
		分部小计								
		分部小计								
		景观给排水								
26	031001006011	PE平壁排水管DN100	1. 安装部位：综合 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：PE平壁排水管DN100	m	63.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：粘接 5. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 6. 在连接雨水斗的排水管需在管道开孔径Φ25@100，并缠绕土工布二道(200g/m²)，此内容价格包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
27	031001006012	PE双壁波纹管DN200	1. 安装部位：综合 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：PE双壁波纹管DN200 4. 连接形式：承插 5. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、	m	53.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			止水节、H型管件、堵头等）及管卡 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
28	031001006013	HDPE双壁波纹管DN200	1. 安装部位：综合 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：PE双壁波纹管DN200 4. 连接形式：承插 5. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范	m	148.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
29	040504009001	溢流雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：750*450*50溢流雨水算子 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格：M20水泥砂浆砌MU10砖 4. 砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆勾缝 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	4.000					
30	040504001001	污水井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15烧结普通砖	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 勾缝、抹面要求：M10防水水泥砂浆 4. 井盖、井圈材质及规格：Φ700井盖 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
31	040504009002	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：500*300*30厚成品复核 高分子雨水箅子 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 3. 预制100厚C25混凝土圈 4. 砂浆强度等级及配合比：20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 5. 其他：满足设计、施工、相	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及验收规范要求							
32	031003001004	UPVC雨水斗D110	1. 名称：UPVC雨水斗D110 2. 材质：UPVC 3. 规格、压力等级：详设计 4. 连接形式：综合 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	6.000					
33	040101002001	挖填沟槽土方	1. 土石类别：投标人根据地质勘及场地回填资料综合考虑，障碍（含土、砖、砂、石、钢筋混凝土、混凝土等）拆除综合考虑在报价中 2. 挖土石方类型：综合考虑 3. 挖土石深度：综合 4. 场地内土石方运距：投标人自行考虑 5. 开挖方式：综合	m³	35.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 人工捡底及原堆土松散系数由投标人综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
		分部小计								
		拆除部分								
34	031004006003	拆除蹲便器	1. 名称：拆除蹲便器 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由	组	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	031001007003	拆除衬塑钢管 DN50	1. 名称：拆除衬塑钢管 DN50 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合	m	98.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	031001007004	拆除衬塑钢管 DN25	1. 名称：拆除衬塑钢管 DN25 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满	m	132.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	031001006014	拆除PP-R冷水管 DN50	1. 名称：拆除PP-R冷水管 DN50 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	19.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
38	031001006015	拆除PP-R冷水管 DN40	1. 名称：拆除PP-R冷水管 DN40 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材料拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	8.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	031001006016	拆除PP-R冷水管 DN32	1. 名称：拆除PP-R冷水管 DN32 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材料拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3.600					
40	031001006017	拆除PP-R冷水管 DN25	1. 名称：拆除PP-R冷水管 DN25 2. 拆除方式：投标人自行考虑	m	33.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	031001006018	拆除PP-R冷水管 DN20	1. 名称：拆拆除PP-R冷水管DN20 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑	m	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材料拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	031001006019	拆除PP-R冷水管 DN15	1. 名称：拆除PP-R冷水管 DN15 2. 拆除方式：投标人自行考虑 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中	m	35.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
43	031001006020	拆除排水管 DN50	1. 名称：拆除排水管 DN50 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复	m	11.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
44	031001006021	拆除排水管 DN75	1. 名称：拆除排水管 DN75 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经	m	2.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建设单位确认是否可利用或变卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
45	031001006022	拆除排水管 DN100	1. 名称：拆除排水管 DN100 2. 拆除方式：投标人自行考虑 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内运距及堆场：综合考虑在单价中 4. 因拆除造成的原有部位（非本次设计范围内）损坏，恢复费用包含在此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经建设单位确认是否可利用或变	m	95.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			卖，对拆除的旧料有残值的由建设单位处理，无残值的由施工单位自行处置，中标后综合单价不调整 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		空调移机内容								
46	031001004001	冷媒管（管径综合）	1. 名称：冷媒管（管径综合） 2. 安装部位：综合考虑 3. 规格、压力等级：综合考虑 4. 连接形式:详设计，各类管件综合考虑 5. 符合压力试验及吹、洗设计要求，安装完毕必须进行严格的试压、试漏, 相关要求参见设	m	695.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图纸 6. 含开槽、打洞、楼板吊洞及洞口恢复处理 7. 其他未尽事宜满足设计图纸、招标文件、国家现行相关规范及标准要求 8. 工程量暂估，具体以批准的设计及收方为准。							
47	031208003001	橡塑保温	1. 名称：闭橡塑保温 2. 保温材料品种：30mm厚橡塑保温 3. 做法：详见设计图 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	5.420					
48	030701003001	空调外机移机及恢复	1. 名称：空调外机移机及恢复 2. 拆除方式：保护性拆除，相	台	695.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用投标人自行考虑， 3. 场内运距及堆场：综合考虑在 单价中 4. 若因拆除导致现场其余位置损 坏，需要修复引起的费用包含在 此单价中 5. 所有的建筑材科拆除前需经建 设单位确认是否可利用或变卖， 对拆除的旧料有残值的由建设单 位处理，无残值的由施工单位自 行处置，中标后综合单价不调整 6. . 拆除若存在残值，由投标人 规序、整理并堆放 to 业主指定的 现场临时位置并满足业主装车运 输的要求 7. 空调拆除及恢复: 包含工作内 容空调室内机(如需)、室外机							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整机拆除与恢复，配套所有附属构件、固定支架、膨胀固件、连接铜管（利旧，新增部分单独计取）、保温、包扎带、内外机通讯信号线、电源线、控制线路、冷凝排水管路、加注匹配型号制冷剂（加氟）等全部配套系统的拆除、整理、安装恢复及线路对接调试、整机运行调试，确保空调设备制冷、运行、排水功能完全达标，达到正常使用标准所有关联附属构件及配套工序均综合计入综合单价，达到使用要求且不再另外计取任何关于空调移机的所有配套费用 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 9. 工程量暂估，具体以批准的设计及收方为准。							
49	031001006023	UPVC落水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：UPVC落水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	693.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程
】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
50	031302007001	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
51	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000					
52	031301018001	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			18074.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		979.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4095.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6856.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6143.69			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	21159.59	
合计			21159.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【 标段： /
给排水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R冷水管DN40	m	9.14					
2	PP-R冷水管管件DN40	个	6.68					
3	PP-R冷水管DN32	m	3.66					
4	PP-R冷水管管件DN32	个	3.19					
5	PP-R冷水管DN25	m	33.63					
6	PP-R冷水管DN20	m	2.54					
7	PP-R冷水管管件DN20	个	3.06					
8	PP-R冷水管DN15	m	35.66					
9	PP-R冷水管管件DN25	个	35.78					
10	PP-R冷水管管件DN15	个	53.35					
11	小厨宝2.2KW	个	5.00					
12	衬塑钢管DN50	m	99.10					
13	衬塑钢管管件DN50	个	65.37					
14	PP-R冷水管DN50	m	20.12					
15	PP-R冷水管管件DN50	个	13.05					
16	PP-R热水管DN15	m	7.82					
17	PP-R热水管管件DN15	个	11.70					
18	截止阀DN50	个	3.03					
19	自动排气阀DN15	个	2.00					
20	远传水表DN40	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	灭火器放置箱	个	22.00					
22	手提式磷酸干粉灭火器MF/ABC4	具	44.00					
23	衬塑钢管DN25	m	131.21					
24	衬塑钢管管件DN25	个	150.94					
25	截止阀DN25	个	4.04					
26	远传水表DN20	个	4.00					
27	PE平壁排水管DN100	m	63.06					
28	PE平壁排水管管件DN100	个	3.68					
29	PE双壁波纹管DN200	m	53.03					
30	碎石20~50mm	m³	0.34					
31	细砂	m³	0.06					
32	水	m³	5.28					
33	其他材料费	元	4.14					
34	商品混凝土C20	m³	1.11					
35	500*300*30高分子雨水箅子	套	5.05					
36	UPVC雨水斗D110	套	6.00					
37	橡胶密封圈（排水）DN200	个	33.93					
38	橡塑保温	m³	5.85					
39	干混抹灰砂浆M20	t	0.36					
40	HDPE双壁波纹管DN200	m	147.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	750*450*50溢流雨水算子	套	4.04					
42	连砂石	m³	0.12					
43	柴油(机械)	L	18.68					
44	商品混凝土C25	m³	0.81					
45	商品混凝土C15	m³	0.51					
46	标准砖	千匹	2.05					
47	干混砌筑砂浆M10	t	1.96					
48	1:2防水水泥砂浆	t	1.13					
49	球磨铸铁井盖井座 Φ 700	套	4.00					
50	冷媒管(管径综合考虑)	m	708.90					
51	冷媒	kg	729.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电								
1	030507001001	电子围栏	1. 名称：电子围栏 2. 本工作项目计量单位为“m”，按设置的电子围栏周长计算，每“m”中均已包含多股合金线与高压线，其材料、规格、数量综合考虑 3. 含主机（不包含高压脉冲电子围栏防区报警主机）、终端杆、中间杆、高压合金线、高压绝缘线、高压线、中间收紧器、线线连接器、警示牌、高压绝缘子等附件 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	440.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 6. 工程量暂估，具体以批准的设计为准。							
2	030411004001	电气配线 RWVP-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RWVP-2*1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 阻燃等级，双色线价差综合考虑 6. 工程量暂估，具体以批准的设计为准。 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	m	600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
3	030507016001	停车场出入口道闸	1. 名称：停车场出入口道闸 2. 规格：综合考虑 3. 每套包含2台出入口控制主机、2根道闸杆、2台车牌识别主机及配套地感线圈、配套电源、网络线路接入及调试、收费系统及接入网络系统等全部内容 4. 本清单包含设备配套基础及安全岛费用（面层装饰另计） 5. 其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	3.000					
4	030502003001	设备箱	1. 名称：设备箱	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计 3. 具体配置满足使用功能 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 5. 工程量暂估，具体以批准的设计为准。							
5	030507002001	高压脉冲电子围栏防区报警主机	1. 名称：高压脉冲电子围栏防区报警主机 2. 配置、技术参数：频率范围：综合考虑 3. 安装部位及方式：壁挂明装，底边距地1.2m 4. 其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量暂估，具体以批准的设计为准。							
6	030507008001	周界枪式摄像机	1. 名称：周界枪式摄像机 2. 主要技术参数：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5. 工程量暂估，具体以批准的设计为准。	台	16.000					
7	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-3*4mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑	m	820.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量暂估，具体以批准的设计为准。 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
8	030502005001	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：8芯，六类，非屏蔽 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含RJ45水晶头制作安装 6. 工程量暂估，具体以批准的设计为准。 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
9	030502007001	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接, 尾纤, 跳线 6. 工程量暂估，具体以批准的设计为准。 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030411001001	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管（镀锌钢管） 2. 材质、规格: 镀锌钢管，DN20，壁厚及镀锌方式综合考虑 3. 配置形式: 综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 工程量暂估，具体以批准的设计为准。 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	m	1200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
11	031302007001	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000					
13	031301018001	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			6471.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		350.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1466.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2454.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2199.58			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【 标段： / 总平弱电工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电子围栏	m	440.29					
2	铜芯多股绝缘电线	m	648.00					
3	防雨网络设备箱	台	3.00					
4	高压脉冲电子围栏防区报警主机	台	4.00					
5	周界枪式摄像机	台	16.00					
6	电力电缆WDZB-YJY-3*4mm ²	m	828.20					
7	六类非屏蔽双绞线	m	525.00					
8	4芯单模光缆	m	306.00					
9	电气配管SC20	m	1236.00					
10	停车场出入口控制主机	套	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 安装工程 【总平弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		自定义								
1	031103003001	施工测量 管道工程	1. 名称：施工测量 2. 类型：管道工程	m	874.000					
2	031103003002	施工测量 管道光缆工程	1. 名称：施工测量 2. 类型：管道光缆工程	m	691.000					
3	031103003003	施工测量 直埋光缆工程	1. 名称：施工测量 2. 类型：直埋光缆工程	m	9.000					
4	031103005001	GPS定位	1. 名称：GPS定位 2. 规格、型号：满足设计及规范要求	点	14.000					
5	031103008001	挂钩法架设架空光缆拆除 12芯	1. 名称：挂钩法架设架空光缆拆除 2. 规格：12芯	m	5426.000					
6	031103008002	挂钩法架设架空光缆拆除 24芯	1. 名称：挂钩法架设架空光缆拆除	m	1798.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：24芯							
7	031103008003	挂钩法架设架空光缆拆除 48芯	1. 名称：挂钩法架设架空光缆拆除 2. 规格：48芯	m	6155.000					
8	031103008004	挂钩法架设架空光缆拆除 72芯	1. 名称：挂钩法架设架空光缆拆除 2. 规格：72芯	m	8986.000					
9	031103008005	挂钩法架设架空光缆拆除 96芯	1. 名称：挂钩法架设架空光缆拆除 2. 规格：96芯	m	8003.000					
10	031103008006	挂钩法架设架空光缆拆除 144芯	1. 名称：挂钩法架设架空光缆拆除 2. 规格：144芯	m	1724.000					
11	031103008007	挂钩法架设架空光缆拆除 288芯	1. 名称：挂钩法架设架空光缆拆除 2. 规格：288芯	m	800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031103008008	敷设管道光缆拆除 12芯	1. 名称：敷设管道光缆拆除 2. 规格：12芯	m	27.000					
13	031103008009	敷设管道光缆拆除 24芯	1. 名称：敷设管道光缆拆除 2. 规格：24芯	m	16.000					
14	031103008010	敷设管道光缆拆除 48芯	1. 名称：敷设管道光缆拆除 2. 规格：48芯	m	10.000					
15	031103008011	敷设管道光缆拆除 72芯	1. 名称：敷设管道光缆拆除 2. 规格：72芯	m	14.000					
16	031103008012	敷设管道光缆拆除 96芯	1. 名称：敷设管道光缆拆除 2. 规格：96芯	m	16.000					
17	031103008013	敷设管道光缆拆除 144芯	1. 名称：敷设管道光缆拆除 2. 规格：144芯	m	4.000					
18	031103008014	敷设管道光缆拆除 288芯	1. 名称：敷设管道光缆拆除 2. 规格：288芯	m	5.000					
19	041001006001	拆除钢管	1. 材质：钢管	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 管径：综合							
20	031103008015	敷设管道光缆 GYTA-12B1	1. 规格、型号：光缆 GYTA-12B1 2. 敷设部位：管内敷设	m	7177.000					
21	031103008016	敷设管道光缆 GYTA-24B1	1. 规格、型号：光缆 GYTA-24B1 2. 敷设部位：管内敷设	m	2203.000					
22	031103008017	敷设管道光缆 GYTA-48B1	1. 规格、型号：光缆 GYTA-48B1 2. 敷设部位：管内敷设	m	6626.000					
23	031103008018	敷设管道光缆 GYTA-72B1	1. 规格、型号：光缆 GYTA-72B1 2. 敷设部位：管内敷设	m	9679.000					
24	031103008019	敷设管道光缆 GYTA-96B1	1. 规格、型号：光缆 GYTA-96B1 2. 敷设部位：管内敷设	m	8583.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段：/

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	031103008020	敷设管道光缆 GYTA-144B1	1. 规格、型号：光缆 GYTA-144B1 2. 敷设部位：管内敷设	m	1843.000					
26	031103008021	敷设管道光缆 GYTA-288B1	1. 规格、型号：光缆 GYTA-288B1 2. 敷设部位：管内敷设	m	955.000					
27	031103008022	敷设埋式光缆 GYTA-12B1	1. 规格、型号：敷设埋式光缆 GYTA-12B1 2. 敷设部位：埋式敷设	m	5.000					
28	031103008023	挂钩法架设架空光缆 GYTA-12B1	1. 规格、型号：光缆 GYTA-12B1 2. 敷设部位：挂钩法架设	m	307.000					
29	031103008024	挂钩法架设架空光缆 GYTA-24B1	1. 规格、型号：光缆 GYTA-24B1 2. 敷设部位：挂钩法架设	m	224.000					
30	031103008025	挂钩法架设架空光缆	1. 规格、型号：光缆 GYTA-	m	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		GYTA-288B1	288B1 2. 敷设部位：挂钩法架设							
31	031103010001	光缆接续 12芯以下	1. 名称:光缆接续 2. 规格:12芯以下 3. 含续接相关辅材	头	32.000					
32	031103010002	光缆接续 24芯以下	1. 名称:光缆接续 2. 规格:24芯以下 3. 含续接相关辅材	头	18.000					
33	031103010003	光缆接续 48芯以下	1. 名称:光缆接续 2. 规格:48芯以下 3. 含续接相关辅材	头	30.000					
34	031103010004	光缆接续 72芯以下	1. 名称:光缆接续 2. 规格:72芯以下 3. 含续接相关辅材	头	44.000					
35	031103010005	光缆接续 96芯以下	1. 名称:光缆接续 2. 规格:96芯以下	头	38.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含续接相关辅材							
36	031103010006	光缆接续 144芯以下	1. 名称:光缆接续 2. 规格:144芯以下 3. 含续接相关辅材	头	8.000					
37	031103010007	光缆接续 288芯以下	1. 名称:光缆接续 2. 规格:288芯以下 3. 含续接相关辅材	头	6.000					
38	031103012001	光缆中继段测试 12芯以下	1. 名称：光缆中继段测试 2. 规格：12芯以下 3. 含全部12芯以下光缆中继段测试	项	1.000					
39	031103012002	光缆中继段测试 24芯以下	1. 名称：光缆中继段测试 2. 规格：24芯以下 3. 含全部24芯以下光缆中继段测试	项	1.000					
40	031103012003	光缆中继段测试 48芯以	1. 名称：光缆中继段测试	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		下	2. 规格：48芯以下 3. 含全部48芯以下光缆中继段测试							
41	031103012004	光缆中继段测试 72芯以下	1. 名称：光缆中继段测试 2. 规格：72芯以下 3. 含全部72芯以下光缆中继段测试	项	1.000					
42	031103012005	光缆中继段测试 96芯以下	1. 名称：光缆中继段测试 2. 规格：96芯以下 3. 含全部96芯以下光缆中继段测试	项	1.000					
43	031103012006	光缆中继段测试 144芯以下	1. 名称：光缆中继段测试 2. 规格：144芯以下 3. 含全部144芯以下光缆中继段测试	项	1.000					
44	031103012007	光缆中继段测试 288芯	1. 名称：光缆中继段测试	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段：/

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		以下	2. 规格：288芯以下 3. 含全部288芯以下光缆中继段测试							
45	031103003004	单盘光缆测试 12芯	1. 名称：单盘光缆测试 2. 规格：12芯	芯盘	4.000					
46	031103003005	单盘光缆测试 24芯	1. 名称：单盘光缆测试 2. 规格：24芯	芯盘	4.000					
47	031103003006	单盘光缆测试 48芯	1. 名称：单盘光缆测试 2. 规格：48芯	芯盘	16.000					
48	031103003007	单盘光缆测试 72芯	1. 名称：单盘光缆测试 2. 规格：72芯	芯盘	30.000					
49	031103003008	单盘光缆测试 96芯	1. 名称：单盘光缆测试 2. 规格：96芯	芯盘	40.000					
50	031103003009	单盘光缆测试 144芯	1. 名称：单盘光缆测试 2. 规格：144芯	芯盘	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	031103003010	单盘光缆测试 288芯	1. 名称：单盘光缆测试 2. 规格：288芯	芯盘	24.000					
52	031103023001	光缆接头盒 12芯	1. 名称：光缆接头盒 2. 规格：12芯 3. 含熔纤盘、收容盘、光缆固定装置、密封组件、光纤保护耗材、安装支架、标识牌等附件	个	32.000					
53	031103023002	光缆接头盒 24芯	1. 名称：光缆接头盒 2. 规格：24芯 3. 含熔纤盘、收容盘、光缆固定装置、密封组件、光纤保护耗材、安装支架、标识牌等附件	个	18.000					
54	031103023003	光缆接头盒 48芯	1. 名称：光缆接头盒 2. 规格：48芯 3. 含熔纤盘、收容盘、光缆固	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定装置、密封组件、光纤保护耗材、安装支架、标识牌等附件							
55	031103023004	光缆接头盒 72芯	1. 名称：光缆接头盒 2. 规格：72芯 3. 含熔纤盘、收容盘、光缆固定装置、密封组件、光纤保护耗材、安装支架、标识牌等附件	个	44.000					
56	031103023005	光缆接头盒 96芯	1. 名称：光缆接头盒 2. 规格：96芯 3. 含熔纤盘、收容盘、光缆固定装置、密封组件、光纤保护耗材、安装支架、标识牌等附件	个	38.000					
57	031103023006	光缆接头盒 144芯	1. 名称：光缆接头盒 2. 规格：144芯	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含熔纤盘、收容盘、光缆固定装置、密封组件、光纤保护耗材、安装支架、标识牌等附件							
58	031103023007	光缆接头盒 288芯	1. 名称：光缆接头盒 2. 规格：288芯 3. 含熔纤盘、收容盘、光缆固定装置、密封组件、光纤保护耗材、安装支架、标识牌等附件	个	6.000					
59	040804001001	引上钢管 DN50	1. 名称：引上钢管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50 4. 配置形式：综合	m	6.000					
60	040804001002	引上钢管 DN100	1. 名称：引上钢管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：综合							
61	030411003001	桥架 200*100	1. 名称：桥架 2. 型号：200*100 3. 材质：金属 4. 类型：综合考虑 5. 接地方式：连接处接地跨接综合考虑 6. 桥架弯头、直接、三通等连接件综合考虑 7. 桥架本体除锈、刷漆、防火等综合考虑 8. 其他满足设计就验收规范要求	m	3.000					
62	030413001001	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质、规格：型钢综合 3. 其他满足设计及验收规范要	kg	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
63	041001001001	拆除混凝土路面 100mm	1. 材质：混凝土 2. 厚度：100mm 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	1.430					
64	041001001002	拆除沥青路面 100mm	1. 材质：沥青里面 2. 厚度：100mm 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	20.830					
65	041001002001	拆除花砖路面	1. 材质：拆除花砖路面 2. 厚度：投标人自行考虑 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	224.280					
66	041001002002	拆除花岗石路面	1. 材质：拆除花岗石路面	m²	5.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：投标人自行考虑 3. 包含建渣外运、处置等费用 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
67	040101002001	机械挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑 4. 工程量包含工作面及放坡 5. 修整边坡等工作含在综合单价内 6. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	538.440					
68	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	74.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：土（石）方 3. 填方粒径要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 填方来源、运距：场内挖方利用 5. 回填方式：人工、机械综合考虑							
69	040103002001	余方弃置	1. 材料品种：用于回填后多余及不可利用的土方或石方、素混凝土、钢筋混凝土结构及垫层、建渣等综合考虑 2. 堆场费、密闭费用及运输补贴费投标人综合考虑 3. 运输距离：投标人踏勘现场，外弃场地及场外运距由投标人自行考虑在该综合单价中，外	m³	305.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
70	040803003001	人行道6孔通信管	1. 名称：人行道6孔通信管 2. 型号：6孔 3. 规格：Φ110 4. 材质：双壁波纹管 5. 垫层、基础：C20垫层及管道包封 6. 排管排列形式：2*3 7. 含塑料管支架等附件	m	339.900					
71	040803003002	绿化带6孔通信管	1. 名称：绿化带6孔通信管 2. 型号：6孔 3. 规格：Φ110 4. 材质：双壁波纹管 5. 垫层、基础：C20垫层及管道	m	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包封 6. 排管排列形式：2*3 7. 含塑料管支架等附件							
72	040803003003	车行道6孔通信管	1. 名称：车行道6孔通信管 2. 型号：6孔 3. 规格：Φ110 4. 材质：双壁波纹管 5. 垫层、基础：C20垫层及管道包封 6. 排管排列形式：2*3 7. 含塑料管支架等附件	m	35.900					
73	040803003004	人行道2孔通信管	1. 名称：人行道2孔通信管 2. 型号：2孔 3. 规格：Φ110 4. 材质：双壁波纹管 5. 垫层、基础：C20垫层及管道包封	m	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 排管排列形式：1*2 7. 含塑料管支架等附件							
74	040803003005	绿化带2孔通信管	1. 名称：绿化带2孔通信管 2. 型号：2孔 3. 规格：Φ110 4. 材质：双壁波纹管 5. 垫层、基础：C20垫层及管道包封 6. 排管排列形式：1*2 7. 含塑料管支架等附件	m	6.700					
75	040803003006	人行道1孔通信管	1. 名称：人行道2孔通信管 2. 型号：2孔 3. 规格：Φ110 4. 材质：双壁波纹管 5. 垫层、基础：C20垫层及管道包封 6. 排管排列形式：1*1	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含塑料管支架等附件							
76	040803003007	绿化带1孔通信管	1. 名称：绿化带2孔通信管 2. 型号：2孔 3. 规格：Φ110 4. 材质：双壁波纹管 5. 垫层、基础：C20垫层及管道包封 6. 排管排列形式：1*1 7. 含塑料管支架等附件	m	2.000					
77	040504001001	手孔井 SK	1. 名称：手孔井 2. 类型：砖砌井，SK 3. 做法：详见施工图大样，含井盖及井座，井盖涉及铺装、绿化等要求时需满足相关要求（价格综合考虑在投标报价中）	座	13.000					
78	040504001002	手孔井 SK4	1. 名称：手孔井 2. 类型：砖砌井，SK4	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 做法：详见施工图大样，含井盖及井座，井盖涉及铺装、绿化等要求时需满足相关要求（价格综合考虑在投标报价中）							
79	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：综合 2. 打洞部位材质：综合 3. 洞尺寸：综合	个	8.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
80	041102037001	排管模板	1. 构件类型：排管 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板等各种模板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等各种材料综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实	m²	845.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板满足设计及现行技术、质量验收规范要求, 投标单位综合考虑各种因素报价							
81	041102001001	手孔井垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板等各种模板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等各种材料综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板满足设计及现行技术、	m²	9.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质量验收规范要求, 投标单位综合考虑各种因素报价							
82	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：满足规范要求	台次	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			51168.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2772.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11594.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19408.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17392.28			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程【通信工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	041109005001	行车、行人干扰						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	60885.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		60885.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	光缆GYTA-12B1	m	7598.83					
2	光缆GYTA-24B1	m	2461.61					
3	光缆GYTA-48B1	m	6725.39					
4	光缆GYTA-72B1	m	9824.19					
5	光缆GYTA-96B1	m	8711.75					
6	光缆GYTA-144B1	m	1870.65					
7	光缆GYTA-288B1	m	1082.11					
8	光缆接头托架	套	80.80					
9	光缆接头盒12芯	个	32.00					
10	光缆接头盒24芯	个	18.00					
11	光缆接头盒48芯	个	30.00					
12	光缆接头盒72芯	个	44.00					
13	光缆接头盒96芯	个	38.00					
14	光缆接头盒288芯	个	6.00					
15	刀片切缝机用、综合	片	1.68					
16	水	m³	115.52					
17	其他材料费	元	2159.40					
18	柴油(机械)	L	431.57					
19	塑料管 φ 100	m	18.77					
20	商品混凝土C20	m³	236.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	标准砖	千匹	11.24					
22	干混砌筑砂浆M7.5	t	9.04					
23	球磨铸铁井盖井座 φ 800	套	4.00					
24	钢筋 φ 12~16	t	0.19					
25	焊条综合	kg	4.24					
26	镀锌铁丝22#	kg	0.54					
27	钢筋综合	t	0.02					
28	型钢综合	kg	74.70					
29	工字钢甲类镇静(综合)	t	0.01					
30	镀锌铁丝16#	kg	0.48					
31	杉原木综合	m³	0.00					
32	钢管DN50	m	6.18					
33	钢管DN100	m	15.45					
34	二等锯材	m³	0.94					
35	复合模板	m²	211.07					
36	桥架200*100	m	3.03					
37	槽钢	kg	4.50					
38	角钢	kg	1.80					
39	光缆接续器材12芯	套	32.32					
40	光缆接续器材24芯	套	18.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	光缆接续器材48芯	套	30.30					
42	汽油(机械)	L	2.50					
43	枕木	m³	0.08					
44	镀锌铁丝8#	kg	5.00					
45	草袋子	m²	6.38					
46	光缆接头盒144芯	个	8.00					
47	干混抹灰砂浆M7.5	t	1.24					
48	铁件	kg	102.35					
49	干混抹灰砂浆	t	3.75					
50	球磨铸铁井盖井座700*700	套	13.00					
51	塑料管 φ 110	m	2781.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金沙片区城市更新(老旧街区)提升改造项目 通讯迁改工程 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。