

招标工程量清单

招 标 人： 莱茵达西部体育发展有限责任公司

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2026 年 7 月 22 日

招标工程量清单

招 标 人： 莱茵达西部体育发展有限责任公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人： 中量建设工程咨询（四川）有限公司

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

复 核 人：_____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026 年 7 月 22 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 22 日

总 说 明

工程名称：T立方·湖山路体育公园

第 1 页 共 2 页

招标控制价编制说明

一、工程概况

工程名称：T立方·湖山路体育公园项目

建设单位：莱茵达西部体育发展有限责任公司

设计单位：禹道工程技术有限公司

工程地址：本项目位于四川省成都市成华区

工程概况：本项目包含体育训练场、公共卫生间、总平儿童乐园、网球场、停车场等。

二、编制范围

本次招标范围包含施工图范围内的建筑与装饰工程、安装工程（含外电工程）、总平工程等，具体详见招标文件。

三、编制依据：

- 禹道工程技术有限公司提供的施工图纸，以及与图纸相关的标准、规范、技术资料和设计答疑；
- 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024等本工程量计算标准及其配套文件（以下简称24标准）；
- 四川省住房和城乡建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其现配套文件；
- 四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）、四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）；
- 四川省建设工程造价总站关于对2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）；
- 《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）；
- 材料价格按施工当地信息价结合市场价执行，包括相关运输费用；
- 施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等；
- 国家及地方其他法律、法规。

四、编制方法：

- 工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024规则进行计算；
- 安全文明施工费按四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）执行，取费基本费率双倍计取；夜间施工、二次搬运等费用按四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）执行；夜间施工费费率为0.09%，二次搬运费费率为0.04%，冬雨季施工费费率为0.07%，工程定位复测费费率为0.02%。总价措施项目中除以上费用以外的措施费用，根据常规施工方案结合本工程情况进行计算；

总 说 明

工程名称：T立方·湖山路体育公园

第 2 页 共 2 页

- 3、规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》“规费费率计取表”中 I 档费率9.34%计取；
- 4、暂列金额按分部分项工程费的3%计取；
- 5、销项增值税税率根据川建造价发(2019)181号文（四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知）规定9%计取；
- 6、附加税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的工程在市区0.313%计取；
- 7、材料价格按施工当地信息价结合市场价执行，包括采管费、运输费等相关费用；
- 8、本项目人工费调整系数按四川省建设工程造价总站“关于对2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）”相关规定执行，其中：建筑与装饰工程13.96%，安装工程16.09%。
- 五、其他说明：
- 1、本工程所有混凝土全部使用商品混凝土，水泥全部使用大厂水泥，水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆；
- 2、本工程量清单应与招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解；本清单对工程项目的特征只作重点描述，如本工程量清单有清单分部分项中描述不详尽之处请参看图纸，要以完成图纸中相应清单项目的全部工作内容为价格组成，项目特征中没有描述完全的定额相应项目的工作内容等需包含在综合单价中；
- 3、本清单中所列的工程量仅为依据设计施工图计算的工程量，不包含施工过程中由于设计变更、合同约定调整因素等原因引起的工程量增加，最终工程量应以实际完成工程量为准；
- 4、本清单子目所描述的为主要项目特征，详细描述见施工图设计、技术说明、规范及相应标准图集，项目特征未尽事宜应以实现建设单位项目建设目标为标准进行全面考虑；
- 5、建渣及余方弃置运距，评审时根据提供资料按10km计取；
- 6、其余未做说明请参照施工设计图和相关设计补充资料及回复；
- 7、金额（价格）均以人民币表示；
- 8、未尽事宜以招标文件为准。
- 六、招标控制价
- 本项目招标控制价总价为10708604.85元（其中：安全文明施工费381404.76元，规费130512.71元，专业工程暂估价30000.00元，暂列金额264463.13元）。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：T立方·湖山路体育公园

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101003001	挖基坑、沟槽土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树茺草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑	m³	385.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	010103001002	回填土石方	1. 密实度要求:满足施工验收及规范要求 2. 填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 3. 回填方式:人、机综合 4. 填方来源、运距:场内、外运距由投标人自行考虑	m³	218.970					
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖后多余和不可利用的各类土方与石方,土石比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距:投标人自行考虑报价,弃土场地的选择应符合城管部门的要求 3. 土(石)方外运符合全密闭运输要求,且消纳处置费用计入综合单价中; 4. 其它:未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m³	166.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑,综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m³	54.530					
5	010503001005	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑,综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m³	59.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	010502001006	短柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式: 综合考虑，综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m³	27.660					
7	010501001007	基础垫层 C15	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式: 综合考虑，综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验 收要求，满足设计及规范要求	m³	11.650					
8	010501006008	设备基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	4.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑，综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。							
9	010505002009	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑，综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m³	29.020					
10	010503005010	过梁 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑，综合单价应	m³	0.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 6 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
11	010502002011	构造柱 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求	m³	10.140					
12	010507007012	柱脚C40无收缩细石混凝土	1. 混凝土种类:细石砼 2. 混凝土强度等级:C40 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用	m³	0.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
13	010507007013	混凝土反坎 C20	1. 混凝土种类:细石混凝土反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m³	1.370					
14	010515001014	现浇构件钢筋 HPB300 直径 φ6	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300，φ6, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足	t	1.105					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010515001015	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 , Φ8~10, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 , 进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.369					
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级)HRB400E 直径Φ8-10, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 , 进入综合单价中	t	5.067					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 12-14	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级)HRB400E 直径 Φ 12-14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	8.878					
18	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400E Φ ≥ Φ 16	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级)HRB400E 直径 ≥ Φ 16, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	9.373					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	010515001019	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 , Φ 6, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.240					
20	010507001020	暗散水	1. 250~300mm 厚回填土（回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层）（另计） 2. 60 mm厚 C15混凝土，随打随抹平，向外找坡 3~5%	m ²	165.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 150mm 厚 5~32 碎石（或卵石）灌M2.5干混砌筑砂浆，宽出面层 100mm 4. 素土夯实，压实系数不小于0.93 5. 具体做法详建筑图纸 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	010507001021	室外坡道	1. 室外坡道 2. 做法详西南18J812-8-B 3. 80mm厚 C20混凝土，随打随抹平 4. 150厚10~40卵石灌M2.5干混砌筑砂浆 5. 具体做法详建筑图纸 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	99.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	011107001022	350x600x50厚 芝麻灰花岗岩荔枝面 台阶	1. 350x600x50厚 芝麻灰花岗岩荔枝面，倒10x10斜角 2. 30厚M15干混地面砂浆粘结层 3. M7.5干混砌筑砂浆砌筑Mu10标砖 4. 100厚C20混凝土 5. 200厚碎石垫层 6. 素土夯实，夯实系数≥93%	m²	4.800					
23	040504009023	车行雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石+100厚C20砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 砂浆强度等级及配合比：1：2.5防水砂浆	座	4.000					
24	010401014024	设备间排水沟	1. 铸铁算子 2. 20厚M20干混抹灰砂浆粉光 3. M5水泥砂浆砌砖	m	12.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 100厚C15混凝土垫层 5. 具体做法详建筑图纸 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
		分部小计								
		砌筑工程								
25	010401004025	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比: M5干混砌筑砂浆 4. 其它:设计和规范要求配置页岩实心砖工程量并入本项工程量, 结算时不另行计算, 综合单价按本项综合单价执行。 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实, 墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项	m³	53.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价中。 6. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
26	010402001026	加气混凝土砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 干混砌筑砂浆 4. 其它:设计和规范要求配置页岩实心砖工程量并入本项工程量, 结算时不另行计算, 综合单价按本项综合单价执行。 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实. 墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中。 6. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m ³	59.710					
27	010607005027	热镀锌钢丝网加固	1. 部位：详施工图	m ²	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材料品种、规格:砖墙与砼墙或梁交接部位墙体两侧挂300宽 钢丝网（钢丝网的规格0.7mm厚， 网格12.7mm×12.7mm，宽度 为伸入砌体和梁、柱各150mm， 用射钉固定，挂网做到平整牢固， 密实） 3. 加固方式：综合 4. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。							
28	011001003028	抗碱玻纤网	1. 部位：详施工图 2. 材料品种、规格:砖墙与砼墙或梁交接部位墙体两侧均应在抹灰前沿全长铺设300mm宽抗碱玻纤网格布 3. 加固方式：综合 4. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m ²	1.800					
29	010401012029	零星砌砖	1. 部位：砖砌门槛、砖砌踏步	m ³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等 2. 砖品种、规格、强度等级：页 岩实心砖，规格、强度综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 干混砌筑砂浆 4. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。							
		分部小计								
		门窗工程								
30	010801001030	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木质门（ 含油漆, 颜色综合）, 代号及尺寸 综合考虑 2. 门框、扇材质: 木质, 规格型 号满足招标文件、满足规范、合 同的要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开 的防火门须安装的信号控制关闭 和反馈装置的费用综合考	m²	16.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、 门框（门套）、闭门器、顺门器 、埋件、观察窗等的制作安装及 运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它:投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
31	010802001031	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金平 开门（含门联窗）,代号及尺寸 综合考虑 2. 门框、扇材质:非隔热金属型 材,规格型号满足招标文件、满 足规范、合同的要求,玻璃: 6 高透光Low-E+12Ar+6透明 3. 安装闭门器和顺序器以及常开 的防火门须安装的信号控制关闭 和反馈装置的费用综合考	m²	42.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、 门框（门套）、闭门器、顺门器 、埋件、观察窗等的制作安装及 运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。							
32	010801004032	甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火 门（含油漆, 颜色综合）, 代号及 尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢框木质, 规 格型号满足招标文件、满足规范 、合同的要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开 的防火门须安装的信号控制关闭 和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、	m²	24.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
33	010801004033	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门（含油漆, 颜色综合）, 代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢框木质, 规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安	m²	8.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
34	010801004034	丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级防火门（含油漆, 颜色综合）, 代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢框木质, 规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中	m ²	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
35	010803001035	彩钢板卷帘门卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸:彩钢板卷帘门, 代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质: 木质, 规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	50.400					
36	010802001036	90系列铝合金平开门（	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金平	m²	22.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Low-E中空玻璃6+12A+6)	开门，90系列型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用Low-E中空玻璃6+12A+6, 达到设计及规范要求的部位均采用安全玻璃，透光、透明度等综合考虑在报价中 3. 综合单价包含五金件、锁具、门框、闭门器、门吸等的制作安装及运输费用 4. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度满足相关规范要求 5. 投标人在投标报价过程中, 应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
37	010807003037	铝合金百叶窗	1. 450×350防雨铝合金百叶窗 2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	144.160					
		分部小计								
		金属结构工程								
38	010603001038	H型钢柱	1. 钢材品种、规格:H型钢柱（含连接构件）采用Q355B、Q235等，型材、规格、厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中	t	50.643					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、面漆单列 6. 探伤要求:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
39	010604001039	箱型钢柱	1. 钢材品种、规格:箱型钢柱（含连接构件）采用Q355B、Q235等，型材、规格、厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考	t	5.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、面漆单列 6. 探伤要求:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8. 其它：未尽事宜满足设计及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 26 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范要求。							
40	010604001040	H型钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢梁（含连接构件）采用Q355B、Q235等，型材、规格、厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、面漆单列 6. 探伤要求:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	90.906					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 27 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 7. 投标人在投标报价过程中，应 把深化设计及深化设计引起的其 他增加的费用考虑在综合单价中 ，不再计取任何费用 8. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。							
41	010604001041	箱型钢梁Q235B	1. 钢材品种、规格:箱型钢梁（ 含连按构件）采用Q355B、Q235 等，型材、规格、厚度综合考虑 ，截面形状尺寸综合考虑，异形 、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用 的连接螺栓（普通螺栓、高强螺 栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓 钉规格综合，且满足国家规范要 求，综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑	t	3.295					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、面漆单列 6. 探伤要求:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
42	010606012042	钢支撑	1. 钢材品种、规格:钢支撑（含连接构件）采用Q355B、Q235等，型材、规格、厚度综合考虑，尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用	t	11.829					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 29 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装费用 6. 防火漆、面漆另列清单 7. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 8. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
43	010606001043	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条（含	t	33.294					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 30 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接构件）采用Q355B、Q235等， ， 型材、规格、厚度综合考虑， 尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装费用 6. 防火漆、面漆另列清单 7. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，深化设计不得降低原设计标准 8. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
44	010606001044	钢拉杆Q355B	1. 钢材品种、规格:钢拉杆（含 连接构件）采用Q355B、Q235等 ，型材、规格、厚度综合考虑， 尺寸综合考虑，异形、弧形、曲 线形状综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用 的连接螺栓（普通螺栓、高强螺 栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓 钉规格综合，且满足国家规范要 求，综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足 规范要求 5. 综合单价包含钢结构的制作、 运输、安装费用	t	5.766					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 防火漆、面漆另列清单 7. 投标人在投标报价过程中, 应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用, 深化设计不得降低原设计标准 8. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
45	010606012045	钢雨棚	1. 钢材品种、规格:钢雨棚（含连接构件）采用Q355B、Q235等，型材、规格、厚度综合考虑，尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类: 采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中	t	1.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 33 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装费用 6. 防火漆、面漆另列清单 7. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用,深化设计不得降低原设计标准 8. 其它: 未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
46	010606006046	钢看台	1. 钢材品种、规格:钢看台（含连接构件）采用Q355B、Q235等型材、规格、厚度综合考虑，尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考虑	t	3.887					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 34 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装费用 6. 防火漆、面漆另列清单 7. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 8. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 35 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	010606008047	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢梯采用Q255B型材、规格、厚度综合考虑，尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装费用 6. 防火漆、面漆另列清单 7. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用	t	4.519					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，深化设计不得降低原设计标准 8. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
48	011503001048	型钢栏杆	1. 成品型钢栏杆 2. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 3. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装费用 4. 防火漆、底漆、中间漆、面漆另列清单 5. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 6. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m	17.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	011503001049	不锈钢防护栏杆	1. 1200高不锈钢防护栏杆 2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m	42.120					
50	010606013050	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:采用Q235B、Q355B型材、规格、厚度综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓、螺钉、栓钉规格综合,且满足国家规范要求,综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑 4. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装费用 5. 防火漆、面漆另列清单 6. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	t	0.156					
51	010604001051	预埋钢板	1. 钢材品种、规格:预埋钢板，材规格厚度综合考虑，截面形	t	2.456					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			状尺寸综合考虑，异形、弧形、 曲线形状综合考虑 2. 辅料种类: 采用的锚栓、螺栓 规格综合满足国家规范要求，综 合考虑在报价中 3. 安装高度: 综合考虑 4. 金属面油漆: 除锈、防锈满足 规范要求 5. 防火漆、面漆单列 6. 投标人在投标报价过程中，应 把深化设计及深化设计引起的其 他增加的费用考虑在综合单价中 ，不再计取任何费用 7. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。							
52	010603003052	柱脚锚栓	1. 柱脚锚栓规格:M24, Q355B 2. 具体做法详见设计施工图 3. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	套	320.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
53	011104002053	运动地板地面	1. 聚酯漆二~四道或聚氨酯漆二道 2. 24厚企口硬木地板，背面满涂防腐剂、防火剂 3. 22厚松木毛板，45斜铺，满涂防腐剂、防火剂 4. 50X80 (厚X宽) 木龙骨，中距400、满涂防腐剂、防火剂用S形-4X (15+50+20) X20中距1000钢片与垫层连接 5. 20厚80X80橡胶垫块(可用木楔塞紧) 6. 20厚1:3水泥砂浆压实抹光（另列） 7. 1.5厚强力交叉膜反应型自粘防水卷材，四周上翻至反坎顶面（另列）	m²	2311.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 20厚1:3水泥砂浆压实抹光（另列） 10. 150厚C20细石混凝土，内配Φ6@150钢筋双向，表面收平压光（另列） 11. 200厚级配良好碎石基层，压实系数≥95%（另列） 12. 素土夯实 13. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
54	010902003054	100厚C20混凝土刚性地坪	1. 100厚C20细石混凝土，内配Φ6@150钢筋双向，表面收平压光 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	2409.900					
55	010404001055	150厚碎石基层	1. 150mm厚级配良好碎石基层	m ³	445.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
56	010902003056	100厚C20混凝土刚性地坪	1. 100厚C20混凝土 2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	11.550					
57	011101003057	100厚C15混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	321.170					
58	011101001058	20厚1:2.5防水砂浆地面	1. 20厚1:2.5防水砂浆（掺5%防水剂）保护面层压光 2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	44.040					
59	010103001059	LC5.0轻集料混凝土回填	1. 300厚LC5.0轻集料混凝土回填 2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m³	12.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
60	011102003060	600*600*10mm厚灰色防滑地砖面层（M15）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚干混地面砂浆 M15结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm厚灰色防滑地砖面层 3. 嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	40.870					
61	011102003061	600*600*10mm厚浅灰色防滑地砖面层（M20）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚干混地面砂浆 M20结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm厚浅灰色防滑地砖面层 3. 嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	88.160					
62	011101006062	20厚1:2水泥砂浆找平层（填充材料上）	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层（填充材料上）	m²	55.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 43 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
63	011101006063	20厚1:3水泥砂浆找平层 （填充材料上）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层（填充材料上） 2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	2542.100					
64	011101006064	20厚1:3水泥砂浆找平层 （硬基层上）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层（硬基层上） 2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	2801.250					
65	011201001065	素水泥浆一道	1. 刷纯水泥浆一道	m²	237.720					
66	011101005066	自流坪楼地面环氧地坪 漆楼面	1) 0.5厚无溶剂环氧涂料 2) 环氧底层涂料一道 3) 6厚水泥基自流平一道 4) 水泥基自流平界面剂两道 5) 20厚1:3水泥砂浆找平（另列） 6) 水泥浆水灰比0.4~0.5结合	m²	138.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层一道（另列） 7）结构层							
67	011106002067	块料楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚干混地面砂浆 M20结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm厚灰色防滑地砖面层 3. 嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 4. 其他:满足甲方及设计规范要求	m²	47.190					
68	011103003068	3mm厚防滑地胶（看台）	1. 3mm厚防滑地胶 2. 胶粘剂 3. 其他:满足甲方及设计规范要求	m²	98.400					
69	011105003069	块料踢脚线	1. 50高10厚地砖面层，水泥浆擦缝 2. 4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶)	m²	7.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 25厚1：2.5水泥砂浆 4. 墙基层处理							
70	011105006070	金属踢脚线	1. 1.2mm 100高不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2. 金属踢脚卡件用水泥钉固定在墙上，中距500 3. 结构基层	m²	21.180					
71	011105006071	PVC踢脚线	1. 金属踢脚卡件用水泥钉固定在墙上，中距500 2. 50mm高成品PVC踢脚板安装在金属卡件上	m²	5.590					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
72	010605002072	压型金属金属面夹芯板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:压型金属金属面夹芯板 80厚+0.6压型钢板 2. 做法详：详见21J925-2, 2-2页. 2a-1	m²	1780.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 46 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
73	011207001073	耐火石膏板隔墙	1. 12mm耐火石膏板+C型镀锌型钢龙骨+12mm耐火石膏板 2. 具体做法详建筑图纸 3. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	142.080					
74	011201001074	内墙面15mm厚机喷型底层石膏粉刷砂浆	1. 15mm厚机喷型底层石膏粉刷砂浆	m²	1066.610					
75	011201001075	内墙面 素水泥浆一道	1. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m²	1066.610					
76	011201001076	5厚M20干混抹灰砂浆罩面	1. 5厚M20干混抹灰砂浆罩面	m²	187.560					
77	011201004077	12厚M15干混抹灰砂浆打底	1. 12厚M15干混抹灰砂浆打底扫毛, 分两次抹	m²	187.560					
78	011204003078	300*600*10mm瓷砖面层	1. 专用粘接剂 2. 300*600*10mm瓷砖面层，白	m²	166.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥或瓷砖勾缝剂擦缝							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
79	010901002079	压型钢板岩棉保温板屋面	1. 型材品种、规格：压型钢板岩棉保温板屋面（保温层为125厚岩棉保温板）+0.6压型钢板+0.6压型钢板，具体做法详图纸 2. 金属檩条材料品种、规格：综合 3. 接缝、嵌缝材料种类：综合 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	2801.780					
80	010902007080	屋面天沟、檐沟	1. 材质：3mm铝合金天沟 2. 天沟处岩棉板厚度综合考虑 3. 其它：具体详图集21J925-2/p3-7/2 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m²	221.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
81	010902001081	屋面TPO卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 2mm厚TPO卷材防水 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法: 详见设计施工图 纸 4. 增强材料种类、附加层等:综 合考虑在综合单价中 5. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m²	5603.560					
82	010902001082	1. 5厚强力交叉膜反应型 自粘防水卷材	1. 1. 5厚强力交叉膜反应型自粘 防水卷材，四周上翻至反坎顶面 2. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m²	2385.900					
83	010902002083	地面 1. 5mm厚JS防水涂 料（Ⅱ型）涂膜防水	1. 1. 5mm JS聚合物水泥防水涂 料（Ⅱ型），遇墙处上翻并高于 室内建筑完成面300	m²	104.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
84	010904002084	地面2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料	1. 2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料,内墙面自防水层起上翻300mm高,门洞外框线出水平向外延伸500mm长、向两侧延展200mm宽（无包封则根部加墙涂刷一道,周边水平上翻各300mm）。	m²	42.870					
85	010903002085	内墙面1.5mm厚JS防水涂料（Ⅱ型）涂膜防水	1. 防水膜品种：JS防水涂料（Ⅱ型） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m²	227.210					
		分部小计								
		天棚工程								
86	011302001086	铝扣板吊顶	1. 1.2mm厚600x600铝扣板 2. 专用轻钢龙骨、中距按板材规格（吊挂配件套） 3. Φ6钢筋吊杆、双向吊点、中距900~1200 4. 钢筋混凝土板内预留Φ6吊环	m²	40.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 50 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、双向吊点、中距900~1200， 顶板清理，并刷1.5厚JS聚合物 水泥防水涂料一遍 5. 高度:3.1m 6. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。							
87	011302001087	矿棉板吸声顶棚	1. 结构基层清理 2. 配套轻钢龙骨 3. 600*600*12mm矿棉板，用自 攻螺钉固定于龙骨上 4. 高度:3m 5. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m²	66.500					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
88	011405001088	防火漆（厚涂型）	1. 钢构件均采用厚涂型非膨胀型 结构防火涂料(20mm) 2. 钢构件耐火等级为二级, 耐火	t	68.042					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			极限时间:柱、柱间支撑:2.5h 3. 焊接处及螺栓连接处后补油漆 费用综合考虑在综合单价中 4. 其它: 未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。							
89	011405001089	防火漆（薄涂型）	1. 钢构件均采用薄涂非膨胀型结 构防火涂料(3-7mm) 2. 钢构件耐火等级为二级,耐火 极限时间:除柱、柱间支撑外: 1.5/2.5h, 3. 焊接处及螺栓连接处后补油漆 费用综合考虑在综合单价中 4. 其它: 未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	t	112.519					
90	011405001090	丙烯酸聚氨酯面漆	1. 构件名称及重量:钢结构构件 , 单体重量≤500kg或其他钢构 件>500kg综合考虑 2. 油漆品种、厚度及刷漆遍数:	t	259.534					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丙烯酸聚氨酯面漆一遍 3. 焊接处及螺栓连接处后补油漆 费用综合考虑在综合单价中 4. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。							
91	011406001091	无机涂料	无机涂料	m²	900.020					
92	011406003092	内墙腻子	1. 腻子层:面层腻子分两遍，找 平磨光 2. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m²	900.020					
		分部小计								
		其他装饰工程								
93	011210005093	成品抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 12厚倍特板(含门) 2. 其它：未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m²	13.200					
94	011505001094	洗漱台	1. 详西南18J517-35-1	m²	2.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 53 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足甲方及设计规范要求							
95	011505010095	成品化妆圆镜	1. 5mm银镜	个	2.000					
96	自编096	运动场馆标准篮球架	1. 名称：运动场馆标准篮球架 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	套	2.000					
97	自编097	羽毛球网架（含球网）	1. 名称：羽毛球网架（含球网） 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	套	12.000					
98	自编098	成品前台（含椅子）	1. 名称：成品前台（含椅子） 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
99	自编099	沙发3+2+1+1	1. 名称：沙发3+2+1+1 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	套	1.000					
100	自编100	方形茶几	1. 名称：方形茶几 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	张	1.000					
101	自编101	圆形茶几	1. 名称：圆形茶几 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	张	1.000					
102	自编102	洽谈桌	1. 名称：洽谈桌 2. 包含：采购、安装、成品保护	张	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 55 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：选型满足规范和业主要求							
103	自编103	洽谈椅	1. 名称：洽谈椅 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	把	8.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
104	011701001009	综合脚手架	1. 脚手架类型:完成整个单项工程所需搭设的全部脚手架 2. 脚手架材质、规格:投标人自行考虑 3. 搭设方式:满足规范要求 4. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 投标人根据施工经验，结合	m²	456.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 56 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 6. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及相关规定 7. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
105	011702001010	独立基础模板	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式、何种材质,结算时综合单价均不作调整	m²	144.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 57 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
106	011702005011	基础梁模板	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工 经验,项目实际情况和企业自身 情况,在满足国家现行规范、地 方相关主管部门安全文明施工要 求的前提下自行考虑报价,支架 及模板不论采用何种方式 、何 种材质,结算时综合单价均不作 调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位 （如：水池、外墙、柱、梁、板 等），采用止水螺杆、止水片及 其他止水措施增加的费用，由投 标人自行考虑在报价中，结算时 综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片 、螺杆等费用由投标人自行	m²	338.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他:未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
107	011702002012	矩形柱模板	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,	m²	190.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 60 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
108	011702001013	垫层模板	1. 模板类型: 综合考虑 2. 支架材料: 符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质, 结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，	m²	27.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 62 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他：未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
109	011702001014	设备基础模板	1. 模板类型：综合考虑 2. 支架材料：符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验，项目实际情况和企业自	m²	53.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
110	011702015015	无梁板模板	1. 模板类型: YX-51-250-1.2型镀锌楼承板 2. 支架高度: 5米（综合） 3. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质, 结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部	m²	376.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 65 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 66 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
111	011702009016	过梁模板	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式、何种材质,结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单	m²	10.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 67 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他:未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
112	011702003017	构造柱模板	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式	m²	115.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 68 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、何种材质，结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 69 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
113	011702025018	其它现浇构件模板	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式、何种材质,结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整；	m²	7.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 70 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
114	011705001019	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机 2. 其它: 投标人应充分考虑满	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 71 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			206437.61			
1.1	①	环境保护费			11186.27			
1.2	②	文明施工费			46778.97			
1.3	③	安全施工费			78303.92			
1.4	④	临时设施费			70168.45			
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	143220.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		143220.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	143220.12	
合计			143220.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³						
2	其他材料费	元						
3	商品混凝土C20	m³						
4	二等锯材	m³						
5	加工铁件	kg						
6	焊条综合	kg						
7	电焊丝	kg						
8	螺栓综合	kg						
9	柴油(机械)	L						
10	钢材综合	kg						
11	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套						
12	镀锌螺钉带垫	个						
13	90系列铝合金门窗（Low-E中空玻璃6+12A+6）	m²						
14	防雨自攻螺栓	只						
15	金属胀锚螺栓	个						
16	不锈钢铆钉	个						
17	乙丙橡胶垫圈	个						
18	油漆溶剂油200#	kg						
19	汽油(机械)	L						
20	复合模板	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	对拉螺栓	kg						
22	对拉螺栓塑料管	m						
23	脚手架钢材	kg						
24	锯材综合	m³						
25	商品混凝土C30	m³						
26	商品混凝土C25	m³						
27	烧结多孔砖(KP1型)240×115×90	千匹						
28	摊销卡具和支撑钢材	kg						
29	商品混凝土C15	m³						
30	铁件	kg						
31	干混砌筑砂浆M5	t						
32	商品混凝土C40	m³						
33	加气混凝土砌块	m³						
34	抗碱玻纤网格布（标准）	m²						
35	膨胀螺栓M8	套						
36	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套						
37	焊条(高强钢筋用)	kg						
38	合页	副						
39	木质门	m²						
40	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	精制六角带帽螺栓M10×100	套						
42	电焊条 φ4	kg						
43	干混砌筑砂浆M2.5	t						
44	干混抹灰砂浆M20	t						
45	铸铁通风算	m²						
46	干混砌筑砂浆M7.5	t						
47	杉原木综合	m³						
48	柱脚锚栓	套						
49	成品踏步式扶梯	t						
50	成品型钢栏杆	t						
51	电焊条（综合）	kg						
52	成品钢操作台	t						
53	成品零星钢构件综合	t						
54	带帽螺栓综合	kg						
55	成品钢支架	t						
56	中间固定架WG-2	个						
57	端部固定架WG-3	个						
58	单面固定螺栓ML-850R	个						
59	单面连接螺栓R-8	个						
60	普通螺栓M8	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	檐口堵头板WD-1	块						
62	屋脊堵头WD-2	块						
63	屋脊挡雨板WD-3	块						
64	屋脊板2mm	m²						
65	沿口包角板0.8mm	m²						
66	密封膏	支						
67	橡胶密封条	m						
68	铁钉	kg						
69	金属压条16×1.5	m						
70	1.2mm厚TPO卷材防水	m²						
71	丙烯酸聚氨酯面漆	kg						
72	岩棉板	m³						
73	3mm铝合金天沟	m²						
74	沥清油毡350g	m²						
75	22厚松木毛板	m²						
76	24厚企口硬木地板	m²						
77	细砂	m³						
78	碎石20～50mm	m³						
79	成品抗倍特板隔断	m²						
80	洗漱台	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	装配式U形轻钢龙骨	m²						
82	干混地面砂浆M15	t						
83	600*600*10mm厚灰色防滑地砖	m²						
84	白水泥	kg						
85	50mm高成品PVC踢脚板	m²						
86	水泥32.5	kg						
87	XY401粘接剂	kg						
88	二甲苯	kg						
89	软蜡	kg						
90	铝合金方板（靠墙）含龙骨和配件	m²						
91	1.2mm厚600x600铝扣板	m²						
92	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg						
93	600*600*12mm矿棉板	m²						
94	玻璃胶	支						
95	万能胶	kg						
96	不锈钢板1.2mm	m²						
97	干混地面砂浆M20	t						
98	地砖50高	m²						
99	干混地面砂浆（防水）M20	t						
100	金刚石砂轮片Φ400	片						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	0.5厚无溶剂环氧涂料	kg						
102	环氧底层涂料	kg						
103	环氧渗透底漆固化剂	kg						
104	水泥基自流平	kg						
105	300*600*10mm瓷砖	m²						
106	干粉型粘结剂	kg						
107	成品腻子粉一般型（Y）	kg						
108	无机涂料	kg						
109	镀锌型钢综合	kg						
110	螺栓	个						
111	纸面石膏板12mm厚	m²						
112	机喷型底层石膏粉刷砂浆	t						
113	805胶水	kg						
114	干混抹灰砂浆M15	t						
115	1.5厚强力交叉膜反应型自粘防水卷材	m²						
116	改性沥青嵌缝油膏	kg						
117	石油沥青30#	kg						
118	汽油	L						
119	不锈钢法兰盘 φ 59	只						
120	不锈钢防护栏杆高1200	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	YX-51-250-1.2型镀锌楼承板	m ²						
122	铝合金百叶窗	m ²						
123	成品化妆圆镜	个						
124	600*600*10mm厚浅灰色防滑地砖	m ²						
125	热镀锌钢丝网	m ²						
126	彩钢板卷帘门	m ²						
127	成品型钢H形钢柱	t						
128	成品矩管箱形钢柱	t						
129	成品型钢H形钢梁	t						
130	成品矩管钢梁	t						
131	成品型钢钢支撑	t						
132	成品型钢钢檩条	t						
133	成品钢拉条	t						
134	枕木	m ³						
135	镀锌铁丝8#	kg						
136	草袋子	m ²						
137	防火涂料	kg						
138	页岩标准砖	千匹						
139	光圆钢筋 HPB300Φ10	t						
140	轻集料混凝土LC5	m ³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
141	聚合物水泥基防水涂料	kg						
142	现浇构件钢筋 HPB300直径 φ6	t						威钢、长峰、达钢、 德胜、武钢、相当于 或高于以下品牌
143	现浇构件钢筋 HPB300直径 φ8～φ10	t						威钢、长峰、达钢、 德胜、武钢、相当于 或高于以下品牌
144	螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t						
145	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t						
146	碎石5～31.5mm	m³						
147	细石商品混凝土C20	m³						
148	砾石10～40mm	m³						
149	现浇构件钢筋 HRB400E≥φ16	t						
150	钢筋 φ10以内	t						
151	镀锌铁丝22#	kg						
152	干混抹灰砂浆	t						
153	铸铁井篦	套						
154	干混砌筑砂浆	t						
155	砌体拉结筋	t						威钢、长峰、达钢、 德胜、武钢、相当于 或高于以下品牌
156	铝合金平开门	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
157	成品钢框木质防火门（甲级）	m²						
158	成品钢框木质防火门（乙级）	m²						
159	成品钢框木质防火门（丙级）	m²						
160	粘结剂791	kg						
161	3mm厚防滑地胶	m²						
162	350x600x50厚芝麻灰花岗岩荔枝面	m²						
163	标准砖	千匹						
164	压型金属金属面夹芯板80厚+0.6压型钢板	m²						
165	压型钢板岩棉保温板屋面（保温层为125厚岩棉保温板）+0.6压型钢板+0.6压型钢板	m²						
166	厚涂型非膨胀型结构防火涂料(20mm)	kg						
167	薄涂非膨胀型结构防火涂料(3-7mm)	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电								
1	030404017104	配电箱 1ALz 160KW	1. 名称：配电箱 1ALz 2. 型号、规格：Pe=160KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
2	030404017105	配电箱 1AL1 15KW	1. 名称：配电箱 1AL1 2. 型号、规格：Pe=15KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配 电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防 锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配 管、支架制作安装、焊压接线端 子、盘柜配线整理、除锈刷油、 接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及 要求的箱体及箱体内所有元器件 、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
3	030404017106	配电箱 1AL2 50KW	1. 名称：配电箱 1AL2 2. 型号、规格：Pe=50KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配 电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防 锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配 管、支架制作安装、焊压接线端 子、盘柜配线整理、除锈刷油、 接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及 要求的箱体及箱体内所有元器件 、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
4	030404017107	配电箱 1AL3 45KW	1. 名称：配电箱 1AL3 2. 型号、规格：Pe=45KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配 电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防 锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配 管、支架制作安装、焊压接线端 子、盘柜配线整理、除锈刷油、 接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及 要求的箱体及箱体内所有元器件 、附件、配件的成套产品	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
5	030404017108	配电箱 ALpt 4KW	1. 名称：配电箱 1ALpt 2. 型号、规格：Pe=4KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
6	030404017109	配电箱 ALpt2 16KW	1. 名称：配电箱 1ALpt2 2. 型号、规格：Pe=16KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
7	030404017110	配电箱 ALjd 16KW	1. 名称：配电箱 1ALjd 2. 型号、规格：Pe=4KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
8	030404017111	配电箱 1AP2 50KW	1. 名称：配电箱 1AP2 2. 型号、规格：Pe=50KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
9	030404017112	应急照明配电箱 ALEzn1-3/ALEzr1-3 10KW	1. 名称：应急照明配电箱 ALEzn1-3/ALEzr1-3 2. 型号、规格：Pe=10KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
10	030404017113	应急照明配电箱 ATLE1	1. 名称：应急照明配电箱 ATLE1 2. 型号、规格：Pe=1.5KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
11	030404017114	应急照明配电箱 ATLE2	1. 名称：应急照明配电箱 ATLE2 2. 型号、规格：Pe=3KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
12	030404017115	应急照明配电箱 ATLE3	1. 名称：应急照明配电箱 ATLE3 2. 型号、规格：Pe=2KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配 电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防 锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配 管、支架制作安装、焊压接线端 子、盘柜配线整理、除锈刷油、 接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及 要求的箱体及箱体内所有元器件 、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
13	030404017116	应急照明集中电源箱 EPD1/3 0.5KW	1. 名称：应急照明集中电源箱 EPD1/3	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：Pe=0.5KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配 电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防 锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配 管、支架制作安装、焊压接线端 子、盘柜配线整理、除锈刷油、 接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及 要求的箱体及箱体内所有元器件 、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	030404017117	应急照明集中电源箱 EPD2 1KW	1. 名称：应急照明集中电源箱 EPD2 2. 型号、规格：Pe=1KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配 电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防 锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配 管、支架制作安装、焊压接线端 子、盘柜配线整理、除锈刷油、 接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及 要求的箱体及箱体内所有元器件 、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
15	030404034118	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：H=1.3m 暗装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	9.000					
16	030404034119	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：H=1.3m 暗装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	030404034120	单联双控开关 250V 10A	1. 名称：单联双控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：H=1.3m 暗装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	2.000					
18	030404035121	单相二三极插座 250V 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	13.000					
19	030404035122	单相二三极防水插座 250V 10A	1. 名称：单相二三极防水插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计、现行相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求							
20	030404035123	空调插座 250V 16A	1. 名称：空调插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	18.000					
21	030408001124	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1N-YJY 3. 规格：5*4mm² 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 地形：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	467.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段: /

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
22	030408001125	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*10mm² 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 6. 电压等级（kV）: ≤1KV 7. 地形: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	136.280					
23	030408001126	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*35+1*16mm² 4. 材质: 铜芯电缆	m	112.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段: /

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位: 穿管、桥架 、竖井敷设等综合考虑 6. 电压等级（kV）: ≤1KV 7. 地形: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
24	030408001127	电力电缆 WDZ-YJY-0.6 /1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*50+1*25mm ² 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 穿管、桥架 、竖井敷设等综合考虑 6. 电压等级（kV）: ≤1KV 7. 地形: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要	m	95.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段: /

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
25	030408001128	电力电缆 WDZ-YJY-0.6 /1kV-4*150+1*70mm²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*150+1*70mm² 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 穿管、桥架 、竖井敷设等综合考虑 6. 电压等级（kV）: ≤1KV 7. 地形: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	m	62.030					
26	030408006129	电力电缆头制作安装 五 芯 ≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称: 电力电缆头制作、安装 2. 型号、规格: 五芯 终端头≤	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1kV 截面 ≤10mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
27	030408006130	电力电缆头制作安装 五芯 ≤1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称：电力电缆头制作、安装 2. 型号、规格：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤35mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
28	030408006131	电力电缆头制作安装 五 芯 ≤1kV 截面 ≤50mm²	1. 名称：电力电缆头制作、安装 2. 型号、规格：五芯 终端头≤ 1kV 截面 ≤50mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架 、竖井敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	个	2.000					
29	030408006132	电力电缆头制作安装 五 芯 ≤1kV 截面 ≤ 150mm²	1. 名称：电力电缆头制作、安装 2. 型号、规格：五芯 终端头≤ 1kV 截面 ≤150mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架 、竖井敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 5. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
30	030408008133	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位：综合考虑 3. 其它：0.25m²/处、含防火堵 料 4. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	处	11.000					
31	030408009134	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 部位、规格：本系统中所涉及 的所有部位 3. 附件配置：含防火隔板及所有 为完成本工作所需的材料 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	2.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
32	030411001135	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管（配管壁厚 满足规范要求） 3. 规格：PC20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗 配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊 架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并 按设计要求补槽和补洞，含铁丝 引线 7. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求	m	1090.020					
33	030411001136	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管	m	229.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：刚性阻燃管（配管壁厚满足规范要求） 3. 规格：PC25 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含转线盒，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
34	030411001137	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：砖、混凝土结构	m	1562.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
35	030411001138	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管JDG 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线	m	53.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
36	030411001139	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含转线盒，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	15.460					
37	030411001140	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管	m	40.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
38	030411001141	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑	m	12.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含转线盒，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
39	030411001142	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含	m	37.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			转线盒，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
40	030411003143	强电桥架 200*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制 4. 类型：综合考虑 5. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、接地扁钢等所有部件 6. 过伸缩缝、沉降缝处理等 7. 除锈刷油防腐：符合设计要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	361.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
41	030411003144	强电桥架 100*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制 4. 类型：综合考虑 5. 含桥架主体、盖板、隔板、弯 通、三通、四通及异形弯、连接 片、连接螺栓、锁扣、跨接线、 接地扁钢等所有部件 6. 过伸缩缝、沉降缝处理等 7. 除锈刷油防腐、防火涂料：符 合设计要求 8. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	m	252.220					
42	030411004145	电气配线 WDZB1-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	840.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2. 5mm ²	2. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-2. 5mm ² 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 单双色线综合考虑 5其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
43	030411004146	电气配线 WDZB1N-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-2. 5mm ² 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 单双色线综合考虑 5其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	3086. 210					
44	030411004147	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-4mm ²	m	7561. 940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配线形式及部位：室内、室外 、穿管、桥架综合考虑 4. 单双色线综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
45	030411004148	电气配线 WDZB1-BYJ-6mm²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-6mm² 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 单双色线综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	132.690					
46	030411004149	电气配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：铜	m	383.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			芯线 WDZB1-BYJ-10mm ² 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 单双色线综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
47	030411006150	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	244.000					
48	030411006151	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制	个	155.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:详设计 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
49	030412001152	普通灯 LED 18W	1. 名称:普通灯 2. 规格、型号:LED光源、18W 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	套	5.000					
50	030412001153	吸顶灯 LED 15W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格、型号:LED光源、15W 3. 安装形式:吸顶	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
51	030412004154	600*600扣板灯	1. 名称:600*600扣板灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	套	9.000					
52	030412004155	LED专业球场投光灯	1. 名称:LED专业球场投光灯 2. 规格:~220V LED光源，1x42W，光通量≥4200lm 3. 安装形式:贴梁或马道安装	套	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
53	030412004156	LED专业投光灯	1. 名称:LED专业球场投光灯 2. 规格:1x300W，光通量≥30000lm，中光束（40° -60°） 3. 安装形式:贴梁或马道安装 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	套	18.000					
54	030412004157	筒灯（密闭防水型 IP65）	1. 名称:筒灯 2. 规格、型号:LED光源、12W 3. 安装形式:吸顶	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
55	030412004158	应急照明壁灯 5W	1. 名称:备用照明壁灯 1×5W 2. 规格、型号:LED光源、DC36V /5W、非持续型 Φ≥4001m、防护等级IP30（室外安装时：防护等级IP67） 3. 安装形式:距地2.5米安装 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	套	86.000					
56	030412004159	安全出口标志灯 LED 1W	1. 名称:安全出口标志灯	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:小型、LED光源、DC36V /1W、灯具自带蓄电池，持续工作时间不小于45min 3. 安装形式:门上0.2米明装 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
57	030412004160	疏散方向指示灯 LED 1W	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:小型、LED光源、DC36V /1W、持续型、集中蓄电池 3. 安装形式:壁装、吊装综合考虑 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
58	030412004161	多信息复合指示灯 LED 1W	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:小型、LED光源、DC36V /1W、持续型、集中蓄电池 3. 安装形式:吊装 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他: 满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	套	12.000					
59	030412004162	疏散出口标志灯 LED 1W	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:小型、LED光源、DC36V /1W 3. 安装形式:门上方0.2米安装 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他: 满足设计、现行相关	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
60	030412005163	单管荧光灯 15W	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格型号：~220V LED光源， 1x15W 3. 安装形式：管吊 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	套	16.000					
61	030412005164	应急单管荧光灯 18W	1. 名称：应急单管荧光灯 2. 规格型号：~220V LED光源， 1x18W(电池持续时间不少于 30min) 3. 安装形式：壁装	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
62	030413001165	桥架支撑架制作安装	1. 名称：桥架支撑架制作安装 2. 材质：型钢 3. 规格：满足相关桥架使用 4. 其它：相关附件满足设计及规范要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	kg	736.560					
63	030414006166	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	系统						
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防雷接地								
64	030409001167	接地测试点	1. 类型：接地测试点 2. 具体要求参照设计及规范, 费用综合考虑在单价内 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	处	2.000					
65	030409002168	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 型号、规格：Φ10 4. 其他：含支架制安，满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	1060.580					
66	030409002169	接地母线 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 型号、规格：-40*4 4. 其他：满足相关标准、验收规范、招标文件要求	m	23.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
67	030409003170	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 引下形式：利用柱主筋（2根）焊通 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	265.000					
68	030409004171	基础钢筋联合接地体	1. 名称：基础钢筋联合接地体 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	448.600					
69	030409008172	总等电位联接端子板箱 MEB	1. 名称：总等电位联接端子板箱 MEB 2. 材质：箱体钢质，端子板铜质 3. 规格：综合，含开孔、接线 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
70	030409008173	辅助等电位联接端子板箱 SEB	1. 名称: 辅助等电位联接端子板箱 SEB 2. 材质: 箱体钢质, 端子板铜质 3. 规格: 综合, 含开孔、接线 4. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2.000					
71	030414011174	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		弱电								
72	030408002175	控制电缆 NH-KVV-2*1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 规格、型号: NH-KVV-2*1.5 3. 敷设方式、部位: 桥架、管内综合考虑	m	36.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
73	030408002176	控制电缆 NH-KVV-4*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：NH-KVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位：桥架、管内 综合考虑 4. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	m	40.910					
74	030408007177	控制电缆头≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格型号：≤6芯 3. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	个	4.000					
75	030411001178	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗 配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支	m	115.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
76	030411001179	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管JDG 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线	m	52.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
77	030411001180	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管JDG 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑	m	23.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			到报价中							
78	030411001181	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	480.030					
79	030411001182	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32	m	10.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
80	030411001183	金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 6. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
81	030411003184	弱电桥架 100*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制 4. 类型：综合考虑 5. 含桥架主体、盖板、隔板、弯 通、三通、四通及异形弯、连接 片、连接螺栓、锁扣、跨接线、 接地扁钢等所有部件 6. 过伸缩缝、沉降缝处理等 7. 除锈刷油防腐、防火涂料：符 合设计要求 8. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	m	203.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
82	030411003185	弱电桥架 100*50	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*50 3. 材质：钢制 4. 类型：综合考虑 5. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、接地扁钢等所有部件 6. 过伸缩缝、沉降缝处理等 7. 除锈刷油防腐、防火涂料：符合设计要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	33.480					
83	030411004186	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	m	1421.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 单双色线综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
84	030411006187	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	30.000					
85	030413001188	桥架支撑架制作安装	1. 名称：桥架支撑架制作安装	kg	295.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：型钢 3. 规格：满足相关桥架使用 4. 其它：相关附件满足设计及规范要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
86	030501012189	弱电监控分机	1. 名称：弱电监控分机 2. 型号：满足业主选型要求 3. 配置：满足设计及后期深化要求 4. 安装方式：底边距底0.5安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1.000					
87	030501012190	弱电箱	1. 名称：弱电箱 2. 型号：满足业主选型要求 3. 配置：满足设计及后期深化要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：底边距底0.3安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
88	030501012191	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
89	030501012192	光节点	1. 名称：光节点 2. 型号：满足业主选型要求 3. 配置：满足设计及后期深化要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1.000					
90	030502003193	24芯光分纤箱	1. 名称 2. 材质	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格 4. 安装方式							
91	030502005194	六类网线 Cat.6UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：Cat.6UTP 3. 各色线综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	1733.110					
92	030502007195	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑	m	109.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			到报价中							
93	030502012196	双口信息插座	1. 名称：信息插座 2. 规格：双口 3. 安装方式：暗装 4. 其他：包含模块，满足设计和业主要求	个	9.000					
94	030502019197	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	链路	40.000					
95	030502020198	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要	链路	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 3. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
96	030507008199	高清枪式摄像机	1. 名称：高清枪式摄像机 2. 规格、技术参数：满足业主选 型要求 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：吊装、壁装综合考 虑 5. 附件配置：含支架、电源、调 试等成套配件 6. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	台	20.000					
97	030904003200	消火按钮	1. 名称：消火按钮 2. 包含底座等配件	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
98	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			24179.16			
1.1	①	环境保护费			1310.20			
1.2	②	文明施工费			5479.02			
1.3	③	安全施工费			9171.41			
1.4	④	临时设施费			8218.53			
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16050.36		明细详见表-12-1
2	暂估价	30000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	30000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		46050.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC40	m						
2	单联单控开关 250V10A	个						
3	电气配管SC32	m						
4	应急照明壁灯壁灯5W	套						
5	安全出口标志灯 LED1W	套						
6	钢制接线盒	个						
7	弱电监控分机	台						
8	弱电箱	台						
9	48口交换机	台						
10	光节点	台						
11	六类网线Cat. 6UTP	m						
12	强电桥架200*100	m						
13	强电桥架100*100	m						
14	配电箱 1ALz160KW	台						
15	应急照明配电箱 ALEzn1-3/ALEzr1-310KW	台						
16	应急照明配电箱 ATLE33KW	台						
17	应急照明集中电源箱 EPD21KW	台						
18	应急照明集中电源箱 EPD1/30. 5KW	台						
19	配电箱 1AL115KW	台						
20	配电箱 1AL250KW	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	配电箱 1AL345KW	台						
22	配电箱 ALpt4KW	台						
23	配电箱 1AP250KW	台						
24	电气配管JDG20	m						
25	电气配管JDG32	m						
26	电气配管PC25	m						
27	电气配管SC20	m						
28	电气配管SC65	m						
29	电气配线WDZB1-BYJ-2.5mm²	m						
30	电气配线WDZB1N-BYJ-2.5mm²	m						
31	电气配线WDZB1-BYJ-4mm²	m						
32	电气配线WDZB1-BYJ-6mm²	m						
33	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*4mm²	m						
34	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm²	m						
35	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm²	m						
36	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	m						
37	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm²	m						
38	单联双控开关 250V10A	个						
39	双联单控开关 250V10A	个						
40	600*600扣板灯	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	普通灯 LED18W	套						
42	疏散方向指示灯 LED1W	套						
43	筒灯（密闭防水型IP65）	套						
44	吸顶灯 LED15W	套						
45	灯具吊杆 Φ15	根						
46	应急单管荧光灯18W	套						
47	单管荧光灯15W	套						
48	多信息复合指示灯 LED1W	套						
49	单相二三极插座 250V10A	套						
50	空调插座 250V16A	套						
51	单相二三极防水插座 250V10A	套						
52	槽钢	kg						
53	角钢	kg						
54	防火包	t						
55	防火堵料	t						
56	24芯光分纤箱	个						
57	弱电桥架100*100	m						
58	弱电桥架100*50	m						
59	双口信息插座	个						
60	单芯皮线光缆	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	电气配管JDG25	m						
62	控制电缆NH-KVV-2*1.5	m						
63	控制电缆NH-KVV-4*1.5	m						
64	电气配线WDZB1N-BYJ-4mm²	m						
65	接地测试点	套						
66	总等电位联接端子板箱MEB	个						
67	辅助等电位联接端子板箱SEB	个						
68	LED专业投光灯1*300W	套						
69	应急照明配电箱ATLE2	台						
70	应急照明配电箱ATLE1	台						
71	塑料接线盒	个						
72	消火按钮	个						
73	高清枪式摄像机	台						
74	电气配管PC20	m						
75	LED专业球场投光灯	套						
76	配电箱 ALjd16KW	台						
77	配电箱 ALpt216KW	台						
78	电气配线WDZB1-BYJ-10mm²	m						
79	镀锌圆钢 Φ 10	m						
80	接地母线-40*4	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】

标段： /

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水系统								
1	031001007201	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN65 4. 连接方式：丝接或沟槽连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	m	0.950					
2	031001007202	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	8.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
3	031001007203	衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40 4. 连接方式：沟槽连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	16.360					
4	031001006204	PP-R冷水给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水给水管DN50 S5系列 公称压力为1.60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装	m	2.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
5	031001006205	PP-R冷水给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水给水管DN40 S5系列 公称压力为1.60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	0.580					
6	031001006206	PP-R冷水给水管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水给水管DN32 S5系列 公称压力为	m	146.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
7	031001006207	PP-R冷水给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水给水管DN25 S5系列 公称压力为 1. 60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	m	41.710					
8	031001006208	PP-R冷水给水管 DN20	1. 安装部位：室内	m	12.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水给水管DN20 S5系列 公称压力为1.60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
9	031001006209	PP-R热水给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R热水给水管DN20 S5系列 公称压力为1.60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水冲洗、水压试验	m	1.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
10	031001006210	PP-R冷水给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水给水管DN15 S5系列 公称压力为1.60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	m	31.470					
11	031001006211	PP-R热水给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R热水给水管DN15 S5系列 公称压力为1.60MPa 4. 连接方式：热熔连接	m	2.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段: /

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
12	031001006212	UPVC 排水管 DN200	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 排水管 DN200 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装 （包括H型管件、存水弯、止水环、 止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架 除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计 要求 8. 其它：满足设计、施工规范、	m	53.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
13	031001006213	UPVC 排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装（包括H型管件、存水弯、止水环、止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 8. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	57.670					
14	031001006214	UPVC 排水管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 排水管	m	11.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装（包括H型管件、存水弯、止水环、止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 8. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
15	031001006215	UPVC 排水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装（包括H型管件、存水弯、止	m	10.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水环、止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 8. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
16	031001006216	UPVC 冷凝水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：UPVC 排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装（包括H型管件、存水弯、止水环、止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架除锈、刷油、防腐均详设计	m	66.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 8. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
17	031001006217	UPVC 冷凝水管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：UPVC 排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装（包括H型管件、存水弯、止水环、止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 8. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	3.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	031001006218	UPVC 雨水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC 雨水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装 （包括H型管件、存水弯、止水环 、止水节、通气帽及消能装置等 ） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架 除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计 要求 8. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	m	98.800					
19	031003005219	PPR截止阀 DN25	1. 规格：DN25 2. 连接形式：熔接	个	2.000					
20	031003005220	PPR截止阀 DN32	1. 规格：DN32	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 连接形式: 熔接							
21	031003001221	Y型过滤器 DN40	1. 类型: Y型过滤器 DN40 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级: DN40 1. 0MPa 4. 连接形式: 螺纹	个	1.000					
22	031003001222	电磁阀 DN40	1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级 : DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1.000					
23	031002001223	成品管卡（综合）	1. 名称: 成品管卡 2. 材质: 塑料 3. 规格型号: 综合考虑 4. 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	套	353.000					
24	031002001224	管道支吊架	1. 名称: 管道支吊架 2. 材质: 型钢 3. 管架形式: 综合考虑 4. 满足设计、施工规范、相关	Kg	7.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术及竣工验收要求							
25	031201003225	支架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，银灰漆二道 3. 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	kg	7.700					
26	031004014226	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 预留孔洞、吊洞及修补 4. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求、材质满足设计和业主要求	个	21.000					
27	031004014227	地漏 DN100	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 预留孔洞、吊洞及修补 4. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求、材	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质满足设计和业主要求							
28	031004014228	地面清扫口 DN100	1. 名称：地面清扫口 2. 型号、规格：DN100 3. 预留孔洞、吊洞及修补 4. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	7.000					
29	031004014229	87式雨水斗 DN100	1. 材质：钢质 2. 型号、规格：87式雨水斗 DN100 3. 安装方式：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	10.000					
30	031004003230	洗脸盆（台上式 冷水）	1. 名称：洗脸盆（台上式 冷水） 2. 材质：陶瓷	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、类型：满足规范、设计及招标文件要求 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：含龙头DN15、角阀、金属软管、排水附件等全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
31	031004007231	感应式冲洗阀小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应式冲洗阀挂式小便器，其他详设计图纸及说明 3. 组装形式：详设计图纸及说明 4. 附件名称、数量：详设计图纸及说明 5. 含感应式冲洗阀、存水弯、	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			五金配件、排水附件等全套设备 6. 含感应器检查接线 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
32	031004006232	蹲便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：详设计图纸及说明 3. 组装形式：详设计图纸及说明 4. 附件名称、数量：详设计图纸及说明 5. 含水箱、存水弯、五金配件、排水附件等全套设备	组	4.000					
33	031003013233	水表 DN25	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：满足设计要求 4. 附件配置：含水表、法兰及	只	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关附件 5. 其他：满足设计、规范及使用要求 6. 含检测费 7. 水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
34	031003013234	水表 DN32	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：满足设计要求 4. 附件配置：含水表、法兰及相关附件 5. 其他：满足设计、规范及使用要求 6. 含检测费 7. 水表的制造材料的强度和耐	只	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用度应满足水表的特定使用要求 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
35	031003013235	水表 DN40	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：满足设计要求 4. 附件配置：含水表、法兰及相关附件 5. 其他：满足设计、规范及使用要求 6. 含检测费 7. 水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	只	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	031003013236	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：满足设计要求 4. 附件配置：含水表、法兰及相关附件 5. 其他：满足设计、规范及使用要求 6. 含检测费 7. 水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	只	1.000					
37	031003001237	止回阀 DN20	1. 类型：止回阀 2. 材质：满足设计、规范及使用要求 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	031003001238	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：满足设计、规范及 使用要求 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹	个	2.000					
39	031003001239	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 材质：满足设计、规范及 使用要求 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹	个	2.000					
40	031003001240	截止阀 DN40	1. 类型：截止阀 2. 材质：满足设计、规范及 使用要求 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹	个	1.000					
41	031003001241	截止阀 DN50	1. 类型：截止阀 2. 材质：满足设计、规范及 使用要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹							
42	031003001242	闸阀 DN40	1. 类型 ： 闸阀 2. 材质 ： 详设计 3. 规格、压力等级 ： DN40 4. 连接形式 ： 螺纹	个	1.000					
43	031003001243	闸阀 DN65	1. 类型 ： 闸阀 2. 材质 ： 详设计 3. 规格、压力等级 ： DN65 4. 连接形式 ： 螺纹	个	1.000					
44	031003001244	橡胶接头 DN40	1. 类型 ： 橡胶接头 2. 材质 ： 详设计 3. 规格、压力等级 ： DN40 4. 连接形式 ： 螺纹	个	1.000					
45	031003006245	一体式减压阀 DN50 自 带过滤、压力表	1. 名称：一体式减压阀 2. 规格、压力等级：NDN50 3. 连接形式：螺纹 4. 附件配置：自带过滤、压力	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表							
46	031003001246	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 系统：综合考虑 7. 包含：配套截止阀及其他附件等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1.000					
47	031004009247	小厨宝	1. 名称：小厨宝 2. 型号、规格：10L储水式	个	2.000					
48	031002003248	一般钢套管（介质管道DN50）	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：介质管道DN50（穿梁、墙、楼板等处综合考虑）	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求							
49	031002003249	一般钢套管（介质管道DN75）	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：介质管道DN75（穿梁、墙、楼板等处综合考虑） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其它详设计及满足规范要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	1.000					
50	031002003250	一般钢套管（介质管道	1. 名称、类型：一般钢套管	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN100）	2. 材质：详设计 3. 规格：介质管道DN100（穿梁、墙、楼板等处综合考虑） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其它详设计及满足规范要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
51	031002003251	空调塑料套管	1. 名称：空调塑料套管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN75 4. 包含套管的制作安装、封堵等 5. 填料材质：套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
52	031208002252	保温防结露	1绝热材料品种：B1级橡塑制品 2. 绝热厚度：综合 3. 管道外径：综合	m³	0.560					
53	010101007253	人工挖填管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管外径：综合考虑 3. 挖沟深度：2m以内 4. 回填要求：分层夯填	m³	60.230					
		分部小计								
		消火栓系统								
54	030901002254	热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	271.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢管镀锌设计要求：满足设计要求 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 7. 管道标识设计要求：按设计和规范要求 8. 其它要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
55	030901002255	热浸锌镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计要求 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及冲洗设计要求：	m	99.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按设计和规范要求 7. 管道标识设计要求：按设计和规范要求 8. 其它要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
56	031002001256	管道支吊架	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：型钢 3. 管架形式：综合考虑 4. 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	Kg	88.250					
57	031201003257	支架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，银灰漆二道 3. 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	kg	88.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	030901010258	带消防软管卷盘室内消火栓箱(单栓) 1000×700×200mm	1. 安装方式：综合考虑 2. 型号、规格：带消防软管卷盘室内消火栓箱(单栓) 1000×700×200mm 3. 附件材质、规格：消火栓箱采用带消防软管卷盘消火栓箱，型号为(单栓)，内设DN65mm消火栓，25m麻质衬胶水龙带，DN19mm水枪(带消防软管卷盘消火栓配置30m长消防软管一条)，详国标15S202/P15。嵌入或半嵌入墙体安装的消火栓箱背后应不降低墙体的耐火极限要求,具体做法详建施图。消火栓栓口的安装高度离地均为1.1m。 4. 其它：满足设计规范及要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	套	20.000					
59	030901010259	室内消火栓兼试验消火	1. 安装部位(室内、外)：室内	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		栓	2. 箱体规格：详设计 3. 柜体材质：钢-铝合金材质 4. 单栓、双栓：单栓 5. 箱内配置：含栓头等详国标15S202-54页 6. 安装形式：嵌墙、明装等综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
60	030601004260	流量开关 DN100 动作流量：2.5L/s	1. 名称：流量开关 2. 规格型号：DN100 动作流量：2.5L/s 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 超高部分相关费用综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			到报价中							
61	031003003261	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 包含：成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等 5. 连接方式：与管道连接方式一致 6. 其它：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件等的要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	7.000					
62	031003003262	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 包含：成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油防腐等 5. 连接方式：与管道连接方式一致 6. 其它：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件等的要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
63	031003003263	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 包含：成套安装、含法兰、螺栓、等附件安装、含除锈刷油防腐等 5. 连接方式：与管道连接方式一致 6. 其它：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件等的要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
64	031003001264	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 系统：综合考虑 7. 包含：配套截止阀及其他附件等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1.000					
65	031002003265	一般钢套管（介质管道DN65）	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：介质管道DN65（穿梁、墙、楼板等处综合考虑） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其它详设计及满足规范要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
66	031002003266	一般钢套管（介质管道DN100）	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：介质管道DN100（穿梁、墙、楼板等处综合考虑） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其它详设计及满足规范要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	1.000					
67	031006015267	不锈钢消防水箱	1. 材质、类型：不锈钢、矩形	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：5*3*2 有效容积18m³ 3. 其他：包含浮球阀、溢流管路、泄水管路、液位显示、旋流防止器等配件							
68	031006002268	消火栓增压稳压设备	1. 设备名称:消火栓增压稳压设备 2. 型号、规格：XW(L)-I-2.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数： 配套泵 Q=2.0L/s H=20m, N=1.1KW 一用一备 4. 附件名称、规格、数量：含稳压装置内管道、阀件、管件、泵、罐体及自动控制柜(含配套控制软件)，数量及性能满足设计及消防系统要求 5. 减震装置形式：详设计 6. 其它：详见设计图	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030901013269	灭火器 MF/ABC4	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	具	44.000					
70	030901013270	灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	具	6.000					
71	030901013271	灭火器放置箱（每个灭火器箱内放置2具灭火器）	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：每个灭火器箱内放置2个MF/ABC4灭火器 3. 灭火器另计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	25.000					
72	030905002272	水灭火控制装置调试消	1. 名称：水灭火系统装置调试	点	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		火栓灭火系统	2. 调试满足设计图纸及验收规范要求								
73	010101007273	人工挖填管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管外径：综合考虑 3. 挖沟深度：2m以内 4. 回填要求：分层夯填	m³	172.050						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		其他措施项目									
		分部小计									
		专业措施项目									
74	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			7884.23			
1.1	①	环境保护费			427.22			
1.2	②	文明施工费			1786.58			
1.3	③	安全施工费			2990.57			
1.4	④	临时设施费			2679.86			
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5451.09	
合计			5451.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	灭火器MF/ABC4	个						
2	醇酸防锈漆C53-1	kg						
3	银粉漆	kg						
4	热浸锌镀锌钢管DN100	m						
5	试验消火栓	套						
6	对夹式蝶阀DN100	个						
7	自动排气阀DN20	个						
8	水	m³						
9	焊接钢管DN150	m						
10	仪表接头	套						
11	六角螺栓M16	套						
12	流量开关 DN100动作流量：2.5L/s	个						
13	灭火器MF/ABC3	个						
14	沟槽法兰DN100	片						
15	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套						
16	闸阀DN100	个						
17	止回阀DN100	个						
18	消火栓增压稳压设备	套						
19	不锈钢消防水箱 5*3*2m有效容积18m³	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	带消防软管卷盘室内消火栓箱(单栓)1000×700×200mm	套						
21	灭火器放置箱（每个灭火器箱内放置2具灭火器）	个						
22	型钢	kg						
23	截止阀DN20	个						
24	焊接钢管DN100	m						
25	衬塑钢管DN65	m						
26	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN65	个						
27	衬塑钢管DN50	m						
28	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个						
29	衬塑钢管DN40	m						
30	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个						
31	PP-R冷水给水管DN50	m						
32	室内塑料给水管热熔管件DN50	个						
33	PP-R冷水给水管DN40	m						
34	室内塑料给水管热熔管件DN40	个						
35	PP-R冷水给水管DN32	m						
36	室内塑料给水管热熔管件DN32	个						
37	PP-R冷水给水管DN25	m						
38	室内塑料给水管热熔管件DN25	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	PP-R冷水给水管DN20	m						
40	室内塑料给水管热熔管件DN20	个						
41	PP-R热水给水管DN20	m						
42	PP-R冷水给水管DN15	m						
43	室内塑料给水管热熔管件DN15	个						
44	PP-R热水给水管DN15	m						
45	UPVC 排水管DN200	m						
46	室内塑料排水管粘接管件DN200	个						
47	UPVC 排水管DN100	m						
48	室内塑料排水管粘接管件DN100	个						
49	UPVC 排水管DN75	m						
50	室内塑料排水管粘接管件DN75	个						
51	UPVC 排水管DN50	m						
52	室内塑料排水管粘接管件DN50	个						
53	UPVC 冷凝水管DN50	m						
54	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个						
55	UPVC 冷凝水管DN75	m						
56	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN75	个						
57	UPVC 雨水管DN100	m						
58	PPR截止阀DN25	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	PPR截止阀DN32	个						
60	Y型过滤器DN40	个						
61	电磁阀DN40	个						
62	成品管卡（综合）	套						
63	地漏DN50	个						
64	地漏DN100	个						
65	地面清扫口DN100	个						
66	87式雨水斗DN100	个						
67	洗脸盆（台下式冷水）	组						
68	洗脸盆龙头	个						
69	感应式冲洗阀小便器	组						
70	蹲便器（带水箱）	组						
71	水表DN25	只						
72	水表DN32	只						
73	水表DN40	只						
74	水表DN50	只						
75	止回阀DN20	个						
76	截止阀DN25	个						
77	截止阀DN32	个						
78	截止阀DN40	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
79	截止阀DN50	个						
80	闸阀DN40	个						
81	闸阀DN65	个						
82	橡胶接头DN40	个						
83	一体式减压阀 DN50自带过滤、压力表	套						
84	10L储水厨宝	个						
85	焊接钢管DN80	m						
86	焊接钢管DN125	m						
87	塑料管dn75	m						
88	镀锌钢管接头管件DN65	个						
89	热浸锌镀锌钢管DN65	m						
90	沟槽直接头（含胶圈）	套						
91	沟槽管件DN100	套						
92	橡塑板	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		通风空调系统								
1	030702001274	镀锌钢板矩形风管 B≤320 δ=0.5	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤320 5. 板材厚度： δ =0. 5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 接口形式：法兰连接 8. 包括管件（弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、法兰、加固框和吊托支架的制作安装 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m²	9.730					
2	030702001275	镀锌钢板矩形风管 B≤	1. 名称：镀锌钢板矩形风管	m²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.6 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 接口形式：法兰连接 8. 包括管件（弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、法兰、加固框和吊托支架的制作安装 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
3	030704002276	风管漏光试验、漏风试验	漏光试验、漏风试验、设计要求	m²	15.230					
4	030404033277	壁式轴流风机 No2.5	1. 名称：壁式轴流风机	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：No2.5 600MH H=40MPa N=25W 4. 包括：成套设备供货、就位、安装；减震措施、检查接线及调试等； 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
5	030404033278	壁式轴流风机 No2.8 1230MH H=45Pa N=40W	1. 名称：壁式轴流风机 2. 规格：No2.8 1230MH H=45Pa N=40W 4. 包括：成套设备供货、就位、安装；减震措施、检查接线及调试等； 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
6	030404033279	天花板管道式换气扇 风量:265m³/h, N=36W	1. 名称：天花板管道式换气扇 2. 规格：风量:265m³/h; N=36W	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自带止回阀 4. 包括：成套设备供货、就位、 安装；减震措施、检查接线及调 试等； 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
7	030703007280	防雨百叶风口 400×300	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号：详设计 3. 规格：400×300 4. 类型：风口 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
8	030703007281	防雨百叶风口 550×550	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号：详设计 3. 规格：550×550 4. 类型：风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
9	030701003282	分体空调 落地5P	1. 名称：分体空调 2. 型号： 5P 4. 安装形式 ：落地 5. 其他：包含支架、集水盘、铜管等	台	14.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			4557.48			
1.1	①	环境保护费			246.96			
1.2	②	文明施工费			1032.73			
1.3	③	安全施工费			1728.70			
1.4	④	临时设施费			1549.09			
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3254.42	
合计			3254.42	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌钢板 δ =0.5	m²						
2	镀锌钢板 δ =0.6	m²						
3	防雨百叶风口400×300	个						
4	天花板管道式换气扇风量:265m³/h, N=36W	台						
5	壁式轴流风机 No2.5 600MH H=40MPaN=25W	台						
6	壁式轴流风机 No2.8 1230MH H=45PaN=40W	台						
7	防雨百叶风口550×550	个						
8	分体空调落地5P	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 体育训练场 【通风工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101004283	挖基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树茺草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑	m³	252.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	010103001284	回填土石方	1. 密实度要求:满足施工验收及规范要求 2. 填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 3. 回填方式:人、机综合 4. 填方来源、运距:场内、外运距由投标人自行考虑	m³	130.780					
3	010103002285	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖后多余和不可利用的各类土方与石方,土石比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距:投标人自行考虑报价,弃土地地的选择应符合城管部门的要求 3. 土(石)方外运符合全密闭运输要求,且消纳处置费用计入综合单价中; 4. 其它:未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m³	121.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010401003286	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 M5 4. 其它:设计和规范要求配置页岩实心砖工程量并入本项工程量, 结算时不另行计算, 综合单价按本项综合单价执行。 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实. 墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中。 6. 其他:满足设计及施工验收规范要求	m³	50.500					
5	010401007287	砌筑花墙	1. 红砖砌筑花墙	m³	1.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001288	基础垫层 C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑，综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求	m³	19.070					
7	010501001289	地面垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑，综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求	m³	9.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	010501004290	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式: 综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求	m³	42.550					
9	010502001291	矩形柱 C30	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式: 综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求	m³	1.460					
10	010502002292	构造柱 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	5.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求							
11	010503004293	圈梁 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求	m³	5.160					
12	010503005294	过梁 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应	m³	0.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
13	010505001295	有梁板 C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求	m³	25.360					
14	010507001296	室外散水	1. 250~300mm 厚回填土（回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层）（另计） 2. 60 mm厚 C15混凝土，随打随抹平，向外找坡 3~5% 3. 150mm 厚 5~32 碎石（或卵石）灌M2.5干混砌筑砂浆，宽	m²	33.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			出面层 100mm 4. 素土夯实, 压实系数不小于0.93 5. 具体做法详建筑图纸 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010507001297	室外坡道	1. 室外坡道 2. 做法详西南18J812-8-B 3. 80mm厚 C20混凝土, 随打随抹平 4. 150厚10~40卵石灌M2.5干混砌筑砂浆 5. 具体做法详建筑图纸 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	3.000					
16	010515001298	现浇构件钢筋 HPB300 直径 Φ6	1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300, Φ6, 抗震钢筋、非抗震钢筋综	t	0.036					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
17	010515001299	现浇构件钢筋 HPB300 直径 φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 ，φ8～10, 抗震钢筋、非抗震钢 筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	0.018					
18	010515001300	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三	t	0.217					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Φ6	级)HRB400E 直径Φ6, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	010515001301	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级)HRB400E 直径Φ8-10, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.557					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	010515001302	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 12-14	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级)HRB400E 直径 Φ 12-14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	5.680					
21	010515001303	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 16	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级)HRB400E 直径 Φ 16, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求	t	0.386					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			》、满足规范、合同的要求							
22	010515001304	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 18-22	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级)HRB400E 直径 Φ 18-22, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.059					
23	010515001305	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 , Φ 6, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足	t	0.687					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	010516002306	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：满足规范要求	t	0.100					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
25	010607005307	热镀锌钢丝网加固	1. 部位：详施工图 2. 材料品种、规格：砖墙与砼墙或梁交接部位墙体两侧挂300宽钢丝网（钢丝网的规格0.7mm厚，网格12.7mm×12.7mm，宽度为伸入砌体和梁、柱各150mm，用射钉固定，挂网做到平整牢固，密实） 3. 加固方式：综合 4. 其它：未尽事宜满足设计及	m²	2.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工验收规范要求。							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
26	010801001308	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木质门（含油漆,颜色综合）,代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:木质,规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中	m²	15.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	010807002309	铝合金窗（Low-E中空玻璃6+12A+6）	1. 窗代号及洞口尺寸: 综合 2. 框、扇材质: 铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度: 采用Low-E中空玻璃6+12A+6, 达到设计规范要求 的部位均采用安全玻璃, 透光、透明度、磨砂等综合考虑在报价中 4. 骨架材料厚度、种类、规格、中距: 型材厚度满足相关规范要求 5. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、手动/联动开启装置等辅材包括在综合单价中, 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关	m²	10.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定 6. 开启方式、开启扇:综合考虑 7. 投标人在投标报价过程中, 应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用, 深化设计不得降低原设计标准 8. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
28	010902001310	屋面1. 5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（I型无胎基PE膜）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（I型无胎基PE膜），上翻至建筑完成面最高点以上250mm	m²	194. 300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 防水层数:2层 3. 防水层做法: 详见设计施工图纸 4. 增强材料种类、附加层等: 综合考虑在综合单价中 5. 具体做法详见设计施工图纸							
29	010902002311	屋面2.0mm厚的非固化橡胶沥青防水涂料	1. 防水膜品种:2.0mm厚的非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚，上翻至建筑完成面最高点以上250mm，遍数综合 3. 增强材料种类、附加层等: 综合考虑在综合单价中 4. 具体做法详见设计施工图纸	m ²	194.300					
30	010903002312	内墙面1.5mm厚JS防水涂料（Ⅱ型）涂膜防水	1. 防水膜品种：JS防水涂料（Ⅱ型） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m ²	59.930					
31	010903002313	外墙面1.5mm厚JS复合防	1. 防水膜品种：JS复合防水涂	m ²	211.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水涂料（Ⅱ型）涂膜防水	料（Ⅱ型） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚							
32	010903003314	外墙面20mm厚M20防水砂浆	1. 20mm厚M20防水砂浆(加5%防水剂)	m²	211.990					
33	010904002315	地面2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料	1. 2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料,内墙面自防水层起上翻300mm高,门洞外框线出水平向外延伸500mm长、向两侧延展200mm宽（无包封则根部加墙涂刷一道,周边水平上翻各300mm）。	m²	119.640					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
34	011001001316	LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	1. 找坡层:LC5.0轻集料混凝土2%找坡层,最薄处30mm厚找坡,找坡详平面,并原浆抹平。 2. 其它:投标人应充分考虑满足	m²	180.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	011001001317	50mm厚岩棉板屋面保温层	1. 50mm厚岩棉板保温层，留设间距不大于6m的排气槽	m²	180.630					
36	011001003318	30mm厚岩棉板外墙面保温层	1. 30mm厚岩棉板，其单位面积质量为130kg/m³-200kg/m³，保温板与基层墙体的有效粘贴面积不得小于保温板面积的50%，且每块板材应采用不少于6个金属钉锚栓固定在基层墙体上。	m²	146.260					
37	011001003319	抗碱玻纤网	1. 部位：详施工图 2. 材料品种、规格：砖墙与砼墙或梁交接部位墙体两侧均应在抹灰前沿全长铺设300mm宽抗碱玻纤网格布 3. 加固方式：综合 4. 其它：未尽事宜满足设计及	m²	3.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工验收规范要求。							
38	011001003320	外墙面5mm抗裂砂浆	1. 5mm抗裂砂浆复合涂塑中碱玻璃纤维网布	m²	211.990					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
39	011102003321	600*600*10mm厚灰色防滑地砖面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚干混地面砂浆 M15结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm厚灰色防滑地砖面层 3. 嵌缝材料种类:干水泥浆擦缝 4. 其他:满足甲方及设计规范要求	m²	98.650					
40	011101006322	屋面20mm厚干混地面砂浆 M15找平层	1. 20mm厚m15干混地面砂浆	m²	180.630					
41	011101006323	屋面20mm厚干混地面砂浆 M15面层	1. 20mm厚m15干混地面砂浆面层	m²	180.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	011105006324	PVC踢脚线	1. 金属踢脚卡件用水泥钉固定在墙上，中距500 2. 50mm高成品PVC踢脚板安装在金属卡件上	m ²	5.170					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
43	011201001325	内墙面15mm厚机喷型底层石膏粉刷砂浆	1. 15mm厚机喷型底层石膏粉刷砂浆	m ²	338.920					
44	011201001326	内墙面 素水泥浆一道	1. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m ²	338.920					
45	011201001327	外墙面 素水泥浆一道	1. 刷纯水泥浆一道	m ²	211.990					
46	011204003328	300*600*10mm瓷砖面层	1. 专用粘接剂 2. 300*600*10mm瓷砖面层，白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m ²	175.170					
47	011204003329	文化砖墙面	1. 8mm厚M15干混抹灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘接剂) 2. 贴文化砖1:1防水砂浆勾缝	m ²	29.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	011210005330	2.0m高18mmPVC隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 2. 0m高18mmPVC隔断 2. 其他满足甲方及设计规范要求	m ²	44.880					
49	011201001331	20mm厚M15干混抹灰砂浆	1. 20mm厚M15干混抹灰砂浆	m ²	20.790					
50	011205002332	文化砖墙面柱面	1. 8mm厚M15干混抹灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘接剂) 2. 贴文化砖1:1防水砂浆勾缝	m ²	15.760					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
51	011301001333	天棚15厚M15干混抹灰砂浆抹灰	1. 15厚M15干混抹灰砂浆分层压实抹平	m ²	98.440					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
52	011407001334	外墙质感涂料	1. 外墙质感涂料	m ²	270.750					
53	011406001335	内墙防霉涂料	1. 刷防霉涂料	m ²	167.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	011407002336	天棚防霉涂料	1. 刷防霉涂料	m ²	98.440					
55	011406001337	屋面浅色涂料	1. 浅色涂料（丙烯酸屋面反射涂料）	m ²	180.630					
56	011406003338	内墙及天棚腻子	1. 腻子层:面层腻子分两遍，找平磨光 2. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。	m ²	265.650					
57	011406003339	外墙柔性耐水腻子	1. 腻子层:分遍满刮腻子达2~3mm厚,找平,磨光(耐水型腻子) 2. 其他:满足甲方及设计规范要求	m ²	270.750					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
58	011502001340	50X150金属装饰线条	1. 50X150金属装饰线条	m	21.000					
59	011502007341	成品塑料滴水条	1. 成品塑料滴水条	m	56.300					
60	011505001342	洗漱台	1. 详西南18J517-35-1 2. 其他:满足甲方及设计规范要求	m ²	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
61	011505005343	无障碍洗手台安全抓杆	1. 成品洗手台安全抓杆 2. 其他:满足甲方及设计规范要求	个	2.000					
62	011505005344	无障碍卫生间坐便器抓握扶手	1. 成品坐便器抓握扶手 2. 其他:满足甲方及设计规范要求	个	4.000					
63	011505006345	挂衣钩	1. 不锈钢挂衣钩	套	2.000					
64	011505010346	5mm银镜	1. 5mm银镜	m²	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
65	011701001009	综合脚手架	1. 脚手架类型:完成整个单项工程所需搭设的全部脚手架 2. 脚手架材质、规格:投标人自行考虑 3. 搭设方式:满足规范要求	m²	165.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 6. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及相关规定 7. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
66	011702001010	基础垫层模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价，	m²	5.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
67	011702001011	满堂基础模板安拆	1. 模板类型: 综合考虑 2. 支架材料: 符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式 、何种材质, 结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，	m²	27.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他：未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
68	011702002012	矩形柱模板安拆	1. 模板类型：综合考虑 2. 支架材料：符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验，项目实际情况和企业自	m²	18.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他:未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
69	011702003013	构造柱模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式、何种材质,结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、	m²	65.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他：未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
70	011702008014	圈梁模板安拆	1. 模板类型:综合考虑	m²	37.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式、何种材质,结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 异形构件模板安、拆增加费用 由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标 人以经批准的施工组织设计（方 案）为理由提出的任何费用增加 申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合 同、规范及招标技术要求							
71	011702009015	过梁模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工 经验,项目实际情况和企业自身 情况,在满足国家现行规范、地 方相关主管部门安全文明施工要 求的前提下自行考虑报价,支架 及模板不论采用何种方式、何 种材质,结算时综合单价	m²	6.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
72	011702014016	有梁板模板安拆	1. 模板类型: 综合考虑 2. 支架材料: 符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质, 结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如: 水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用, 由投标人自行考虑在报价中, 结算时综合单价均不作调整; 5. 各支模部位, 所需拉杆、拉	m²	218.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			14927.09			
1.1	①	环境保护费			808.86			
1.2	②	文明施工费			3382.49			
1.3	③	安全施工费			5662.00			
1.4	④	临时设施费			5073.74			
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9776.68	
合计			9776.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元						
2	焊条(高强钢筋用)	kg						
3	水	m³						
4	脚手架钢材	kg						
5	锯材综合	m³						
6	柴油(机械)	L						
7	摊销卡具和支撑钢材	kg						
8	复合模板	m²						
9	二等锯材	m³						
10	对拉螺栓	kg						
11	对拉螺栓塑料管	m						
12	水泥32.5	kg						
13	商品混凝土C30	m³						
14	商品混凝土C25	m³						
15	商品混凝土C20	m³						
16	合页	副						
17	膨胀螺栓M8	套						
18	改性沥青嵌缝油膏	kg						
19	石油沥青30#	kg						
20	汽油	L						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	白水泥	kg						
22	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg						
23	商品混凝土C15	m³						
24	洗漱台	m²						
25	汽油(机械)	L						
26	干混砌筑砂浆M5	t						
27	干混抹灰砂浆M20	t						
28	细石商品混凝土C20	m³						
29	干混砌筑砂浆M2.5	t						
30	砾石10～40mm	m³						
31	碎石5～31.5mm	m³						
32	现浇构件钢筋 HPB300直径φ6	t						威钢、长峰、达钢、 德胜、武钢、相当于 或高于以下品牌
33	砌体拉结筋	t						威钢、长峰、达钢、 德胜、武钢、相当于 或高于以下品牌
34	木质门	m²						
35	铝合金窗（Low-E中空玻璃6+12A+6）	m²						
36	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅰ型无胎基PE膜）	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
37	非固化橡胶沥青防水涂料	kg						
38	岩棉板	m³						
39	干混地面砂浆M15	t						
40	600*600*10mm厚灰色防滑地砖	m²						
41	耐碱玻纤网格布（标准）	m²						
42	抗裂砂浆	kg						
43	塑料膨胀锚栓 φ8	套						
44	805胶水	kg						
45	无机盐铝防水剂	kg						
46	XY401粘接剂	kg						
47	二甲苯	kg						
48	软蜡	kg						
49	50mm高成品PVC踢脚板	m²						
50	干混抹灰砂浆M15	t						
51	防霉涂料	kg						
52	成品腻子粉耐水型（N）	kg						
53	胶合板3mm	m²						
54	5mm银镜	m²						
55	不锈钢挂衣钩	个						
56	成品塑料滴水条	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
57	外墙质感涂料	kg						
58	50X150金属装饰线条	m						
59	洗手台安全抓杆	个						
60	坐便器抓握扶手	个						
61	机喷型底层石膏粉刷砂浆	t						
62	300*600*10mm瓷砖	m ²						
63	干粉型粘结剂	kg						
64	成品18mmPVC隔断	m ²						
65	文化砖	m ²						
66	钢材综合	kg						
67	焊条综合	kg						
68	页岩标准砖	千匹						
69	螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t						
70	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t						
71	轻集料混凝土LC5	m ³						
72	聚合物水泥基防水涂料	kg						
73	现浇构件钢筋 HRB400E直径 Φ16	t						
74	现浇构件钢筋 HRB400E直径 Φ6	t						
75	现浇构件钢筋 HPB300直径 Φ8～Φ10	t						威钢、长峰、达钢、 德胜、武钢、相当于 或高于以下品牌

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
76	现浇构件钢筋 HRB400E直径 Φ 18-22	t						
77	热镀锌钢丝网	m²						
78	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套						
79	胶粘剂	kg						
80	岩棉板厚30mm	m²						
81	成品腻子粉一般型（Y）	kg						
82	抗碱玻纤网格布（标准）	m²						
83	熟桐油	kg						
84	油漆溶剂油200#	kg						
85	丙烯酸	kg						
86	干混地面砂浆	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	030404017347	配电箱 AL1 20KW	1. 名称：配电箱 AL1 2. 型号、规格：Pe=20KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017348	配电箱 ALaf 10KW	1. 名称：配电箱 ALaf 2. 型号、规格：Pe=10KW 3. 安装方式：底边距底1.5m明装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1.000					
3	030404017349	应急照明集中电源箱	1. 名称：应急照明集中电源箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		EPD1 0.2KW	EPD1 2. 型号、规格：Pe=0.2KW 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件具体详见配电箱配电系统图 5. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 含本体安装及调试、开孔、配管、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 7. 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	030411001350	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管（配管壁厚满足规范要求） 3. 规格：PC20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	167.840					
5	030411001351	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑	m	31.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
6	030411001352	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管（配管壁厚满足规范要求） 3. 规格：PC32 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线	m	13.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
7	030411001353	电气配管 CPVC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：CPVC 3. 规格：50 4. 配置形式：暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	6.430					
8	030408001354	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm ²	m	41.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 6. 电压等级（kV）:≤1KV 7. 地形:综合考虑 8. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
9	030408001355	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:5*10mm ² 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 6. 电压等级（kV）:≤1KV 7. 地形:综合考虑 8. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	48.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	030408006356	电力电缆头制作安装 五 芯 ≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头制作、安装 2. 型号、规格：五芯 终端头≤ 1kV 截面 ≤10mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架 、竖井敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求	个	4.000					
11	030411004357	电气配线 WDZ-BYJ- 2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：铜芯 线 WDZ-BYJ-2.5mm² 3. 配线形式及部位：室内、室外 、穿管、桥架综合考虑 4. 单双色线综合考虑 5其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求	m	237.300					
12	030411004358	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	65.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段: /

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2. 5mm ²	2. 导线型号、材质、规格: 铜芯线 WDZB1N-BYJ-2. 5mm ² 3. 配线形式及部位: 室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 单双色线综合考虑 5其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
13	030411004359	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ² 3. 配线形式及部位: 室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 单双色线综合考虑 5. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	234. 940					
14	030412004360	普通灯 LED光源 12W	1. 名称: 普通灯 2. 规格: AC220V LED光源 12W	套	8. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段: /

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
15	030412004361	节能防水防尘吸顶灯 12W	1. 名称:节能防水防尘吸顶灯 2. 规格:AC220V 1×12W 配LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	2.000					
16	030412004362	防水防尘面板灯 15W	1. 名称:防水防尘面板灯 2. 规格:AC220V 1×15W 配LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源及配件	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
17	030412004363	A型应急照明灯 5W	1. 名称:A型应急照明灯 5W 2. 规格、型号:小型、LED光源、DC36V/5W、灯具自带蓄电池，持续工作时间不小于45min 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	套	7.000					
18	030412004364	安全出口标志灯 LED 1W	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:小型、LED光源、DC36V/1W、灯具自带蓄电池，持续工作时间不小于45min 3. 安装形式:门上0.2米明装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
19	030412004365	疏散指示灯 LED 1W	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:小型、LED光源、DC36V /1W、灯具自带蓄电池，持续工作时间不小于45min 3. 安装形式:距地0.5米明装 4. 含灯具安装所需光源及配件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	套	1.000					
20	030404034366	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V 10A	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：距地1.3m暗装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
21	030404035367	空调插座 250V 16A	1. 名称：空调插座 2. 型号、规格：250V 20A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	3.000					
22	030404035368	单相二三极插座 250V 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	14.000					
23	030404035369	单相二三极防水插座 250V 10A	1. 名称：单相二三极防水插座 2. 型号、规格：250V 10A	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
24	030411006370	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	55.000					
25	030411006371	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
		分部小计								
		防雷接地								
26	030409002372	避雷网 热镀锌圆钢 Φ 10	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 型号、规格：Φ10 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	71.520					
27	030409003373	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 引下形式：利用柱主筋（2根） 焊通 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	14.800					
28	030409001374	接地测试点	1. 类型：接地测试点 2. 具体要求参照设计及规范, 费	处	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用综合考虑在单价内 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
29	030409004375	基础钢筋联合接地体	1. 名称：基础钢筋联合接地体 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	51.700					
30	030409008376	总等电位联接端子板箱MEB	1. 名称：总等电位联接端子板箱MEB 2. 材质：箱体钢质, 端子板铜质 3. 规格：综合, 含开孔、接线 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1.000					
31	030409008377	辅助等电位联接端子板	1. 名称：辅助等电位联接端子板	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		箱 SEB	箱 SEB 2. 材质:箱体钢质,端子板铜质 3. 规格:综合,含开孔、接线 4. 其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
32	030414011378	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		弱电								
33	030507009379	安防管理平台（含软件）	1. 名称: 安防管理平台（含软件） 2. 类别: 详设计 3. 路数: 详设计	套	1.000					
34	030507009380	32路硬盘录像机	1. 名称 : 硬盘录像机 2. 类别 : 详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 路数：32路 4. 安装方式：详设计							
35	030501012381	24口核心交换机	1. 名称：24口核心交换机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
36	030501012382	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
37	030405001383	UPS 8KVA	1. 名称:UPS 2. 容量:8KVA 3. 充放电要求:详设计	台	1.000					
38	030502010384	24口网络配线架	1. 名称：24口网络配线架 2. 规格：满足业主选型要求 3. 安装部位及方式：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030502010385	24口光纤配线架	1. 名称：24口光纤配线架 2. 规格：满足业主选型要求 3. 安装部位及方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
40	030507013386	控制键盘	1. 名称：控制键盘 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计	套	1.000					
41	030507013387	监控硬盘 8T	1. 名称：监控硬盘 8T 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计	块	4.000					
42	030507014388	46"监视器	1. 名称：监视器 2. 类别：满足设计要求和业主选型要求 3. 规格：46" 4. 包含HDMI线、支架等配件	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	030502009389	光纤跳线	1. 名称：跳线 2. 类别：光纤跳线 3. 规格：详设计	条	2.000					
44	030502009390	网络跳线	1. 名称：跳线 2. 类别：网络跳线 3. 规格：详设计	条	31.000					
45	030502001391	弱电汇聚机柜 42U	1. 名称：弱电汇聚机柜 42U 2. 材质：钢质 3. 规格：42U 4. 安装方式：落地安装	台	1.000					
46	030501012392	48口POE交换机	1. 名称：48口POE交换机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
47	030501012393	光模块	1. 名称：光模块 2. 型号：满足业主选型要求 3. 配置：满足设计及后期深化	对	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
48	030411001394	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管（配管壁厚满足规范要求） 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗配 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	6.460					
49	030904005395	残疾人卫生间声光报警器	1. 名称：残疾人卫生间声光报警器 2. 型号、规格：DC36V 自带干电池，自带低电量报警 3. 自带隔离变压器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：距地2.3m安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
50	030404031396	呼叫按钮	1. 名称：呼叫按钮 2. 主要技术参数：详设计 3. 安装方式：距地0.4m/0.8m安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	2.000					
51	030411001397	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞	m	19.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并按设计要求补槽和补洞，含铁丝引线，含穿墙止水措施 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
52	030502007398	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯 3. 配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	30.000					
53	030411006399	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装 5. 其他：满足设计、现行相关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求 6. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
54	010101007400	人工挖填管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管外径：综合考虑 3. 挖沟深度：2m以内 4. 回填要求：分层夯填	m³	4.310					
55	030414007401	不间断电源系统调试	1. 名称：不间断电源调试 2. 类型：UPS 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同的要求	系统	1.000					
56	030507017402	安全防范分系统调试	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 3. 超高部分相关费用综合考虑	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			到报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
57	031301017009	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			4003.13			
1.1	①	环境保护费			216.92			
1.2	②	文明施工费			907.11			
1.3	③	安全施工费			1518.43			
1.4	④	临时设施费			1360.67			
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2810.74	
合计			2810.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配线WDZ-BYJ-2.5mm²	m						
2	电气配线WDZ-BYJ-4mm²	m						
3	双联单控开关 250V10A	个						
4	配电箱 AL120KW	台						
5	配电箱 ALaf10KW	台						
6	应急照明集中电源箱 PDO.2KW	台						
7	电气配线WDZB1N-BYJ-2.5mm²	m						
8	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	m						
9	普通灯 LED光源12W	套						
10	节能防水防尘吸顶灯12W	套						
11	防水防尘面板灯15W	套						
12	A型应急照明灯5W	套						
13	安全出口标志灯 LED1W	套						
14	疏散指示灯 LED1W	套						
15	电气配管CPVC50	m						
16	电气配管JDG20	m						
17	空调插座 250V16A	套						
18	单相二三极防水插座 250V10A	套						
19	单相二三极插座 250V10A	套						
20	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-5*10mm²	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	安防管理平台（含软件）	台						
22	32路硬盘录像机	台						
23	24口核心交换机	台						
24	24口POE交换机	台						
25	UPS8KVA	套						
26	24口网络配线架	台						
27	24口光纤配线架	台						
28	控制键盘	套						
29	监控硬盘8T	块						
30	46"监视器	台						
31	双绞线缆	m						
32	跳线连接器	个						
33	光纤跳线	条						
34	网络跳线	条						
35	弱电汇聚机柜42U	台						
36	48口POE交换机	台						
37	光模块	对						
38	残疾人卫生间声光报警器	个						
39	呼叫按钮	个						
40	电气配管SC50	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	24芯单模光缆	m						
42	水	m³						
43	热镀锌圆钢 Φ10	m						
44	接地测试点	套						
45	总等电位联接端子板箱MEB	个						
46	辅助等电位联接端子板箱SEB	个						
47	塑料接线盒	个						
48	电气配管PC20	m						
49	电气配管PC32	m						
50	钢制接线盒	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水系统								
1	031001007403	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN65 4. 连接方式：丝接或沟槽连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	6.980					
2	031001006404	PP-R冷水给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水给水管DN50 S5系列 公称压力为1.60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	14.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段: /

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它: 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
3	031001006405	PP-R冷水给水管 DN32	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R冷水给水管DN32 S5系列 公称压力为1.60MPa 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它: 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	7.640					
4	031001006406	PP-R冷水给水管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R冷水给水管DN25 S5系列 公称压力为1.60MPa	m	21.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
5	031001006407	PP-R冷水给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水给水管DN20 S5系列 公称压力为 1. 60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	m	36.910					
6	031001006408	PP-R冷水给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水	m	39.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：PP-R冷水给水管DN15 S5系列 公称压力为 1. 60MPa 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管件、管卡制作安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水冲洗、水压试验 7. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
7	031001006409	UPVC 排水管 DN200	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 排水管DN200 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装（包括H型管件、存水弯、止水环、止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊	m	11.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 8. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
8	031001006410	UPVC 排水管 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 排水管 DN150 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装（包括H型管件、存水弯、止水环、止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 8. 其它：满足设计、施工规范、	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
9	031001006411	UPVC 排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装 (包括H型管件、存水弯、止水环 、止水节、通气帽及消能装置等) 6. 各种支吊架制作安装，支吊架 除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计 要求 8. 其它：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	m	15.000					
10	031001006412	UPVC 排水管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 排水管	m	27.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装（包括H型管件、存水弯、止水环、止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 8. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
11	031001006413	UPVC 雨水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC 雨水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道、管件、管卡制作安装（包括H型管件、存水弯、止	m	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水环、止水节、通气帽及消能装置等） 6. 各种支吊架制作安装，支吊架除锈、刷油、防腐均详设计 7. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 8. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
12	031002001414	成品管卡（综合）	1. 名称：成品管卡 2. 材质：塑料 3. 规格型号：综合考虑 4. 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	套	49.000					
13	031002001415	管道支吊架	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：型钢 3. 管架形式：综合考虑 4. 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	Kg	2.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	031201003416	支架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，银灰漆二道 3. 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	kg	2.930					
15	031004014417	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 预留孔洞、吊洞及修补 4. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求、材质满足设计和业主要求	个	5.000					
16	031004014418	地面清扫口 DN100	1. 名称：地面清扫口 2. 型号、规格：DN100 3. 预留孔洞、吊洞及修补 4. 其它：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	1.000					
17	031004014419	侧入式雨水斗 DN100	1. 材质：钢质	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：侧入式雨水斗 DN100 3. 安装方式：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
18	031004003420	残疾人洗脸盆（立柱式冷水）	1. 名称：残疾人洗脸盆（立柱式冷水） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：满足规范、设计及招标文件要求 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：含龙头DN15、角阀、金属软管、排水附件等全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
19	031004003421	儿童洗脸盆（立柱式 冷水）	1. 名称：儿童人洗脸盆（立柱式冷水） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：满足规范、设计及招标文件要求 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：含龙头DN15、角阀、金属软管、排水附件等全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	组	1.000					
20	031004006422	残疾人坐便器及配件	1. 名称：残疾人坐便器及配件 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：详设计 4. 组装形式：成套	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段: /

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件名称、数量:水箱及水箱配件（带冲洗弯管）、座便器桶盖、角型阀(带铜活) DN15、金属软管、防污器等所有配件及附件 6. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
21	031004006423	儿童坐便器及配件	1. 名称:儿童人坐便器及配件 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:详设计 4. 组装形式:成套 5. 附件名称、数量:水箱及水箱配件（带冲洗弯管）、座便器桶盖、角型阀(带铜活) DN15、金属软管、防污器等所有配件及附件 6. 其他:满足设计、规范及招标技术要求	组	1.000					
22	031004006424	坐便器及配件	1. 名称:坐便器及配件	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:详设计 4. 组装形式:成套 5. 附件名称、数量:水箱及水箱配件（带冲洗弯管）、座便器桶盖、角型阀(带铜活) DN15、金属软管、防污器等所有配件及附件 6. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
23	031004007425	残疾人感应式冲洗阀小便器	1. 名称:残残疾人感应式冲洗阀挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式：详设计图纸及说明 4. 附件名称、数量：详设计图纸及说明 5. 含感应式冲洗阀、存水弯、五金配件、排水附件等全套设	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			备 6. 含感应器检查接线 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
24	031004007426	儿童感应式冲洗阀小便器	1. 名称：儿童感应式冲洗阀挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：详设计图纸及说明 4. 附件名称、数量：详设计图纸及说明 5. 含感应式冲洗阀、存水弯、五金配件、排水附件等全套设备 6. 含感应器检查接线 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	031004003427	洗脸盆（台上式 冷水）	1. 名称：洗脸盆（台上式 冷水） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：满足规范、设计及招标文件要求 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：含龙头DN15、角阀、金属软管、排水附件等全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	组	4.000					
26	031004007428	感应式冲洗阀小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应式冲洗阀挂式小便器，其他详设计图纸及说明 3. 组装形式：详设计图纸及说明	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 附件名称、数量：详设计图纸及说明 5. 含感应式冲洗阀、存水弯、五金配件、排水附件等全套设备 6. 含感应器检查接线 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
27	031004006429	蹲便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：详设计图纸及说明 3. 组装形式：详设计图纸及说明 4. 附件名称、数量：详设计图纸及说明 5. 含水箱、存水弯、五金配件、排水附件等全套设备	组	7.000					
28	031004008430	拖布池	1. 名称：拖布池	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：满足规范、设计及招标文件要求 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：含龙头DN15、排水附件等全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
29	031003013431	水表 DN65	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：满足设计要求 4. 附件配置：含水表、法兰及相关附件 5. 其他：满足设计、规范及使用要求 6. 含检测费 7. 水表的制造材料的强度和耐	只	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用度应满足水表的特定使用要求 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
30	031003001432	闸阀 DN65	1. 类型 ： 闸阀 2. 材质 ： 详设计 3. 规格、压力等级 ： DN65 1. 0MPa 4. 连接形式 ： 螺纹	个	1.000					
31	031003006433	可调减压阀组 DN65	1. 材质：详设计 2. 规格、压力等级：DN65 1. 0MPa 3. 连接形式：螺纹 4. 附件配置：含阀门、过滤器、压力表、软接头等配件	组	1.000					
32	031003001434	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜质	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 系统：综合考虑 7. 包含：配套截止阀及其他附件等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
33	031002003435	UPVC溢流管 DN100	1. 名称：UPVC溢流管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作安装、封堵等 5. 填料材质：套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	031002003436	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN65 4. 填料材质:沥青麻丝、油膏等	个	1.000					
35	031002003437	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN150 4. 填料材质:沥青麻丝、油膏等	个	1.000					
36	031002003438	刚性防水套管 DN200	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN200 4. 填料材质:沥青麻丝、油膏等	个	3.000					
37	031002003439	一般钢套管（介质管道DN50）	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：介质管道DN50（穿梁、墙、楼板等处综合考虑） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求							
38	031002003440	空调塑料套管	1. 名称：空调塑料套管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN75 4. 包含套管的制作安装、封堵等 5. 填料材质：套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	3.000					
39	031208002441	保温防结露	1绝热材料品种：B1级橡塑制品	m³	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 绝热厚度：综合 3. 管道外径：综合							
40	010101007442	人工挖填管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管外径：综合考虑 3. 挖沟深度：2m以内 4. 回填要求：分层夯填	m ³	14.190					
		分部小计								
		消防系统								
41	030901013443	灭火器 MF/ABC4	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	具	2.000					
42	030901013444	灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	具	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
43	030901013445	灭火器放置箱（每个灭火器箱内放置2具灭火器）	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：每个灭火器箱内放置2个MF/ABC4灭火器 3. 灭火器另计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
44	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			1376.78			
1.1	①	环境保护费			74.60			
1.2	②	文明施工费			311.98			
1.3	③	安全施工费			522.23			
1.4	④	临时设施费			467.97			
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	956.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		956.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	956.14	
合计			956.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	衬塑钢管DN65	m						
2	UPVC 排水管DN100	m						
3	UPVC 排水管DN75	m						
4	UPVC 雨水管DN100	m						
5	醇酸防锈漆C53-1	kg						
6	银粉漆	kg						
7	地面清扫口DN100	个						
8	侧入式雨水斗DN100	套						
9	残疾人洗脸盆（立柱式冷水）	个						
10	残疾人坐便器及配件	组						
11	残疾人感应式冲洗阀小便器	组						
12	洗脸盆（台下式冷水）	组						
13	感应式冲洗阀小便器	组						
14	蹲便器（带水箱）	组						
15	拖布池	组						
16	灭火器MF/ABC4	个						
17	UPVC 排水管DN150	m						
18	室内塑料排水管粘接管件DN150	个						
19	室内塑料排水管粘接管件DN100	个						
20	室内塑料排水管粘接管件DN75	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	UPVC 排水管DN200	m						
22	室内塑料排水管粘接管件DN200	个						
23	PP-R冷水给水管DN50	m						
24	室内塑料给水管热熔管件DN50	个						
25	PP-R冷水给水管DN32	m						
26	室内塑料给水管热熔管件DN32	个						
27	PP-R冷水给水管DN25	m						
28	室内塑料给水管热熔管件DN25	个						
29	PP-R冷水给水管DN20	m						
30	室内塑料给水管热熔管件DN20	个						
31	PP-R冷水给水管DN15	m						
32	室内塑料给水管热熔管件DN15	个						
33	地漏DN75	个						
34	儿童洗脸盆（立柱式冷水）	组						
35	儿童感应式冲洗阀小便器	组						
36	儿童坐便器及配件	组						
37	坐便器及配件	组						
38	水龙头DN15	个						
39	闸阀DN65	个						
40	螺纹减压阀DN65	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	螺纹Y型过滤器DN65	个						
42	螺纹截止阀DN65	个						
43	螺纹挠性接头DN65	个						
44	灭火器MF/ABC3	个						
45	焊接钢管	kg						
46	水	m³						
47	洗脸盆龙头	个						
48	水表DN65	只						
49	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN65	个						
50	灭火器放置箱（每个灭火器箱内放置2具灭火器）	个						
51	自动排气阀DN20	个						
52	截止阀DN20	个						
53	成品管卡（综合）	套						
54	型钢	kg						
55	焊接钢管DN80	m						
56	塑料管dn110	m						
57	塑料管dn75	m						
58	橡塑板	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【给排水、消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		通风空调系统								
1	030702001446	镀锌钢板矩形风管 B≤320 δ=0.5	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤320 5. 板材厚度：δ=0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 接口形式：法兰连接 8. 包括管件（弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、法兰、加固框和吊托支架的制作安装 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m²	8.710					
2	030702001447	镀锌钢板矩形风管 B≤	1. 名称：镀锌钢板矩形风管	m²	3.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		450 δ=0.6	2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.6 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 接口形式：法兰连接 8. 包括管件（弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、法兰、加固框和吊托支架的制作安装 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
3	030704002448	风管漏光试验、漏风试验	漏光试验、漏风试验、设计要求	m²	12.180					
4	030404033449	天花板管道式换气扇 风	1. 名称：天花板管道式换气扇	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：风量:400m³/h;N=44W 自带止回阀 4. 包括：成套设备供货、就位、 安装；减震措施、检查接线及调 试等； 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
5	030404033450	天花板管道式换气扇 风 量:265m³/h, N=36W	1. 名称：天花板管道式换气扇 2. 规格：风量:265m³/h;N=36W 自带止回阀 4. 包括：成套设备供货、就位、 安装；减震措施、检查接线及调 试等； 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
6	030703007451	防雨百叶风口 400×300	1. 名称：防雨百叶风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 规格：400×300 4. 类型：风口 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
7	030703007452	防雨百叶风口 400×250	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号：详设计 3. 规格：400×250 4. 类型：风口 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
8	030703007453	防雨百叶风口 Φ160	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号：详设计 3. 规格：Φ160 4. 类型：风口 5. 其它：满足设计施工图、规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
9	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			225.12			
1.1	①	环境保护费			12.20			
1.2	②	文明施工费			51.01			
1.3	③	安全施工费			85.39			
1.4	④	临时设施费			76.52			
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	156.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		156.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	156.14	
合计			156.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 公共卫生间 【通风工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 1 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		儿童活动区地面								
1	010101001454	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：投标人根据踏勘现场综合考虑 3. 取土运距：投标人根据踏勘现场综合考虑	m²	315.790					
2	010404001455	150mm厚级配碎石垫层	1. 150mm厚级配碎石垫层	m³	34.500					
3	010501001456	100mm厚C20混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土	m³	23.000					
4	011101006457	30mm厚M15干混地面砂浆找平层	1. 30mm厚M15干混地面砂浆	m²	229.970					
5	011103001458	12mm厚EPDM塑胶地面	1. 12mm厚EPDM塑胶地面	m²	229.970					
6	011502001459	5mm厚不锈钢拉丝面收边	1. 5厚不锈钢拉丝面收边	m	26.000					
7	040205006460	50mm宽丙烯酸白色划线	1. 50mm宽丙烯酸白色划线	m	278.840					
8	040205007461	丙烯酸白色图案	1. 丙烯酸白色图案	m²	12.590					
9	自编462	成品坐凳	1. 名称：成品坐凳 2. 包含：采购、安装、成品保护	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：选型满足规范和业主要求							
10	自编463	成品垃圾桶	1. 名称：成品垃圾桶 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	2.000					
		分部小计								
		景墙								
11	010101003464	挖沟槽土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树菀草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施	m³	11.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工图纸 5.场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6.包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取费用 7.开挖方式：机械或人工开挖综合考虑							
12	010103001465	回填土石方	1.密实度要求:满足施工验收及规范要求 2.填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 3.回填方式:人、机综合 4.填方来源、运距：场内、外运距由投标人自行考虑	m³	8.110					
13	010103002466	余方弃置	1.废弃料品种：开挖后多余和不可利用的各类土方与石方，土石比综合考虑报价	m³	3.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 弃土、堆场及运距: 投标人自行考虑报价, 弃土地地的选择应符合城管部门的要求 3. 土 (石) 方外运符合全密闭运输要求, 且消纳处置费用计入综合单价中; 4. 其它: 未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
14	010401001467	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 墙体类型: 综合 3. 砂浆强度等级、配合比: 干混砌筑砂浆 M7. 5 4. 其它: 设计和规范要求配置页岩实心砖工程量并入本项工程量, 结算时不另行计算, 综合单价按本项综合单价执行。 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实, 墙上留洞的封堵用防火堵	m³	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中。 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求							
15	010401003468	M7.5干混砌筑砂浆砖墙	1. M7.5干混砌筑砂浆砌筑MU10标砖	m³	1.260					
16	010501002469	带形基础 C20	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式: 综合考虑, 综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求, 满足设计及规范要求	m³	2.420					
17	010502002470	构造柱 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式: 综合考虑, 综合单价应	m³	0.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求							
18	010503004471	圈梁 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式: 综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求	m³	0.730					
19	010515001472	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级)HRB400E 直径 Φ8-10, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑, 进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	010515001473	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 12-14	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 (三级) HRB400E 直径 Φ 12-14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.140					
21	011201004474	30mm厚M20干混抹灰砂浆找平层	1. 30mm厚M20干混抹灰砂浆	m²	27.840					
22	011407001475	外墙质感涂料	1. 外墙质感涂料	m²	27.840					
23	011406003476	外墙柔性耐水腻子	1. 腻子层: 分遍满刮腻子达2~	m²	27.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 8 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3mm厚,找平,磨光(耐水型腻子) 2.其他:满足甲方及设计规范要求							
24	010606013477	D40x4厚镀锌圆管	1. D40x4厚镀锌圆管,刷氟碳漆	t	0.020					
25	010516002478	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合 2. 规格: 综合 3. 铁件尺寸: 综合 4. 其他: 满足规范要求	t	0.070					
26	040205007479	丙烯酸白色图案	1. 丙烯酸白色图案	m²	2.440					
27	自编480	D300X100厚塑料旋转数字	1. D300X100厚 塑料可旋转设施,主体位橙色,文字为白色文字和边框突出底板10mm, , 厂家二次深化制作安装	个	7.000					
28	自编481	D90塑料可旋转设施	1D90塑料可旋转设施@100每个球橙色、白色各一半, 厂家二次深化制作安装	个	1.000					
29	自编482	每面125x140塑料旋转三	1. 每面125x140塑料可旋转三角	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 9 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		角形	形设施，颜色参见效果示意每个三角体各2个X，1个0，厂家制作安装							
30	自编483	塑料翻转地球	1. 塑料可翻转地球	个	1.000					
		分部小计								
		沙坑								
31	010101003484	挖沟槽土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树菀草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价	m³	37.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 10 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑							
32	010101004485	挖基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树菀草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用	m ³	14.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑							
33	010103001486	回填土石方	1. 密实度要求:满足施工验收及规范要求 2. 填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 3. 回填方式:人、机综合 4. 填方来源、运距:场内、外运距由投标人自行考虑	m ³	27.880					
34	010103002487	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖后多余和不可利用的各类土方与石方，土石比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距:投标人自行考虑报价，弃土地地的选择应符合城管部门的要求 3. 土（石）方外运符合全密闭	m ³	24.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输要求，且消纳处置费用计入综合单价中； 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
35	010404001488	300mm厚c20~40碎石滤水层	1. 300mm厚c20~40碎石滤水层	m³	6.370					
36	040201021489	200g/m²土工布	1. 200g/m²土工布一道	m²	21.230					
37	010404001490	儿童专用沙	1. 儿童专用沙	m³	8.490					
38	031001006491	DN100PVC排水管	1. DN100PVC排水管	m	5.200					
39	010501001492	垫层 C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求	m³	2.000					
40	010501002493	带形基础 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	6.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求							
41	010504001494	直形墙 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求	m³	1.240					
42	010401012495	M7.5干混砌筑砂浆砌砖	1. M7.5干混砌筑砂浆砌砖MU10 标砖	m³	0.270					
43	011107001496	600x300x150厚芝麻灰花	1. 600x300x150厚芝麻灰花岗石	m²	5.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		岗石烧面整打台阶面层	烧面整打							
44	010515001497	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级)HRB400E 直径Φ8-10, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.190					
45	010404001498	200mm厚碎石垫层	1. 200mm厚碎石垫层	m³	5.880					
46	010501001499	150mm厚C25混凝土垫层	1. 150mm厚C25混凝土	m³	4.410					
47	011101006500	30mm厚M15干混地面砂浆找平层	1. 30mm厚M15干混地面砂浆	m²	29.420					
48	011103001501	12mm厚EPDM塑胶地面	1. 12mm厚EPDM塑胶地面	m²	29.420					
49	自编502	成品5mm厚不锈钢拉丝面	1. 名称: 成品5mm厚不锈钢拉丝	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 15 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		钻筒	面钻筒 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求							
50	自编503	成品四人跷跷板	1. 名称：成品四人跷跷板 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	1.000					
51	自编504	成品5mm厚不锈钢滑梯	1. 名称：成品5mm厚不锈钢滑梯 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	1.000					
52	自编505	成品攀爬网	1. 名称：成品攀爬网 2. 包含：采购、安装、成品保护	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：选型满足规范和业主要求							
		分部小计								
		廊架								
53	010101004506	挖基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树蔸草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、	m³	39.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑							
54	010103001507	回填土石方	1. 密实度要求：满足施工验收及规范要求 2. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土石方 3. 回填方式：人、机综合 4. 填方来源、运距：场内、外运距由投标人自行考虑	m³	34.650					
55	010103002508	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖后多余和不可利用的各类土方与石方，土石比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距：投标人自行考虑报价，弃土场地的选择应符合城管部门的要求 3. 土（石）方外运符合全密闭运输要求，且消纳处置费用计	m³	4.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入综合单价中; 4. 其它: 未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
56	010404001509	100mm厚级配碎石垫层	1. 100mm厚级配碎石垫层	m³	0.300					
57	010404001510	150mm厚级配碎石垫层	1. 150mm厚级配碎石垫层	m³	0.680					
58	010501001511	100mm厚C20混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土	m³	2.290					
59	010401012512	M7.5干混砌筑砂浆砖墙	1. M7.5干混砌筑砂浆砌筑MU10标砖	m³	0.900					
60	010501003513	独立基础 C20	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式: 综合考虑, 综合单价应当包括泵送 (地泵、天泵等) 费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求, 满足设计及规范要求	m³	0.230					
61	010501003514	独立基础 C30	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	2.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 19 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求							
62	010502001515	矩形柱 C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求	m³	0.420					
63	010502001516	矩形柱 C20 二次浇注	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应	m³	0.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求							
64	010515001517	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级)HRB400E 直径 Φ8-10, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.100					
65	010515001518	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级)HRB400E 直径 Φ12-14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中	t	0.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
66	010603003519	镀锌圆管柱	1. 钢材品种、规格:D80x6厚镀锌圆管，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类: 采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度: 综合考虑 4. 金属面油漆: 除锈、防锈满足规范要求 5. 面漆: 氟碳漆 6. 探伤要求: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及	t	0.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求》、满足规范、合同的要求 7. 投标人在投标报价过程中，应 把深化设计及深化设计引起的其 他增加的费用考虑在综合单价中 ，不再计取任何费用 8. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
67	010604001520	镀锌圆管梁	1. 钢材品种、规格:D60x2厚镀锌圆管、D40x2厚镀锌圆管、D150x5厚镀锌圆管、D40x3厚镀锌圆管等，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类: 采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中	t	0.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 面漆: 氟碳漆 6. 探伤要求: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 投标人在投标报价过程中, 应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中, 不再计取任何费用 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
68	010606013521	圆管坐凳	1. D40x3厚镀锌圆坐凳	t	0.130					
69	010516002522	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合 2. 规格: 综合	t	0.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 铁件尺寸: 综合 4. 其他: 满足规范要求							
70	011101006523	30mm厚M15干混地面砂浆找平层	1. 30mm厚M15干混地面砂浆	m²	3.920					
71	011103001524	12mm厚EPDM塑胶地面	1. 12mm厚EPDM塑胶地面	m²	3.920					
72	011104002525	137X18厚栗色高耐重竹木地板	1. 137X18厚栗色高耐重竹木地板 2. 50X30X3厚镀锌矩管@500	m²	3.110					
73	自编526	成品3mm厚镀锌钢板造型座椅	1. 名称: 成品3mm厚镀锌钢板造型座椅 2. 包含: 采购、安装、成品保护 3. 其他: 选型满足规范和业主要求	个	1.000					
74	自编527	成品攀爬网	1. 名称: 成品攀爬网 2. 包含: 采购、安装、成品保护	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：选型满足规范和业主要求							
75	自编528	成品吊环	1. 名称：成品吊环 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	2.000					
76	自编529	成品踩桩250mm	1. 名称：成品踩桩250mm 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	13.000					
77	自编530	成品双人漫步机	1. 名称：成品双人漫步机 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	1.000					
78	自编531	成品攀爬钉	1. 名称：成品攀爬钉	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求							
79	自编532	成品黑色尼龙绳攀爬网	1. 名称：成品黑色尼龙绳攀爬网 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	1.000					
80	自编533	成品300x80x40厚防腐木爬钉	1. 名称：成品300x80x40厚防腐木爬钉 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	2.000					
		分部小计								
		滑梯钻洞区								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
81	010101003534	挖沟槽土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树苑草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑	m³	33.570					
82	010103001535	回填土石方	1. 密实度要求：满足施工验收及	m³	24.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 2. 填方材料品种:满足施工验收 及规范要求的合格土石方 3. 回填方式:人、机综合 4. 填方来源、运距:场内、外运 距由投标人自行考虑							
83	010103002536	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖后多余和不可 利用的各类土方与石方, 土石 比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距: 投标人自 行考虑报价, 弃土地地的选择应 符合城管部门的要求 3. 土(石)方外运符合全密闭运 输要求, 且消纳处置费用计入综 合单价中; 4. 其它: 未尽事宜满足设计及施 工验收规范要求。	m ³	9.280					
84	010404001537	100mm厚碎石垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m ³	3.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
85	010501001538	100mm厚C20混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土	m³	1.970					
86	010501002539	带形基础 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式: 综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求	m³	2.170					
87	010504001540	直形墙 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式: 综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求	m³	2.440					
88	010501002541	混凝土卧牢 C20	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m³	2.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验 收要求, 满足设计及规范要求							
89	010515001542	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 8-10	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三 级)HRB400E 直径Φ8-10, 抗震 钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 , 进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	0.180					
90	010501001543	150mm厚C20混凝土垫层	1. 150mm厚C20混凝土	m³	3.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
91	011101006544	30mm厚M15干混地面砂浆找平层	1. 30mm厚M15干混地面砂浆	m²	24.760					
92	011103001545	12mm厚EPDM塑胶地面	1. 12mm厚EPDM塑胶地面	m²	24.760					
93	自编546	成品攀爬钉	1. 名称：成品攀爬钉 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	6.000					
94	自编547	成品5mm厚不锈钢滑梯	1. 名称：成品5mm厚不锈钢滑梯 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	1.000					
95	自编548	成品D750x5.0厚304不锈钢拉丝面圆筒	1. 名称：成品D750x5.0厚304不锈钢拉丝面圆筒 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 32 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		无动力设施								
96	010101004549	挖基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树菀草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取	m ³	7.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用 7. 开挖方式: 机械或人工开挖综合考虑							
97	010103001550	回填土石方	1. 密实度要求: 满足施工验收及规范要求 2. 填方材料品种: 满足施工验收及规范要求的合格土石方 3. 回填方式: 人、机综合 4. 填方来源、运距: 场内、外运距由投标人自行考虑	m ³	6.320					
98	010103002551	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖后多余和不可利用的各类土方与石方, 土石比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距: 投标人自行考虑报价, 弃土地地的选择应符合城管部门的要求 3. 土（石）方外运符合全密闭运输要求, 且消纳处置费用计入综合单价中;	m ³	0.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它: 未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
99	010404001552	100mm厚级配碎石垫层	1. 100mm厚级配碎石垫层	m³	0.300					
100	010501003553	独立基础 C20	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式: 综合考虑, 综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求, 满足设计及规范要求	m³	0.450					
101	010502001554	矩形柱 C20 二次浇注	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式: 综合考虑, 综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验	m³	0.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求，满足设计及规范要求							
102	010516002555	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合 2. 规格: 综合 3. 铁件尺寸: 综合 4. 其他: 满足规范要求	t	0.010					
103	010606013556	无动力设施	1. D80x6厚镀锌圆管、40x60x4 厚镀锌矩管、D30x3厚镀锌圆管 等综合 2. 刷氟碳漆	t	0.190					
		分部小计								
		卫生间外景墙								
104	010101003557	挖沟槽土石方	1. 土壤类别: 各种类别的土方综 合考虑, 包括不限于地被植物、 树蔸草根、建筑垃圾等 2. 石方类别: 各种类别的石方综 合考虑, 包括不限于地下各类障 碍物等 3. 土石比例: 结合地勘资料,	m ³	7.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工 图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸 、运及堆场已包含在本单价内， 不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、 挖死角、凿石等，不单独计取费 用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综 合考虑							
105	010103001558	回填土石方	1. 密实度要求：满足施工验收及 规范要求 2. 填方材料品种：满足施工验收 及规范要求的合格土石方 3. 回填方式：人、机综合 4. 填方来源、运距：场内、外运 距由投标人自行考虑	m ³	5.170					
106	010103002559	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖后多余和	m ³	2.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不可利用的各类土方与石方，土石比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距：投标人自行考虑报价，弃土地地的选择应符合城管部门的要求 3. 土（石）方外运符合全密闭运输要求，且消纳处置费用计入综合单价中； 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
107	010501002560	带形基础 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式: 综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求	m³	1.220					
108	010401001561	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 实	m³	0.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			心砖 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:干混 砌筑砂浆 M7.5 4. 其它:设计和规范要求配置页 岩实心砖工程量并入本项工程量 , 结算时不另行计算, 综合单价按 本项综合单价执行。 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土 填实, 墙上留洞的封堵用防火堵 料嵌塞密实, 综合考虑进入本项 综合单价中。 6. 其他:满足设计及施工验收规 范要求							
109	010502002562	构造柱 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌 方式:综合考虑, 综合单价应当 包括泵送（地泵、天泵等）	m³	0.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 39 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求, 满足设计及规范要求							
110	010503004563	圈梁 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砼的场内运输、砼输送浇灌方式: 综合考虑, 综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求, 满足设计及规范要求	m³	0.420					
111	010515001564	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级)HRB400E 直径Φ8-10, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑, 进入综合单价中	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
112	010515001565	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级)HRB400E 直径 Φ12-14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.040					
113	010516002566	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合 2. 规格: 综合 3. 铁件尺寸: 综合 4. 其他: 满足规范要求	t	0.050					
114	010401003567	M7.5干混砌筑砂浆砖墙	1. M7.5干混砌筑砂浆砌筑MU10	m³	0.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标砖							
115	011201004568	30mm厚M20干混抹灰砂浆 找平层	1. 30mm厚M20干混抹灰砂浆	m²	27.930					
116	011407001569	外墙质感涂料	1. 外墙质感涂料	m²	27.930					
117	011406003570	外墙柔性耐水腻子	1. 腻子层:分遍满刮腻子达2~ 3mm厚,找平,磨光(耐水型腻子) 2. 其他:满足甲方及设计规范要求	m²	27.930					
118	010606013571	30x150x2厚镀锌矩管	1. 30x150x2厚镀锌矩管,刷氟 碳漆	t	0.240					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
119	011702001011	基础垫层模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工 经验,项目实际情况和企业自	m²	10.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 42 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 43 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他:未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
120	011702001012	独立基础模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式、何种材质,结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、	m²	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
121	011702001013	带形基础模板安拆	1. 模板类型: 综合考虑	m ²	17.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工 经验,项目实际情况和企业自身 情况,在满足国家现行规范、地 方相关主管部门安全文明施工要 求的前提下自行考虑报价,支架 及模板不论采用何种方式、何 种材质,结算时综合单价均不作 调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位 (如:水池、外墙、柱、梁、板 等),采用止水螺杆、止水片及 其他止水措施增加的费用,由投 标人自行考虑在报价中,结算时 综合单价均不作调整; 5. 各支模部位,所需拉杆、拉片 、螺杆等费用由投标人自行考虑 在报价中,结算时综合单价不作 调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 异形构件模板安、拆增加费用 由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标 人以经批准的施工组织设计（方 案）为理由提出的任何费用增加 申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合 同、规范及招标技术要求							
122	011702002014	矩形柱模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工 经验,项目实际情况和企业自身 情况,在满足国家现行规范、地 方相关主管部门安全文明施工要 求的前提下自行考虑报价,支架 及模板不论采用何种方式 、何 种材质, 结算时综合单价	m²	3.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 47 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
123	011702003015	构造柱模板安拆	1. 模板类型: 综合考虑 2. 支架材料: 符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质, 结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如: 水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用, 由投标人自行考虑在报价中, 结算时综合单价均不作调整; 5. 各支模部位, 所需拉杆、拉	m ²	18.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
124	011702008016	圈梁模板安拆	1. 模板类型: 综合考虑 2. 支架材料: 符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施	m ²	10.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工要求的前提下自行考虑报价， 支架及模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均 不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位 （如：水池、外墙、柱、梁、板 等），采用止水螺杆、止水片及 其他止水措施增加的费用，由投 标人自行考虑在报价中，结算时 综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片 、螺杆等费用由投标人自行考虑 在报价中，结算时综合单价不作 调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用 由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标 人以经批准的施工组织设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段: /

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（方案）为理由提出的任何费用 增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
125	011702011017	直形墙模板安拆	1. 模板类型: 综合考虑 2. 支架材料: 符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质, 结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如: 水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，	m²	36.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 52 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片 、螺杆等费用由投标人自行考虑 在报价中，结算时综合单价不作 调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用 由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标 人以经批准的施工组织设计（方 案）为理由提出的任何费用增加 申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合 同、规范及招标技术要求								
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			6890.48			
1.1	①	环境保护费			373.38			
1.2	②	文明施工费			1561.39			
1.3	③	安全施工费			2613.63			
1.4	④	临时设施费			2342.08			
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4702.92	
合计			4702.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L						
2	细砂	m³						
3	碎石20～50mm	m³						
4	水	m³						
5	其他材料费	元						
6	商品混凝土C20	m³						
7	干混地面砂浆M15	t						
8	粘结剂791	kg						
9	5厚不锈钢拉丝面收边	m						
10	汽油(机械)	L						
11	干混砌筑砂浆M7.5	t						
12	商品混凝土C25	m³						
13	焊条(高强钢筋用)	kg						
14	干混抹灰砂浆M20	t						
15	外墙质感涂料	kg						
16	成品腻子粉耐水型(N)	kg						
17	二等锯材	m³						
18	焊条综合	kg						
19	电焊丝	kg						
20	带帽螺栓综合	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	D40x4厚镀锌圆管	t						
22	氟碳漆	kg						
23	钢材综合	kg						
24	碎石5~40mm	m³						
25	土工布	m²						
26	天然砂	m³						
27	PVC排水塑料管DN100	m						
28	白水泥	kg						
29	600x300x150厚芝麻灰花岗石烧面整打	m²						
30	干混地面砂浆M20	t						
31	商品混凝土C30	m³						
32	加工铁件	kg						
33	螺栓综合	kg						
34	D150x5厚镀锌圆管	t						
35	D60x2厚镀锌圆管	t						
36	D40x2厚镀锌圆管	t						
37	D40x3厚镀锌圆管	t						
38	60x30x2厚槽钢	t						
39	D10x1厚镀锌圆管	t						
40	地毯胶垫	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	137X18厚栗色高耐重竹木地板	m²						
42	D80x6厚镀锌圆管	t						
43	40x60x4厚镀锌矩管	t						
44	D30x3厚镀锌圆管	t						
45	30x150x2厚镀锌矩管	t						
46	复合模板	m²						
47	摊销卡具和支撑钢材	kg						
48	对拉螺栓	kg						
49	对拉螺栓塑料管	m						
50	铁件	kg						
51	稀释剂	kg						
52	丙烯酸	kg						
53	12mm厚EPDM塑胶	m²						
54	页岩标准砖	千匹						
55	螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t						
56	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t						
57	50X30X3厚镀锌矩管	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 总平 【儿童活动区】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	010101001572	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：投标人根据踏勘现场综合考虑 3. 取土运距：投标人根据踏勘现场综合考虑	m ²	2831.000					
2	010101003573	挖沟槽土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树蔸草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、	m ³	71.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑							
3	010101004574	挖基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树菀草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取	m ³	392.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑							
4	010103001575	回填土石方	1. 密实度要求：满足施工验收及规范要求 2. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土石方 3. 回填方式：人、机综合 4. 填方来源、运距：场内、外运距由投标人自行考虑	m³	360.900					
5	010103002576	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖后多余和不可利用的各类土方与石方，土石比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距：投标人自行考虑报价，弃土地地的选择应符合城管部门的要求 3. 土（石）方外运符合全密闭运输要求，且消纳处置费用计入综合单价中；	m³	103.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
6	010404001577	150mm厚级配碎石垫层	1. 150mm厚级配碎石垫层	m³	444.940					
7	010501001578	100mm厚C20混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土	m³	13.530					
8	010501003579	独立基础 C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求	m³	26.220					
9	010502001580	矩形柱 C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用	m³	8.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段: /

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求, 满足设计及规范要求							
10	010502001581	矩形柱 C20 二次浇注	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑, 综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求, 满足设计及规范要求	m³	3.280					
11	010515001582	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级)HRB400E 直径Φ8-10, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足	t	22.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段: /

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	010515001583	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级)HRB400E 直径Φ12-14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.420					
13	010516002584	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合 2. 规格: 综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 其他: 满足规范要求	t	1.570					
14	010603003585	镀锌圆管柱	1. 钢材品种、规格:D80x5厚镀锌圆管, 异形、弧形、曲线形	t	5.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段: /

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			状综合考虑 2. 螺栓种类: 采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度: 综合考虑 4. 金属面油漆: 除锈、防锈满足规范要求 5. 面漆: 氟碳漆 6. 探伤要求: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8. 其他: 投标人应充分考虑满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段: /

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	010604001586	镀锌圆管梁	1. 钢材品种、规格:D80x5热镀锌钢管，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 面漆: 氟碳漆 6. 探伤要求:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 投标人在投标报价过程中，	t	9.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	010607004587	优质低碳钢丝网	1. 优质低碳钢丝, 编织焊接, 外包天蓝色PE43.8，网孔:50x50	m²	1436.730					
17	010804004588	低碳钢丝网门	1. D50x5热镀锌钢管, 外包天蓝色PE; 2. D80x5热镀锌钢管, 外喷天蓝色漆; 3. 优质低碳钢丝, 编织焊接, 外包天蓝色PE43.8，网孔:50x50	m²	6.920					
18	010801006589	户外成品门锁	1. 户外成品门锁	个	4.000					
19	010401014590	排水沟	1. 500X290X50厚C30预制钢筋混凝土盖板 2. 20mm厚M20干混抹灰砂浆 粉	m	266.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			光 3. M7.5干混砌筑砂浆砌砖 4. 100mm厚C20混凝土垫层 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
20	011502001591	3mm厚304#不锈钢板收边	1. 3mm厚304#不锈钢板	m	263.460					
21	010501001592	100mm厚C30混凝土垫层	1. 100mm厚C30混凝土	m³	283.100					
22	040203003593	乳化沥青透层(1.1L/m²)	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1.1L/m² 3. 其他：满足规范要求	m²	2697.820					
23	040203006594	50mm厚AC-16粗粒式沥青 混凝土	1. 沥青品种：SBS改性石油沥青 2. 沥青混凝土种类：AC-16粗粒 式沥青混凝土 3. 石料粒径：公称碎石粒径≤ 16mm 4. 掺和料：符合技术规范 5. 厚度：50mm	m²	2697.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段: /

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它: 含清扫及二次清扫等 7. 部位: 综合考虑 8. 其他: 满足规范要求							
24	040203006595	30厚AC-10粗粒式沥青混凝土	1. 沥青品种: SBS改性石油沥青 2. 沥青混凝土种类: AC-10粗粒式沥青混凝土 3. 石料粒径: 公称碎石粒径≤10mm 4. 掺和料: 符合技术规范 5. 厚度: 30mm 6. 其它: 含清扫及二次清扫等 7. 部位: 综合考虑 8. 其他: 满足规范要求	m ²	2697.820					
25	011103001596	9厚弹性丙烯酸地面	1. 9厚弹性丙烯酸面层	m ²	2697.820					
26	自编597	网球网架（含球网）	1. 名称: 网球网架（含球网） 2. 包含: 采购、安装、成品保护 3. 其他: 选型满足规范和业主	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
27	自编598	网球成品球员休息组合坐椅（带遮阳棚）	1. 名称：网球成品球员休息组合坐椅（带遮阳棚） 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	组	8.000					
28	自编599	网球成品裁判坐椅	1. 名称：网球成品裁判坐椅 2. 包含：采购、安装、成品保护 3. 其他：选型满足规范和业主要求	个	4.000					
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
29	011702001011	基础垫层模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自	m ²	53.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段: /

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他:未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
30	011702001012	独立基础模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式、何种材质,结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、	m²	127.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段: /

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他: 未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	011702002013	矩形柱模板安拆	1. 模板类型: 综合考虑	m ²	111.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段: /

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工 经验,项目实际情况和企业自身 情况,在满足国家现行规范、地 方相关主管部门安全文明施工要 求的前提下自行考虑报价,支架 及模板不论采用何种方式、何 种材质,结算时综合单价均不作 调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位 (如:水池、外墙、柱、梁、板 等),采用止水螺杆、止水片及 其他止水措施增加的费用,由投 标人自行考虑在报价中,结算时 综合单价均不作调整; 5. 各支模部位,所需拉杆、拉片 、螺杆等费用由投标人自行考虑 在报价中,结算时综合单价不作 调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 异形构件模板安、拆增加费用 由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标 人以经批准的施工组织设计（方 案）为理由提出的任何费用增加 申请，招标人均不予接受 8. 其他：未尽事宜满足设计、合 同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
32	011705001016	大型机械设备进出场及 安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 2. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台次	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			52047.54			
1.1	①	环境保护费			2820.31			
1.2	②	文明施工费			11794.02			
1.3	③	安全施工费			19742.17			
1.4	④	临时设施费			17691.04			
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	36286.41	
合计			36286.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【网球场】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L						
2	水	m³						
3	汽油(机械)	L						
4	商品混凝土C20	m³						
5	其他材料费	元						
6	商品混凝土C30	m³						
7	钢材综合	kg						
8	焊条综合	kg						
9	二等锯材	m³						
10	加工铁件	kg						
11	电焊丝	kg						
12	螺栓综合	kg						
13	氟碳漆	kg						
14	D80x5热镀锌钢管	t						
15	电焊条（综合）	kg						
16	优质低碳钢丝网	m²						
17	铁件	kg						
18	螺栓M16	套						
19	防锈漆	kg						
20	氧气	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【网球场】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	乙炔气	m³						
22	D50x5热镀锌钢管	t						
23	户外成品门锁	把						
24	500X290X50厚C30预制钢筋混凝土盖板	m³						
25	干混抹灰砂浆M20	t						
26	干混砌筑砂浆M7.5	t						
27	3mm厚304#不锈钢板收边	m						
28	沥青AH-70	t						
29	煤	kg						
30	AC-10粗粒式沥青混凝土	m³						
31	AC-16粗粒式沥青混凝土	m³						
32	粘结剂791	kg						
33	9厚弹性丙烯酸面层	m²						
34	复合模板	m²						
35	摊销卡具和支撑钢材	kg						
36	对拉螺栓	kg						
37	对拉螺栓塑料管	m						
38	枕木	m³						
39	镀锌铁丝8#	kg						
40	草袋子	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方·湖山路体育公园 总平 【网球场】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段：/

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	010101001600	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：投标人根据踏勘现场综合考虑 3. 取土运距：投标人根据踏勘现场综合考虑	m²	637.990					
2	010101003601	挖沟槽土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树蔸草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、	m³	34.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段：/

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑							
3	010103001602	回填土石方	1. 密实度要求：满足施工验收及规范要求 2. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土石方 3. 回填方式：人、机综合 4. 填方来源、运距：场内、外运距由投标人自行考虑	m³	9.910					
4	010103002603	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖后多余和不可利用的各类土方与石方，土石比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距：投标人自行考虑报价，弃土场地的选择应符合城管部门的要求 3. 土（石）方外运符合全密闭运输要求，且消纳处置费用计	m³	24.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段：/

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			入综合单价中； 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
5	010404001604	200mm厚级配碎石垫层	1. 200mm厚级配碎石垫层	m ³	127.600					
6	011101003605	120mm厚C30混凝土地面	1. 120mm厚C30混凝土	m ²	637.990					
7	010515001606	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级)HRB400E 直径Φ8-10, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	4.720					
8	010404001607	100mm厚级配碎石垫层	1. 100mm厚级配碎石垫层	m ³	5.280					
9	010501001608	100mm厚C20混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土	m ³	5.280					
10	010501002609	C20混凝土护脚	1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	10.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段：/

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求							
11	040204004610	1000x150x100芝麻灰花岗 岗岩烧面平缘石	1. 1000x150x100芝麻灰花岗 烧面平缘石 2. 20mm厚M20干混地面砂浆	m	67.170					
12	040204004611	1000x150x250芝麻灰花 岗岩烧面路缘石	1. 1000x150x250芝麻灰花岗 烧面路缘石 2. 20mm厚M20干混地面砂浆	m	143.860					
13	040205006612	100mm宽丙烯酸白色划线	1. 100宽丙烯酸白色划线	m	153.600					
14	040205007613	丙烯酸白色图案	1. 丙烯酸白色图案	m²	23.000					
15	自编614	600x150x100 成品橡胶 定位器	1. 600x150x100 成品橡胶定位 器	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段：/

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	自编615	高强度耐磨耐压橡胶减 速带2500x300x40	1. 高强度耐磨耐压橡胶减速带 2500x300x40	个	2.000					
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
17	011702001011	基础垫层模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工 经验,项目实际情况和企业自身 情况,在满足国家现行规范、地 方相关主管部门安全文明施工要 求的前提下自行考虑报价,支架 及模板不论采用何种方式、何 种材质,结算时综合单价均不作 调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位 （如：水池、外墙、柱、梁、板 等），采用止水螺杆、止水片及 其他止水措施增加的费用，	m²	21.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段：/

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片 、螺杆等费用由投标人自行考虑 在报价中，结算时综合单价不作 调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用 由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标 人以经批准的施工组织设计（方 案）为理由提出的任何费用增加 申请，招标人均不予接受 8. 其他：未尽事宜满足设计、合 同、规范及招标技术要求							
18	011702001012	带形基础模板安拆	1. 模板类型：综合考虑 2. 支架材料：符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施	m ²	29.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段: /

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质, 结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如: 水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用, 由投标人自行考虑在报价中, 结算时综合单价均不作调整; 5. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中, 结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中,							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段： /

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他：未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			5672.00			
1.1	①	环境保护费			307.35			
1.2	②	文明施工费			1285.28			
1.3	③	安全施工费			2151.45			
1.4	④	临时设施费			1927.92			
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	3958.18	
合计			3958.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【停车场】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	细砂	m³						
2	碎石20～50mm	m³						
3	水	m³						
4	其他材料费	元						
5	商品混凝土C30	m³						
6	柴油(机械)	L						
7	1000x150x100芝麻灰花岗岩烧面平缘石	m³						
8	干混地面砂浆M20	t						
9	1000x150x250芝麻灰花岗岩烧面路缘石	m³						
10	商品混凝土C20	m³						
11	汽油(机械)	L						
12	稀释剂	kg						
13	丙烯酸	kg						
14	二等锯材	m³						
15	复合模板	m²						
16	螺纹钢 HRB400EΦ8-10	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【停车场】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		草坪修复								
1	050102012616	台湾二号草坪修复	1. 草皮种类:台湾二号草皮 2. 铺种方式:草皮铺植 3. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 4. 养护期: 12个月 5. 其他: 满足规范要求	m²	471.780					
		分部小计								
		车行透水混凝土路面修复								
2	010404001617	200mm厚级配碎石垫层	1. 200mm厚级配碎石垫层	m³	12.720					
3	040203007618	200mm厚C25强固透水砼素色层	1. 部位: 透水混凝土路面 2. 混凝土强度等级: 200厚C25强固透水砼素色层 3. 掺和料: 综合考虑 4. 厚度: 200mm厚 5. 其他: 满足规范要求	m²	63.600					
4	040203007619	100mm厚粒径为5-8mm透	1. 部位: 透水混凝土路面	m²	63.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水露骨料透水混凝土面层	2. 混凝土强度等级：C25天然露骨料粒径透水混凝土 3. 骨料粒径：5-8mm透水露骨料 4. 厚度：100mm 5. 其他：满足规范要求							
		分部小计								
		消防水池、泵房基础								
5	010101004620	挖基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植物、树蔸草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、	m³	679.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑							
6	010103001621	回填土石方	1. 密实度要求:满足施工验收及规范要求 2. 填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 3. 回填方式:人、机综合 4. 填方来源、运距:场内、外运距由投标人自行考虑	m³	91.330					
7	010103002622	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖后多余和不可利用的各类土方与石方，土石比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距:投标人自行考虑报价，弃土地地的选	m³	587.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			择应符合城管部门的要求 3. 土（石）方外运符合全密闭运输要求，且消纳处置费用计入综合单价中； 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
8	010501001623	基础垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它:未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求	m³	18.750					
9	010501004624	满堂基础 C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应	m³	54.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段: /

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4. 其它: 未尽事宜满足业主及验收要求，满足设计及规范要求							
10	010515001625	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级)HRB400E 直径Φ12-14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.687					
		分部小计								
		乔木移栽								
11	050101001626	移栽乔木(胸径)≤100mm	1. 树干胸径: ≤100mm 2. 运距: 综合考虑	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 养护期：竣工验收及移交相关管养单位之前，保证成活，养护费用包含在综合单价中 4. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 乔木养护时间：12个月 6. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用							
12	050101001627	移栽乔木(胸径)≤150mm	1. 树干胸径:≤150mm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：竣工验收及移交相关管养单位之前，保证成活，养护费用包含在综合单价中 4. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 乔木养护时间：12个月 6. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用	株	3.000					
13	050101001628	移栽乔木(胸径)≤200mm	1. 树干胸径:≤200mm	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段: /

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 运距: 综合考虑 3. 养护期: 竣工验收及移交相关管养单位之前, 保证成活, 养护费用包含在综合单价中 4. 乔木种植时, 换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 乔木养护时间: 12个月 6. 综合单价包含机械吊装费的费用, 包含反季节施工的费用							
14	050101001629	移栽乔木(胸径) ≤240mm	1. 树干胸径: ≤240mm 2. 运距: 综合考虑 3. 养护期: 竣工验收及移交相关管养单位之前, 保证成活, 养护费用包含在综合单价中 4. 乔木种植时, 换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 乔木养护时间: 12个月 6. 综合单价包含机械吊装费的费用, 包含反季节施工的费用	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	050101001630	移栽乔木(胸径)≤280mm	1. 树干胸径:≤280mm 2. 运距: 综合考虑 3. 养护期: 竣工验收及移交相关管养单位之前, 保证成活, 养护费用包含在综合单价中 4. 乔木种植时, 换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 乔木养护时间: 12个月 6. 综合单价包含机械吊装费的费用, 包含反季节施工的费用	株	2.000					
16	050101001631	移栽乔木(胸径)≤350mm	1. 树干胸径:≤350mm 2. 运距: 综合考虑 3. 养护期: 竣工验收及移交相关管养单位之前, 保证成活, 养护费用包含在综合单价中 4. 乔木种植时, 换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 乔木养护时间: 12个月 6. 综合单价包含机械吊装费的	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，包含反季节施工的费用							
17	050101001632	移栽乔木(胸径)≤400mm	1. 树干胸径:≤400mm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：竣工验收及移交相关管养单位之前，保证成活，养护费用包含在综合单价中 4. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 乔木养护时间：12个月 6. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用	株	1.000					
18	050101001633	移栽乔木(胸径)≤500mm	1. 树干胸径:≤500mm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：竣工验收及移交相关管养单位之前，保证成活，养护费用包含在综合单价中 4. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 乔木养护时间：12个月	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
19	011702001011	基础垫层模板安拆	1. 模板类型:综合考虑 2. 支架材料:符合规范要求 3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式、何种材质,结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水	m²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			片及其他止水措施增加的费用， 由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片 、螺杆等费用由投标人自行考虑 在报价中，结算时综合单价不作 调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用 由投标人自行考虑在报价中，结 算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标 人以经批准的施工组织设计（方 案）为理由提出的任何费用增加 申请，招标人均不予接受 8. 其他：未尽事宜满足设计、合 同、规范及招标技术要求							
20	011702001012	满堂基础模板安拆	1. 模板类型：综合考虑 2. 支架材料：符合规范要求	m²	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,支架及模板不论采用何种方式、何种材质,结算时综合单价均不作调整 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用由投标人自行考虑在报价中， 结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 其他：未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
21	050403001013	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：树棍桩 2. 支撑材料规格：2.2m 3. 单株支撑材料数量：四根 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	株	21.000					
22	050403002014	草绳绕树干（胸径Φ6~10cm）	1. 胸径（干径）：Φ6~10cm 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	050403002015	草绳绕树干（胸径Φ11~20cm）	1. 胸径（干径）： Φ11~20cm 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	株	8.000					
24	050403002016	草绳绕树干（胸径Φ21~32cm）	1. 胸径（干径）： Φ21~32cm 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	株	4.000					
25	050403002017	草绳绕树干（胸径Φ33~40cm）	1. 胸径（干径）： Φ33~40cm 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	株	2.000					
26	050403002018	草绳绕树干（胸径Φ50cm）	1. 胸径（干径）： Φ50cm 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			6246.79			
1.1	①	环境保护费			338.50			
1.2	②	文明施工费			1415.53			
1.3	③	安全施工费			2369.47			
1.4	④	临时设施费			2123.29			
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4302.73	
合计			4302.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	细砂	m³						
2	碎石20～50mm	m³						
3	C25强固透水混凝土	m³						
4	水	m³						
5	其他材料费	元						
6	5-8mm透水露骨料透水混凝土	m³						
7	草绳	kg						
8	柴油(机械)	L						
9	种植土	m³						
10	肥料	kg						
11	杀虫剂	kg						
12	汽油(机械)	L						
13	麻布	m²						
14	镀锌铁丝综合	kg						
15	商品混凝土C15	m³						
16	商品混凝土C30	m³						
17	螺纹钢 筋 HRB400E Φ 12-14	t						
18	焊条(高强钢筋用)	kg						
19	木材	m³						
20	铁钉	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	养护塑料薄膜	m ²						
22	固化剂	kg						
23	二等锯材	m ³						
24	复合模板	m ²						
25	树棍长2.2m	根						
26	台湾二号草皮	m ²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【修复地面及乔木移栽】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		外电工程								
1	030408001634	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3*70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/15kV 3. 规格：3*70 4. 敷设方式、部位：排管内/井内综合考虑 5. 电压等级（kV）：10KV	m	170.000					
2	030408006635	10KV冷缩电力电缆头 3*70	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/15kV 3. 规格：3*70 4. 电压等级（kV）：10KV	个	2.000					
3	040801003636	组合型成套箱式变电站	1. 名称：组合型成套箱式变电站 2. 型号：详设计 3. 容量（KVA）：400	台	1.000					
4	040803003637	电缆排管 1×2孔 C-PVC DN150	1. 名称：电缆排管 2. 型号、规格：C-PVC DN150 3. 材质：塑料管	m	145.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 排管排列形式：1×2孔 5. 含管枕、砼包封、垫层、预埋铁件等							
5	040504001638	电缆井 1200*1200*1250mm	1. 垫层、基础材质及厚度： 200mm厚C25商砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20页烧结普通砖 3. 勾缝、抹面要求：干混抹灰砂浆 M10 厚10mm 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M7.5 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6. 防渗、防水要求：满足设计及规范要求 7. 其他：排水管道另计，未列参数详国家标准图集07SD101-8-P120~P122页	座	4.000					
6	010501006639	400KVA箱式变压器基础	1. 名称：400KVA箱式变压器 基	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			础 2.做法：详设计 3.不含土方挖填、防雷接地							
7	040806002640	接地母线 热镀锌扁钢 -50*5	1.名称：接地母线（手孔井） 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*5	m	25.200					
8	040806002641	接地母线 热镀锌扁钢 -50*6	1.名称：接地母线（手孔井） 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*6	m	31.150					
9	040806001642	接地极热镀锌角钢 ∠50*5*5 L=2.5m	1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：∠50*5*5 L=2.5m	根	34.000					
10	040101002643	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m内 3.弃土运距：由投标人自行考虑 4.机械开挖	m ³	248.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	040103001644	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：场内平衡，运距由投标人自行考虑 5. 机械回填	m³	180.580					
12	040103002645	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km	m³	68.390					
13	040807003646	接地装置调试 独立接地装置 ≤6根接地极	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极	系统	1.000					
14	040807003647	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1.000					
15	030414001648	电力变压器系统	1. 名称：电力变压器系统调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：400KVA 3. 电压等级（kV）：10kV 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①满足有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求							
16	030414002649	10kV交流供电断路器调试	1. 名称：交流供电断路器调试 2. 型号：断路器 3. 电压等级（kV）：10kV 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①满足有关施工验收规范、标准要	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求							
17	030414002650	变电站整套启动调试≤10kV	1. 名称：变电站整套启动调试 2. 电压等级（kV）：≤10kV 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	系统	1.000					
18	030414002651	送配电装置系统调试	1. 名称：送配电装置系统调试	系统	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1KV	1KV 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求							
19	030414002652	“五防”系统调试	1. 名称：“五防”系统调试 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求							
20	030414010653	电容器调试 ≤1kV	1. 名称：电容器调试 2. 电压等级：1KV以下 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	组	6.000					
21	030414008654	母线调试 电压≤1kV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或	段	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实施方案；③有调试或实施后经 有关部门验收资料；④有及时对 应的调试或实施记录及调试或实 施报告） 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同的要求							
22	030414015655	电缆试验	1. 名称：电缆泄漏试验 2. 电压等级（kV）：10KV 3. 本项费用的计取，须应符合并 同时具备下列条件：（①有关施 工验收规范、标准要求；②有经 过批准并实施的调试或实施方案 ；③有调试或实施后经有关部门 验收资料；④有及时对应的调试 或实施记录及调试或实施报告）	根	1.000					
23	自编656	停电、通电验收等相关	1. 停电、通电验收等相关手续	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		手续办理费	办理费							
24	自编657	用电方案申请办理费用	1. 用电方案申请办理费用	项	1.000					
25	自编658	负控装置	1. 负控装置	项	1.000					
		分部小计								
		强电工程								
26	040805001659	单侧球场专用灯 LED，400W	1. 名称：单侧球场专用灯 2. 型号： LED，400W 3. 灯杆材质、高度 ：碳钢，H=6M，选型满足业主及设计要求 4. 垫层、基础：满足设计及规范要求 5. 接地要求：满足设计及规范要求	套	8.000					
27	040805001660	双侧球场专用灯 LED，400W*2	1. 名称：双侧球场专用灯 2. 型号： LED，400W*2 3. 灯杆材质、高度 ：碳钢，H=6M，选型满足业主及设计要求 4. 垫层、基础：满足设计及规	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 5. 接地要求：满足设计及规范要求							
28	030411001661	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管（配管壁厚满足规范要求） 3. 规格：PC32 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含转线盒，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	384.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段: /

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	030408001662	电力电缆 YJV-3*6mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 3*6mm ² 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 6. 电压等级（kV）: ≤1KV 7. 地形: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	459.080					
30	030408001663	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1N-YJY 3. 规格: 5*16mm ² 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑	m	105.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 地形：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
31	030408006664	电力电缆头制作安装 五芯 ≤1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称：电力电缆头制作、安装 2. 型号、规格：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤35mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	个	2.000					
32	030411001665	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管	m	53.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段: /

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞, 含转线盒, 含铁丝引线 7. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
33	030411001666	电气配管 SC50	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑	m	97.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含转线盒，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
34	030411001667	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含	m	35.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			转线盒，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
35	010401011668	强电手孔井 800*800*1000	1. 名称：强电手孔井 2. 规格尺寸：800*800*1000 3. 作法满足施工规范要求 4. 包含垫层、井体、井盖（含定制LOGO）、土方、井盖Logo的制作等全部工作内容 5. 模板安拆 6. 土方挖填弃 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	座	4.000					
36	010101007669	人工挖填管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管外径：综合考虑	m ³	15.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 挖沟深度：2m以内 4. 回填要求：分层夯填							
37	031002003670	刚性防水套管 DN50以内	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN50以内 4. 填料材质:沥青麻丝、油膏等	个	3.000					
38	031002003671	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN100 4. 填料材质:沥青麻丝、油膏等	个	2.000					
		分部小计								
		弱电工程								
39	030507008672	网络高清球形摄像机	1. 名称：网络高清球形摄像机 2. 规格、技术参数：400万星光级1/2.7” CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度0.005Lux @(F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR，快门 1/3秒至1/	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			100,000秒，慢快门 支持，镜头 4mm，水平视场角79°（6mm, 8mm, 12mm可选），数字降噪 3D数字降噪，宽动态范围 120dB，镜头接口类型 M12，日夜转换模式 ICR红外滤片式，视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG，帧率 50Hz：25fps（2560 × 1440, 1920 × 1080 , 1280 × 720），行为分析 越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测，识别检测 支持人脸侦测，通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，工作温度和湿度 -30℃~60℃，湿度小于 95%（无							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段: /

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝结），电源供应 DC12V±25% / PoE (802.3af)，电源接口类型 圆头电源接口，功耗 非POE： 6.5W Max，PoE：8W Max， 红外照射距离最远可达30米 3. 安装部位：室内安装测 支持 人脸侦测，通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口， 工作温度和湿度 -30℃~60℃ 4. 安装方式：吊装、壁装综合考虑 5. 附件配置：含支架、电源、调 试等成套配件 6. 其他：满足设计、现行相关标准、 验收规范、招标文件要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
40	030507008673	网络高清枪式摄像机	1. 名称：网络高清枪式摄像机	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、技术参数：400万星光级1/2.7” CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度0.005Lux @(F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR，快门 1/3秒至1/100,000秒，慢快门 支持，镜头 4mm，水平视场角79°（6mm , 8mm, 12mm可选），数字降噪3D数字降噪，宽动态范围120dB，镜头接口类型 M12，日夜转换模式 ICR红外滤片式，视频压缩标准 H.265 /H.264/MJPEG，帧率 50Hz: 25fps（2560 × 1440, 1920 × 1080 , 1280 × 720），行为分析 越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，异常侦测							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			场景变更侦测，虚焦侦测，识别检测 支持人脸侦测，通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，工作温度和湿度 -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结），电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)，电源接口类型 圆头电源接口，功耗 非POE：6.5W Max，PoE：8W Max，红外照射距离最远可达30米 3. 安装部位：室内安装测 支持人脸侦测，通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，工作温度和湿度 -30℃~60℃ 4. 安装方式：吊装、壁装综合考虑 5. 附件配置：含支架、调试等成套配件 6. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求 7. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中							
41	030502005674	六类网线 Cat. 6UTP	1. 名称：六类网线 2. 规格：Cat. 6UTP 3. 各色线综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件要求 5. 超高部分相关费用综合考虑到 报价中	m	4759.980					
42	030412007675	摄像机立杆(含设备箱) H=3m	1. 名称：摄像机立杆(含设备箱) H=3m 2. 规格：高3米，具体做法详立 杆大样图 4. 其他：包含设备箱及箱内设备 、基础及防雷接地等	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	030411001676	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含转线盒，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中	m	37.600					
44	030411001677	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：砖、混凝土结构	m	79.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			暗配、明配综合考虑 5. 明敷管道表面防火措施、支吊架综合考虑 6. 包含剔各种砼或砖槽或打洞并按设计要求补槽和补洞，含转线盒，含铁丝引线 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 8. 超高部分相关费用综合考虑到报价中							
45	010401011678	弱电手孔井 800*800*1000	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格尺寸：800*800*1000 3. 作法满足施工规范要求 4. 包含垫层、井体、井盖（含定制LOGO）、土方、井盖Logo的制作等全部工作内容 5. 模板安拆 6. 土方挖填弃	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求							
46	010101007679	人工挖填管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管外径：综合考虑 3. 挖沟深度：2m以内 4. 回填要求：分层夯填	m³	17.770					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			27289.29			
1.1	①	环境保护费			1478.73			
1.2	②	文明施工费			6183.78			
1.3	③	安全施工费			10351.11			
1.4	④	临时设施费			9275.67			
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	19433.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		19433.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19433.79	
合计			19433.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元						
2	柴油(机械)	L						
3	网络高清球形摄像机	台						
4	网络高清枪式摄像机	台						
5	路灯基础钢构件	套						
6	六类网线Cat. 6UTP	m						
7	电气配管PC32	m						
8	电力电缆YJV-3*6mm²	m						
9	电气配管SC40	m						
10	电气配管SC100	m						
11	手孔口圈	套						
12	水	m³						
13	电气配管SC50	m						
14	电气配管SC32	m						
15	电缆排管 1×2孔DN150 管枕	个						
16	商品混凝土C25	m³						
17	标准砖	千匹						
18	干混抹灰砂浆M10	t						
19	镀锌角钢 L50*5 L=2500mm	根						
20	汽油(机械)	L						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C15	m³						
22	二等锯材	m³						
23	复合模板	m²						
24	铁件	kg						
25	干混砌筑砂浆M10	t						
26	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板	m³						
27	干混砌筑砂浆	t						
28	钢筋 φ ≤10	t						
29	摊销卡具和支撑钢材	kg						
30	钢筋综合	t						
31	型钢综合	kg						
32	焊条综合	kg						
33	镀锌扁钢-50*5	m						
34	干混抹灰砂浆M7.5	t						
35	干混砌筑砂浆M7.5	t						
36	覆模板	m²						
37	商品混凝土C20	m³						
38	钢筋HRB400直径 φ 8	t						
39	承插塑料排水管件DN75	个						南充市3月信息价
40	塑料管 PVC DN75	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	碎砖	m³						
42	百叶风口 400*200带钢板网	个						
43	户外热缩式电缆终端头3*70	套						
44	电力电缆ZA-YJV22-8.7/15kV-3*70	m						
45	组合型成套箱式变电站400KVA	台						
46	电缆保护管 CPVCDN150	m						
47	镀锌扁钢-50*6	m						
48	焊接钢管	kg						
49	细砂	m³						
50	干混抹灰砂浆	t						
51	基础槽（角）钢	m						
52	钢筋Φ>16	t						
53	镀锌铁丝22#	kg						
54	钢筋Φ>10	kg						
55	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	m						
56	摄像机立杆(含设备箱)H=3m	套						
57	单侧球场专用灯LED，400W	套						
58	双侧球场专用灯LED，400W	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水系统								
1	040501004680	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200 4. 连接形式：承插连接 环刚度车行道下和非车行道下综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 其他：含管件安装	m	69.690					
2	040501004681	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式：承插连接 环刚度车行道下和非车行道下综合考虑	m	18.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计及规范要求 6. 其他：含管件安装							
3	040501004682	管道闭水试验 DN300（ 污水）	1. 垫层、基础材质及厚度 2. 材质及规格 3. 连接形式 4. 铺设深度 5. 管道检验及试验要求	m	18.320					
4	031001006683	PE给水管 DN65	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE DN65 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计及规范要求	m	19.890					
5	031001007684	钢丝网骨架塑料复合管 给水管道 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料 复合管 DN100	m	8.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计及规范要求							
6	040504003685	塑料检查井 φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 检查井材质、规格：塑料检查井 井筒φ1000 3. 井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁单层防盗 φ700	座	4.000					
7	040504009686	车行雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石+100厚C20砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 砂浆强度等级及配合比：1：2.5防水砂浆	座	4.000					
8	010101003687	挖沟槽土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包括不限于地被植	m³	35.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			物、树苑草根、建筑垃圾等 2. 石方类别：各种类别的石方综合考虑，包括不限于地下各类障碍物等 3. 土石比例：结合地勘资料，投标人综合考虑 4. 挖土石方深度：详见设计施工图纸 5. 场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场已包含在本单价内，不单独计取费用 6. 包含土石方检底、修理边坡、挖死角、凿石等，不单独计取费用 7. 开挖方式：机械或人工开挖综合考虑							
9	010103001688	回填土石方	1. 密实度要求:满足施工验收及规范要求 2. 填方材料品种:满足施工验收	m³	27.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T立方. 湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段: /

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方 3. 回填方式: 人、机综合 4. 填方来源、运距: 场内、外运 距由投标人自行考虑							
10	040103001689	回填方（砂）	1. 密实度要求: 符合规范及设计 要求 2. 填方材料品种: 砂砾石 3. 填方粒径要求: 符合规范及设计 要求 4. 填方来源、运距: 综合, 由投 标人自行考虑	m³	7.300					
11	010103002690	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖后多余和不 可利用的各类土方与石方, 土石 比综合考虑报价 2. 弃土、堆场及运距: 投标人自 行考虑报价, 弃土地地的选择应 符合城管部门的要求 3. 土（石）方外运符合全密闭运 输要求, 且消纳处置费用计	m³	8.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入综合单价中； 4. 其它：未尽事宜满足设计及施工验收规范要求。							
12	040501014691	给水新旧管连接（碰头）	1. 材质及规格：PE给水管 2. 连接方式：热熔	处	3.000					
13	自编001692	全埋地一体化消防泵站 有效容积324m³	1. 名称：全埋地一体化消防泵站 2. 型号、规格：有效容积324m³ 3. 室外消防水泵主要技术参数： XBD5/15L Q=150L/s H=55m, N=18.5KW 一用一备 4. 潜污泵主要技术参数： 80WQ40-15-4 Q=40L/s H=15m, N=4KW 一用一备 5. 含水箱及泵站内配套的自动控制柜、管道、阀门、仪表、起重装置、泵站内部的配管和线缆等，包含吊装、安装、调试等，不含由箱变引来的电源	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电缆、土建土方和基础。 6. 其它：详见设计图							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			19668.06			
1.1	①	环境保护费			1065.76			
1.2	②	文明施工费			4456.80			
1.3	③	安全施工费			7460.30			
1.4	④	临时设施费			6685.20			
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	14103.41	
合计			14103.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：T立方. 湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: T立方·湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元						
2	柴油(机械)	L						
3	HDPE双壁波纹管DN300	m						
4	标准砖	千匹						
5	干混砌筑砂浆M7.5	t						
6	干混抹灰砂浆M10	t						
7	水	m³						
8	钢丝网骨架塑料复合管给水管道DN100	m						
9	钢丝网骨架塑料复合管给水管件DN100	个						
10	PE给水管DN65	m						
11	PE给水管件DN65	个						
12	塑料检查井井筒直径 1000mm	套						
13	汽油(机械)	L						
14	砂砾石	m³						
15	商品混凝土C15	m³						
16	二等锯材	m³						
17	水泥32.5	kg						
18	特细砂	m³						
19	球墨铸铁单层防护井盖井座 Φ 700	套						
20	HDPE双壁波纹管DN200	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	碎石20~50mm	m³						
22	细砂	m³						
23	商品混凝土C20	m³						
24	商品混凝土C25	m³						
25	钢筋Φ10以内	t						
26	镀锌铁丝22#	kg						
27	干混抹灰砂浆	t						
28	铸铁井篦	套						
29	干混砌筑砂浆	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：T立方.湖山路体育公园 总平 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。