

金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施

项目

工程

招标工程量清单

招 标 人:  成都交通枢纽场站建设管理有限公司

造价咨询人:  四川廉正工程咨询有限公司

2026 年 8 月 21 日

封-1

金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：成都交通场站建设管理有限公司



造价咨询人：四川康正工程咨询有限公司



法定代表人

或其授权人：



法定代表人

或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：2026 年 8 月 21 日

复 核 时 间：2026 年 8 月 21 日

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 1 页 共 11 页

一、工程概况

- 1.1项目名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
- 1.2项目业主：成都交通枢纽场站建设管理有限公司
- 1.3工程概况：本项目总用地面积为6746.12平方米,规划总筑面积 25398.31平方米,其中地上建筑面积20536.26平方米,地下建筑面积4862.05平方米;容积率为2.96;建筑密度41.84%;绿地率13.61%;建筑高度最高79.6米。项目总机动车停车位109辆,其中地下停车76辆,地上33辆(其中30辆为公交车位)。
- 1.4招标范围：设计施工图内的全部内容。包括房屋建筑、装饰、安装（强电、弱电、消防、给排水、空调、暖通、抗震支架）、总坪、交安、标志标牌、土石方、光伏板及相应的钢结构基础等；不包含洗车机设备具体内容详见招标文件。
- 1.5设计单位：四川省建筑设计研究院有限公司

二、招标工程量清单编制范围及依据

2.1编制范围：

设计施工图内的全部内容。包括房屋建筑、装饰、安装（强电、弱电、消防、给排水、空调、暖通、抗震支架）、总坪、交安、标志标牌、土石方、光伏板及相应的钢结构基础等，具体内容详见招标文件。

2.2编制依据：

- 2.2.1四川省建筑设计研究院有限公司提供施工图纸；
- 2.2.2中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关计量规范及相关配套文件；
- 2.2.3 四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9 本工程量计算规范有关事项的通知（即川建造价发〔2013〕370号）；
- 2.2.4关于印发《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》和《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》（川建造价发〔2014〕648号）及其配套文件；
- 2.2.5四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）；
- 2.2.6《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）及相关配套文件；
- 2.2.7人工费调整执行（川建价发〔2026〕16号），四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；
- 2.2.8安全文明施工费执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（2024）15号文；
- 2.2.9规费执行《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）相应条款规定 I 档费率计算；
- 2.2.10材料价格按成都市《工程造价信息》（2026年第7期）计取，信息价中没有的材料按同期市场价格进行计取；
- 2.2.11设计图纸中相关法律法规文件、相关政策文件、有关现行规程规范等资料；
- 2.2.12 施工现场情况、地勘资料、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等。

三、投标报价相关说明

3.1投标报价注意事项

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 2 页 共 11 页

- 3.1.1 投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同及主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。
- 3.1.2 本次招标工程采用工程量清单综合报价，投标人结合自身技术管理水平和抗风险能力，对清单综合单价报出相应价格，除本清单说明、招标文件及合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，中标人所报价格（包括工程量清单综合单价、总价措施项目清单中按项包干的费用、单价措施费用综合单价等）均不调整。投标文件按照招标人给定的格式要求进行报价，招标人未给定的其他表格无特殊要求。
- 3.1.3 投标人应对施工现场和施工条件进行查勘，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件（通行障碍、路桥通行情况等）、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他因素（临水、临电和通讯等）。因投标人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所产生后果的，由投标人承担由此增加的费用和延误的工期。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力且充分了解本项目现场情况的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。
- 3.1.4 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和中标人双方最终核定确认为准。
- 3.1.5 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术要求及相应标准图集，投标人应根据清单及上述技术文件进行投标报价。工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集、相关规范、招标技术要求和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目及定额解释所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险的全部费用。
- 3.1.6 投标报价中应包含按照成都市人民政府办公厅转发《成都市建筑施工企业非本市户籍农民工参加社会保险试行办法(2014)》的规定为非本市户籍农民工办理保险，并将此类费用综合考虑在投标报价中，中标后不得另行结算，中标人按招标人要求及时缴纳此项保险费用，并要求其分包人也需及时缴纳此项保险费用。由于中标人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，因此造成的相关责任由中标人承担。
- 3.1.7 建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应按建设单位要求及时清运，弃置须满足成都市环境卫生保护有关规定。投标报价时应综合考虑《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）相关规定，投标人必须按照该文件的相关规定执行，中标后不得因此类原因调整综合单价。
- 3.1.8 中标人必须在各项目施工现场搭设或租赁供招标人（招标人办公用房分隔由招标人确定）、监理办公以及中标人管理人员办公、会议的活动板房，相关要求详见合同专用条款。工程临时用房投标人应根据踏勘现场情况，充分考虑所需施工、生活、招标人用房要求进行总平面布置，工程竣工后，中标人应对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，产生的费用综合考虑在投标报价中。投标人应根据本项目施工实际情况充分考虑临设的建设位置及方式，因施工需要进行临设二次或多次搭设拆除的费用综合考虑在报价中。中标后招标人不再对此进行签证或重复支付临设费用。
- 3.1.9 本工程须严格按照招标文件、工程量清单、设计图纸及变更文件的要求实施，否则招标人将要求中标人无条件进行整改，直到满足招标人、设计单位的要求，投标人应在投标报价中充分考虑上述因素，中标后不得因此提出任何索赔。
- 3.2 关于基坑及土石方：

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 3 页 共 11 页

- 3.2.1 基坑开挖须按招标人提供的施工设计图规定的开挖范围进行开挖，严禁超挖。开挖前，原地面标高由招标单位、中标单位、监理单位、过控单位、设计单位共同确认；开挖后，基坑底或土壤底标高须经招标人、监理单位、中标人签字认可的土石方底标高交接单或由招标人委托的测量单位进行测量，作为土石方开挖工程量深度结算的依据。若中标人超挖，对超挖部分增加及超挖所产生的回填不予计量，也不另行结算，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用由招标人在中标人的工程款中扣除。开挖土方外弃由甲方单独委托有资质的运输单位实施(沟槽开挖及零星土方由中标单位自行考虑外运)。
- 3.2.2 根据地勘报告本项目基坑开挖深度范围内存在砂、卵石层，挖出的砂、卵石层首先用于本项目回填。
- 3.2.3 除所列已有清单外，若挖土遇地下障碍物及地面砼破除、管道拆除、农作物、灌木、竹类、树茛拆除等新增工程项均不予签证计算，其他拆除工程弃渣运输、补贴和堆放场地等费用也不另行计算，投标人应自行踏勘现场，综合考虑上述因素进行报价，中标后综合单价不予调整。
- 3.2.4 挖基础土（石）方中涉及的人工修边费用、施工过程中各种施工机械上下基坑时的“马道”留设、破除及挖运费用以及土方垂直运输等所发生的费用，由投标人投标报价时综合考虑在相应清单项目综合单价中，实际施工中无论发生任何情况，中标后均不得调整。
- 3.2.5 土石方工程量计算规则按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及四川省与之配套的相关文件（即川建造价发〔2013〕370号等）规定的计算。建筑土石方工程包含挖方（招标人有权指定取土地地点，承包人应配合清表）、填方（含分层碾压夯实）、场内平衡、调配运输（不限于场内，同时满足招标人对土石方整体平衡的要求）等。本招标项目施工场地范围内土石方堆场位置，土石方堆场及借、弃土石方地点和运距由投标人确定，相关费用计入综合单价。工程量清单中的土石方项目的开挖方式、开挖深度和土质、石质情况等已综合考虑，在施工中无论施工方案、开挖方式、开挖深度和土质、石质情况发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。
- 工程结算土石方工程量按招标人最终审定的，监理人及中标人签认的施工方案、第三方测量机构测定的方格网及实际施工情况进行计算，卵石层、强风化岩石、全风化岩石计入土方工程量。土石方由投标人根据地勘报告综合考虑土石比，土方、石方不单列，全部综合计算。
- 3.2.6 投标人报价时应该综合考虑成都市土方运输管理的有关规定，中标后不得因此对土石方项目综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，同时招标人将按合同约定进行处罚。如招标人在实施过程中需对土石方进行调配，调配土石方综合单价按相关文件组价后进入结算（综合单价=中标价（可竞争费）与招标控制价（可竞争费）的比例*新组单价），不再计取土方倒场费。
- 3.2.7 淤泥的认定按政府主管部门认可的机构出具的检测报告为准，否则按挖土方计量。投标人投标报价时应综合考虑办理相关手续及检测费用，该费用已包含在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 3.3 关于钢筋
- 3.3.1 钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量(含施工搭接和设计搭接以及钢筋搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用及钢筋连接费用。钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生费用投标人综合考虑计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不作调整）。
- 3.3.2 构造柱、墙体拉结筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应在相应项目的报价中考虑，招标人不再对上述施工方法签证，中标后综合单价不作调整。
- 3.4 关于砼、砂浆及水泥
- 3.4.1 本工程现场不得搅拌砼及砂浆，砼采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆，投标人投标时需充分考虑商品砼采用的各种泵送方式和输送设备费及设备使用电费、水平垂

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 4 页 共 11 页

直运输方式、浇筑方式、各类外加剂及外加纤维等，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求，中标后其综合单价不作调整。

3.4.2 投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格。

3.4.3 清单中的预拌砂浆应符合成都市发布的《预拌砂浆生产与应用技术规程》(DB51/T5060-2013)要求，投标人投标时需充分考虑预拌方式，中标后其综合单价不作调整。

3.4.4 本工程所有水泥全部使用大厂水泥。

3.4.5 外剪力墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下，同时须完成相应的封堵措施）；若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水。对于上述事项，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上，综合考虑在投标报价中，无论实际施工中采用何种措施，中标后不作调整。

3.4.6 梁(板) 结算时, 对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼, 结算时仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，中标后综合单价不作调整。

3.4.7 直接在现浇砼上原浆收平压光（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。

3.5 防水工程

3.5.1 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量自行综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不作调整。

3.5.2 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚和收边等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不作调整。

3.6 绿化工程

3.6.1 所有植物必须满足设计的规定要求。大乔木及主要景观树种需经甲方、监理、设计等几方认可后方可栽植。

3.6.2 工程量清单植物的分部分项工程综合单价包括了植物采购费、运输费，种植时挖穴挖槽土方、栽植（含吊装）、覆土、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、弃物外运、养护期内相应养护等所需的材料费、人工费、机械费等完成分部分项工程的全部费用，综合单价为固定单价，中标后不作调整。

3.6.3 清单项目“种植土回填”项目仅考虑灌木、草皮等清单项目单位为“m³”的种植土换填，对于乔木、部分灌木等清单项目单位为“株”的种植土换填考虑在相应清单项目的综合单价内，中标后不作调整。

3.6.4 养护期及养护标准：植物保存养护期按12个月考虑，养护标准应达到本工程招标文件、设计及相关规范要求的标准。

3.6.5 对于恶劣气候、地质灾害、不适宜当季树种栽植等产生的各种风险，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不作调整。

3.6.6 本工程量清单中的灌木及地被、花卉、棕类植物等工程量按“株”或“m²”或“丛”等为计量单位，结算时若每m²或每丛等未按照设计图纸要求栽植足够数量，则每m²或每丛等中标综合单价按实际栽植数量与图纸要求栽植数量的比例进行下浮。在实施过程中，发包人有权对灌木及地被、花卉等的栽植密度进行调整，并按中标综合单价折算成的株单价和调整后的栽植数量进行结算。

3.7 关于安装

3.7.1 投标人报价时应充分考虑给排水管道、电气管道、空调管道等暗设于墙体、楼板内，管道暗设的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽等工作以及所有孔洞、管槽的封堵、抹灰、恢复等措施费用并包含在报价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 5 页 共 11 页

- 3.7.2投标人在报价中应充分考虑完成本工程所需的地面破除及恢复、墙面开槽及恢复费用并计入相应清单项目的综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。
- 3.7.3本工程的配电箱及管线（包括电缆桥架等）穿楼板、墙体、管井等一切需要做防火封堵的部位，中标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料封堵，相关费用包含在相应清单项目的综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。电气配管项目包含转线盒、拉线盒项目，结算时不再单独计算。
- 3.7.4投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统与其他系统可能出现的管路(桥架、风管等)避让而增加的费用，中标后不作调整。因中标人自身施工原因导致管路(桥架、风管等)避让而增加的费用，不予补偿。
- 3.7.5给排水管道安装，应包含管道支架（弹性支吊架）制作、安装、除锈、刷漆等费用，其支架制作、安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求，中标后不作调整。
- 3.7.6管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 3.7.7塑料排水管上按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 3.7.8泵房外管道阀门的法兰材料单价应包含在相应阀门综合单价中。
- 3.7.9各种电缆的敷设项目包含其防火封堵制作安装，投标人且应综合考虑其制作、安装方式，不论招标人要求施工中采用何种方式，中标后单价均不作调整。
- 3.7.10弱电箱（柜）的线为电线，则端子外部接线和接线端子工作内容及基础支架制安计入箱（柜）安装综合单价中。
- 3.7.11投标人在配电箱综合单价报价时应结合本工程的实际情况，对配电箱元器件配置及回路进行相应的深化完善以需满足设计及招标人对其使用功能要求，充分考虑因此而增加的各种费用，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。
- 3.7.12配电箱费用应包含所有箱内元器件（清单项目单列的除外）。
- 3.7.13消防泵房内消防管道及喷淋管道均包括管道、管件、刷漆及穿楼板（墙）预留孔洞等费用，消火栓管道安装包括管道、管件、支架制作（成品支架）安装、刷漆及穿楼板（墙）预留孔洞等费用。
- 3.7.14消防水管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 3.7.15弱电系统中各种硬件的安装均包括本体安装及调试，自身运行所需系统软件的安装、调试。各种网络软件的安装均包括本体安装及运行所需的系统搜索、拓量监控及安全策略设置。
- 3.7.16弱电工程中各系统若需进行深化设计，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用投标时应综合考虑在报价中，中标后不另行支付。
- 3.7.17泵房外的管道阀门的法兰、紧固件费用已包含在相应阀门综合单价中，中标后不作调整。
- 3.7.18通风空调系统中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方等，其费用包含在相应的风管综合单价中，中标后不作调整。
- 3.8关于材料
- 3.8.1所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家、地方相关质量技术规范、标准以及招标技术要求。同时还应符合国家环保要求，均应取得合格证及检验报告。

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 6 页 共 11 页

- 3.8.2装饰材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。
- 3.8.3内外装饰及景观绿化工程正式施工前应先做样板，经招标人认可后方可进行正式施工，中标人应按招标人要求打样，并将打样费用充分考虑在综合单价报价中（包括各点位每个户型内外装第一次打样及景观示范区打样），中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.8.4装饰工程施工，必须满足消防验收标准，凡木作部分等，如木龙骨、木基层、木面层等均应采取相应的防火防腐等措施，投标人应将可能发生的费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.8.5若后期需增加块料面层的施工，投标人应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡等均充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。石材（块料面层）背面考虑抗泛碱措施，面层还应含刷专用防污防渗剂费用，投标人报价时应综合考虑此因素进行报价，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.8.6投标人应将玻璃材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.8.7油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.8.8油漆、涂料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。
- 3.8.9装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.8.10投标人在报价时应综合考虑各种装饰材料的颜色，中标后不得因颜色变化而调整其综合单价。
- 3.8.11招标人在有明确要求的材料（设备），投标人应满足给定的技术标准及参考品牌要求。投标人在施工中应按上述品牌及技术要求提供材料（设备）。如果在实际施工中确有相关品牌无法及时按时供应材料（设备）的，在经招标人认可后方可按不低于参考品牌同档次的材料品牌中选择一种使用。
- 3.9措施项目清单
- 3.9.1投标人应根据现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑本工程工期紧、质量要求高等特点，精心组织施工等所有情况，对措施项目清单（包括单价措施项目清单、总价措施项目清单）进行报价。
- 3.9.2中标人应严格按照合同工期完成施工任务，若需要赶工的，中标人应采取赶工措施，相关的赶工措施费用已考虑在清单报价中，不再另计。
- 3.9.3总价措施项目清单：
- 3.9.3.1本工程中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，结算时按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知以及与市场相适应的政策性文件等执行。
- 3.9.3.2总价措施项目清单中除“环境保护”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行填报金额，投标人认为应列的其他措施费用自行增加填报，中标后不得调整。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未增减或招标人列出的措施项目未填报的，其费用视作已包含在其他清单项目报价中。

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 7 页 共 11 页

3.9.3.3应由招标人实施委托代缴的各类第三方“监测、检测、检验”（包括但不限于：消检、电检、防雷检测、抗浮锚杆的抗拔、基坑检测、桩基检测等），投标人应综合考虑在相应总价措施清单报价中，中标后不得调整。发生的所有“监测、检测、检验”项目均应向招标人提供相关票据及检测报告，若未提供，结算时该项费用将不予支付。

3.9.3.4如本项目施工区域内为微膨胀性土壤时，无论设计图中是否考虑抗浮锚杆或其他抗浮设计时，投标人在投标报价时均需考虑相应的布孔、排水等处理措施并在总价措施中进行报价，中标后不得因此进行调整。如因中标人实施时未进行上述处理导致发生结构开裂、灌水等情况，由中标人承担一切直接及间接损失费用。

3.9.3.5措施项目清单计价表中大型机械设备进出场及安拆费包括大型机械设备安装费（含基础、附着及预埋件）、拆除费，机械设备的种类、型号和功率大小等由投标人根据自身的技术水平和拟定的施工组织方案并结合本工程的具体情况,自行综合考虑(含基础)计入基坑支护与降排水总价措施项目清单，包干使用，中标后不作任何调整，如有重复进出场不额外增加费用。

3.9.3.6施工用电接入费：施工现场用电由投标人自行接入解决，并应自行将施工用电接入现场各使用位置，并应为各专业承包单位提供施工用电接口，内容包括但不限于土石方、开关站、环网柜、架空导线、电杆、埋地电缆、箱变、检查井、接地、调试等，施工用电的开关站建设费、电缆维护费、通道占用费、保证金及负控装置费、施工过程中看护、检修、维护等费用以及使用完成后相关设备、管线等自行拆除产生的费用和自行回收利用折价等相关费用及用电手续办理由中标人自行负责，并向供电部门直接支付及办理相关费用的退还。施工期间发生的相关费用投标人综合考虑在报价中，中标后不再另行签证。

招标人已在招标控制价中考虑了施工用电的残值回收费用，投标人在报价时应考虑此因素。

3.9.3.7施工现场用水接入费用：施工现场用水由投标人自行解决（包含水源接入费），所有费用由投标人综合考虑在报价中，中标后不再另行签证。

3.9.3.8各单项工程所需的场外租地及交通费、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水、白天施工照明费、地下室照明施工费、大体积混凝土的降温措施费、金属构件与墙体连接填补及防水、停水停电措施等由投标人投标报价时综合考虑，进入项目清单综合单价，包干使用，中标后不作任何调整，也不另行签证。投标人应综合考虑施工用电尚未接入现场时，应自备柴油发电机供正常施工使用，投标人在报价时应考虑该部分费用，招标人不另外支付。且若遇临时停电，中标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在综合单价中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

3.9.4单价措施项目清单：

3.9.4.1单价措施项目清单综合单价包含该措施项目所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

3.9.4.2单价措施项目清单中的脚手架（因工期紧，脚手架原则上不得进行水平流水作业周转，地下室及所有楼栋全面施工，且考虑到总平景观绿化插入施工，无论层数多高，原则上不得采用落地脚手架，应采用型钢挑架或者爬架）、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费用分不同檐口高度由投标人自行综合报价，投标人应充分考虑以上因素，中标后不作调整。

3.9.4.3单价措施项目清单中砼模板及支架的费用中含安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等，其模板可为钢模、铝模、木模、砖胎膜等综合考虑，投标人自行报价，中标后综合单价不调整。本工程原则上模板不得进行水平流水作业周转，地下室及所有楼栋全面施工，中标人应综合考虑相关费用。

3.9.4.4投标人应根据现场情况、相关规范要求完成工作范围内降水工程的设计工作，并在收到中标通知书后一月内完成降水工程的报审并确保通过相关部门审查，上述设计、报审且通过审查的相关费用及按方案施工的全部费用均由投标人以总价措施项目清单包干使用包含在投标报价中，如通过相关部门评审后方案有变化的，中标后不得调整。

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 8 页 共 11 页

3.10其他项目清单 3.10.1暂列金：暂列金是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金,由招标人掌握并使用，投标人在投标时按照招标人列出的金额填报暂列金额，计入投标总价中。 3.10.2专业工程暂估价 3.10.2.1本项目的专业工程暂估价包含精装修工程、幕墙工程、总平景观工程、屋面景观工程、抗震支架工程、弱电智能化、泛光、标识标牌、交安、外电工程、光伏工程、公交充电工程等。 3.10.2.2专业工程暂估价需进行二次深化设计，控制价需招标人进行二次评审确定且按合同约定的招标或定价方式确定最终价格，结算时按实际金额计取，原暂估价金额从合同总价中扣除。 3.10.3计日工：计日工项目是指投标人根据招标人提出的以计日工方式实施的零星工作。施工过程中如发生零星工作项目，零星人工单价按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件和施工期间四川省造价站颁布的计日工人工单价执行。 3.11规费、税金及工程垃圾、拆除垃圾外运及处置： 3.11.1规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时,按招标人给定的金额进行填报，结算时按投标时中标人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的费率及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定计算。 3.11.2本工程税金执行四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号），附加税税率按0.313%，结算不作调整。 3.11.3工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况在汇总表中自主报价费用包干，中标后金额不予调整。 3.12其他需注意问题 3.12.1基坑开挖过程中的连砂石，属于国有矿产资源，中标人不得随意处置。由发包人根据工程所在地属地政府相关部门要求依法处置 3.12.2因中标人原因出现村民阻碍施工等因素造成的机械台班闲置及人员窝工等，不得要求招标人另行支付费用。 3.12.3因中标人原因造成工程完工时间延误，致使增加的一切费用由中标人自行承担。 3.12.4中标人需按照成都市建设工程安全文明施工标准化进行围墙、覆盖等施工，并满足招标人现场管理要求。其中红线范围新建围挡（含门头）包含在本次报价中，但此部分由甲方另行招标实施，结算时需扣除此部分费用。 3.12.5投标人须结合现场实际情况自行考虑场内道路布置，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。 3.12.6施工过程中对围墙的维护、搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围墙标准提升，围墙广告布置等改变均不再计取任何费用。 3.12.7投标报价中应包括投标人竣工验收后，将房屋移交业主时，卫生间、厨房等有防水要求房间完成闭水交验等所产生的费用，由投标人综合考虑在分部分项工程量清单计价表中的综合单价中，中标后不得另外计取费用。 3.12.8投标报价中应包括投标人竣工验收时通水、通电试运行及水箱蓄水所产生的水费、电费，包干使用，中标后不作调整。 3.12.9投标人须结合现场实际情况及项目要求，自行考虑可能产生的土地租赁费用及相关手续的办理费用，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 9 页 共 11 页

行支付。 3.12.10本工程施工现场要按规定实施物业化管理，由投标人负责，并应满足成建委发（2010）487号文，关于印发《成都市中心城区建筑和市政基础设施项目施工现场实施物业化管理》的通知相关标准要求并承担相应费用。如投标人不按规定实施物业化管理，招标人将不对该项目申报安全文明评审验收并且招标人有权自行委托物管公司对工地现场进行物业化管理，所发生费用由投标人承担。 3.12.11工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费并包含在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。 3.12.12投标人的施工方案必须兼顾社会交通的需要，投标人报价时须综合考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等因素。并包含在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。 3.12.13投标人在投标报价时应充分考虑施工期间的各项迎检工作，并将该类费用综合考虑在报价中，招标人不再另行支付此类费用。 3.12.14新建已形成的外部公共道路至施工现场范围的进场道路，需办理与此相关事项的手续、及产生的各项费用均由投标人承担。 以上费用（含相关土石方开挖、回填）由投标人在报价中综合考虑，实际施工方案小于招标拟定方案则按实结算。 进场道路、施工出入口涉及的市政道路开口、地下管线的保护费、办理相关手续费用以及施工完成后按主管部门要求恢复的费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再办理签证。 3.12.15投标人使用已形成的外部道路产生的一切费用（包含但不限于外部道路的损毁修复费用）由投标人综合考虑在投标报价中。 3.12.16投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在投标报价中，中标后不得调整。 3.12.17投标人因施工中因非招标人原因损坏附近的农田及农作物、厂房及其附属设施产生的第三方费用索赔由投标人自行承担。 3.12.18本工程中若有设计明确需二次深化设计的项目，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用投标时应综合考虑在报价中，中标后不另行支付。 3.12.19投标人投标报价时应考虑综合验收及质保期内维保费用，招标人不再另行支付。 四、投标报价编制要求 4.1投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于成本报价。 4.2投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的“投标报价格式”填报工程量清单投标报价，其中分部分项工程量清单与计价表、单价措施清单与计价表中应增设“其中：定额人工单价”一栏。 4.3安装工程投标报价时按招标人给定的各点位工程量清单格式进行填报，投标人在投标时应保持相同的清单项目报价一致，相同清单项目有两个或多个报价的，将在清标时按不利于投标人的方式进行修正。 4.4工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，中标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。 4.5中标后《已标价工程量清单》中错误修正与结算支付。

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 10 页 共 11 页

4. 5. 1若通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。
4. 5. 2若材料价格表中的材料价格与工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如主要材料价格表或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。
4. 5. 3若工程量清单计价表中的综合单价与工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如工程量清单计价表或工程量清单综合单价分析表中有未填写综合单价的清单项目，该项项目综合单价按零价格处理，但该工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项目不能得到结算与支付。
4. 5. 4 若通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。投标人投标报价时注意分部分项工程量清单与计价表和单价措施的项目特征描述栏文字、项目名称栏文字有跳页的现象，投标人不能遗漏任何文字和符号，若遗漏任何文字和符号所造成的后果由投标人自行负责。
4. 6投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员加盖其执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖章的，还需提供委托协议或合同（附复印件）。
4. 7投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总, 不允许采用汇总后优惠、打折的形式, 否则其投标报价无效作废标处理。
4. 8投标文件正本的分部分项工程量清单计价表中的项目及单价措施清单项目须包含综合单价分析表。
4. 9投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致，工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位。综合单价及合价小数点后保留位数不作要求。

五、变更

本项目变更相关规定详见合同中相应部分的约定。

六、品牌表

招标人提供主要材料设备的参考品牌仅供参考，投标人在投标时选用的品牌可按招标人提供的参考品牌，或不低于参考品牌中同等档次的品牌进行报价，招标人未提供参考品牌及规格型号的，投标人须注明品牌及规格型号。本工程主要材料设备参考品牌详见附件。

七、本工程招标控制价

本工程招标控制价为146109398. 17元（其中安全文明施工费4783738. 57元、规费1488264. 58元、暂列金7374946. 82元、专业工程估价55787999. 64元（含税）、增值税及

总 说 明

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

第 11 页 共 11 页

附加税额为12446617.79元)。投标人的投标报价不得高于招标控制价, 否则投标报价为无效报价, 不进行商务标评审。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101002001	挖土（石）方	1. 部位：场平、基坑、换填等本项目全部区域 2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、白色垃圾、路缘石、平石、嵌边石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、树兜、竹丛、乔木等，根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑 3. 挖一般土（石）方、挖基坑沟槽土（石）方、挖淤泥、挖管沟综合考虑 4. 工作内容：包含但不限于以下内容	m³	244.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 绿植部分：场内所有的乔木（含挖树根、移栽乔木等）、灌木、竹林、地被植物、花草、农作物、树蔸等绿植的清除相关内容，其费用综合考虑在综合单价内 6. 建筑物：场内所有建筑物拆除，包括拆除建筑的基础、结构、门窗、装饰、屋面等相关内容，其费用综合考虑在综合单价内 7. 构筑物：场内所有构筑物拆除，包括埋地构筑物、水渠、水沟、水池、围墙、养殖池、农作构筑物、挡墙等相关内容，其费用综合考虑在综合单价内 8. 道路：场内所有道路（基层、面层等所有构造层）及路沿石、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			路缘石、平石、嵌边石等，其费用综合考虑在综合单价内 9. 人行道：场内所有人行道、人行便道，所有人行道材质、构造做法均包含在内，其费用综合考虑在综合单价内 10. 清表：原地貌清表，包含挖、填、平、运等工作内容 11. 其他：场内垃圾、建渣、其他废弃物等，其费用综合考虑在综合单价内 12. 开挖方式、深度：综合。投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 13. 人工基底清理和边坡修整不另行计算，其工程量合并在此项计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			14. 拆除物残值处理：由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中8. 工作面和放坡工程量计入本清单工程量中 15. 场内运输（含场内转运）：投标人综合考虑，按要求采用新能源、国五及以上排放标准车辆相关增加费用，该费用已包含在综合单价中 16. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：分层夯实，密实度满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求	m³	164.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价：含借土、买土费用，倒场费、堆场费、土方装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 6. 部位：详设计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		边坡支护工程								
3	010202009001	100mm厚喷射混凝土护壁（网喷）C20细石混凝土	1. 部位：综合 2. 厚度：100mm 3. 材料种类：细石商品混凝土 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 5. 综合单价含所有外加剂，不	m²	717.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因外加剂掺入量的变化而调整 单价 6. 砼的输送方式、电费 etc 费用包 含在综合单价中 7. 钢筋（另列） 8. 清理、修整边坡支护面以及对 因各种原因造成的边坡散落、滑 移等进行的修复费用包含在综合 单价中 9. 泄水孔、泄水管、泄水管外包 土工布及尼龙纱网等费用包含在 综合单价中 10. 其它：满足设计、招标技术 标准、施工及验收规范要求							
4	010515001001	现浇构件钢筋 制作安装 HPB300级钢筋(≤Φ10)	1. 钢筋种类、规格：HPB300级 钢筋(≤Φ10) 综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验 收规范要求，不论采用绑扎、	t	4.272					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010201001001	100mm厚地面硬化 C20商	1. 混凝土强度等级：C20商品混	m³	877.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		品混凝土	混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足招标人及规范要求 3. 商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费 etc）、运输费用：包含在综合单价中 4. 综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010201001002	80mm厚地面硬化 C20商品混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足招标人及规范要求 3. 商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费 etc）、运	m³	351.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输费用：包含在综合单价中 4. 综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		基坑支护								
7	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩 ϕ 1000mm	1. 部位：支护桩 2. 地层情况：投标人根据地质报告、现场情况等综合确定 3. 空桩长度、桩长：综合，不得因桩长度的变化而调整综合单价 4. 桩径：1000mm 5. 成孔方法：旋挖机成孔，采	m	2004.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用泥浆护壁和护筒护壁作业等 6. 混凝土种类、强度等级：C30 水下商品砼，投标人综合考虑本 项目混凝土充盈系数、桩头浮浆 混凝土量计入综合单价，无论采 用何种泵送方式，其发生的电费 、泵送费、早强剂增加费等所有 费用均综合考虑进入综合单价， 不再另行计算费用 7. 护壁方式：投标人自行考虑， 若采用泥浆护壁时综合单价应包 含泥浆制作、存储、运输、处置 、泥浆池及沟槽砌筑拆除等（安 全文明施工费未包含的部分）费 用 8. 投标人应自行考虑钢护筒、试 桩、桩身检测、注浆管、超							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			灌、空桩成孔费用、试桩、泥浆制作及外弃、桩顶防水处理、后压等因素，该部分费用包含在综合单价中不做调整 9. 土方（含废泥浆）运距：运输距离、转运、余土外弃、堆场投标人自行考虑，土方补贴、桩钻心取样检测后的恢复费用等费用综合考虑在报价中 10. 桩施工时为满足机械进出场及施工要求采用的场地铺垫各种砂石、级配土、铺设钢轨钢板、砣等费用包含在本综合单价中，不另行计算 11. 若由于地质原因开挖过程中产生塌孔或混凝土换填，该部分费用已包含在本综合单价中，不另行计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 清单工程量从冠梁底算至桩底以长度计算 13. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
8	010301004001	截（凿）桩头 D1000mm	1. 桩类型 ：综合 2. 桩头截面、高度 ：D=1000mm，高度综合 3. 混凝土强度等级 ：综合 4. 有无钢筋：有，并对桩头钢筋整理 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	根	170.000					
9	010501001001	冠梁垫层 C15商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土，满足相关规范要求 2. 混凝土强度等级：C15 3. 砼拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 综合单价含所有外加剂，不	m³	33.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因外加剂掺入量的变化而调整 单价。 5. 梁、柱、墙节点区砼务必仔细 振捣密实，当节点区因钢筋过密 ，浇注砼有困难时，可采用等强 度的细石砼浇捣(事先作好配合 比，且须有试块试压报告)。其 增加费用综合考虑进入本项综合 单价中，不再单独另行计算费用 ，梁(板)结算时,对进入梁板内 的同墙柱强度等级的砼,仍按梁 板砼强度等级,其增加费用综合 考虑进入本项综合单价中,不再 单独另行计算费用 6. 商品砼的泵送费用（车泵、地 泵、地泵增加电费等）、运输费 用：包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010503001001	冠梁 C30商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土，满足相关规范要求 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 砼拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 综合单价含所有外加剂，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 5. 梁、柱、墙节点区砼务必仔细振捣密实，当节点区因钢筋过密，浇注砼有困难时，可采用等强度的细石砼浇捣(事先作好配合比，且须有试块试压报告)。其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另	m³	165.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行计算费用，梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼,仍按梁板砼强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用 6. 商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001002	现浇构件钢筋 制作安装 HPB300级钢筋(≤Φ10)	1. 钢筋种类、规格：HPB300级钢筋(≤Φ10) 综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费	t	4.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001003	现浇构件钢筋 制作安装 HPB300级钢筋(Φ12~Φ14)	1. 钢筋种类、规格：HPB300级钢筋(Φ12~Φ14)综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、	t	40.787					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001004	现浇构件钢筋 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级	t	7.891					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB400E级钢筋(Φ16)	钢筋(Φ16)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010515001005	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ18~22)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ18~22)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加	t	126.427					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工 搭接以及搭接导致的箍筋加密工 程量)和损耗量费用考虑在综合 单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
15	010515001006	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ25)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级 钢筋(Φ25)综合考虑，抗震钢 筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验 收规范要求，不论采用绑扎、焊 接、机械连接、螺纹套筒连接等 连接形式其费用均应考虑在相应 综合单价中。该部分费用不再另 行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其他方式施	t	26.899					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515004001	钢筋笼吊装	1. 种类：现浇灌注桩钢筋笼吊装 2. 计量：按照现浇桩钢筋笼数量计算 3. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	168.878					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	010515001007	植钢筋 直径16	1. 材料种类：螺纹钢HRB400E/ HRB400 Φ16，钢筋另计 2. 材料规格：Φ16mm 3. 植入深度：综合 4. 植筋胶品种：满足设计要求 5. 本清单适用于护壁桩上的喷锚 护壁、腰梁、支撑梁钢筋的结构 性植筋 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m	425.000					
		分部小计								
		施工排水								
18	040404009001	集水坑	1. 部位：坑内集水坑520*520* 1000mm 2. 底板材料种类、厚度：100厚 C15商品混凝土 3. 侧壁材料：MU7.5页岩标砖，	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			M10水泥砂浆砌筑，20厚1：3水 泥砂浆抹面 4. 综合考虑模板、土方挖填及余 土外运的费用 5. 其他：满足设计及规范要求							
19	040404009002	沉砂池	1. 部位：坑内集水坑3000*3000 *1500mm 2. 底板材料种类、厚度：100厚 C15商品混凝土 3. 侧壁材料：MU7.5页岩标砖， M10水泥砂浆砌筑 4. 综合考虑模板、土方挖填及余 土外运的费用 5. 其他：满足设计及规范要求	座	2.000					
20	010507003001	砖砌坑内排水沟	1. 300*300坑内排水沟 2. 垫层：100厚C15商品混凝土 3. 侧壁：120厚MU10页岩标砖，	m	333.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			M7.5干混砂浆砌筑，20厚1：3 水泥砂浆抹面 4. 综合考虑模板、土方挖填及余 土外运的费用 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		大型机械设备进出场及安拆								
21	011705001001	大型机械设备进出场及 安拆（含基础）	1. 机械设备名称：投标人根据施 工要求进行综合考虑 2. 机械设备规格型号：投标人根 据施工要求进行综合考虑，机械 设备及基础费用均包含在综合单 价内 3. 清单工程量以“项”计，结算 时不作调整，投标人投标报价时 根据自身的施工组织设计	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑相应费用，满足整个项目全专业的施工需要，其他单位工程不再另计 4. 其它：满足设计和现行规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
22	011702001001	冠梁垫层模板	1. 梁类型:冠梁垫层 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 木模、钢模板、复合模板、清水模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经	m ²	66.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
23	011702006001	冠梁模板	1. 梁类型:冠梁 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 木模、钢模板、复合模板、清水模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑	m ²	750.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
24	041107001001	成井	1. 成井方式：机械成孔 2. 地层情况：详图，综合考虑 3. 降水井采用内径为300mm，外径360mm的钢筋砼井管 4. 其他：泥浆外运处置、井管、	m	430.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			滤管、滤网、滤料、洗井、试验井、观测孔等综合考虑报价 5. 弃土运距：外弃运距及场外堆场，以及外弃补贴费用，由投标人综合考虑 6. 其它：满足设计和现行规范要求							
25	041107002001	排水、降水	1. 降水机械及其他降排水技术措施：根据基坑护壁设计方案，由投标人综合考虑达到有效且满足施工降水需要报价 2. 降水要求：满足总包施工单位施工期间的降水要求 3. 综合单价应包含降排水系统（管道、管线的铺设安拆、摊销、配电箱等）等相关配套设施、清理排降水现场等所有降排水工作内容	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他: 投标人应将人工费、电费、观测等相关费用含在本项综合单价中，降水期需满足整个工程的降水需要的工期要求，根据施工方案自行考虑进入本综合单价中 5. 水泵的功率及口径、使用及维护：投标人根据图纸及施工经验综合考虑报价 6. 沉降观测费等考虑在综合单价中 7. 其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 9. 清单以“项”为单位包干使用							
		临水临电								
26	01B0000000001	临水临电	1. 本项目临时用水临时用电总	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

标段：/

第 30 页 共 30 页

基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价包干，结算时不做调整。 2. 其它：满足设计和现行规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 基坑支护与降排水

【基坑支护与降排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			311303.25			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		11117.97			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		65697.11			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		149587.28			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		84900.89			
2	011707002001	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 基坑支护与降排水

标段：/

第 1 页 共 1 页

【基坑支护与降排水】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	481869.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		481869.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	481869.60	
合计			481869.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项

标段：/

第 1 页 共 1 页

目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 基坑
支护与降排水 【基坑支护与降排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗浮锚杆								
1	010202007001	抗浮锚杆钻孔压浆（孔径） $\Phi \leq 150$ （普通水泥浆液）	1. 地层情况：综合 2. 锚杆(索)类型、部位：锚筋、预应力锚索、钢管等综合考虑（另列） 3. 钻孔深度：综合 4. 钻孔直径：（孔径） $\Phi 150$ 5. 杆体材料品种、规格、数量：另列清单项目 6. 浆液种类、强度等级：普通水泥浆液（注浆管及定位支架包含在综合单价中），水泥强度综合，满足设计规范要求 7. 防水处理：锚杆与底板连接处防水处理的费用考虑在综合单价中 8. 废弃物（含淤泥）场内外运距、多次转运及堆场费：投标	m	1718.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人自行考虑，运输、堆场满足成都市相关规定 9. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	010202007002	抗浮锚杆钻孔压浆（孔径） $\phi \leq 150$ （普通水泥浆液）（试验锚杆）	1. 地层情况：综合 2. 锚杆(索)类型、部位：锚筋、预应力锚索、钢管等综合考虑（另列） 3. 钻孔深度：综合 4. 钻孔直径：（孔径） $\phi 150$ 5. 杆体材料品种、规格、数量：另列清单项目 6. 浆液种类、强度等级：普通水泥浆液（注浆管及定位支架包含在综合单价中），水泥强	m	21.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			度综合，满足设计规范要求 7. 防水处理：锚杆与底板连接处防水处理的费用考虑在综合单价中 8. 废弃物（含淤泥）场内外运距、多次转运及堆场费：投标人自行考虑，运输、堆场满足成都市相关规定 9. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010202007003	抗浮锚杆杆体 粗钢筋（非预应力）	1. 杆体材料品种、规格、数量：非预应力钢筋Φ20 2. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以质量计算 3. 其它：满足设计、招标技术	t	12.883					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 4 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0101	土石方工程								
4	010101002002	挖土（石）方	1. 部位：场平、基坑、换填等本项目全部区域 2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、白色垃圾、路缘石、平石、嵌边石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、树兜、竹丛、乔木等，根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑 3. 挖一般土（石）方、挖基坑沟槽土（石）方、挖淤泥、挖管沟综合考虑	m³	41944.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 5 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 工作内容：包括但不限于以下内容 5. 绿植部分：场内所有的乔木（含挖树根、移栽乔木等）、灌木、竹林、地被植物、花草、农作物、树苑等绿植的清除相关内容，其费用综合考虑在综合单价内 6. 建筑物：场内所有建筑物拆除，包括拆除建筑的基础、结构、门窗、装饰、屋面等相关内容，其费用综合考虑在综合单价内 7. 构筑物：场内所有构筑物拆除，包括埋地构筑物、水渠、水沟、水池、围墙、养殖池、农作构筑物、挡墙等相关内容，其费用综合考虑在综合单价内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 6 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 道路：场内所有道路（基层、 面层等所有构造层）及路沿石、 路缘石、平石、嵌边石等，其费 用综合考虑在综合单价内 9. 人行道：场内所有人行道、人 行便道，所有人行道材质、构造 做法均包含在内，其费用综合考 虑在综合单价内 10. 清表：原地貌清表，包含挖 、填、平、运等工作内容 11. 其他：场内垃圾、建渣、其 他废弃物等，其费用综合考虑在 综合单价内 12. 开挖方式、深度：综合。投 标人不管采用人工开挖或机械开 挖（包括桩间挖土），综合单价 不作调整 13. 人工基底清理和边坡修整不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 7 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另行计算，其工程量合并在此项计算 14. 拆除物残值处理：由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中8. 工作面和放坡工程量计入本清单工程量中 15. 场内运输（含场内转运）：投标人综合考虑，按要求采用新能源、国五及以上排放标准车辆相关增加费用，该费用已包含在综合单价中 16. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求：分层夯实，密实度满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求	m ³	1634.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价：含借土、买土费用，倒场费、堆场费、土方装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 6. 部位：详设计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010101002003	基底钎探	1. 工程量按图纸尺寸以垫层底面积计算 2. 钎探方式：投标人综合考虑 3. 其他：符合设计及规范要求	m ²	3914.120					
7	010103001003	砂卵石换填（利用方）	1. 密实度要求：压实系数不小于0.94	m ³	2700.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：砂卵石回填， 并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计和规 范要求 4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价：含借土费用，倒场 费、堆场费、土方装车方式综合 ，实际施工中无论倒场是否发生 变更综合单价均不作调整 6. 部位：详设计 7. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
8	010103001004	砂卵石换填（购买方）	1. 密实度要求：压实系数不小于 0. 94 2. 填方材料品种：砂卵石回填， 并符合相关工程的质量规范要	m ³	300. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价：含买费用，倒场费、堆场费、土方装车方式综合，实际施工中无论倒塌是否发生变更综合单价均不作调整 6. 部位：详设计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011602001001	原有硬化地面拆除	1. 现状硬化地坪破除 2. 拆除基层及面层（其厚度及材质由投标人自行踏勘现场，综合考虑） 3. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 4. 其它：满足招标文件、《技	m ³	1349.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术标准及要求》、设计、施工规范、合同的要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
10	010401003001	耐火砖墙	1. 砌筑高度:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖,耐火极限、规格及强度等级综合,预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 3. 墙体类型:综合考虑 4. 墙体厚度:综合考虑 5. 墙体拉接筋无论采用植筋、预留或预埋、钢卡件、刚柔性连接等方式,其发生的费用综合考虑在投标报价中,费用不另行计取	m ³	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 12 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 砂浆强度等级、配合比:耐火 胶泥砌筑 7. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
11	010401004001	页岩实心砖（3.6m以下 ） M10	1. 品种、规格、强度等级:页岩 实心砖规格、强度等级详设计综 合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形 综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口 下部及两侧等部位的配砖工程量 并入清单工程量综合报价，结算 时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本 项综合单价中	m ³	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010401003002	页岩实心砖（3.6m以上） M10	1. 品种、规格、强度等级：页岩实心砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型：砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比：M10 预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	1.200					
13	010401004002	页岩多孔砖（3.6m以下）	1. 品种、规格、强度等级：页岩	m³	22.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		M10	多孔砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010401004003	页岩多孔砖（3.6m以上） M10	1. 品种、规格、强度等级:页岩多孔砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形	m ³	12.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合) 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口 下部及两侧等部位的配砖工程量 并入清单工程量综合报价，结算 时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本 项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
15	010401004004	页岩实心砖（3.6m以下 ） M5	1. 品种、规格、强度等级:页岩 实心砖规格、强度等级详设计综 合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形 综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预 拌砌筑砂浆	m³	5.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010401004005	页岩实心砖（3.6m以上） M5	1. 品种、规格、强度等级:页岩实心砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，	m³	1.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010401004006	页岩多孔砖（3.6m以下） M5	1. 品种、规格、强度等级:页岩多孔砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中	m ³	183.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010401004007	页岩多孔砖（3.6m以上） M5	1. 品种、规格、强度等级:页岩多孔砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	54.660					
19	010401004008	页岩实心砖防水保护层	1. 砖品种、规格、强度等级:实	m³	71.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		M10	心砖保护层，规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:120mm厚防水保护墙（含附墙柱） 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 预拌砌筑砂浆 4. 砌筑高度：综合考虑 5. 变形缝包含在综合中，投标人自行综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：详设计 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆	m³	9.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
21	040504001001	人防集水坑盖板	1. 盖板材料品种、规格：钢筋混 凝土盖板 2. 使用部位：综合考虑，固定方 式满足规范要求 3. 具体做法详：详07FJ02 1/ 111，满足规范要求 4. 预埋件：综合考虑到综合单价 中 5. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	12.440					
22	010507003002	设备用房截水沟	1. 部位：截水沟，净空300mm宽 ，高度综合 2. 沟身材质、种类：页岩实心砖	m	171.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 盖板：400宽角钢篦子（每边 搭接50） 4. 沟底、沟壁做法：找坡、防水 、砂浆等另列 5. 盖板具体详GB07J306 1/P28 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求							
23	010507003003	人防楼梯间截水沟	1. 部位：截水沟，净空300mm宽 2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：满足规范 要求 4. 综合单价含所有外加剂、外加 材料，不得因掺入量的变化而调 整单价 5. 商品砼的泵送费用（车泵、地 泵、地泵增加电费等）、运输费 用：包含在综合单价中	m	4.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 盖板：400宽不锈钢篦子（每边搭接50） 7. 沟底、沟壁做法：找坡、防水、砂浆等另列 8. 具体详人防建施 9. 模板费用包含在综合单价中，投标人自行综合考虑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010507003004	车道截水沟	1. 部位：截水沟，净空300mm宽 2. 混凝土种类、强度等级：C20 细石商品混凝土 3. 300厚级配砂石垫层碾压 4. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 5. 综合单价含所有外加剂、外加材料，不得因掺入量的变化而调整单价	m	13.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：包含在综合单价中 7. 盖板：400宽不锈钢篦子（每边搭接50） 8. 沟底、沟壁做法：找坡、防水、砂浆等另列 9. 具体详建施42/DT001 10. 模板费用包含在综合单价中，投标人自行综合考虑 11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010507003005	坡道排水沟二	1. 部位：截水沟，净空300mm宽 2. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 4. 综合单价含所有外加剂、外	m	7.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加材料，不得因掺入量的变化而调整单价 5. 商品砼的泵送费用（车泵、地泵、地泵增加电费等）、运输费用：包含在综合单价中 6. 盖板：400宽角钢篦子（每边搭接50） 7. 沟底、沟壁做法：找坡、防水、砂浆等另列 8. 盖板具体详GB07J306 1/P28 9. 模板费用包含在综合单价中，投标人自行综合考虑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010401014001	电缆沟	1. 20mm厚1:3水泥砂浆粉光 2. M5水泥砂浆砌筑M10页岩砖 3. 盖板：900宽钢盖板 4. 盖板具体详02J331 GB8-1-1/	m	110.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			98、GB8-10-1/99 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
27	010501001002	肥槽回填毛石混凝土 C15	1. 混凝土种类：毛石混凝土 2. 混凝土强度等级：C15毛石混凝土 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵	m³	212.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送方式，其综合单价不作调整。 混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 工程量为暂定量，最终以责任主体现场确认的工程量及做法为依据，办理收方签证据实结算 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
28	010501001003	毛石混凝土封闭 C15	1. 混凝土种类：毛石混凝土 2. 混凝土强度等级：C15毛石混凝土 3. 砼拌合料、配合比等：混凝	m³	60.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土满足规范要求，达到设计要求。 。混凝土的制作、运输、输送（ 泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电， 停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 工程量为暂定量，最终以责任主体现场确认的工程量及做法为依据，办理收方签证据实							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算 5. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范和现行环保政策要求							
29	010501001004	基础垫层 C15	1. 部位：非人防区域垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土 满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵 送含水电油费、布料等）、浇筑 、振捣、养护、安装，泵和输送 管安拆、清洗，接电、送电，停 电时发电，以及各种外加剂费用 等均包含在综合单价中。无论商 品砼采用何种泵送方式，其综合 单价不作调整。混凝土输送及浇 筑方式综合考虑，泵送电费及 各种方式的泵	m ³	248.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
30	010501001005	基础垫层 C20	1. 部位：人防区域垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵	m ³	273.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 30 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送方式，其综合单价不作调整。 混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
31	010501003001	独立基础 C35（掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土）	1. 混凝土种类：商品混凝土（掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土） 2. 混凝土强度等级：C35 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）	m ³	172.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
32	010501003002	设备基础 C35细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m ³	54.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			策要求							
33	010501004001	筏板基础 C35 P8（掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土）	1. 混凝土种类：商品砼（掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土） 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不	m³	3413.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
34	010504001001	挡土墙 C35 P8（掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土）	1. 混凝土种类：商品混凝土（掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土） 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单	m³	426.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
35	010504001002	剪力墙 C35 P8(掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土)	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，	m³	145.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
36	010504001003	剪力墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要	m³	192.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
37	010504001004	剪力墙 C60	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	147.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 38 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C60 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范和现行环保政策要求							
38	010502001001	矩形柱 C35	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变	m³	103.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 40 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			化、运输泵送方式及外加剂种类 不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范和现行环保政策要求							
39	010502001002	矩形柱 C35 P8(掺膨胀 剂及抗裂纤维的补偿收 缩防水混凝土)	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 P8(掺 膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防 水混凝土) 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土 满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵 送含水电油费、布料等）、浇筑 、振捣、养护、安装，泵和输送 管安拆、清洗，接电、送电，停 电时发电，以及各种外加剂费用 等均包含在综合单价中。无论商 品砼采用何种泵	m³	45.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送方式，其综合单价不作调整。 混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
40	010502001003	矩形柱 C60	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C60 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、	m ³	0.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
41	010507007001	零星 C15细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要	m ³	3.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
42	010507007002	零星 C20素混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	10.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范和现行环保政策要求							
43	010505002001	二次浇筑 C20细石膨胀	1. 混凝土种类：C20细石膨胀商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不	m³	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
44	010503004001	反坎 C20细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵	m³	4.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送方式，其综合单价不作调整。 混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
45	010503005001	过梁 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，	m³	1.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
46	010503004002	圈梁 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝	m³	6.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土满足规范要求，达到设计要求。 。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 50 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	010502002001	构造柱 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种	m³	37.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 51 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范和现行环保政策要求							
48	010505001001	有梁板 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土 满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵 送含水电油费、布料等）、浇筑 、振捣、养护、安装，泵和输送 管安拆、清洗，接电、送电，停 电时发电，以及各种外加剂费用 等均包含在综合单价中。无论商 品砼采用何种泵送方式，其综合 单价不作调整。混凝土输送及浇 筑方式综合考虑，泵送电费及 各种方式的泵	m ³	163.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 52 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
49	010505001002	有梁板 C35 P8（掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土）	1. 混凝土种类：商品混凝土（掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土） 2. 混凝土强度等级：C35 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种	m ³	687.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 53 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
50	010503002001	矩形梁 C35 P8(掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土)	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 P8(掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土) 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要	m³	626. 240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
51	010508001001	后浇带梁 C40 P8(掺膨	1. 混凝土种类：掺膨胀剂及抗	m³	13.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土）	裂纤维的补偿收缩防水混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 P8 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 56 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范和现行环保政策要求							
52	010508001002	后浇带板 C40 P8(掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土)	1. 混凝土种类：掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 P8 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵	m³	21.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 57 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
53	010508001003	后浇带墙 C40 P8(掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土)	1. 混凝土种类：掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 P8 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单	m ³	7.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 58 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
54	010508001004	后浇带基础 C40 P8(掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土)	1. 混凝土种类：掺膨胀剂及抗裂纤维的补偿收缩防水混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 P8 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）	m³	57.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
55	010506001001	直形楼梯 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 砼拌合料、配合比等：混凝	m ²	32.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 60 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
56	010506001002	直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价	m ²	229.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 62 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范和现行环保政策要求							
57	010904001001	楼梯滑动支座	1. 卷材品种、规格、厚度：5mm 厚聚四氟乙烯板 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、技术规范 及施工验收规范和现行环保政策要求	m²	5.400					
58	010515001008	砌体加固钢筋 制作安装	1. 钢筋种类、规格综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收 规范要求，不论采用绑扎、焊接、 机械连接、螺纹套筒连接等连接形式 其费用均应考虑在相应综合单价中。 该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论	t	1.927					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	010515001009	现浇构件钢筋 制作安装 HPB300级钢筋(≤Φ10)	1. 钢筋种类、规格：HPB300级钢筋(≤Φ10) 综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑	t	4.033					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	010515001010	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(≤Φ10)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(≤Φ10)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	80.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 65 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 66 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
61	010515001011	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ12~ Φ14)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级 钢筋(Φ12~Φ14)综合考虑，抗 震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验 收规范要求，不论采用绑扎、焊 接、机械连接、螺纹套筒连接等 连接形式其费用均应考虑在相应 综合单价中。该部分费用不再另 行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其他方式施工， 其所有费用均包括在综合单价中 不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费 用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工	t	282.376					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 67 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			搭接以及搭接导致的箍筋加密工 程量)和损耗量费用考虑在综合 单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
62	010515001012	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ16)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级 钢筋(Φ16)综合考虑，抗震钢 筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验 收规范要求，不论采用绑扎、焊 接、机械连接、螺纹套筒连接等 连接形式其费用均应考虑在相应 综合单价中。该部分费用不再另 行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其他方式施工， 其所有费用均包括在综合单价中 不再另行计算	t	49.628					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 68 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	010515001013	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ18~22)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ18~22)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算	t	155.868					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 69 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	010515001014	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ25)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ25)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、	t	53.403					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 70 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	010515001015	现浇构件钢筋 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级	t	3.512					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 71 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB400E级钢筋(Φ28~ Φ32)	钢筋(Φ28~Φ32)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 72 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	010515001016	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(≤Φ10)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级钢筋(≤Φ10)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加	t	0.403					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 73 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工 搭接以及搭接导致的箍筋加密工 程量)和损耗量费用考虑在综合 单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
67	010515001017	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(Φ12~ Φ14)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级 钢筋(Φ12~Φ14)综合考虑，抗 震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验 收规范要求，不论采用绑扎、焊 接、机械连接、螺纹套筒连接等 连接形式其费用均应考虑在相应 综合单价中。该部分费用不再另 行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其他方式施	t	3.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 74 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	010515001018	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(Φ16)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级钢筋(Φ16)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑	t	2.963					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 75 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
69	010515001019	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(Φ18~22)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级钢筋(Φ18~22)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	30.854					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 76 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
70	010515001020	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(Φ25)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级 钢筋(Φ25)综合考虑，抗震钢 筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验 收规范要求，不论采用绑扎、焊 接、机械连接、螺纹套筒连接等 连接形式其费用均应考虑在相应 综合单价中。该部分费用不再另 行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其他方式施工， 其所有费用均包括在综合单价中 不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费 用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工	t	80.169					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 78 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			搭接以及搭接导致的箍筋加密工 程量)和损耗量费用考虑在综合 单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
71	010515001021	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(Φ28~ Φ32)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级 钢筋(Φ28~Φ32)综合考虑，抗 震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验 收规范要求，不论采用绑扎、焊 接、机械连接、螺纹套筒连接等 连接形式其费用均应考虑在相应 综合单价中。该部分费用不再另 行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其他方式施工， 其所有费用均包括在综合单价中 不再另行计算	t	1.355					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 79 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
72	010515009001	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 连接方式：绑扎、焊接、机械连接等方式综合考虑，施工搭接以及损耗等考虑在综合单价中 3. 与结构件连接，无论实际施工采用预留、植筋、预埋板焊接等任何方式，结算时均不再另行计算，投标人应综合考虑	t	19.628					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 80 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后自行报价 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 直、弧形及异形构件钢筋综合考虑，不另外列项计算 6. 以现场批准方案及签证资料进入结算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
73	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	2.650					
74	010903004001	钢板止水带	1. 部位：后浇带施工缝处 2. 材料种类：3mm*300mm通长止	m	772.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水钢板 3. 规格:详设计图综合 4. 包括钢丝钢丝网堵头、砼表面 凿毛等工作内容 5. 其他: 满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
75	010903004002	外贴式止水带（成品）	1. 部位:详设计图综合 2. 材料种类:外贴式止水带（成 品） 3. 规格:详设计图综合 4. 其他: 满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m	772.580					
76	010903004003	遇水膨胀橡胶止水带	1. 部位:详设计图综合 2. 材料种类:遇水膨胀橡胶止水 带	m	772.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 82 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:详设计图综合 4. 其他: 满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
77	010606008001	钢爬梯	1. 钢材品种、规格: 成品检修钢 爬梯, 各种钢筋、型钢(综合) 2. 钢梯形式: 综合考虑 3. 油漆: 详设计综合考虑 4. 与结构连接, 详设计综合考虑 5. 详07FJ02 1、2/84 6. 其它: 满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求	t	1.680					
78	010605001001	镀锌钢格栅盖板	1. 构件: 镀锌钢格栅盖板 , 规 格综合	m²	13.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 83 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 盖板制作、安装、油漆处理等 全部费用综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
79	010605001002	镀锌格栅双格盖板	1. 构件：镀锌格栅双格盖板，规格综合 2. 下衬一层防鼠不锈钢钢丝网考虑在综合单价中 3. 盖板制作、安装、油漆处理等全部费用综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	8.400					
80	010605001003	成品铸铁盖板	1. 构件：成品铸铁盖板，规格综合 2. 盖板制作、安装、油漆处理	m ²	5.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 84 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等全部费用综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
81	010607005001	砌块墙钢丝网加固 人流 通道处	1. 材料品种、规格：双面采用 钢丝网砂浆面层（可用Φ1.0孔 径20镀锌钢丝网） 2. 部位：楼梯间和人流通道填充 墙 3. 加固方式：满足设计及施工规 范要求 4. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m ²	963.620					
82	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：不同墙体材 料交接处，砖墙埋管线处加铺 300mm宽，Φ0.8mm的12.7mm*	m ²	108.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 7mm孔镀锌钢丝网一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
83	010607006001	后浇带、梁、柱、剪力墙等混凝土等级不同时 钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网综合 2. 固定方式：符合施工图设计及现行施工验收规范要求 3. 未尽事宜符合设计和规范要求	m²	53. 000					
		分部小计								
		门窗工程								
84	010802003001	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢制甲级防火门 规格综合	m²	108. 690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 86 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
85	010802003002	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢制乙级防火	m ²	7.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 87 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 88 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	010803002001	成品特级钢质防火卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸综合考虑 2. 门材质：特级防火卷帘门，材质满足规范要求 3. 填缝要求：填缝材料符合防火要求，防火卷帘应安装在建筑的承重构件上 4. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 5. 五金配件要求：满足行业标准的设置综合考虑进入本项综合单价之中 6. 计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算，卷筒、卷帘门挡板、卷帘门包厢、卷帘门电动装置及控制器、控制箱、按钮等（设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动和手动机	m ²	27.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 89 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			械控制的功能）所有配件综合考虑进入综合单价， 7. 防火卷帘应安装在建筑的顶板梁底面上，其门框与墙体之间的缝隙应填塞密实设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动控制的功能；当外部所有电源断电后，能够关闭落地，电气容量由厂家自行配套考虑 8. 防火卷帘为特级防火卷帘，耐火极限满足规范要求 9. 洞边塞缝综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
87	010807003001	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗	m ²	4.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 90 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 外框材质：综合，满足设计要求 3. 扇材质：综合，满足设计要求 4. 开启方式:综合 5. 铝合金百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 6. 铝合金百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 7. 铝合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 铝合金百叶的颜色综合，百叶与周边的连接和密封等应满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 91 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足国家现行规范和设计要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
88	010902003001	地下室顶板70厚C20混凝土刚性保护层（含钢筋网）	1. 70厚C20混凝土刚性保护层，内配Φ6.5双向@200钢筋，钢筋置于上表面，双向≤6m设伸缩缝，缝宽20mm，聚氨酯密封胶灌缝 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3643.650					
89	010902001001	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)（平面）	1. 部位：综合 2. 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中	m ²	5836.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 92 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 附加层、加强层的材料品种应 满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规 范及技术要求							
90	010902001002	3mm厚自粘聚合物改性沥 青防水卷材(聚酯胎)（ 立面）	1. 部位：综合 2. 3mm厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材(聚酯胎) 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其 他部位的附加层、加强层、搭接 费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应 满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规 范及技术要求	m ²	1836.870					
91	010904001002	1.2mm厚高分子自粘胶膜	1. 部位：综合	m ²	5836.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 93 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		预铺防水卷材（平面）	2. 1. 2mm厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材(P类, 待背胶) 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
92	010902001003	4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺型)(平面)	1. 部位：综合 2. 4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺型) 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要	m²	4062.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
93	010904002001	2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)（平面）	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料(II型) 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 2mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它: 符合设计及规范要求	m²	4062.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 95 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
94	010904002002	2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)（立面）	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料(II型) 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 2mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它: 符合设计及规范要求	m ²	1836.870					
95	010904002003	1. 2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（平面）	1. 防水膜品种: 水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料	m ²	341.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种类:1.2mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其它:符合设计及规范要求							
96	010903002001	1.2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（立面）	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.2mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m²	731.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 97 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应 满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接 处周边做一道附加防水层, 水平 及垂直范围各延伸≥300mm, 附 加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
97	010904002004	1. 2mm厚水泥基渗透结晶 型防水涂料（天棚）	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶 型防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种 类:1. 2mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其 他部位的附加层、加强层、搭接 费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应 满足设计及现行国家规范要	m²	341.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接 处周边做一道附加防水层, 水平 及垂直范围各延伸≥300mm, 附 加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
98	010903002002	1. 5mm厚JS-I型聚合物水 泥基防水涂料（立面）	1. 防水膜品种: JS-I型聚合物水 泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种 类: 1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其 他部位的附加层、加强层、搭接 费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应 满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接 处周边做一道附加防水层, 水平	m ²	166. 650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 99 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
99	010904002005	1. 5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（平面）	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求	m ²	1410. 230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 100 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
100	010903002003	1.5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（立面）	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求	m ²	851.400					
101	010904002006	聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m ²)	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2. 涂料厚度、遍数、增强材料	m ²	4062.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 101 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种类:2mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其它:符合设计及规范要求							
102	010903003001	20厚M25水泥砂浆（掺占水泥用量5%的防水剂）	1. 墙身防潮层:在室内地坪下60mmm处做20厚M25水泥砂浆,内掺占水泥用量5%的防水剂的墙身防潮层（在此标高为钢筋混凝土构造时取消） 2. 其他未尽事宜满足设计施工	m²	12.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 102 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
103	011001001001	LC7.5陶粒混凝土找坡层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡度综合 2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4263.090					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
104	011101001001	楼地面界面剂	1. 界面剂一道 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3503.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 103 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
105	011101001002	水泥浆一道(内掺建筑胶)	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	45.320					
106	010902003002	10厚1:3水泥砂浆（平面）	1. 10厚1:3水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	302.360					
107	010902003003	20厚1:2.5水泥砂浆（平面）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3904.430					
108	010902003004	20厚1:3水泥砂浆（平面）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3750.480					
109	011101006001	20厚1:3防水砂浆（平面）	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层找平（内掺5%防水剂） 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	700.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 104 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
110	011101003001	30厚C20细石混凝土找坡层（平面）	1. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏或排水沟找坡1%, 随打随抹平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	416.440					
111	011101001003	楼1 金刚砂耐磨地坪	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平, 界面剂一道（另计） 2. 50厚C30细石混凝土内双向配Φ6.5@200钢筋。集水坑周边2m1%找坡 3. 5厚金刚砂及骨料打磨面层+固化剂(金刚砂用量6kg/m²) 4. 油膏嵌缝综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2112.300					
112	011101001004	楼2 环氧面层A	1. 基层：地下室范围内:钢筋混凝土结构层原浆抹平(回填厚度	m²	260.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 105 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			随坡道）；地下室范围外:素土 夯实，100厚C20细石混凝土垫 层抹平综合考虑 2. 1.5厚JS-11型聚合物水泥基 防水涂料地面满刷，遇墙上翻 300mm高（另计） 3. 20厚1:2.5水泥砂浆隔离层（ 另计） 4. 50厚C30细石混凝双向配6.5@ 200钢筋，分隔缝双向不大于6米 。 5. 6厚环氧无震动防滑车道面层 6. 油膏嵌缝综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
113	011101001005	楼3 细石混凝土楼面A	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平， (有回填的用LC7.5陶粒混凝土 回填密实)（另列）	m ²	211.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 106 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 界面剂一道（另计） 3. 50厚C25细石混凝土(内配Φ4@100双向钢筋), 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 分隔缝双向不大于6米 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
114	011101001006	楼4 细石混凝土楼面B坡道	1. 钢筋混凝土结构板原浆抹平 2. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料地面满刷, 遇墙上翻300mm高（另计） 3. 坡道采用50厚C25细石混凝土(内配Φ4@100双向钢筋)+6厚环氧无震动防滑车道面层 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	77.200					
115	011101001007	楼4 细石混凝土楼面B	1. 钢筋混凝土结构板原浆抹平	m ²	25.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 107 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		梯段	2. 1. 5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料地面满刷, 遇墙上翻300mm高（另计） 3. 梯段位置采用20厚1:2. 5水泥砂浆, 表面撒适量水泥粉抹压平整, 表面做划线防滑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
116	011101001008	楼5 防油楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶)（另计） 3. 1. 5厚聚氨酯防油层(两道) 4. 50厚C25防油细石混凝土面层, 随打随抹光, 内配Φ6. 5@200单层双向钢筋网, 表面涂密封固化剂 5. 其它：满足设计、招标技术	m²	45. 320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 108 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
117	011102003001	楼6 地砖楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平 2. LC7.5陶粒混凝土回填密实(有无回填详平面, 回填厚度根据完成面推算), 界面剂一道（另计） 3. 10厚1:3水泥砂浆找平（另计） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1~2厚干水泥 5. 10厚防滑耐磨地砖或详见精装, DTG砂浆擦缝 6. 钢筋混凝土结构层原浆抹平 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	302.360					
118	011102003002	楼7 地砖楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平 2. LC7.5陶粒混凝土回填密实(有无回填详平面, 回填厚度根据	m²	416.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 109 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			完成面推算）（另列），界面剂一道（另计） 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏或排水沟找坡1%, 随打随抹平 4. 1. 5+1. 5厚JS- II 型聚合物水泥基防水涂料, 沿墙上翻至完成面300mm以上（另计） 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1~2厚干水泥 6. 10厚防滑耐磨地砖面层, DTG 砂浆擦缝 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
119	011101001009	楼8 水泥砂浆楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平, 界面剂一道（另计） 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整	m ²	64. 470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 110 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
120	011101001010	楼9 水泥砂浆楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平，界面剂一道（另计） 2. 最薄20厚1：3水泥砂浆找平兼找坡，向地漏找1%坡度（另计） 3. 1. 5+1. 5厚JS- II 型聚合物水泥基防水涂料，沿墙上翻至完成面以上300mm高（另计） 4. 20厚1：2. 5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 5. 钢筋混凝土结构层 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4. 720					
121	011104004001	楼10 陶瓷防静电架空活动板楼面	1. 钢筋混凝土结构层 2. 1. 5厚JS- II 型聚合物水泥基防水涂料（另计） 3. 20厚1：3水泥砂浆找平（另计	m²	102. 110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 111 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			） 4. 面层涂刷 0.5厚水性环氧地 坪漆 5. 配套金属支架+成品陶瓷防静 电活动地板600*600*40 6. 钢筋混凝土结构板原浆抹平， 界面剂一道（另计） 7. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
122	011101001011	楼11 环氧地坪漆	1. 钢筋混凝土结构板原浆抹平， 界面剂一道（另计） 2. 50厚C25细石混凝土(内配Φ4 @100双向钢筋)提浆抹光 3. 灰色 0.5厚水性环氧地坪漆(A级), 配电柜前后1000宽绝缘地 垫	m²	279.580					
123	011201004001	6厚1:2.5水泥砂浆压实	1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平	m²	392.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 112 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		抹平（立面）	2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
124	011105003001	踢1 地砖踢脚	1. 10厚地砖面层, 水泥浆擦缝. 2. 4厚纯水泥浆粘接层(425号水泥中掺20%白乳胶) 3. 25厚1:2.5水泥砂浆基层 4. 墙体基层处理详注释（另计） 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	44.630					
125	011406001001	踢2 防油水泥踢脚	1. 20厚聚合物水泥砂浆, 铁板赶光 2. 1.5厚聚氨酯防油层 3. 墙体基层处理详注释 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3.470					
126	011406001002	踢3 深灰色无机涂料踢脚	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	49.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 113 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5厚1:2. 5水泥砂浆罩面磨光 5. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光 6. 喷刷无机涂料一底两面 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
127	011105007001	踢4 抗静电配套踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：抗静电配套踢脚 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	6. 740					
128	011107002001	金刚砂防滑条	1. 名称：金刚砂防滑条 2. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m	20. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 114 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
129	011201001001	墙面基层处理	1. 混凝土墙体：喷湿墙面，刷素水泥浆一道，水灰比1:0.37~0.40(加建筑胶适量)，1:2.5水泥砂浆在墙上刮糙 2. 页岩空心砖，烧结多孔砖等砖墙体：抹灰前24小时在墙面上喷水2~5遍，每遍喷水之间的间隔，时间应不少于15分钟，喷水量以渗入砌体内深度8~10为宜。喷水面要均匀，不得漏面抹灰前再喷水一遍，喷水后立即刷素水泥浆，水灰比1:0.37~0.40，刷素水泥浆后应立即抹灰，不得在浆面干燥后再抹灰 3. 加气混凝土墙体：喷湿墙面，刷素水泥浆一道，水灰比1:0.37	m²	1419.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 115 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			~0.40(加建筑胶适量)，刷素水泥浆后应立即抹灰,不得在浆面干燥后再抹灰 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
130	011201004002	10厚1:3水泥砂浆（立面）	1. 10厚1:3水泥砂浆 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	162.150					
131	011201004003	20厚1:3水泥砂浆保护层找平（立面）	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层找平（内掺5%防水剂） 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	731.750					
132	011201004004	20厚1:3防水砂浆（立面）	1. 20厚1:3防水砂浆(内掺5%防水剂) 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	353.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 116 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
133	011201004005	20厚1:2.5水泥砂浆保护层（立面）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1711.550					
134	011201004006	15厚1:3水泥砂浆（立面）	1. 15厚内掺5%防水剂和5%聚合物纤维的1:3水泥砂浆 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	392.720					
135	011201004007	6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平（立面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	392.720					
136	011201001002	内1 无机涂料内墙	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 5. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光（另计） 6. 喷刷白色无机涂料一底两面	m²	3674.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 117 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			(另计) 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
137	011201001003	内2 无机涂料内墙	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 9厚1:3水泥砂浆打底 3. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料满刷（另计） 4. 8厚1:3水泥砂浆抹平 5. 分遍满刮耐水腻子达2~3mm厚，找平，磨光（另计） 6. 喷刷白色耐水无机涂料一底两面（另计） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	227.160					
138	011204003001	内3 面砖内墙	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹（另计） 3. 8厚1:2水泥砂浆粘结层(加建	m²	1336.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 118 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筑胶适量) 4. 面砖饰面层, 刷瓷背胶一道, 白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
139	011201001004	内5 水泥砂浆内墙	1. 墙体基层处理详注释 2. 20厚1:3水泥砂浆分两次抹平 压光 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	162.150					
140	011201001005	内6 防水砂浆内墙	1. 墙体基层处理详注释 2. 20厚1:3水泥砂浆内掺5%防水 剂 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	47.050					
141	011207001001	内7 珍珠岩吸声板	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面	m ²	1059.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 119 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钻孔打入M6x75膨胀螺栓将龙骨与墙体固定, 间距600 4. C型轻钢竖龙骨50x19x0.4, 中距300 5. 20厚596x296机房专用珍珠岩吸声板, 气钉固定 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
142	011301001001	钢筋混凝土底板面基层找补、清理	1. 钢筋混凝土底板面基层找补、清理 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	573.520					
143	011302001001	顶5 珍珠岩吸声板	1. 清理基层, 去除灰尘和油污, 弹定位线 2. H高吸顶吊件, 间距600, 用	m ²	307.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 120 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			M6x75膨胀螺栓固定于结构板底 3. 单项C型轻钢竖龙骨 50x19x0.4, 中距300, 与吸顶吊 件连接 4. 20厚596x296机房专用珍珠岩 吸声板, 气钉固定 5. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
144	011406001003	外墙面涂料	1. 基层类型：综合 2. 部位：外墙面及管道等设计图 示部位 3. 外墙面涂料，颜色、配合比综 合 4. 配套外墙腻子 5. 其它：满足设计、招标技术	m²	166.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅（保障性租赁住房）及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
145	011406003001	内墙面刮腻子+无机涂料	1. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光 2. 喷刷白色无机涂料一底两面 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3902.010					
146	011407002001	顶1 无机涂料天棚	1. 钢筋混凝土底板面基层找补, 清理（另计） 2. 3厚柔性防霉腻子分遍刮平 3. 无机涂料一底两面(颜色详精装, 无特殊要求的用白色) 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	538.300					
		分部小计								
		其他装饰工程								
147	011503005001	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：详建施25/D-001	m	43.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 122 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
148	011503001001	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 扶手材料种类、规格：矩管50*30*2mm 2. 竖杆材料种类、规格：矩管40*40*3mm, 20*20*1.5mm, 横管40*20*1.5mm 3. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	2.700					
149	011503001002	防护栏杆 H=1200mm	1. 高度：详设计综合 2. 扶手材料种类、规格：矩管80*40*2mm	m	42.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 123 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 竖杆材料种类、规格：矩管60*60*5mm，矩管20*20*2mm，间距综合，横梁矩管40*20*2 4. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑颜色综合 5. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 6. 清单工程量按设计图示长度乘以高度以面积计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
150	011503001003	成品钢管楼梯栏杆 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格：矩管50*30*2mm 2. 竖杆材料种类、规格：矩管40*40*3mm, 20*20*1.5mm, 横管40*20*1.5mm	m	43.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 124 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5. 具体详国标22J403-1 5-3 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
151	040205019001	成品减速带	1. 名称:成品减速带 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	19.200					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
152	011701001001	综合脚手架 檐口高度≤6m	1. 建筑结构形式:框架、框剪等综合	m ²	4862.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 125 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 檐口高度:综合脚手架 檐口高度≤6m 3. 脚手架支架材料:支架综合, 支架方式综合, 符合规范要求 4. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 不论采用何种支架方式结算时综合单价均不作调整 5. 本项目工程量计算规则执行 2020 《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
153	011701006001	主楼筏板满堂脚手架	1. 部位: 主楼筏板 2. 搭设方式: 投标人综合考虑	m ²	4906.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 126 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 搭设高度：综合 4. 脚手架支架材料：支架综合， 支架方式综合，符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况综 合报价，不论采用何种搭设方式 该综合单价结算不作调整 6. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求 7. 抗水板区域如需搭设满堂脚手 架，综合考虑在报价中，不单独 计量 8. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
154	011701002001	地下室侧墙保护砖脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙 2. 檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合	m ²	1836.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 127 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 脚手架材质由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2019、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》等规范自行确定。 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
155	010401012002	砖胎模 M10	1. 砖胎模，用于坑壁非水平处 2. 砖品种、规格、强度等级：	m ³	210.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M10 水泥砂浆，包含砖胎膜抹灰 4. 其它：符合设计及规范要求							
156	011702001002	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料：综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论 采用何种支模方式均执行该综合 单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》、 满足设计规范、合同的	m²	188.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 129 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
157	011702001003	设备基础 模板安拆	1. 部位:设备基础 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综合 单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足设计规范、合同的要求	m²	117.960					
158	011702001004	筏板基础 模板安拆	1. 部位:筏板基础 2. 支模高度:综合	m²	263.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 130 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综合 单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足设计规范、合同的要求							
159	011702001005	独立基础 模板安拆	1. 部位:独立基础 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价	m²	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 131 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
160	011702002001	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实	m²	1027.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 132 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			际情况和企业自身情况综合报价 , 不论采用何种支模方式均执行 该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足设计规范、合同的要求							
161	011702003001	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情 况和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综合 单价	m²	471.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 133 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
162	011702006002	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的	m²	3122.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 134 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
163	011702008001	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综合 单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足设计规范、合同的要求	m²	60.610					
164	011702024001	楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合	m²	262.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 135 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综合 单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足设计规范、合同的要求							
165	011702025001	零星构件 模板安拆	1. 部位:零星构件 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价	m²	12. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 136 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
166	011702025002	反坎、门槛 模板安拆	1. 部位:反坎、门槛 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实	m²	41.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 137 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			际情况和企业自身情况综合报价 , 不论采用何种支模方式均执行 该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足设计规范、合同的要求							
167	011702009001	过梁 模板安拆	1. 部位: 过梁 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情 况和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综合 单价	m ²	15.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 138 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
168	011702011001	挡土墙 模板安拆	1. 部位:挡土墙 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 采用防水对拉螺栓，一次摊销。 6. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满	m²	1290.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 139 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
169	011702011002	剪力墙 模板安拆	1. 部位:剪力墙 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m ²	3018.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 140 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
170	011702014001	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	3632.790					
171	011702030001	后浇带模板 墙 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合	m²	47.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 141 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方 式综合报价 5. 其他: 满足设计及现行规范要 求 6. 综合单价包含后浇带模板支架 的保留、重新搭设、恢复、清理 及模板和支架（撑） 超高增加 等费用							
172	011702030002	后浇带模板 筏板基础 安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、 组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m ²	5.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计及现行规范要求 6. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用							
173	011702030003	后浇带模板 有梁板 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价	m²	86.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及现行规范要求 6. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用							
174	011702030004	后浇带模板 矩形梁 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计及现行规范要求 6. 综合单价包含后浇带模板支	m²	70.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 144 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用							
175	011702002002	矩形柱超高模板安拆 每 超过1m增加费	1. 部位:矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不论 采用何种支模方式均执行该综合 单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m²	223.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 145 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足设计规范、合同的要求							
176	011702006003	矩形梁超高模板安拆 每 超过1m增加费	1. 部位:矩形梁超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综合 单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 8. 直行梁斜梁综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要	m²	3557.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 146 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足设计规范、合同的要求							
177	011702014002	有梁板超高模板安拆 每 超过1m增加费	1. 部位:有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综合 单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足设计规范、合同的	m²	965.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 147 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
178	011702011003	剪力墙超高模板安拆 每 超过1m增加费	1. 部位:剪力墙超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板、清水模板综合 报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不论 采用何种支模方式均执行该综合 单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足设计规范、合同的要求	m ²	7639.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 148 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		分部小计									
		垂直运输									
179	011703001001	垂直运输 檐高≤20m（6层）	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m（6层） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4862.050						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001002	安全文明施工费			1010945.09			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		36105.18			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		213348.80			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		485778.81			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		275712.30			
2	011707002002	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1559700.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		1559700.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室

标段： /

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1559700.64	
合计			1559700.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项

标段：/

第 1 页 共 1 页

目 地下室 【建筑与装饰工程】

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		人防工程								
1	010804007001	固定门槛单扇防护密闭 门 KDFM0822（6）-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密 闭门 KDFM0822（6）-P-S 2. 通行净尺寸800*2200mm 3. 做法详人防设计、《人民防空 防护设备（防护门类）通用技术 标准》RF32001-2025及《成都 市人防工程防护设备选用表》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费 等费用全部包含在本项清单综合 单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求	樘	1.000					
2	010804007002	固定门槛单扇防护密闭	1. 门类型：固定门槛单扇防护	樘	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		门 KDFM1222（6）-P-S	密闭门 KDFM1222（6）-P-S 2. 通行净尺寸1200*2200mm 3. 做法详人防设计、《人民防空 防护设备（防护门类）通用技术 标准》RF32001-2025及《成都 市人防工程防护设备选用表》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费 等费用全部包含在本项清单综合 单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
3	010804007003	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S 2. 800*2200mm 3. 做法详人防设计、《人民防	樘	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025及《成都市人防工程防护设备选用表》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	010804007004	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S 2. 1200*2200mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025及《成都市人防工程防护设备选用	樘	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费 等费用全部包含在本项清单综合 单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求							
5	010804007005	无门槛单扇密闭门 WDMM1222-P-S	1. 门类型：无门槛单扇密闭门 WDMM1222-P-S 2. 通行净尺寸1200*2200mm 3. 做法详人防设计、《人民防空 防护设备（防护门类）通用技术 标准》RF32001-2025及《成都 市人防工程防护设备选用表》 4. 满足人防设计及施工验收规范	樘	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010804007006	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S 2. 通行净尺寸1200*2200mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025及《成都市人防工程防护设备选用表》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中	樘	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010804007007	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S 2. 1500*2200mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025及《成都市人防工程防护设备选用表》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	1.000					
8	010804007008	无门槛双扇防护密闭门	1. 门类型：无门槛双扇防护密	樘	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		WSFM7025(6)-P-S	闭门 WSFM7025(6)-P-S 2. 7000*2500mm 3. 做法详人防设计、《人民防空 防护设备（防护门类）通用技术 标准》RF32001-2025及《成都 市人防工程防护设备选用表》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费 等费用全部包含在本项清单综合 单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
9	010804007009	防爆波活门 HM8000(6)	1. 门类型：防爆波活门 HM8000 (6) 2. 700*1400mm 3. 做法详人防设计、《人民防	樘	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025及《成都市人防工程防护设备选用表》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010802003003	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢制甲级防火门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作	m ²	12.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段： /

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、运输费用，顺序器、闭门器另计 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010801001001	成品普通门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门类型：成品木制夹板门及门套（含门套、防夹手门阻、门上嵌玻璃、油漆、实木复合收口线条等） 3. 五金件：L形执手锁、不锈钢	m ²	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门碰、铰链等五金件均包含在综合单价中，并满足设计、相关规范要求 4. 防潮、防火、防腐、防虫及其他：满足设计、相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010804007010	临空墙风洞封堵	1. 洞口尺寸：综合 2. 具体做法参照：《防空地下室建筑设计》07FJ02-P114 3. 平时预埋封堵框 4. 含油漆等其它附属内容，包含本工程完成所需工序 5. 其他要求：满足设计和规范要求	樘	8.000					
13	011101001012	50厚C20细石混凝土抹面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平，	m²	213.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		压实赶光	界面剂一道（单列） 2. 50厚C20细石混凝土抹面压实赶光 3. 5厚金刚砂及骨料打磨层+固化剂（金刚砂用量6kg/m²） 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011101001013	楼地面界面剂	1. 界面剂一道 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	213.610					
15	010501001006	回填 C20素混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：满足规范要求，混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范；含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，	m³	21.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段：/

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
16	011101001014	楼地面刷水泥浆	1. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	213.610					
17	011301001002	顶棚基层处理	1. 基层处理（现浇钢筋混凝土板蜂窝麻面用1:2水泥砂浆补平），不抹灰 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	213.610					
18	011201004008	20厚1:2水泥砂浆（立面）	1. 20mm厚1:2水泥砂浆抹光 2. 其它：满足设计、招标技术	m ²	741.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段： /

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
19	011201001006	内墙面1	1. 钢筋砼墙（柱）基层处理（现 浇钢筋砼面蜂窝麻面用1:2水泥 砂浆补平） 2. 其他：满足设计、技术规范及 施工验收规范及招标文件要求	m²	667.720					
20	011201001007	内墙面2	1. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 4. 满刮腻子一道磨平（另计） 5. 白色无机涂料饰面（另计） 6. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求	m²	73.420					
21	011406003002	内墙面刮腻子+无机涂料	1. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找 平, 磨光 2. 喷刷白色无机涂料一底两面	m²	73.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
		分部小计								
		超高施工增加								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【人防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001003	安全文明施工费			23034.18			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		822.65			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		4861.11			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		11068.37			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		6282.05			
2	011707002003	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【人防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	35997.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		35997.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 1 页

【人防工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	35997.17	
合计			35997.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【 标段: / 人防工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 **【人防工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【人防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【人防工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【人防工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电								
		平时安装								
1	030404017001	战时分配电箱FAP	1. 名称、型号：战时分配电箱FAP 2. 规格：XL-21 3. 箱内原器件：含浪涌保护器等，其他原器件满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔：详设计 5. 基础形式、材质、规格：详设计 6. 接线端子材质、规格：详设计 7. 端子板外部接线材质、规格：详设计 8. 安装方式：落地安装 距地0.2米	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 满足设计及规范要求							
2	030404017002	阀门控制箱	1. 名称、型号：阀门控制箱 2. 规格：详设计 3. 箱内原器件：含浪涌保护器等 ，其他原器件满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔：详设计 5. 基础形式、材质、规格：详设计 6. 接线端子材质、规格：详设计 7. 端子板外部接线材质、规格：详设计 8. 安装方式：落地安装 距地0.2米 9. 满足设计及规范要求	台	2.000					
3	030404017003	战时主要入口配电箱 APzrk	1. 名称、型号：战时主要入口配电箱APzrk	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 箱内原器件：含浪涌保护器等，其他原器件满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔：详设计 5. 基础形式、材质、规格：详设计 6. 接线端子材质、规格：详设计 7. 端子板外部接线材质、规格：详设计 8. 安装方式：落地安装 距地0.2米 9. 满足设计及规范要求							
4	030404017004	战时风机房配电箱APf j	1. 名称、型号：战时风机房配电箱APf j 2. 规格：详设计 3. 箱内原器件：含双电源切换装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置、浪涌保护器等，其他原器件 满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔:详设计 5. 基础形式、材质、规格:详设计 6. 接线端子材质、规格:详设计 7. 端子板外部接线材质、规格: 详设计 8. 安装方式:落地安装 距地0.2 米 9. 满足设计及规范要求							
5	030404017005	配电箱 APRF4	1. 名称、型号:配电箱 APRF4 2. 规格:详设计 3. 箱内原器件:含双电源切换装 置、浪涌保护器等，其他原器件 满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔:详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 基础形式、材质、规格：详设计 6. 接线端子材质、规格：详设计 7. 端子板外部接线材质、规格：详设计 8. 安装方式：落地安装 距地0.2米 9. 满足设计及规范要求							
6	030404017006	战时防化设备插座箱XDfh	1. 名称、型号：战时防化设备插座箱XDfh 2. 规格：详设计 3. 箱内原器件：原器件满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔：详设计 5. 基础形式、材质、规格：详设计 6. 接线端子材质、规格：详设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 7. 端子板外部接线材质、规格： 详设计 8. 安装方式：挂墙 9. 满足设计及规范要求							
7	030404017007	战时通信设备插座箱 XDtx	1. 名称、型号：战时通信设备插座箱XDtx 2. 规格：详设计 3. 箱内原器件：原器件满足设计 及相关规范要求 4. 配电箱开孔：详设计 5. 基础形式、材质、规格：详设计 6. 接线端子材质、规格：详设计 7. 端子板外部接线材质、规格： 详设计 8. 安装方式：挂墙	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 满足设计及规范要求							
8	030404017008	战时水泵控制箱 ACsb	1. 名称、型号：战时水泵控制箱 ACsb 2. 规格：详设计 3. 箱内原器件：原器件满足设计 及相关规范要求 4. 配电箱开孔：详设计 5. 基础形式、材质、规格：详设计 6. 接线端子材质、规格：详设计 7. 端子板外部接线材质、规格： 详设计 8. 安装方式：挂墙 9. 满足设计及规范要求	台	2.000					
9	030404017009	战时水箱加压泵控制箱 ACsx	1. 名称、型号：战时水箱加压泵 控制箱ACsx 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内原器件:原器件满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔:详设计 5. 基础形式、材质、规格:详设计 6. 接线端子材质、规格:详设计 7. 端子板外部接线材质、规格:详设计 8. 安装方式:挂墙 9. 满足设计及规范要求							
10	030404017010	战时水箱加压泵控制箱ACsx	1. 名称、型号:战时水箱加压泵控制箱ACsx 2. 规格:详设计 3. 箱内原器件:原器件满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔:详设计 5. 基础形式、材质、规格:详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 6. 接线端子材质、规格：详设计 7. 端子板外部接线材质、规格： 详设计 8. 安装方式：挂墙 9. 满足设计及规范要求							
11	030501013001	电话分线箱 YNF-18	1. 名称：电话分线箱 2. 规格：YNF-18 3. 本体安装及调试 4. 距地1.5米挂墙安装 5. 满足设计及规范要求	台	1.000					
12	030404035001	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：暗装 4. 满足设计及规范要求	个	1.000					
13	030404035002	ATS箱	1. 名称：ATS箱	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格: 详设计 3. 安装方式: 暗装 4. 满足设计及规范要求							
14	030404035003	单相三孔带两孔插座	1. 名称: 单相三孔带两孔插座 2. 型号规格: ~250V 10A(安全型插座) 3. 安装方式: 距地1.3米安装 4. 满足设计及规范要求	个	1.000					
15	030412001001	人防房间应急照明单管直管灯（灯具自带蓄电池，30分钟）	1. 名称：人防设备间荧光灯 2. 规格、型号：220V LED 22W 自带蓄电池, 30min 3. 安装形式：管吊 H=2.4m 4. 其它：临战加装防脱网，满足设计图纸及验收规范要求	套	3.000					
16	030412001002	防水防尘灯	1. 名称：防水防尘灯 2. 规格、型号：220V LED 10W	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：管吊 H=2.4m 4. 其它：临战加装防脱网，满足设计图纸及验收规范要求							
17	030412004001	人防专用出口标志灯 DC36V LED 1W	1. 名称：人防专用出口标志灯 2. 规格、型号：DC36V LED 1W 3. 安装形式：壁装, 门口上方0.2米明装 4. 满足设计及规范要求	套	4.000					
18	030904005001	被动红外报警器 DC5V电 池供电，持续供电时间 不小于10天	1. 名称：人被动红外报警器 DC5V电池供电，持续供电时间 不小于10天 2. 规格、型号：详设计 3. 安装形式：详设计 4. 其它：满足设计图纸及验收规范要求	个	1.000					
19	030412002001	人防通道应急照明灯	1. 名称：人防通道应急照明灯	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DC36V LED 12W	2. 规格、型号：DC36V LED 12W 3. 安装形式：管吊 H=2.4m 4. 其它：临战加装防脱网，满足设计图纸及验收规范要求							
20	030411003001	人防桥架 50*50	1. 名称：人防桥架 2. 材质：镀锌钢板静电喷塑 3. 规格：50*50 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 接地方式：金属桥架内通长敷设一条-25*4热镀锌扁钢作为桥架接地, 各段PE线之间可靠连接。 7. 其他：按设计和规范要求、开孔、配管。	m	43.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
21	030411003002	人防桥架 100*50	1. 名称：人防桥架 2. 材质：镀锌钢板静电喷塑 3. 规格：100*50 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 接地方式：金属桥架内通长敷设一条-25*4热镀锌扁钢作为桥架接地, 各段PE线之间可靠连接。 7. 其他：按设计和规范要求、开孔、配管。	m	75.150					
22	030411001001	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明敷等(综合) 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽							
23	030411001002	电气配管 SC60	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC60 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷等(综合) 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1.000					
24	030408002001	控制电缆 KVV-7*1.5mm²	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV 3. 规格: 7*1.5mm² 4. 材质: 铜芯	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：井道、管内、桥架、线槽内等(综合) 6. 电压等级（kV）：1KV内 7. 满足设计及规范要求							
25	030408002002	控制电缆 KVV-8*1.0mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVV 3. 规格：8*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：井道、管内、桥架、线槽内等(综合) 6. 电压等级（kV）：1KV内 7. 满足设计及规范要求	m	1.000					
26	030408002003	控制电缆 KVV-9*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：KVV 3. 规格：9*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：井道、管	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内、桥架、线槽内等(综合) 6. 电压等级（kV）：1KV内 7. 满足设计及规范要求							
27	030408007001	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格；≤14芯电缆综合 3. 材质、类型；铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 满足设计及规范要求	个	1.000					
28	030411001003	电气配管 SC15	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管， SC15，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（ 砖/混凝土结构（含预制叠合板 ）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001004	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及	m	187.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001005	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、	m	61.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
31	030411001006	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030817008001	人防密闭短管 SC25	1. 名称：人防密闭套管制作、安装 2. 材质：碳钢 3. 规格：SC25 4. 包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油，具体作法详见07FD02-19页、需作防护密闭处理。做法见图集07FD02-18、19、20、22、23等页 5. 满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	030817008002	人防密闭短管 SC50	1. 名称：人防密闭套管制作、安装 2. 材质：碳钢 3. 规格：SC50 4. 包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油，具体作法详见07FD02-19页、需作防护密闭处理。做法见图集07FD02-18、19、20、22、23等页 5. 满足设计及规范要求	个	14.000					
34	030817008003	人防密闭短管 SC80	1. 名称：人防密闭套管制作、安装 2. 材质：碳钢 3. 规格：SC80 4. 包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 满足设计及规范要求							
35	030404034001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地1.3米安装 4. 满足设计及规范要求	个	2.000					
36	030408006001	电力电缆终端头 三芯及 以内 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：三芯及以下 截面≤ 16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	14.000					
37	030404034002	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地1.3米安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 满足设计及规范要求							
38	030404034003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地1.3米安装 4. 满足设计及规范要求	个	1.000					
39	030411004001	电气配线 WDZB1-BYJ- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	m	1.000					
40	030411004002	电气配线 WDZB1-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		4mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
41	030411004003	电气配线 WDZB1-BYJ- 6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1-BYJ-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
42	030411004004	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	304.530					
43	030411004005	电气配线 WDZB1N-RYJS-2X2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	86.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1N-RYJS-2X2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
44	030408001001	电力电缆 WDZB1-YJY- 0.6/1KV-5×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6 /1KV-5×6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验	m	80.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
45	030408001002	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	124.070					
46	030408001003	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	101.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030408001004	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3×4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3×4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	69.690					
48	030409002001	户内接地母线 -40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位:室内 5. 安装形式:综合考虑 6. 满足设计及规范要求							
49	030409002002	户内接地母线 -25*4	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:室内 5. 安装形式:综合考虑 6. 满足设计及规范要求	m	118.260					
50	030409008001	LEB等电位箱TD-28	1. 名称:LEB等电位箱TD-28 2. 规格:详设计要求 3. 距地0.3米挂墙安装详 4. 满足设计及规范要求	台	1.000					
51	030411006001	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 满足设计及规范要求							
52	030411006002	密闭接线盒	1. 名称：密闭接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 满足设计及规范要求	个	20.000					
53	030413001001	桥架支撑架	1. 名称：桥架支撑架 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 包含：制作、安装、除锈、刷油 5. 满足设计及规范要求	kg	177.390					
		分部小计								
		分部小计								
		水								
		平时安装								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	030815001001	管道支架制作安装	1. 项目名称：管道支架制作安装 2. 材质要求：钢材（综合考虑） 3. 包含内容：支架制安、除锈刷油（除锈方式综合考虑，锈蚀程度综合考虑，此部分已经综合考虑在综合单价中）等 4. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	kg	34.790					
55	031001001001	热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力污废水 3. 材质、规格：热镀锌钢管 DN80 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 6. 警示带形式：详设计	m	33.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，外壁刷灰色调和漆二道 8. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定							
56	031001007001	热镀锌衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内(含井道内安装，自行综合考虑) 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管（热镀锌） 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 包含：管件、管卡、冲洗、消毒、试压、通水试验、防腐及油漆等	m	95.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 满足设计及规范要求							
57	031001007002	热镀锌衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内(含井道内安装，自行综合考虑) 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管（热镀锌） 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：螺纹连接 6. 包含：管件、管卡、冲洗、消毒、试压、通水试验、防腐及油漆等 7. 满足设计及规范要求	m	16.710					
58	031001007003	热镀锌衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内(含井道内安装，自行综合考虑) 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管（热镀锌） 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接	m	12.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：管件、管卡、冲洗、消毒、试压、通水试验、防腐及油漆等 7. 满足设计及规范要求							
59	031003001001	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
60	031003001002	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
61	031003003001	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
62	031004014001	口部冲洗栓(带真空破坏器) DN25	1. 名称：口部冲洗栓(带真空破坏器) DN25 2. 材质：TV-HFM型组合水嘴 3. 型号、规格：DN25 4. 安装方式：详设计 5. 含真空破坏器 6. 其他详设计及满足规范要求	个	2.000					
63	031004014002	防爆波地漏(不锈钢)	1. 材质：防爆波地漏(不锈钢)	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		FBFDDcr80	2. 型号、规格：FBFDDcr80 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定							
		分部小计								
		普通给排水-人防部分								
64	031002003001	防护密闭套管 DN25	1. 名称、类型：防护密闭套管（含翼环、固定法兰、挡板等） 2. 材质：Q235 3. 介质管道公称直径：DN25 4. 填料材质：石棉水泥、油麻等 5. 满足设计及规范要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		暖通								
		平时安装								
65	030108001001	轴流风机 CDZ-2.8型	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：CDZ-2.8型, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求							
66	030703024001	立式油网滤尘器 LWP-X G=1200m 3 /h	1. 名称：立式油网滤尘器 LWP-X G=1200m³/h 2. 规格：LWP-X G=1200m³/h 3. 每台含4块油网 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
67	030703023001	手电动密闭阀 DMF50	1. 名称：手电动密闭阀 2. 型号、规格：手电动双连杆, D500 3. 材质：碳钢 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装及相关附件 6. 除锈, 刷油：满足施工规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及规范要求							
68	030703024002	气密测量管 DN50	1. 名称：气密测量管 2. 型号、规格：DN50 3. 类型：人防 4. 含气密性试验 5. 满足设计及规范要求	个	6.000					
69	030703024003	压差测量管 热镀锌钢管 DN15	1. 名称：压差测量管 2. 型号、规格：热镀锌钢管 DN15 3. 类型：人防 4. 含气密性试验 5. 满足设计及规范要求	个	2.000					
70	030703007001	70℃防火风口 800× 600mm	1. 名称：70℃防火风口 2. 规格：800*600 3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 性能参数：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
71	030703011001	单层百叶风口 600×300mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*300 3. 类型：铝合金风口	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
72	030702001001	镀锌钢板风管 δ=3mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：B≤320	m ²	93.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 板材厚度：δ=3mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
73	030704002001	漏风试验	1. 漏风试验 2. 出具规范要求的调试报告及调试数据	m²	93.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他满足设计规范设计要求							
		分部小计								
		预埋封堵框								
74	030703024004	平时预埋封堵框 900*500	1. 名称：平时预埋封堵框 2. 型号、规格：900*500 3. 类型：暖通 4. 满足设计及规范要求	个	1.000					
75	030703024005	预埋密闭短管 Φ500	1. 名称：平时预埋封堵框 2. 型号、规格：900*500 3. 类型：暖通 4. 满足设计及规范要求	个	2.000					
76	030703024006	平时预埋封堵框 800*500	1. 名称：平时预埋封堵框 2. 型号、规格：800*500 3. 类型：暖通 4. 满足设计及规范要求	个	1.000					
77	030703024007	平时预埋封堵框 1250*	1. 名称：平时预埋封堵框	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【人防安装工程】

标段： /

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		400	2. 型号、规格 ：1250*400 3. 类型：暖通 4. 满足设计及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
78	031301012001	工程系统检测、检验	工程系统检测、检验	项	1.000					
79	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 地下室 【人防安
装工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			13141.68			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		469.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2773.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6314.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3584.09			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【人防安
装工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【人防安
装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	20279.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		20279.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室

标段： /

第 1 页 共 1 页

【人防安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	20279.37	
合计			20279.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

人防安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【人防安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【人防
安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		排水								
1	030109001001	潜污泵 Q=15m³/h; H=15m; N=1.5kW	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：Q=15m³/h; H=15m; N=1.5kW 3. 质量：详设计 4. 配套控制箱及设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统、出水口异径管及连接软管等所有配套附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
2	030109001002	潜污泵 Q=25m³/h; H=18m; N=3.0kW	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：Q=25m³/h; H=18m; N=3.0kW 3. 质量：详设计 4. 配套控制箱及设备自带导线	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（含防水电缆）、仪表、液位控制系统、出水口异径管及连接软管等所有配套附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030109001003	潜污泵 Q=40m³/h H=15m N=4.0kW	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h H=15m N=4.0kW 3. 质量：详设计 4. 配套控制箱及设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统、出水口异径管及连接软管等所有配套附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 3 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030109001004	潜污泵 Q=40m³/h H=18m N=4.0kW	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h H=18m N=4.0kW 3. 质量：详设计 4. 配套控制箱及设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统、出水口异径管及连接软管等所有配套附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	8.000					
5	031001001002	内外热浸镀锌镀锌钢管排水 管 DN150	1. 安装部位：压力排水 2. 介质：废水 3. 规格、压力等级：DN150\1.6MPa 4. 连接形式：卡箍或法兰 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计	m	18.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			其他：其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	031001001003	内外热浸锌镀锌钢管排水 管 DN100	1. 安装部位：压力排水 2. 介质：废水 3. 规格、压力等级：DN100\1.6MPa 4. 连接形式：卡箍或法兰 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 其他：其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	153.130					
7	031001001004	内外热浸锌镀锌钢管排水 管 DN80	1. 安装部位：压力排水 2. 介质：废水	m	80.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN80\ 1. 6MPa 4. 连接形式：卡箍或法兰 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计 其他：其他：投标人应充分考虑 满足招标文件、《技术标准及要 求》、满足规范、合同的要求							
8	031003003002	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 6 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	031003003003	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
10	031003003004	橡胶接头 DN80	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22.000					
11	031003001003	橡胶接头 DN100	1. 名称：橡胶接头	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	031003001004	止回阀 DN80	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）	个	22.000					
13	031003001005	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）							
14	030601002001	压力表	1. 名称：压力表 2. 附件配置：含配套附件及阀门 3. 型号、规格：综合考虑 4. 其他：含强度及严密性试验、规格综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	28.000					
15	030817008004	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		给水								
16	030817008005	柔性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030817008006	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
18	030804001001	偏心异径接头 DN80	1. 材质：碳钢或球墨铸铁 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰连接	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030804001002	偏心异径接头 DN150	1. 材质：碳钢或球墨铸铁 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
20	030804001003	同心异径接头 DN80	1. 材质：碳钢或球墨铸铁 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：沟槽式连接或法	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030804001004	同心异径接头 DN150	1. 材质：碳钢或球墨铸铁 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
22	030807003001	减压阀 DN100	1. 类型：减压阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN100 工作压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	031003001006	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：满足设计及规范要求 5. 含全铜截止阀 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3.000					
24	030807003002	减压阀 DN25	1. 类型：减压阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN25 工作	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	030601002002	压力表	1. 名称：压力表 2. 附件配置：含配套附件及阀门 3. 型号、规格：综合考虑 4. 其他：含强度及严密性试验、规格综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	18.000					
26	031003001007	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 15 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	031003001008	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
28	031003001009	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	031003003005	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	11.000					
30	031003003006	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 17 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
31	031003003007	不锈钢闸阀 DN80	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
32	031003003008	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	031004014003	冲洗取水口 DN20	1. 名称：冲洗取水口 2. 材质：详设计（专用扳手开启（余同）、每个冲洗点处增设防止误饮误用误接的标志） 3. 型号、规格：DN20（压力型） 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
34	031004014004	冲洗取水口 DN25	1. 名称：冲洗取水口 2. 材质：详设计（专用扳手开启（余同）、每个冲洗点处增设防止误饮误用误接的标志） 3. 型号、规格：DN25（压力型） 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
35	031003001010	倒流防止器 DN25	1. 名称：倒流防止器 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
36	031003003009	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12.000					
37	031003003010	Y型过滤器 DN25	1. 名称：Y型过滤器	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	031003001011	Y型过滤器 DN80	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
39	031003003011	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅（保障性租赁住房）及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
40	031001007004	薄壁不锈钢管 DN80	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：薄壁不锈钢管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	2.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 22 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	031001007005	薄壁不锈钢管 DN100	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:薄壁不锈钢管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	11.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 23 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	031001007006	钢塑复合管 DN20	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	106.510					
43	031001007007	钢塑复合管 DN25	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管	m	56.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 24 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
44	031001007008	钢塑复合管 DN40	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安	m	10.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
45	031001007009	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明	m	29.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
46	031001007010	钢塑复合管 DN65	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	171.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	031001007011	钢塑复合管 DN80	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN80 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	96.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	031001007012	钢塑复合管 DN100	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	157.470					
49	031001007013	钢塑复合管 DN150	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管	m	39.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 29 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	031003003012	橡胶接头 DN65	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
51	031003001012	橡胶接头 DN100	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
52	011001005001	橡塑发泡材料保温	1. 名称：橡塑发泡材料保温 2. 材料：橡塑发泡材料 3. 厚度：综合考虑 4. 保温管径：综合考虑 5. 燃烧等级：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m ³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 31 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
		分部小计								
		生活泵房								
53	031006015001	生活水箱 L×B×H=4×4 ×2m	1. 材质、类型：组合式不锈钢板 给水箱 2. 型号、规格：L×B×H=4×4 ×2m 食品级不锈钢SUS304，顶 板厚≥ 3mm；侧板及底板厚≥4mm。 3. 刷油、防腐、绝热：详设计及 规范要求 4. 基础类型：型钢综合 5. 附件：水系统内外人梯制作安 装、阀门、水箱与管道连接的单 片法兰制作安装、排水漏斗制作 安装、拉杆制作安装，通气管、 溢流管、放空管、端口不锈钢丝 网罩、检修口、清	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 32 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洗口、基座及支架、水箱等采用 橡塑发泡保温板材制作安装及配 套附件等 6. 满足设计及规范要求							
54	031006001001	加压二区变频给水设备 组（二用一备）Q=24m³/ h, H=62m, N≤7.5kW/台	1. 设备名称：加压二区变频给水 设备组（二用一备） 2. 型号、规格：Q=24m³/h, H= 62m, N≤7.5kW/台 3. 水泵主要技术参数：Q=24m³/ h, H=62m, N≤7.5kW/台 4. 附件名称、规格、数量：稳压 罐 SQL1000×1.6，成套设备： 水泵两用一备，变频器与泵一一 对应，厂家配套提供控制柜、设 备自带阀门、管件、电缆等附属 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 33 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
55	031006001002	加压三区变频给水设备 (二用一备) Q=24m³/h, H=85m, N≤11kW/台	1. 设备名称：加压二区变频给水 设备组（二用一备） 2. 型号、规格：Q=24m³/h, H= 85m, N≤11kW/台 3. 水泵主要技术参数：Q=24m³/ h, H=85m, N≤11kW/台 4. 附件名称、规格、数量：稳压 罐 SQL1000×1.6，成套设备： 水泵两用一备，变频器与泵一一 对应，厂家配套提供控制柜、设 备自带阀门、管件、电缆等附属 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	套	3.000					
56	031006001003	加压四区变频给水设备 (二用一备) Q=24m³/h, H	1. 设备名称：加压二区变频给水 设备组（二用一备）	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 34 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：Q=24m³/h, H=110m, , N≤15kW/台 3. 水泵主要技术参数：Q=24m³/h, H=110m, , N≤15kW/台 4. 附件名称、规格、数量：稳压罐 SQL1000×1.6, 成套设备：水泵两用一备, 变频器与泵一一对应, 厂家配套提供控制柜、设备自带阀门、管件、电缆等附属 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
57	031006011001	紫外线消毒器 处理量Q=80m³/h, 功率N=1.23KW	1. 名称：紫外线消毒器 RZ-UV2-LS80 2. 规格：处理量Q=80m³/h, 功率N=1.23KW 3. 满足设计及规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 35 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含所有配件 5. 满足设计及规范要求							
58	031003001013	旋流防止器 DN150	1. 名称：旋流防止器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：对应尺寸法兰盘 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
59	031003001014	液压水位控制阀 DN80	1. 名称：液压水位控制阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：对应尺寸法兰盘 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 36 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
60	031003001015	电动阀 DN100	1. 名称：电动阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：执行器及对应尺寸法兰盘 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
61	080902006001	磁耦合液位计 DN25	1. 名称：磁耦合液位计 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：套管 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 37 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
62	030503006001	压力传感器 0~1.6MPa	1. 名称：压力传感器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：0~1.6MPa 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：套管 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	3.000					
63	031003001016	水锤消除器 DN80	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
64	031003001017	泄水阀 DN25	1. 名称：泄水阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 38 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
65	031003003013	橡胶接头 DN65	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格 ：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
66	031003003014	橡胶接头 DN80	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格 ：DN80	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 39 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
67	031003001018	消音止回阀 DN65	1. 名称：消音止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
68	030601004001	电子流量计 DN80	1. 名称：电子流量计 2. 型号、规格：DN80 3. 连接方式：沟槽式连接或法兰连接	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 40 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
69	031003001019	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：满足设计及规范要求 5. 含全铜截止阀 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3.000					
70	030807003003	减压阀 DN150	1. 类型：减压阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN150 工作压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 41 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	031003003015	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		雨水处理机房								
72	030109011001	雨水提升泵 Q=10m³/h;H=20m;N=2.2kW	1. 名称：雨水提升泵（一用一备） 2. 型号、规格：潜污泵Q=10m³/h;H=20m;N=2.2kW，以及配套控制线缆等全套安装器件、控制箱	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 42 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详见设计要求 4. 减振装置形式、数量：详见设计要求及满足规范要求 5. 灌浆配合比：详见设计要求及满足规范要求 6. 单机试运转要求：详见设计要求及满足规范要求 7. 其它：满足设计及相关规范要求，选用的厂家不同，可能该成套设备有不同组成方式，按设计的功能要求综合考虑成套成套设备，均作为成套设备计价							
73	031006010001	絮凝加药装置 10L/h	1. 类型：絮凝加药装置 2. 型号、规格：10L/h, 配200L的PE加药桶，配两台加药泵, N=0.75kW 3. 包含本体及配套附件的安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 43 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030302007001	混凝反应器 Φ1200	1. 名称：混凝反应器 2. 规格型号：Φ1200, 滤速20m/h, 过滤水量:20mL/h 3. 附件：根据实际情况自行深化设计、阀门、管件、法兰等附属 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
75	030216006001	石英砂过滤器 Φ1200	1. 名称：石英砂过滤器 2. 规格型号：Φ1200, 滤速20m/h, 过滤水量:20mL/h 3. 附件：根据实际情况自行深化设计、阀门、管件、法兰等附属 4. 其它：满足设计、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 44 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
76	030216006002	活性炭过滤器 Φ1200	1. 名称：活性炭过滤器 2. 规格型号：Φ1200, 滤速20m/h, 过滤水量:20mL/h 3. 附件：根据实际情况自行深化设计、阀门、管件、法兰等附属 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
77	031006010002	全自动氯化机 20mL/h	1. 类型：全自动氯化机 2. 型号、规格：20mL/h 3. 包含本体及配套附件的安装 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
78	031006010003	管道混合器 DN80	1. 类型：管道混合器 2. 型号、规格：处理能力16m³ /h	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 45 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含本体及配套附件的安装 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	031006015002	雨水回用水箱 L×B×H=3.0×3.0×2.0m	1. 名称：不锈钢清水箱 2. 型号、规格：食品级不锈钢 SUS304 L×B×H=3.0×3.0×2.0m 3. 含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、通气管、溢水口、检修口、水箱自洁装置、清洗口制作、防虫网安装、基座及支架制作安装等 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
80	031006011002	紫外线杀菌设备 RZ-UV2	1. 名称:紫外线杀菌设备 RZ-	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 46 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-LS15	UV2-LS15 2. 规格;额定水量:15mL/h;DN65 ;N=0.30kW 3. 含附件:安装详14S104 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	031006001004	中水变频泵组（一用一备）Q=10m³/h;H=50m;N=4.0kW	1. 设备名称：中水变频泵组（一用一备） 2. 型号、规格：Q=10m³/h;H=50m;N=4.0kW 3. 水泵主要技术参数：Q=10m³/h;H=50m;N=4.0kW 4. 附件名称、规格、数量：稳压罐, SQL600×1.6，成套设备:水泵两用一备, 变频器与泵一一对应, 厂家配套提供控制柜、设备自带阀门、管件、电缆等附属	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 47 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
82	030701010001	弃流过滤装置 材质:PE和不锈钢304, DN300	1. 类型：弃流过滤装置 材质： 2. 型号、规格：PE和不锈钢304, DN300 3. 包含本体及配套附件的安装 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
83	081304002001	截污挂篮装置 材质:PE和不锈钢304, DN300	1. 类型：截污挂篮装置 2. 型号、规格：PE和不锈钢304, DN300 3. 包含本体及配套附件的安装 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
84	031001006001	UPCV实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水	m	24.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
85	031001007014	钢塑复合管 DN25	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明	m	20.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 49 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	031001007015	钢塑复合管 DN32	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 50 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	031001007016	钢塑复合管 DN40	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 51 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
88	031001007017	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20.080					
89	031001007018	钢塑复合管 DN65	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管	m	18.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 52 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	031001007019	钢塑复合管 DN80	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN80 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安	m	32.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 53 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030804001005	偏心异径接头 DN65	1. 材质：碳钢或球墨铸铁 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 54 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
92	030804001006	偏心异径接头 DN80	1. 材质：碳钢或球墨铸铁 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
93	030804001007	同心异径接头 DN65	1. 材质：碳钢或球墨铸铁 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 55 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
94	030807003004	减压阀 DN50	1. 类型：减压阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN50 工作压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1.000					
95	031003003016	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 56 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
96	031003001020	Y型过滤器 DN80	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
97	031003001021	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
98	031003003017	橡胶接头 DN65	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 57 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格 ：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
99	031003003018	橡胶接头 DN80	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格 ：DN80 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
100	030601002003	压力表	1. 名称：压力表 2. 附件配置：含配套附件及阀门	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 58 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：综合考虑 4. 其他：含强度及严密性试验、规格综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
101	031003001022	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：满足设计及规范要求 5. 含全铜截止阀 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1.000					
102	031003001023	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN50	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 59 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
103	031003003019	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
104	031003003020	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 60 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
105	031003001024	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
106	031003001025	消音止回阀 DN50	1. 名称：消音止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 61 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
107	031003001026	消音止回阀 DN65	1. 名称：消音止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
108	031003001027	电磁阀 DN50	1. 名称：电磁阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 62 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
109	030817008007	柔性防水套管制作安装 DN25	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN25 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
110	030817008008	柔性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 63 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
111	030817008009	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
112	031003003021	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN150	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 64 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
113	031003001028	橡胶接头 DN150	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格 ：DN150 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）	个	2.000					
114	030807003005	止回阀 DN150	1. 类型：止回阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN150 工	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 65 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
115	031003001029	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
116	030807003006	减压阀 DN40	1. 类型：减压阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN40 工作压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段：/

第 66 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
117	031003001030	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
118	031003003022	橡胶接头 DN50	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【给排水工程】

标段： /

第 67 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
119	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
120	031301018001	其他措施	其他措施	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001002	安全文明施工费			75773.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2706.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15991.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36410.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20665.59			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	117858.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		117858.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室

标段： /

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	117858.21	
合计			117858.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【 标段： /

第 1 页 共 1 页

给排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区即家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017011	配电箱 B1/ALzp	1. 名称：配电箱 B1/ALzp 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 2 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
2	030404017012	配电箱 B1-2/AL	1. 名称：配电箱 B1-2/AL 2. 型号、规格：体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 3 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装及调试、设备间连线、共用 接线母排、铜母线安装、开孔、 配管、基础槽钢制作安装、焊压 接线端子、盘柜配线整理、除锈 刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
3	030404017013	配电箱 B1/ALz	1. 名称：配电箱 B1/ALz	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 4 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 5 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
4	030404017014	配电箱 B1/AP/ysb	1. 名称：配电箱 B1/AP/ysb 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、 除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
5	030404017015	配电箱 B1/AP/shb	1. 名称：配电箱 B1/AP/shb 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 7 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 8 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
6	030404017016	配电箱 B1/APz1/pdf	1. 名称：配电箱 B1/APz1/pdf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综 合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共用接 线母排、铜母线安装、开孔、配 管、基础槽钢制作安装、焊压接 线端子、盘柜配线整理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 9 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
7	030404017017	配电箱 B1/APz2/pdf	1. 名称：配电箱 B1/APz2/pdf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 10 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共用接 线母排、铜母线安装、开孔、配 管、基础槽钢制作安装、焊压接 线端子、盘柜配线整理、除锈刷 油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不仅限于含剩余电流							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 11 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
8	030404017018	配电箱 B1/ALE/xks	1. 名称：配电箱 B1/ALE/xks 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 12 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
9	030404017019	配电箱 B1/AL/af	1. 名称：配电箱 B1/AL/af 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 14 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模块等							
10	030404017020	配电箱 B1-2/APE/xf	1. 名称：配电箱 B1-2/APE/xf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 15 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
11	030404017021	配电箱 B1APE/p1b	1. 名称：配电箱 B1APE/p1b 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综 合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 16 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装及调试、设备间连线、共用 接线母排、铜母线安装、开孔、 配管、基础槽钢制作安装、焊压 接线端子、盘柜配线整理、除锈 刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
12	030404017022	配电箱 B1APE/xhsb	1. 名称：配电箱 B1APE/xhsb	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 17 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 18 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
13	030404017023	配电箱 B1-2/ALE	1. 名称：配电箱 B1-2/ALE 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 19 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、 除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
14	030404017024	配电箱 B1/APb/z	1. 名称：配电箱 B1/APb/z 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 20 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 21 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
15	030404017025	配电箱 B1-1/AL	1. 名称：配电箱 B1-1/AL 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综 合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共用接 线母排、铜母线安装、开孔、配 管、基础槽钢制作安装、焊压接 线端子、盘柜配线整理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 22 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
16	030404017026	配电箱 B1-1/ALE	1. 名称：配电箱 B1-1/ALE 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 23 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共用接 线母排、铜母线安装、开孔、配 管、基础槽钢制作安装、焊压接 线端子、盘柜配线整理、除锈刷 油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不仅限于含剩余电流							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 24 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
17	030404017027	配电箱 B1-1/APE/xf	1. 名称：配电箱 B1-1/APE/xf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 25 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，如因供电局验收要求引起元 器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
18	030404017028	配电箱 B1/AL/sz	1. 名称：配电箱 B1/AL/sz 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综 合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 26 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不仅限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 27 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模块等							
19	030404017029	配电箱 B1/AL/rd/gj	1. 名称：配电箱 B1/AL/rd/gj 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 28 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
20	030404017030	配电箱 B1/AL/rd	1. 名称：配电箱 B1/AL/rd 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 29 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装及调试、设备间连线、共用 接线母排、铜母线安装、开孔、 配管、基础槽钢制作安装、焊压 接线端子、盘柜配线整理、除锈 刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
21	030404017031	配电箱 F1/AP/xcj	1. 名称：配电箱 F1/AP/xcj	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 30 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 31 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
22	030404017032	配电箱 B1/APz1/cdz	1. 名称：配电箱 B1/APz1/cdz 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 32 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、 除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
23	030404017033	配电箱 B1/APz2/cdz	1. 名称：配电箱 B1/APz2/cdz 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 33 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 34 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
24	030404017034	配电箱 B1AP/gyjf	1. 名称：配电箱 B1AP/gyjf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综 合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共用接 线母排、铜母线安装、开孔、配 管、基础槽钢制作安装、焊压接 线端子、盘柜配线整理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 35 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
25	030404017035	配电箱 F1/ALz/zwyf	1. 名称：配电箱 F1/ALz/zwyf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 36 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共用接 线母排、铜母线安装、开孔、配 管、基础槽钢制作安装、焊压接 线端子、盘柜配线整理、除锈刷 油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不仅限于含剩余电流							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 37 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
26	030404017036	配电箱 B1-3/AL	1. 名称：配电箱 B1-3/AL 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 38 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，如因供电局验收要求引起元 器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相 关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
27	030404017037	配电箱 B1-3/ALE	1. 名称：配电箱 B1-3/ALE 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综 合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 40 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模块等							
28	030404017038	配电箱 B1-3/APE/xf	1. 名称：配电箱 B1-3/APE/xf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 41 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
29	030404017039	铁质箱 带限流式电气防火保护器 32/2P	1. 名称：铁质箱 带限流式电气防火保护器 32/2P 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 43 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	030404017040	充电桩表箱 B1-1/cdz, 11只表	1. 名称：充电桩表箱 B1-1/cdz , 11只表 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共用接 线母排、铜母线安装、开孔、配 管、基础槽钢制作安装、焊压接 线端子、盘柜配线整理、除锈刷 油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 44 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
31	030404017041	充电桩表箱 B1-1/cdz, 15只表	1. 名称：充电桩表箱 B1-1/cdz , 15只表 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 46 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	030404017042	充电桩表箱 B1-1/cdz, 12只表	1. 名称：充电桩表箱 B1-1/cdz , 12只表 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 47 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
33	030404017043	应急照明电源箱 B1-3/ALE	1. 名称：应急照明电源箱 B1-3/ALE 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 48 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 49 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	030404017044	应急照明电源箱 B1-1/ ALE	1. 名称：应急照明电源箱 B1-1 /ALE 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共用接 线母排、铜母线安装、开孔、配 管、基础槽钢制作安装、焊压接 线端子、盘柜配线整理、除锈刷 油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求 ，如因供电局验收要求引起元器 件变化，综合单价不做调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 50 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
35	030404017045	应急照明电源箱 B1/ALE /xks	1. 名称：应急照明电源箱 B1/ ALE/xks 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综 合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 51 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 52 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	030404017046	应急照明电源箱 B1-2/ ALE2	1. 名称：应急照明电源箱 B1-2/ ALE2 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
37	030404017047	应急照明电源箱 B1-2/ ALE1	1. 名称：应急照明电源箱 B1-2 /ALE1 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考 虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综 合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 54 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 55 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	030404017048	A型集中电源	1. 名称：A型集中电源 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 56 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流 监控模块、消防电源监控模块、 智能灯控模块、电气火灾监控模 块等							
39	030404017049	UPS配电箱	1. 名称：UPS配电箱 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综 合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格： 满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 58 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配线								
40	030411004006	电气配线 WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.000					
41	030411004007	电气配线 WDZB1-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1-BYJ-6mm ²	m	666.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 59 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
42	030411004008	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6036.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 60 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	030411004009	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求	m	533.840					
44	030411004010	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑	m	533.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 61 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
45	030411004011	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	30.200					
46	030411004012	电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	40.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 62 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1N-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
47	030411004013	电气配线 WDZB1N-RYSP -2×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZB1N-RYSP-2×2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标	m	2391.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 63 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
48	030408001005	电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV-4×70+1×35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZA-YJV-0.6/1KV-4×70+1×35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	117.450					
49	030408001006	电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV-3×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZA-YJV-0.6/1KV-3×6mm ²	m	344.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 64 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030408001007	电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5×6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-0.6/ 1KV-5×6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 65 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030408001008	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	179.440					
52	030408001009	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	53.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 66 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
53	030408001010	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	402.820					
54	030408001011	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、	m	110.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 67 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
55	030408001012	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	213.300					
56	030408001013	电力电缆 WDZB1-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	555.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 68 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6/1KV-4×35+1×16mm ²	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
57	030408001014	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标	m	215.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 69 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030408001015	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	443.000					
59	030408001016	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	54.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 70 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
60	030408001017	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	663.700					
61	030408001018	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3×2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6	m	52.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 71 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			/1KV-3×2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
62	030408001019	隔离型柔性矿物绝缘防 火电缆 NG A(BTLY)-0.6 /1KV-4×25+1×16mm ²	1. 名称：隔离型柔性矿物绝缘防 火电缆 2. 规格、型号：NG A(BTLY)- 0.6/1KV-4×25+1×16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验	m	193.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 72 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
63	030408001020	隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 NG A (BTLY) -0.6/1KV-4×120+1×70mm ²	1. 名称：隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格、型号：NG A (BTLY) -0.6/1KV-4×120+1×70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	137.550					
64	030408001021	隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 NG A (BTLY) -0.6/1KV-4*70+1*35	1. 名称：隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格、型号：NG A (BTLY) -0.6/1KV-4*70+1*35 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、	m	108.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 73 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
65	030408001022	电力电缆 WDZB1N-YJY-3×120+2×70	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-3×120+2×70 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.910					
66	030408001023	电力电缆 WDZB1N-YJY-3	1. 名称：电力电缆	m	20.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 74 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		×50+2×25	2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-3 ×50+2×25 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求							
67	030408001024	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*150+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-4*150+1*70 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标	m	157.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 75 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
68	030408001025	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	544.890					
69	030408001026	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-4*25+1*16 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	54.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 76 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
70	030408001027	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-4*35+1*16 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.910					
71	030408001028	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5×16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	264.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 77 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.6/1KV-5×16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
72	030408001029	电力电缆 WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5×10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY- 0.6/1KV-5×10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验	m	255.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 78 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
73	030408001030	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5×6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	88.780					
74	030408001031	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5×4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5×4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	735.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 79 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
75	030408001032	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	15.690					
76	030408001033	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×10mm ²	m	20.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 80 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
77	030408001034	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 81 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
78	030408001035	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4×2.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	41.820					
79	030408001036	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3×4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3×4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	104.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 82 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
80	030408001037	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3×2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3×2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	113.830					
81	030408006002	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，16mm ² <截面≤35mm ² ，材质同电缆	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 83 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
82	030408006003	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤70mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，35mm²<截面≤50mm²，材质同电缆 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
83	030408006004	矿物绝缘电力电缆终端	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 84 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		头 五芯 70mm²<截面≤ 120mm²	头 2. 规格:五芯, 70mm²<截面≤ 120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
84	030408006005	电力电缆终端头 四芯及 以内 截面≤16mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下, 最大单芯 截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 85 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
85	030408006006	电力电缆终端头 三芯及以内 截面≤16mm²	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 三芯及以下, 截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	62.000					
86	030408006007	电力电缆终端头 四芯及以内 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 四芯及以下, 70mm²<最大单芯截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 86 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
87	030408006008	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 最大单芯截面≤10mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	78.000					
88	030408006009	电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm²<最大单芯截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 87 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
89	030408006010	电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm²<最大单 芯截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	26.000					
90	030408006011	电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 35mm²<最大单 芯截面≤50mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 88 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
91	030408006012	电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 50mm²<最大单 芯截面≤70mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	20.000					
92	030408006013	电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<最大单 芯截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	6.000					
93	030408006014	电力电缆终端头 五芯	1. 名称:电力电缆终端头	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 89 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		120mm²<截面≤240mm²	2. 规格:五芯, 120mm²<最大单 芯截面≤240mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
94	030408007002	控制电缆头 ≤16芯	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格、型号: 电缆头 ≤16芯 , 终端头及中间头综合考虑, 材 质同电缆 3. 安装部位: 综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	104.000					
95	030408002004	控制电缆 WDZB1N-KYJY -4x1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 90 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
96	030408002005	控制电缆 WDZB1N-KYJY (5x1.5)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY (5x1.5) 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 91 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
97	030408002006	控制电缆 WDZB1N-BYR（2x1.5）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-BYR（2x1.5） 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	500.000					
98	030408002007	控制电缆 WDZB1N-KYJY（12x1.0）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY（12x1.0） 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 92 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
99	030408002008	控制电缆 WDZB1N-KYJY (12x1.5)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY (12x1.5) 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	500.000					
100	030408002009	控制电缆 WDZB1N-KYJY (7x1.5)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY (7x1.5)	m	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 93 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、 地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电气配管								
101	030411001007	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃) 3. 配置部位、形式:综合考虑（ 砖/混凝土结构（含预制叠合板 ）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及 恢复、刨沟、抹砂浆保护层、	m	83.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 94 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
102	030411001008	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、	m	227.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 95 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
103	030411001009	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	25.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 96 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
104	030411001010	电气配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	25.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 97 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
105	030411001011	电气配管 JDG40	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标	m	63.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 98 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
106	030411001012	电气配管 SC15	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC15，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 99 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
107	030411001013	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3015.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 100 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
108	030411001014	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	638.870					
109	030411001015	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管	m	587.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 101 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
110	030411001016	电气配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，	m	348.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 102 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（ 砖/混凝土结构（含预制叠合板 ）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及 恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预 留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆、刷防 火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
111	030411001017	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管， SC50，壁厚综合考虑	m	88.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 103 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（ 砖/混凝土结构（含预制叠合板） ）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及 恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预 留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆、刷防 火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
112	030411001018	电气配管 SC65	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管， SC65，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（	m	25.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 104 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
113	030411001019	电气配管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC80，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板	m	35.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 105 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
114	030411001020	电气配管 SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC100，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板））、明配/暗配/吊顶内）	m	65.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 106 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
115	030411001021	电气配管 SC125	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC125，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	68.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 107 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
116	030411001022	电气配管 SC150	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC150，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 108 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
117	030411001023	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	188.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 109 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
118	030411001024	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	188.500					
119	030817008010	柔性防水钢套管 DN150	1. 名称:柔性防水钢套管 DN150 2. 规格:DN150 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9.000					
120	030411001025	金属软管 DN32	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN32	m	188.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 110 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨 接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
		分部小计								
		桥架								
121	030411003003	高压强电桥架 300× 200mm	1. 名称: 高压强电桥架 2. 桥架形式: 满足现场和验收规 范要求 3. 型号、规格: 300×200mm 槽 式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工 验收规范要求考虑	m	28.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 111 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
122	030411003004	消防强电桥架 100×100mm	1. 名称：消防强电桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑	m	8.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 112 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
123	030411003005	消防强电桥架 200×100mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×100mm 槽	m	218.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 113 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
124	030411003006	消防强电桥架 300×100mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收	m	36.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 114 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 3. 型号、规格：300×100mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 115 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
125	030411003007	消防强电桥架 400×200mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 400×200mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求: 满足招标技术标	m	83.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 116 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
126	030411003008	普通强电桥架 100×100mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 100×100mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时	m	64.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 117 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
127	030411003009	普通强电桥架 200×200mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×200mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、	m	186.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 118 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按 规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
128	030411003010	普通强电桥架 400× 200mm	1. 名称: 普通强电桥架 2. 桥架形式: 满足现场和验收规 范要求 3. 型号、规格: 400×200mm 槽 式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工 验收规范要求考虑 6. 附件: 含主体、盖板、隔板 (桥架内)、弯头、大小头、三通 、四通及异形弯头、连接片、连 接螺栓、锁扣、跨接线	m	90.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 119 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
129	030411003011	普通强电桥架 600×200mm	1. 名称: 普通强电桥架 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 600×200mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、	m	15.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 120 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
130	030411003012	充电桩桥架 200×150mm	1. 名称:充电桩桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×150mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	297.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 121 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
131	030411003013	照明桥架 50*50	1. 名称：非机动车库充电桩桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：50*50mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑	m	569.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 122 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
132	030413001002	桥架支撑架、支吊架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、	kg	2416.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 123 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
133	030409002003	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	1611.000					
134	030408008001	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火胶泥等综合考虑	处	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 124 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
135	030408009001	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：综合考虑 3. 方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	50.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
136	030412005001	集中电源集中控制型应急灯，平时不亮 ZFJC-LED, 12W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型应急灯，平时不亮 2. 型号规格：ZFJC-LED, 12W, DC36V 3. 安装形式：吊装	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 125 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含光源、镇流器、支(吊)架制安 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	030412004002	集中电源集中控制型疏散指示灯,常亮 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型疏散指示灯,常亮 2. 规格： BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	33.000					
138	030412004003	集中电源集中控制型疏散指示灯,常亮，双面 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型疏散指示灯,常亮，双面 2. 规格： BLJC-LED, 1W, DC36V	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 126 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
139	030412004004	集中电源集中控制型单面方向标志灯(向前),常亮 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型单面方向标志灯(向前),常亮 2. 规格：BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 127 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			达到竣工验收的全部工作内容							
140	030412004005	楼层的标志灯,常亮 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称：楼层的标志灯,常亮 2. 规格：BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	5.000					
141	030412004006	集中电源集中控制型应急灯,平时不亮 ZFJC-LED, 5W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型应急灯,平时不亮 2. 规格：ZFJC-LED, 5W, DC36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 128 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
142	030412004007	集中电源集中控制型应急筒灯(平时不亮/应急点燃) ZFJC-LED, 7W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型应急筒灯(平时不亮/应急点燃) 2. 规格：ZFJC-LED, 7W, DC36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	4.000					
143	030412004008	带反射罩灯,单管长条形,灯具自带蓄电池 LED, 18W	1. 名称：带反射罩灯,单管长条形,灯具自带蓄电池 2. 规格：LED, 18W 3. 安装形式：综合考虑	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 129 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
144	030412004009	带反射罩灯, 双管长条形, 灯具自带蓄电池LED, 2x18W	1. 名称：带反射罩灯, 双管长条形, 灯具自带蓄电池 2. 规格：LED, 2x18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	5.000					
145	030412004010	带反射罩灯, 单管长条形/汽车库、自行车库及通	1. 名称：带反射罩灯, 单管长条形/汽车库、自行车库及通道采	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 130 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		道采用带红外感应微亮模式 LED, 2x18W	用带红外感应微亮模式 2. 规格：LED, 2x18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
146	030412004011	带反射罩灯, 单管长条形/汽车库、自行车库及通道采用带红外感应微亮模式 LED, 18W	1. 名称：带反射罩灯, 单管长条形/汽车库、自行车库及通道采用带红外感应微亮模式 2. 规格：LED, 1x18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成	个	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 131 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
147	030412004012	壁挂式灯带反射罩长条灯 LED, 18W	1. 名称：壁挂式灯带反射罩长条灯 2. 规格：LED, 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	9.000					
148	030412004013	壁挂式灯带反射罩长条灯, 自带感应开关 LED, 18W	1. 名称：壁挂式灯带反射罩长条灯, 自带感应开关 2. 规格：LED, 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 132 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
149	030412001003	吸顶灯(楼梯间自带感应开关) LED, 18W	1. 名称：吸顶灯(楼梯间自带感应开关) 2. 规格：LED, 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	套	18.000					
150	030412001004	灯座头	1. 名称：灯座头 2. 规格：LED, 10W	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 133 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
151	030412004014	防水防尘灯单管荧光灯 LED, 18W	1. 名称：防水防尘灯单管荧光灯 2. 规格：LED, 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 134 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	030412004015	防水防尘灯双管荧光灯 LED, 2x18W	1. 名称：防水防尘灯双管荧光灯 2. 规格：LED, 2x18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	29.000					
153	030412004016	格栅灯	1. 名称：格栅灯 2. 规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 135 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
154	030412004017	格栅灯带蓄电池	1. 名称：格栅灯带蓄电池 2. 规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	1.000					
155	030412004018	消控室灯	1. 名称：消控室灯 2. 规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 136 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
156	030404035004	二极+三极插座（安全型） 250V, 10A	1. 名称：二极+三极插座（安全型） 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 安全型 4. 安装方式：暗装, 底距地H：300mm 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	41.000					
157	030404034004	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控翘板开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装 5. 其他要求：满足设计、相关	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 137 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
158	030404034005	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
159	030404034006	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
160	030404017050	电动汽车交流充电桩 7kW	1. 名称：电动汽车交流充电桩 7kW	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 138 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 139 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
161	030411006003	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装 5. 满足设计及规范要求	个	477.000					
162	030411006004	PVC接线盒(开关、插座盒)	1. 名称：PVC接线盒(开关、插座盒) 2. 材质：PVC 3. 规格：综合 4. 安装形式：综合	个	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 140 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
163	030409002004	接地母线 热镀锌扁钢 - 40×4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40 ×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综 合考虑 4. 安装部位及方式： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	m	1.000					
164	030409002005	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25* 4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综 合考虑 4. 安装部位及方式： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 141 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
165	030409002006	接地母线 热镀锌扁钢 - 50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-50×5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5.940					
166	030409002007	接地母线 -40x4不锈钢带	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：接地母线 -40x4 不锈钢带 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑	m	10.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 142 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
167	030409004001	利用基础钢筋通焊做接地	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	999.810					
168	030404017051	接地端子箱	1. 名称：接地端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4.000					
169	030409005001	接地线（热镀锌圆钢 Φ	1. 名称：接闪带	m	153.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 143 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10)	2. 材质、规格:热镀锌圆钢, Φ10 3. 镀锌方式: 热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
170	030409002008	变压器外壳接地线:YJY-1x185	1. 名称: 变压器外壳接地线:YJY-1x185 2. 材质、规格:变压器外壳接地线:YJY-1x185 3. 安装方式: 综合考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	40.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 144 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
171	030409002009	变压器外壳接地线:YJY-1x150	1. 名称：变压器外壳接地线:YJY-1x150 2. 材质、规格:变压器外壳接地线:YJY-1x150 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.200					
172	030409001001	-100x100x6不锈钢预埋接地连接板	1. 名称：-100x100x6不锈钢预埋接地连接板 2. 规格型号:综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	块	4.000					
173	030409001002	接地板 100*100*10	1. 名称：接地板 100*100*10	块	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段：/

第 145 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格型号:综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
174	030409001003	-100x100x6镀锌预埋接地连接板	1. 名称: -100x100x6镀锌预埋接地连接板 2. 规格型号:综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	块	19.000					
		分部小计								
		调试								
175	030414006001	事故照明切换装置调试	1. 名称: 事故照明切换装置调试 2. 其他要求: 满足招标技术标	系统	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 146 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
176	030414006002	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	10.000					
177	030414011001	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
178	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【电气工程】

标段： /

第 147 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
179	031301018002	其他措施	其他措施	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 地下室 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001003	安全文明施工费			179006.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6393.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37777.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		86015.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48819.89			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	278920.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		278920.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 1 页

【电气工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	278920.35	
合计			278920.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【 标段: /
电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【电气
工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		风机								
1	030108001002	离心柜式风机箱 HTFC-28, Q=34445/22964m³ /h, P=15. 5/5. 1kW	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：HTFC-28, Q=34445/22964m³ /h, P=15. 5/5. 1kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管 ;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030108001003	HTFC型离心风机箱HTFC-I-25, Q=32670m³ /h, P=11kW	1. 名称：HTFC型离心风机箱 2. 型号、规格：HTFC-I-25, Q=32670m³ /h, P=11kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 3 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030108001004	GDF型离心风机箱GDF-3.5, Q=1670m³ /h, P=0.37kW	1. 名称：GDF型离心风机箱 2. 型号、规格：GDF-3.5, Q=1670m³ /h, P=0.37kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 4 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030108001005	GDF型离心风机箱GDF-2.5, Q=860m³ /h, P=0.25kW	1. 名称：GDF型离心风机箱 2. 型号、规格：GDF-2.5, Q=860m³ /h, P=0.25kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030108001006	消防高温排烟轴流风机 HTF-I-7, Q=18900m³/h, P=7.5kW	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：HTF-I-7, Q=18900m³/h, P=7.5kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 6 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电 源配管与设备连接间的金属软管 ;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
6	030108001007	消防高温排烟轴流风机 HTF-I-9, Q=38000m³ /h, P=15kW	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：HTF-I-9, Q= 38000m³ /h, P=15kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安 装和除锈刷油防腐：满足验收规 范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或 控制按钮，电机检查接线和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 7 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030108001008	SZF型轴流风机SZF-I-6.5, Q=17240m³ /h, P=4kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-6.5, Q=17240m³ /h, P=4kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 8 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030108001009	SZF型轴流风机SZF-I-3, Q=2900m³ /h, P=0. 75kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-3, Q=2900m³ /h, P=0. 75kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 9 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030108001010	SZF型轴流风机SZF-I-4.5, Q=7000m³/h, P=2.2kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-4.5, Q=7000m³/h, P=2.2kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030108001011	SZF型轴流风机SZF-I-3, Q=3540m³ /h, P=0. 75kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-3, Q=3540m³ /h, P=0. 75kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验	台	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 11 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030108001012	SZF型轴流风机SZF-I-3.5, Q=4610m³ /h, P=1.1kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-3.5, Q=4610m³ /h, P=1.1kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 12 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装和除锈刷油防腐：满足验收 规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或 控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时 采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电 源配管与设备连接间的金属软管 ；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
12	030108001013	SZF型轴流风机SZF-I- 3.5, Q=5100m³ /h, P= 1.1kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-3.5, Q= 5100m³ /h, P=1.1kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 13 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030108001014	SZF型轴流风机SZF-I-7, Q=27000m³ /h, P=7. 5kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-7, Q=27000m³ /h, P=7. 5kW, 其他详设计	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 14 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
14	030108001015	SZF型轴流风机SZF-I-5.5, Q=12000m³/h, P=4kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-5.5, Q=12000m³/h, P=4kW, 其他详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 15 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030108001016	SZF型轴流风机SZF-I-4, Q=7856m³ /h, P=2. 2kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-4, Q=7856m³ /h, P=2. 2kW, 其他详设	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 16 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安 装和除锈刷油防腐：满足验收规 范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或 控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时 采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电 源配管与设备连接间的金属软管 ;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
16	030108001017	管道式换气扇 BPT25- 56A L=800m³ /h H=	1. 名称：管道式换气扇（自带止 回阀）	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		410Pa N=150w	2. 型号、规格：BPT25-56A L=800m³ /h H=410Pa N=150w, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 18 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	030108001018	壁式轴流风机XBDZ-2.5 L=450m³/h H=50Pa N=25w	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格：XBDZ-2.5 L=450m³/h H=50Pa N=25w, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
18	030904003001	远距离手动控制装置	1. 名称：远距离手动控制装置 2. 规格：详设计 3. 安装	个	5.000					
		分部小计								
		消声器								
19	030703020001	消声器 630×1000, L=800mm	1. 名称：消声器 2. 规格：630×1000, L=800mm ，尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
20	030703020002	消声器 400×250, L=800mm	1. 名称：消声器 2. 规格：400×250, L=800mm，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 20 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
21	030703020003	消声器 630×500, L=1000mm	1. 名称：消声器 2. 规格：630×500, L=1000mm ， 尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	2.000					
22	030703020004	消声器 500×320, L=	1. 名称：消声器	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 21 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1000mm	2. 规格：500×320, L=1000mm ，尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
23	030703020005	消声器 500×400, L=1000mm	1. 名称：消声器 2. 规格：500×400, L=1000mm ，尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 22 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	030703020006	消声器 800×400, L=1000mm	1. 名称：消声器 2. 规格：800×400, L=1000mm ，尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
25	030703020007	消声器 630×500, L=1500mm	1. 名称：消声器 2. 规格：630×500, L=1500mm ，尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 23 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
26	030703020008	消声器 1600×400, L=1500mm	1. 名称：消声器 2. 规格：1600×400, L=1500mm ，尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
27	030703020009	消声器 1000×800, L=1500mm	1. 名称：消声器 2. 规格：1000×800, L=1500mm ，尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 24 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030703020010	消声器 2300×400, L=1500mm	1. 名称：消声器 2. 规格：2300×400, L=1500mm，尺寸为接口尺寸 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		防火阀								
29	030703001001	70℃防火阀 630×320mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 25 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈 信号 5. 附件：执行器、远程控制模块 （含执行器钢丝线缆）、控制线 及接线（长度综合考虑）相关附 件 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
30	030703001002	70℃防火阀 630×400mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈 信号 5. 附件：执行器、远程控制模块 （含执行器钢丝线缆）、控	个	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 26 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
31	030703001003	70℃防火阀 1000×500mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：1000*500 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 27 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
32	030703001004	70℃防火阀 1000× 800mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：1000*800 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开， 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈 信号 5. 附件：执行器、远程控制模块 （含执行器钢丝线缆）、控制线 及接线（长度综合考虑）相关附 件 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	2.000					
33	030703001005	70℃防火阀 1600× 400mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：1600*400	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 28 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
34	030703001006	70℃防火阀 2300×400mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：2300*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 29 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
35	030703001007	70℃电动防火阀 500×320mm	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 规格：500*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 30 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
36	030703001008	70℃电动防火阀 500×400mm	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 规格：500*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 31 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	030703001009	70℃电动防火阀 630×500mm	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 规格：630*500 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	1.000					
38	030703001010	70℃电动防火阀 700×400mm	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 规格：700*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 32 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈 信号 5. 附件：执行器、远程控制模块 （含执行器钢丝线缆）、控制线 及接线（长度综合考虑）相关附 件 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
39	030703001011	70℃防火调节阀 250× 200mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：250*200 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈 信号 5. 附件：执行器、远程控制模块 （含执行器钢丝线缆）、控	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 33 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
40	030703001012	70℃防火调节阀 320×200mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：320*200 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 34 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
41	030703001013	70℃防火调节阀 400× 200mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：400*200 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开， 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈 信号 5. 附件：执行器、远程控制模块 （含执行器钢丝线缆）、控制线 及接线（长度综合考虑）相关附 件 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	1.000					
42	030703001014	70℃防火调节阀 400× 250mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：400*250	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 35 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
43	030703001015	70℃防火调节阀 400×400mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：400*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
44	030703001016	70℃防火调节阀 500×320mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：500*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 37 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
45	030703001017	70℃防火调节阀 500×400mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：500*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 38 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	030703001018	70℃防火调节阀 630×500mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：630*500 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	4.000					
47	030703001019	70℃防烟防火阀 250×200mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：250*200 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 39 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈 信号 5. 附件：执行器、远程控制模块 （含执行器钢丝线缆）、控制线 及接线（长度综合考虑）相关附 件 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
48	030703001020	70℃防烟防火阀 320× 320mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：320*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈 信号 5. 附件：执行器、远程控制模块 （含执行器钢丝线缆）、控	个	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 40 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
49	030703001021	70℃防烟防火阀 500×250mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：500*250 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 41 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
50	030703001022	70℃防烟防火阀 500× 320mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：500*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开， 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈 信号 5. 附件：执行器、远程控制模块 （含执行器钢丝线缆）、控制线 及接线（长度综合考虑）相关附 件 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	3.000					
51	030703001023	70℃防烟防火阀 630× 500mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：630*500	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 42 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
52	030703001024	70℃防烟防火阀 800×400mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：800*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
53	030703001025	70℃防烟防火阀 1000×320mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：1000*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 44 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
54	030703001026	70℃防烟防火阀 630×1000mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：630*1000 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 45 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030703001027	排烟阀 630×320mm	1. 名称：排烟阀 2. 规格：630*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常闭，带DC，电动、手动开启，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	2.000					
56	030703001028	排烟阀 630×400mm	1. 名称：排烟阀 2. 规格：630*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常闭，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 46 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			带DC, 电动、手动开启, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
57	030703001029	电动双位阀 250×200mm	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：250*200 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开, 280℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 47 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
58	030703001030	电动双位阀 500×250mm	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：500*250 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，280℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 48 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
		分部小计								
		止回风阀								
59	030703001031	蝶阀 400×250mm	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：400×250mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
60	030703001032	止回风阀 320×320mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：320×320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
61	030703001033	止回风阀 250×200mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：250×200mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
62	030703001034	止回风阀 400×250mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：400×250mm 3. 材质：碳钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 50 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
63	030703001035	止回风阀 500×320mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：500×320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	6.000					
64	030703001036	止回风阀 500×400mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：500×400mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 51 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
65	030703001037	多叶送风阀 500×320mm	1. 名称：多叶送风阀 2. 型号、规格：500×320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	1.000					
66	030703001038	多叶送风阀 630×500mm	1. 名称：多叶送风阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 52 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格： 630×500mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
67	030703001039	止回风阀 630×400mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：630×400mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 53 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
68	030703001040	止回风阀 630×500mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：630×500mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	个	3.000					
69	030703001041	止回风阀 630×1000mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：630×1000mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 54 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
70	030703001042	止回风阀 800×800mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：800×800mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
71	030703001043	止回风阀 1000×500mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：1000×500mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐： 综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		防火风口								
72	030703007002	防火风口 200×300mm	1. 名称：防火风口 2. 规格： 200*300 3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 56 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 性能参数：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
73	030703007003	防火风口 500×800mm	1. 名称：防火风口 2. 规格： 500*800 3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求),	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 57 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 性能参数：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
74	030703007004	防火风口 600×600mm	1. 名称：防火风口 2. 规格： 600*600 3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 58 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 性能参数：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
75	030703007005	防火风口 600×1000mm	1. 名称：防火风口 2. 规格： 600*1000 3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 59 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 性能参数：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
76	030703007006	防火风口 1200×1000mm	1. 名称：防火风口 2. 规格： 1200*1000 3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 60 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 性能参数：常开,70℃熔断关闭,手动复位,反馈信号 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
77	030703007007	70℃防火风口 300×300mm	1. 名称：70℃防火风口 2. 规格： 300*300 3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 61 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			主要求,所需费用综合考虑,包含 在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满 足施工验收及规范要求)，费用 综合考虑包含在本综合单价中 6. 性能参数：常开,70℃熔断关 闭,手动复位,反馈信号 7. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
78	030703007008	电动防火风口GEF 600× 800mm	1. 名称：电动防火风口GEF 2. 规格： 600*800	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 62 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 性能参数：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 63 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
79	030703007009	电动防火风口GEF 600×1000mm	1. 名称：电动防火风口GEF 2. 规格： 600*1000 3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 性能参数：常开,70℃熔断关闭,手动复位,反馈信号 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 64 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
80	030703007010	电动防火风口GEF 600× 1400mm	1. 名称：电动防火风口GEF 2. 规格： 600*1400 3. 类型：碳钢 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 性能参数：常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 65 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 操作高度增加费综合考虑							
		分部小计								
		单层百叶风口								
81	030703011002	单层百叶风口 300×200mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300*200 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 66 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
82	030703011003	单层百叶风口 400× 200mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：400*200 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 67 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
83	030703011004	单层百叶风口 400× 300mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：400*300 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 68 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
84	030703011005	单层百叶风口 500× 300mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：500*300 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 69 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
85	030703011006	单层百叶风口 600× 300mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*300 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 70 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
86	030703011007	单层百叶风口 800× 400mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：800*400 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 71 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
87	030703011008	单层百叶风口 800× 500mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：800*500 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 72 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求），费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
88	030703011009	单层百叶风口 1200×400mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1200*400 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 73 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
89	030703011010	单层百叶风口 1200× 500mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1200*500 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 74 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
90	030703011011	单层百叶风口 1200× 800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1200*800 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 75 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求），费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
91	030703011012	单层百叶风口 2200×500mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：2200*500 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 76 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
92	030703011013	单层百叶风口 1600× 2400mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1600*2400 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 77 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求），费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
93	030703011014	单层百叶风口(带风阀) 800×400mm	1. 名称：单层百叶风口(带风阀) 2. 规格：800*400 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 78 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价 中 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
94	030703011015	单层百叶风口(带风阀) 1000×400mm	1. 名称：单层百叶风口(带风阀) 2. 规格：1000*400 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、 风口与风管之间的软接头制作及 安装（软接头长度在0.5m内包 干）、吊顶定位及开孔(软接头 、柔性风管材质及接头长度	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 79 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需满足施工验收及规范要求）， 费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
		分部小计								
		挡烟垂壁								
95	030702001002	固定挡烟垂壁（防火帆布）	1. 名称:固定挡烟垂壁（防火帆布） 2. 规格、材质：0.35mm防火帆布+型材固定 3. 高度：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	11.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 80 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
96	030702001003	热镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.75mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：B≤320 4. 板材厚度： δ =0.75mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满	m²	75.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 81 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
97	030702001004	热镀锌钢板风管 320mm <风管长边≤450mm δ = 0.75mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：320mm<风管长边≤450mm 4. 板材厚度：δ=0.75mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计	m ²	59.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 82 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
98	030702001005	热镀锌钢板风管 450mm <风管长边≤630mm δ=1.0mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：450mm<风管长边≤630mm 4. 板材厚度：δ=1.0mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求	m ²	304.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 83 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
99	030702001006	热镀锌钢板风管 630mm <风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：630mm<风管长边≤1000mm 4. 板材厚度：δ=1.0mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求	m²	97.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 84 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
100	030702001007	热镀锌钢板风管 1000mm <风管长边≤1500mm δ =1.2mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 4. 板材厚度：δ=1.2mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等	m ²	58.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 85 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 材质：满足设计及规范要求及 达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
101	030702001008	热镀锌钢板风管 1500mm <风管长边≤2000mm δ =1.2mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：1500mm<风管长边≤ 2000mm 4. 板材厚度：δ=1.2mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙 体及楼板的开孔打洞及修复、弯 头导流片、防火堵洞、风管套管 等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量	m ²	131.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 86 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及 达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
102	030702001009	热镀锌钢板风管 风管长 边>2000mm δ=1.5mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：风管长边>2000mm 4. 板材厚度：δ=1.5mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙 体及楼板的开孔打洞及修复、弯 头导流片、防火堵洞、风管套管 等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量	m ²	205.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 87 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及 达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
103	030702003001	柴发不锈钢烟囱 Φ400	1. 名称：柴发不锈钢烟囱 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：Φ≤400 5. 接口形式：综合考虑；板材厚 度 δ=1.2mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除 锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时厚度综合考 虑	m ²	15.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 88 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含所有管件及附件制作安装、 防雨弯头、导流叶片、风量测定 孔、防腐垫木、检查清洗口、防 火封堵、套管及其封堵等 9. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
		分部小计								
		其他								
104	031208003001	岩棉板	1. 名称：岩棉板 2. 保温材料：岩棉板 3. 参数： 密度为100kg/m³ 4. 绝热厚度：综合考虑 5. 保温部位：综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等	m³	2.890					
105	031208007001	纤维增强硅酸盐防火板(	1. 名称：纤维增强硅酸盐防火	m²	96.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 89 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		不含岩棉)	板(不含岩棉) 2. 参数: 纤维增强硅酸盐防火板 , 1. 5h、2h耐火极限均采用9mm 厚防火板, 3. 0h耐火极限采用 12mm厚防火板 3. 含固定支架、自攻螺丝、防火 胶、保温钉、胶水, 铝箔胶带等 全部内容 4. 厚度:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
106	030704002002	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称: 风管漏光试验、漏风试 验 2. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	m ²	946. 580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 90 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
107	030704002003	风管清洗消毒	1. 名称: 风管清洗消毒 2. 清洗消毒的次数及标准: 综合考虑 3. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	946.580					
		分部小计								
		空调								
108	030701003001	单冷型壁挂式 3P	1. 名称: 单冷型壁挂式 3P 2. 主要参数: 详设计 3. 安装方式: 详设计 4. 附件: 分体式空调外机、铜管2米以内 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	台	1.000					
109	030701003002	风管机(自适应压力) 制冷量: 8kW, 制热量:	1. 名称: 风管机(自适应压力) 2. 主要性能参数: 制冷量: 8kW	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 91 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		9kW	，制热量：9kW, 其它参数详设计（带后回风箱及冷凝水提升泵） 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含保温、本体安装、接地，电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 92 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
110	030701003003	风管机(自适应压力) 制冷量：10kW，制热量：11.2kW	1. 名称：风管机(自适应压力) 2. 主要性能参数：制冷量：10kW，制热量：11.2kW, 其它参数详设计（带后回风箱及冷凝水提升泵） 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含保温、本体安装、接地，电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 93 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
111	030701003004	多联空调室外机 制冷量：28.5KW，制热量：31.5KW	1. 名称：多联空调室外机KT-1 2. 规格、性能参数：制冷量：28.5KW，制热量：31.5KW，其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 94 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
112	030701003005	多联空调室外机 制冷量：15.5W，制热量：17KW	1. 名称：多联空调室外机 2. 规格、性能参数：制冷量：制冷量：15.5W，制热量：17KW，其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 95 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
113	030701003006	多联空调室外机 制冷量：20.0KW，制热量：22.4KW	1. 名称：多联空调室外机KT-1 2. 规格、性能参数：制冷量：20.0KW，制热量：22.4KW，其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 96 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
114	031001004001	铜管 Φ9.53mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:Φ9.53mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑	m	97.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 97 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
115	031001004002	铜管 Φ12.7mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:Φ12.7mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑	m	60.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 98 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
116	031001004003	铜管 Φ19.055mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:Φ19.055mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑	m	97.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 99 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
117	031001004004	铜管 Φ22. 235mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格: Φ22. 235mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑	m	63. 950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段：/

第 100 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
118	031001001005	热镀锌冷凝水管 DN32	1. 名称：冷凝水UPVC管 2. 安装部位：室内 3. 介质：空调水 4. 规格：DN32 5. 连接形式：综合考虑 6. 支架的制安及除锈防腐刷油、防腐垫木：综合考虑 7. 各类套管(不含防水套管)的制作安装、各类管件、管道的除锈防腐刷油、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	70.480					
119	031002003002	一般钢套管制作安装	1. 名称、类型：一般钢套管制	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 101 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN150	作安装 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
120	031302007002	高层施工增加费	高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【暖通工程】

标段： /

第 102 页 共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
121	031301012002	工程系统检测、检验	工程系统检测、检验	项	1.000					
122	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
123	031301018003	其他措施	其他措施	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 地下室 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001004	安全文明施工费			38577.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1377.77			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8141.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18537.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10521.19			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	59554.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		59554.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【 标段: / 暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		气体灭火装置								
1	030902009001	七氟丙烷气体灭火系统, V=70L, G=70kg（含调试）	1. 名称：柜式预制七氟丙烷灭火装置 2. 规格：七氟丙烷气体灭火系统,, V=70L, G=70kg（含调试） 3. 其他：满足设计及规范要求	套	10.000					
2	030902009002	七氟丙烷气体灭火系统, V=120L, G=120kg（含调试）	1. 名称：柜式预制七氟丙烷灭火装置 2. 规格：七氟丙烷气体灭火系统, V=120L, G=120kg（含调试） 3. 其他：满足设计及规范要求	套	2.000					
3	031002003003	泄压阀 泄压面积:0.123m²	1. 类型：泄压阀 泄压面积：0.123m² 2. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
4	031002003004	泄压阀 泄压面积:0.171m²	1. 类型：泄压阀 泄压面积：0.171m²	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		消防泵房								
5	030109001005	室内消火栓泵 Q=20L/s, H=130m, N≤75kW/台	1. 名称：室内消火栓泵 2. 型号参数：XBD13/20 Q=20L/s, H=130m, N≤75kW/台 3. 含：主泵两台（一用一备），含设备自带管道及配件、控制箱、压力传感器、软接、仪表、基座弹簧隔振器（隔震垫）、地脚螺栓、基础及支架等所有成套组件的采购、安装、单机试运转、阀门、管件、法兰盘等所有附属工作内容 4. 附件参数：流量检测装置0~100L/s、压力检测装置0~3.0MPa、压力表0~3.0MPa	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	030109001006	自动喷淋泵 Q=40L/s, H=60m, N≤37kW	1. 名称：自动喷淋泵 2. 型号参数：XBD0.6/40 Q=40L/s, H=60m, N≤37kW 3. 含：主泵两台(一用一备)互为备用，含设备自带管道及配件、控制箱、压力传感器、软接、仪表、基座弹簧隔振器（隔震垫）、地脚螺栓、基础及支架等所有成套组件的采购、安装、单机试运转、阀门、管件、法兰盘等所有附属工作内容 4. 附件参数：流量检测装置0~150L/s、压力检测装置0~3.0MPa、压力表0~3.0MPa	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030109001007	消防水泵房集水坑泵 JYWQ80-40-15-1600-4.0	1. 名称：消防水泵房集水坑泵 2. 型号、规格：JYWQ80-40-15-1600-4.0 3. 质量：详设计 4. 配套控制箱、控制柜及设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统、出水口异径管及连接软管、阀门、法兰等所有配套附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
8	030109001008	室内消火栓系统稳压装置 XW(L)-II-1.0-74-ADL	1. 名称：室内消火栓系统稳压装置 XW(L)-II-1.0-74-ADL 2. 型号参数：Q=1.0L/s, H=140m	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			N≤4.0kW/台、气压水罐型号规格：Φ1000×2320 3. 含：主泵两台（一用一备），含设备自带管道及配件、控制箱、压力传感器、软接、仪表、基座弹簧隔振器（隔震垫）、地脚螺栓、基础及支架等所有成套组件的采购、安装、单机试运转等所有附属工作内容 4. 附件参数：流量检测装置0~150L/s、压力检测装置0~3.0MPa、压力表0~3.0MPa 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	031003001031	电动阀 DN100	1. 名称：电动阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：执行器及对应尺寸法兰盘 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	031003001032	电动阀 DN150	1. 名称：电动阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：执行器及对应尺寸法兰盘 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
11	031003001033	水锤消除器(含闸阀) DN150	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：详设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030801001001	吸水钢管 DN300	1. 安装部位：消防水泵房 2. 材质、规格：DN300 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5. 含管件（包含沟槽管件）制作安装 6. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 7. 其它：满足设计及规范要求	m	23.000					
13	030901001001	热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位：消防水泵房	m	4.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按 设计和规范要求 5. 含管件（包含沟槽管件）制作 安装 6. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 7. 其它：满足设计及规范要求							
14	030801001002	热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：消防水泵房 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按 设计和规范要求	m	202.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管件（包含沟槽管件）制作 安装 6. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 7. 其它：满足设计及规范要求							
15	030801001003	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：消防水泵房 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按 设计和规范要求 5. 含管件（包含沟槽管件）制作 安装 6. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 7. 其它：满足设计及规范要求	m	28.790					
16	030901001002	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：消防水泵房	m	24.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按 设计和规范要求 5. 含管件（包含沟槽管件）制作 安装 6. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 7. 其它：满足设计及规范要求							
17	030901001003	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：消防水泵房 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN25 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按 设计和规范要求	m	2.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段： /

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管件（包含沟槽管件）制作 安装 6. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 7. 其它：满足设计及规范要求							
18	030901001004	溢流管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：焊接钢管 DN150 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按 设计和规范要求 5. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 6. 出口应装设网罩，网罩为长为 200mm的短管，管壁开设孔径为 10mm, 孔距为20mm, 18目的不锈 钢网包扎牢固 7. 其它：满足设计及规范要求	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段： /

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	030901001005	放空管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：焊接钢管 DN100 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按 设计和规范要求 5. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 6. 出口应装设网罩，网罩为长为 200mm的短管，管壁开设孔径为 10mm, 孔距为20mm, 18目的不锈 钢网包扎牢固 7. 其它：满足设计及规范要求	m	3.000					
20	030901001006	通气管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：焊接钢管 DN150 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求：	m	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按设计和规范要求 5. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 6. 出口应装设网罩，网罩为长为200mm的短管，管壁开设孔径为10mm，孔距为20mm，18目的不锈钢网包扎牢固 7. 其它：满足设计及规范要求							
21	030804001008	沟槽卡箍接头零件（综合） DN300	1. 材质：沟槽卡箍接头零件（综合） 2. 型号、规格：DN300 3. 连接形式：焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	030804001009	沟槽卡箍接头零件（综合） DN150	1. 材质：沟槽卡箍管件（综合） 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	72.000					
23	030804001010	沟槽卡箍接头零件（综合） DN100	1. 材质：沟槽卡箍管件（综合） 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
24	030804001011	沟槽卡箍接头零件（综合）	1. 材质：沟槽卡箍管件（综合）	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		合) DN65	2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求							
25	030804001012	偏心异径接头 DN200	1. 材质：碳钢或球墨铸铁 2. 型号、规格：DN200 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰 连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
26	030804001013	偏心异径接头 DN150	1. 材质：碳钢或球墨铸铁	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	030804001014	同心异径接头 DN150	1. 材质：碳钢或球墨铸铁 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：沟槽式连接或法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
28	030901004001	湿式报警装置 DN150	1. 名称：湿式报警阀 2. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含内容：湿式报警阀、电信号蝶阀、流量计、压力表、闸阀、水力警铃、延迟器等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	2.000					
29	031003002001	调节阀 DN150	1. 类型：调节阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
30	031003002002	泄压阀 DN150	1. 类型：泄压阀	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
31	030807003007	明杆闸阀 DN150	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN150 工作压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20.000					
32	030807003008	明杆闸阀 DN200	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN200 工	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
33	030807003009	明杆闸阀 DN300	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN300 工作压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
34	030807003010	减压阀组 DN150	1. 类型：减压阀组 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN150 工作压力为1.6MPa	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	031003001034	旋流防止器 DN300	1. 名称：旋流防止器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
36	031003001035	橡胶接头 DN300	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN300 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 5. 其他：投标人应充分考虑满	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）							
37	031003001036	橡胶接头 DN150	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）	个	10.000					
38	031003001037	橡胶接头 DN200	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）							
39	030807003011	电动阀 DN65	1. 名称：电动阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件：执行器及对应尺寸法兰盘 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
40	030807003012	消音止回阀 DN150	1. 类型：消音止回阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN150 工作压力为1.6MPa	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	030807003013	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
42	030807003014	Y型过滤器 DN200	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
43	030807003015	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
44	030601004002	流量监测装置	1. 名称：流量监测装置 2. 型号、规格：DN150 3. 连接方式：沟槽式连接或法兰连接 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段： /

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
45	030601004003	压力监测装置	1. 名称：压力监测装置 2. 型号、规格：DN150 3. 连接方式：沟槽式连接或法兰连接 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
46	030601002004	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 型号、规格：详设计 3. 连接方式：沟槽式连接或法兰连接 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
47	030601002005	压力表 Y-150型	1. 名称：压力表 2. 规格型号：Y-150型	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 压力表弯材质、规格：含表弯 4. 含底部取源部件、旋塞阀等成套 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	031003001038	磁耦合液位计 DN25	1. 名称：磁耦合液位计 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
49	030810002001	卡箍沟槽法兰 DN300	1. 材质：卡箍沟槽法兰 2. 结构形式：卡箍或法兰连接 3. 型号、规格：DN300	副	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	030810002002	卡箍沟槽法兰 DN200	1. 材质：卡箍沟槽法兰 2. 结构形式：卡箍或法兰连接 3. 型号、规格：DN200 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	副	8.000					
51	030810002003	卡箍沟槽法兰 DN150	1. 材质：卡箍沟槽法兰 2. 结构形式：卡箍或法兰连接 3. 型号、规格：DN150 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	副	20.000					
52	030810002004	卡箍沟槽法兰 DN100	1. 材质：卡箍沟槽法兰 2. 结构形式：卡箍或法兰连接	副	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
53	030810002005	卡箍沟槽法兰 DN65	1. 材质：卡箍沟槽法兰 2. 结构形式：卡箍或法兰连接 3. 型号、规格：DN65 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	副	4.000					
54	030815001002	管架制作安装	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：一般管架、支吊架 综合考虑，具体详设计及规范 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	466.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	031201003001	管道支吊架刷油	1. 除锈级别、除锈方式：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，灰色调和漆二道 2. 油漆品种：详设计 3. 结构类型：管道支吊架型钢弹性支吊架 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	440.030					
56	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：详设计 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：详设计 3. 标志色方式、品种：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	148.080					
57	030817008011	柔性防水套管制作安装	1. 名称：柔性防水套管制作安	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN300	装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN300 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	030817008012	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	030817008013	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
60	030817008014	柔性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 类型：根据图纸说明自行考	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
61	030817008015	柔性防水套管制作安装 DN25	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN25 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
62	030104007001	手动葫芦	1. 手动单梁起重机安装，规格5t，其余详设计	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：详设计							
63	030905002001	喷淋系统调试	系统形式	点	5.000					
64	030905002002	消火栓系统调试	系统形式	点	105.000					
65	030901010001	系统测试用消火栓	1. 名称：室内消火栓 2. 型号、规格：详设计 3. 箱体尺寸：详设计 4. 栓头形式：SN65型或SNZ65型 普通消火栓 5. 附件材质、规格：内设:DN65 旋转型消火栓一支、19mm口径 水枪一支、DN65及25m长内衬里 水龙带一条、报警按钮一个及 30m消防软管卷盘, 安装详国标 15S202-21页 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
66	031003003023	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
67	031003003024	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
68	031003003025	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
69	031003001039	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
70	030807003016	液动阀 DN100	1. 类型：液动阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN100 工	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段： /

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作压力为1.6MPa 4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		消火栓工程								
71	030901002001	消火栓内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 材质：内外壁加厚热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：详设计 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防	m	139.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	030801001004	消火栓内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：综合 2. 材质：消火栓内外壁加厚热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：详设计 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标	m	347.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	031002001001	管架制作安装	1. 名称：管架制作安装 2. 材质：详设计 3. 含除锈刷油、管道标识、识别面漆等 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	Kg	208.020					
74	031003003026	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	031003001040	橡胶接头 DN150	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）	个	4.000					
76	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：2具为一组配灭火器箱，配置种类综合考虑在报价中不再单独另计，其他详设计	具	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	030901010002	室内消火栓 SG24E65Z-J	1. 名称：室内消火栓 2. 型号、规格：详设计 3. 箱体尺寸：详设计 4. 栓头形式：SN65型或SNZ65型普通消火栓 5. 附件材质、规格：内设:DN65 旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个及30m消防软管卷盘、灭火器, 安装详国标15S202-21页 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	16.000					
78	031002003005	一般钢套管制作安装	1. 名称、类型：一般钢套管制	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN100	作安装 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
79	031002003006	一般钢套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：介质管道DN200 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
80	030901007001	减压孔板 DN65	1. 名称: 减压孔板 2. 型号、规格 : DN65 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式 : 综合考虑 5. 含法兰安装 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16.000					
		分部小计								
		喷淋								
81	030901001007	喷淋内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁加厚热浸镀锌	m	758.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑 预留孔 洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混 凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐 等，做法详见设计说明、支架除 锈标准、管道标识按招标技术要 求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
82	030901001008	喷淋内外壁加厚热浸镀 锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁加厚热浸镀锌钢 管 3. 型号、规格：DN32	m	486.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：螺纹连接 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030901001009	喷淋内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁加厚热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：螺纹连接 5. 包含水冲洗、水压试验	m	93.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 各种管件综合考虑 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
84	030901001010	喷淋内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁加厚热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：螺纹连接 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及	m	76.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段： /

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030901001011	喷淋内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁加厚热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：卡箍连接 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防	m	35.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	030901001012	喷淋内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁加厚热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 连接方式：卡箍连接 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标	m	87.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	030901001013	喷淋内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁加厚热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：卡箍连接 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满	m	81.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030901001014	喷淋内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN125	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁加厚热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN125 4. 连接方式：卡箍连接 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
89	030901001015	喷淋内外壁加厚热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁加厚热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：卡箍连接 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明、支架除锈标准、管道标识按招标技术要求及相关规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	160.640					
90	031002001002	管架制作安装	1. 名称：管架制作安装 2. 材质：详设计	Kg	846.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含除锈刷油、管道标识、识别面漆等 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030901003001	喷头	1. 名称：喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：有无吊顶、上下喷综合考虑, 含装饰盘或吸热盘 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	460.000					
92	031003003027	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 型号、规格：ZSFD-16Z型, DN150	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	031003003028	带锁具阀门 DN100	1. 名称：带锁具阀门 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
94	030807003017	减压阀 DN100	1. 类型：减压阀 2. 材质：球墨铸铁或铸钢 3. 规格、压力等级：DN100 工作压力为1.6MPa	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：卡箍连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	031003001041	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号：DN25 3. 连接形式：详设计 4. 含排水漏斗装置、配套截止阀、配套法兰及成套附件等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2.000					
96	031003001042	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号：DN25 3. 连接形式：详设计 4. 含排水漏斗装置、配套截止阀、配套法兰及成套附件等 5. 其他：满足施工图设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
97	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：ZSJZ型，DN150 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
98	031002003007	一般钢套管制作安装 DN40	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
99	031002003008	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	5.000					
100	031002003009	一般钢套管制作安装 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN65 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
101	031002003010	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80（DN75） 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段：/

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
102	031002003011	一般钢套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：介质管道DN200 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防水工程】

标段： /

第 58 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他措施项目								
103	031302007003	高层施工增加费	高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
104	031301017005	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
105	031301018004	其他措施	其他措施	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001005	安全文明施工费			52651.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1880.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11111.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25300.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14359.61			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	81105.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		81105.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 1 页

【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	81105.79	
合计			81105.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【 标段: /
消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项

标段：/

第 1 页 共 1 页

目 地下室 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警及联动总系统								
1	030904011001	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3.000					
2	030904015001	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 控制点数量：详设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
3	030503006002	液位传感器	1. 名称：液位传感器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904004001	放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
5	030904006001	气体喷洒声光警报器	1. 名称：气体喷洒声光警报器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
6	030904006002	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030904006003	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	18.000					
8	030904003002	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
9	030904008001	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22.000					
10	030904008002	单输入模块	1. 名称：单输入模块（含模块底座） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	138.000					
11	030904008003	单输入/输出模块	1. 名称：单输入/输出模块（含模块底座） 2. 规格：综合考虑	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030904005002	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
13	030904003003	手动/自动转换装置	1. 名称：手动/自动转换装置 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	030904008004	金属模块箱	1. 名称：金属模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	13.000					
15	030904008005	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3.000					
16	030904001001	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装	个	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030904001002	感温火灾探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28.000					
18	030411006005	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：暗（明）装 5. 满足设计及规范要求	个	499.000					
19	030404017052	UPS配电柜10kVA 后备3小时	1. 名称：UPS配电柜10kVA 后备3小时	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030904008006	电压电流信号传感器	1. 名称：电压电流信号传感器（自带总线隔离器） 2. 类别、规格型号：详见设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范	个	5.000					
21	080902006002	消防水池/水箱液位显示仪	1. 名称：消防水池/水箱液位显示仪 2. 类别、规格型号：详见设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范	个	1.000					
22	080702018001	紧急手动启/停按钮	1. 名称：紧急手动启/停按钮 2. 类别、规格型号：详见设计	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计及相关规范							
23	030904003004	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 类别、规格型号：详见设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范	个	9.000					
24	030904003005	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
25	030904008007	单输出模块	1. 名称：单输入模块（含模块底座） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	只	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	030904006004	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
27	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1.000					
28	030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 调试方案、调试数据、调试	部	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报告 3. 包含：技术和器具准备、检查 接线、绝缘检查、程序装载或校 对检查、功能测试、系统试验、 记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满 足设计、合同、规范及招标技术 要求							
29	030905003001	防火控制装置调试 电动 防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电 动防火阀、电动排烟阀、电动正 压送风阀 2. 调试方案、调试数据、调试报 告 3. 包含：技术和器具准备、检查 接线、绝缘检查、程序装载或校 对检查、功能测试、系统试验、 记录整理、完成自检测	点	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
30	030905003002	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	点	9.000					
31	030905003003	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门	点	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
32	030905003004	防火控制装置调试 电动防火门	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测	点	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
33	030905003005	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	点	10.000					
34	030905003006	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试	点	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
35	030905003007	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测	部	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		背景音乐及紧急广播系统								
36	030904007001	扬声器 5W	1. 名称：扬声器 2. 规格、型号：5W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24.000					
37	030506001001	调谐器	1. 名称：调谐器 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
38	030506001002	数字语音播放器	1. 名称：数字语音播放器 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
39	030506001003	激光唱机	1. 名称：激光唱机 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
40	030506001004	4x4音频矩阵	1. 名称：4x4音频矩阵 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	030506001005	扩声系统设备	1. 名称：扩声系统设备 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
42	030506001006	功率放大器 1x300W	1. 名称：功率放大器 2. 规格、型号：1x300W 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
43	030505013001	电源分配管理器	1. 名称：电源分配管理器 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
44	030506001007	遥控话筒	1. 名称：遥控话筒 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	1.000					
45	030411006006	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：暗（明）装 5. 满足设计及规范要求	个	24.000					
46	030506005001	消防应急广播系统调试	1. 名称：消防应急广播系统调试 2. 其他：投标人应充分考虑满	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	030506005002	消防应急广播系统试运行	1. 名称：消防应急广播系统试运行 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1.000					
48	030904008008	32回路连接面板	1. 名称：32回路连接面板 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
49	030904003006	定时器	1. 名称：定时器 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	030904014001	消防广播主机	1. 名称：消防广播主机 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
51	030506001008	消防广播功放	1. 名称：消防广播功放 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
52	030501003001	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：壁挂式安装\配USB接口\配打印机接口\自备后备电源(4小时) 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
53	030904008009	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 类别、规格型号：详见设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范	个	1.000					
54	030507006001	电气火灾监控装置	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 类别、规格型号：详见设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范	个	14.000					
55	030905001003	电气火灾监控系统调试	1. 名称：电气火灾监控系统调试 2. 范围：整个系统	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
56	030904010001	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 规格、型号、参数： 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	030904010002	防火门区域分机	1. 名称：防火门区域分机 2. 规格、型号、参数： 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、 接地、本体调试；支架、标识、 软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求， 综合考虑图纸虽未标注但要满足 功能需要而必须的相关产品，中 标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	1.000					
58	030904008010	防火门控制器	1. 名称：防火门控制器 2. 规格、型号： 3. 输出形式：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含满足后期二次深化设计等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6. 包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	030904008011	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 规格、型号： 3. 输出形式：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管线								
60	030411003014	消防桥架 100×50mm	1. 名称：消防强电桥架 2. 型号、规格：100×50mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长敷设热镀锌扁钢-25×4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、	m	36.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑 ；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节 、补偿装置处理；穿梁、穿剪力 墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装 符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
61	030411003015	消防桥架 100×100mm	1. 名称：消防强电桥架 2. 型号、规格：100×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣、跨 接线、通长敷设热镀锌扁钢-25 ×4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火堵洞、 刷防火漆，防腐处理后表面喷塑 ；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节 、补偿装置处理；穿梁、穿剪力 墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装 符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
62	030411003016	消防桥架 200×100mm	1. 名称：消防强电桥架 2. 型号、规格：200×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣、跨 接线、通长敷设热镀锌扁钢-25 ×4等所有部件	m	223.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
63	030411001026	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20，壁厚详设计 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	497.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	030411001027	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25，壁厚详设计 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	130.500					
65	030411001028	电气配管 SC15	1. 名称:电气配管	m	1620.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC15，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
66	030411001029	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，	m	242.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（ 砖/混凝土结构（含预制叠合板 ）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及 恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预 留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆、刷防 火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
67	030411001030	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管， SC25，壁厚综合考虑	m	38.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（ 砖/混凝土结构（含预制叠合板） ）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及 恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预 留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆、刷防 火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
68	030408002010	控制电缆 WDZB1N-KYJY -2x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZB1N-KYJY- 2x1.5 3. 材质:铜芯	m	83.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级（kV）: ≤0.6/1KV 6. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 7. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
69	030408002011	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.0	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-7x1.0 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级（kV）:≤0.6/1KV 6. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 7. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	39.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
70	030411004014	电气配线 WDZB1N-BYR-2x2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格： WDZB1N-BYR-2x2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关	m	1304.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
71	030411004015	电气配线 WDZB1N-BYR-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格： WDZB1N-BYR-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	830.090					
72	030411004016	电气配线 WDZB1N-BYR-3x6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格： WDZB1N-BYR-3x6 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑	m	50.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030411004017	电气配线 WDZB1N-BYR-3x2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYR-3x2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.500					
74	030411004018	电气配线 WDZB1N-BYR-2x2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYR-2x2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑	m	50.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030411004019	电气配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2055.080					
76	030411004020	电气配线 WDZB1N-BYR-2x2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYR-2x2.5 4. 材质：铜芯	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030411004021	电气配线 WDZB1N-RYSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	885.820					
78	030411004022	电气配线 WDZB1N-RYSP-4x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-4x1.0	m	717.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030408007003	控制电缆头芯数≤14	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤6 3. 电压等级（kV）：0.6/1KV 4. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16.000					
80	030411004023	电气配线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	030411004024	电气配线 WDZB1N-BV-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BV-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	89.990					
82	030411004025	电气配线 WDZB1N-BYR-4*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYR-4*1.5	m	89.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段：/

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030411004026	电气配线 WDZB1N-BYR-1x6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYR-1x6 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	101.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【消防电工程】

标段： /

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
84	031301017006	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001006	安全文明施工费			29530.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1054.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6231.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14189.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8053.64			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【消防电
工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	45202.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		45202.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 1 页

【消防电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	45202.39	
合计			45202.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

消防电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项

标段：/

第 1 页 共 1 页

目 地下室 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【消防
电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 1 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003017	弱电桥架 200*100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长敷设热镀锌扁钢-25*4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满	m	221.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 2 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		入侵报警及离线巡更系统图								
2	030411004027	电气配线 WDZB-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合	m	187.570					
3	030411004028	电气配线 WDZB-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜芯	m	139.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 3 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 敷设部位或线制：综合							
4	030411001031	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	45.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 4 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	030507001001	双鉴探测器	1. 名称：能耗管理工作站 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
6	030904005003	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
7	030404034007	拉绳式紧急报警按钮	1. 名称：拉绳式紧急报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 5 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
8	030411006007	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装 5. 满足设计及规范要求	个	5.000					
		分部小计								
		能耗监测系统								
9	030504004001	能源管理系统软件	1. 名称：能耗监测管理软件 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
10	030501013002	能耗管理工作站	1. 名称：能耗管理工作站 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 6 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030501013003	智能水表数据采集器	1. 名称：智能水表数据采集器 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
12	030501013004	智能电表数据采集器	1. 名称：智能电表数据采集器 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
13	030504006001	市级能耗平台接入接口	1. 名称：市级能耗平台接入接口	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 7 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030504006002	变配电管理系统接口	1. 名称：变配电管理系统接口 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
15	030411001032	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	36.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 8 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
16	030411004029	电气配线 WDZB-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合	m	502.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 9 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	030502005001	电气配线 CAT.6 4P UTP	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、桥架、线槽 内穿线 3. 型号、规格: CAT.6 4P UTP 4. 材质: 详设计 5. 配线部位、线制: 详设计 6. 含网线测试、调试费用 7. 检查、抽测电缆、清理管道/ 线槽/桥架、布放、绑扎电缆、 封堵出口等 8. 满足设计及规范要求	m	105.710					
18	030503009001	能源管理系统调试	1. 名称: 能源管理系统调试 2. 点数: 详设计图纸 3. 范围: 整个项目设计图范围内 所有能源管理系统调试按1个系 统计算 4. 本项调试费用的计取, 须应符 合并同时具备下列条件: (	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 10 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		一氧化碳浓度监测系统								
19	030404022001	一氧化碳浓度控制器	1. 名称：一氧化碳浓度控制器 2. 型号：可独立工作，支持RS485协议进行联网 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
20	030404022002	一氧化碳探测器	1. 名称：一氧化碳探测器	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 11 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030411004030	电气配线 RVVSP-2*2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVVSP-2*2*1.0mm ² 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合	m	412.630					
22	030411001033	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板	m	130.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 12 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030503009002	一氧化碳浓度监测系统调试	1. 名称：一氧化碳浓度监测系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内所有一氧化碳浓度监测系统调试按1个系统计算	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 13 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		弱电机房								
24	030502001001	288芯光纤交接设备	1. 名称：288芯光纤交接设备 2. 主要技术要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1.000					
25	030502001002	576芯光纤交接设备	1. 名称：576芯光纤交接设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 14 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 主要技术要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
26	030502010001	72芯光纤配线架	1. 名称：72芯光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	1.000					
27	030502010002	48芯光纤配线架	1. 名称：48芯光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	8.000					
28	030502010003	24口数据配线架	1. 名称：48芯光纤配线架	架	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 15 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	030501004001	NVR集中网络存储	1. 名称：存储设备 2. 规格：详设计 3. 附件：178路3Mbps 30天、24盘位NVR X2(8T硬盘31张) 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
30	030501013005	流媒体服务器	1. 名称：流媒体服务器 2. 规格：详设计 3. 附件：详设计 4. 安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 16 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
31	030501013006	中心管理服务器	1. 名称：中心管理服务器 2. 规格：详设计 3. 附件：详设计 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
32	030501011001	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 规格：详设计 3. 软件：配网络管理平台1套、配入侵监测软件1套 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 17 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
33	030411003018	弱电桥架 200*100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长敷设热镀锌扁钢-25*4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满	m	25.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 18 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	030501012001	核心交换机（设备网）	1. 名称：核心交换机（设备网） 2. 功能：支持独立的引擎, 固定板卡槽位≥1，扩展交换网板≥3插槽, 配置冗余双引擎, 配置冗余双电源, 配置24口千兆光口板卡3张, 24口千兆电口板卡1张, 交换容量≥23Tbps, 转发性能≥2800Mpps, 支持虚拟化功能, 支持多业务插槽, 支持内置图形化的管理工具所有单板支持热插拔; 支持IPv4/IPv6双栈协议, Vlan划分, DHCP, OS PF, 静态路由, 支持ACL和MAC认证等安全策略. 3. 其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 19 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	030501009001	路由器(设备网)	1. 名称：路由器(设备网) 2. 类别：≥2个10/100/1000M WAN口（电口和光口复用），≥8个10/100/1000M LAN口，≥1个USB接口，≥1个Console口，四核64位网络处理器，单核主频高达1.5GHZ，具备全千兆线速转发能力实际带机量≥800台，支持LAN口转WAN口，最多支持5个WAN口；支持IPSec VPN，通过简易的WEB配置实现端到端安全的VPN连接，支持多种加密算法支持针对IP网段/IP范围以共享和独占的方式于特定时间段进行 QoS策略配置，满足用户灵活的业务配置需求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 20 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	030502001003	19"标准机柜 42U 600*1000	1. 名称:19"标准机柜 2. 材质:详见设计 3. 规格：600*1000 42U 4. 安装方式：角钢支架基础落地安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3.000					
37	030501012002	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 规格：配备24个千兆电口（POE+供电），≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；支	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 21 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			持网络管理、VLAN划分等功能，POE供电总功率≥190W； 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	030501012003	8口POE接入交换机	1. 名称：8口POE接入交换机 2. 规格：配备8个千兆电口（POE+供电），≥2个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥27Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；支持网络管理、VLAN划分等功能，POE供电总功率≥120W； 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 22 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	030501012004	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 规格：配备48个千兆电口， ≥4个千兆光口；交换容量≥ 300Gbps，整机包转发率≥ 190Mpps；支持IPv4/IPv6静态 路由、RIP，支持ospf；支持网 络管理、VLAN划分等功能。 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	1.000					
40	030501012005	48口接入交换机	1. 名称：48口接入交换机 2. 规格：配备8个千兆电口，≥2 个千兆光口；交换容量≥ 300Gbps，整机包转发率≥ 27Mpps；支持IPv4/IPv6静态路 由、RIP，支持ospf；支持网络 管理、VLAN划分等功能。	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 23 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	030904008012	千兆单模光模块(设备网)	1. 名称：千兆单模光模块(设备网) 2. 规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC) 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
42	030904008013	万兆单模光模块(设备网)	1. 名称：万兆单模光模块(设备网) 2. 规格：光模块-SFP-XG-单模模块-(1310nm, 10km, LC) 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 24 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		安防监控室								
43	030904013001	可视对讲系统主机	1. 名称：可视对讲系统主机 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
44	030904013002	电梯五方对讲主机	1. 名称：电梯五方对讲主机 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
45	030504001001	视频监控工作站	1. 名称：视频监控工作站 2. 类别：视频监控	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 25 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 性能最低要求：21寸显示器， 处理器I7(当前最新型号)，内存 16G, 硬盘1T，含操作系统，常 用软件及满足运行的数据库软件 4. 安装方式：综合考虑 5. 含管理主机、显示器、键盘、 鼠标等整套设备 6. 本项清单的设备按成套购置考 虑，包括设备构件、标准件、附 件和设备内部连线 7. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
46	030504001002	管理工作站	1. 名称:管理工作站 2. 类别:视频监控 3. 性能最低要求：21寸显示器， 处理器I7(当前最新型号)，内存	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 26 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			16G, 硬盘1T, 含操作系统, 常用软件及满足运行的数据库软件 4. 安装方式: 综合考虑 5. 含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 6. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030506007001	12路拼控一体解码器	1. 名称: 12路拼控一体解码器 2. 性能参数: 满足设计要求, 含HDMI线 3. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括构件、标准件、附件和设备内部连线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 27 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030507009001	拼接屏（监控系统） 50寸	1. 名称：拼接屏（监控系统） 50寸 2. 性能参数：屏幕尺寸50寸 3. 安装方式：综合考虑，包含但不限于支架等需完成工程内容 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	12.000					
49	030502001004	19"标准机柜 42U 600*800	1. 名称：19"标准机柜 2. 材质：详见设计 3. 规格：600*800 42U 4. 安装方式：角钢支架基础落地安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 28 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	030502001005	三联管理坐席 2400*1000*750	1. 名称:三联管理坐席 2400*1000*750 2. 材质: 详见设计 3. 规格：三联管理坐席 2400*1000*750 4. 安装方式：角钢支架基础落地安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
51	030507009002	视频监控电视墙	1. 名称：视频监控电视墙，电视墙含底座 2. 工程量按安装的监视器台数计算 3. 规格：宽*高*厚:4米*2.6米*	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 29 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.6米 4. 拼接屏支架参数：采用铝型材定制，表面氧化喷塑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色。积木式底座可以承受至少6层拼接单元承重。积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固。底座和箱体单元均可水平及垂直方向调节，屏幕也可进出调节，显示单元安装操作简单，可准确定位。积木式箱体单元每个单元及底座均设有布线暗槽，整个系统布线整齐，有明确标示，无外露线缆。 5. 安装方式：综合考虑 6. 含接地及基础制作安装，不含监视器							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 30 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
52	030507009003	操作键盘	1. 名称：操作键盘 3. 性能要求：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
53	030507018001	视频监控系统工程调试	1. 名称：视频监控系统工程 2. 类别：视频监控 3. 本工程的系统试运行调试计需提供经审批过的调试方案及验收的试运行调试报告	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 31 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
54	030507019001	视频监控系统工程试运行	1. 名称：系统试运行 视频监控系统 2. 类别：视频监控 3. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
55	030504001003	报警、巡更管理工作站 (和门禁一卡通共用)	1. 名称：报警、巡更管理工作站（和门禁一卡通共用） 2. 类别：周界防范 3. 性能最低要求：CPU:I5八代；内存：8G；硬盘：1T；显示器：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 32 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			21.5英寸，含操作系统，常用 软件及满足运行的数据库软件 4. 安装方式：综合考虑 5. 含管理主机、显示器、键盘、 鼠标等整套设备 6. 本项清单的设备按成套购置考 虑，包括设备构件、标准件、附 件和设备内部连线 7. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
56	030411003019	弱电桥架 100*100mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣、跨 接线、通长敷设热镀锌	m	20.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 33 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扁钢-25*4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	030411003020	弱电桥架 200*100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	20.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 34 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线、通长敷设热镀锌扁钢-25*4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	030503003001	报警主机	1. 名称：报警主机 2. 类别：周界防范 3. 性能参数：4. 3英尺TFT彩屏显示；可以通过RS485总线或TCP/IP远程操作防区布防与撤	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 35 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防；可以查看防区电压，通讯状态与围栏状态，可以单或多个防区查看；带有TCP/IP接口。供电电源：AC24V ±20% 或DC12V ±20%功率：3W；外壳：ABS工程塑料；防护等级：IP20；使用环境：温度-10℃~+55℃；相对湿度：≤95%、；尺寸：230mmx140mmx40mm 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
59	030501001001	报警键盘	1. 名称：报警键盘 2. 类别：报警键盘 3. 性能最低要求：满足设计要求 4. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 36 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
60	030507015001	巡更数据采集器	1. 名称：巡更数据采集器（含巡更数据上传采集底座） 2. 类别：巡更数据采集器 3. 性能参数：详设计 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	5.000					
61	030507015002	通讯座	1. 名称：通讯座 2. 类别：电子巡更 3. 性能参数：供电方式：USB接口5V供电传输速率：≥20条记录/秒读卡类型：EMID 射频格式工作温度：-20℃～ 70℃工作湿度：0～95%	对	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 37 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
62	030507015003	一卡通发行器	1. 名称：一卡通发行器 2. 类别：详设计 3. 性能参数：详设计 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
63	030507015004	门禁发卡器	1. 名称：门禁发卡器 2. 类别：详设计 3. 性能参数：详设计 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
64	030501002001	打印机	1. 名称：打印机 2. 类别：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 38 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:黑白、激光, 其他符合 功能性要求 4. 安装方式:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求							
65	030501012006	24口接入交换机	1. 名称: 24口接入交换机 2. 规格: 配备48个千兆电口, ≥4个千兆光口; 交换容量≥ 300Gbps, 整机包转发率≥ 190Mpps; 支持IPv4/IPv6静态 路由、RIP, 支持ospf; 支持网 络管理、VLAN划分等功能。 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
66	030904008014	千兆单模光模块	1. 名称：千兆单模光模块(设备网) 2. 规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC) 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
67	030507017001	电子巡更系统调试 ≤50 个点	1. 名称：电子巡更系统调试 2. 类别：≤50个点 3. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
68	030507019002	电子巡更系统试运行 ≤ 200点	1. 名称：电子巡更系统试运行 2. 类别：离线式巡更系统 点位	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 40 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≤200点 3. 本工程的系统试运行调试计取 需提供经审批过的调试方案及经 验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
69	030507017002	电梯五方对讲系统调试	1. 名称：电梯五方对讲系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内 所有电梯五方对讲系统调试按1 个系统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符 合并同时具备下列条件：（1. 满 足有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 41 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		UPS系统								
70	030404017053	UPS主机 40KVA	1. 名称：UPS主机 2. 型号、规格：40KVA 宽x深x高=500x750x1250 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 42 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整，未尽事宜详设计；包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
71	030904016001	UPS电池柜(40KVA) 后备30min	1. 名称：40KVA UPS电池柜 后备30min 2. 型号、规格：UPS=40KVA 后备30min 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 43 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整，未尽事宜详设计；包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 44 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
72	030404017054	UPS电源出线柜 UPS/ RDJF	1. 名称：UPS配电箱 UPS/RDJF 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 配电箱成套设备供货，含箱体安装、开孔、盘柜配线、盘柜防火、堵洞、接地、端子接线、混凝土基础（若有）、含箱内所有元器件 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 8. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 45 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			元器件变化，综合单价不做调整，未尽事宜详设计；包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
73	030404017055	监控室UPS配电箱 UPS/AFJK	1. 名称：配电箱 UPS/AFJK 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 配电箱成套设备供货，含箱体安装、开孔、盘柜配线、盘柜防火、堵洞、接地、端子接线、混凝土基础（若有）、含箱内所有元器件	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 46 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 8. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整，未尽事宜详设计；包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
74	030404017056	楼层UPS配电箱	1. 名称：楼层UPS配电箱 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 47 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 配电箱成套设备供货，含箱体安装、开孔、盘柜配线、盘柜防火、堵洞、接地、端子接线、混凝土基础（若有）、含箱内所有元器件 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 8. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整，未尽事宜详设计；包含但不限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
		分部小计								
		数字视频监控系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 48 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
75	030411001034	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	396.530					
76	030411001035	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管	m	29.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 49 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
77	030411001036	电气配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32，壁厚综	m	7.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 50 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（ 砖/混凝土结构（含预制叠合板 ）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及 恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预 留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆、刷防 火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
78	030411006008	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:满足设计及规范要求	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 51 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式;暗(明)装 5. 满足设计及规范要求							
79	030502005002	电气配线 CAT.6 4P UTP	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架、线槽 内穿线 3. 型号、规格:CAT.6 4P UTP 4. 材质:详设计 5. 配线部位、线制:详设计 6. 含网线测试、调试费用 7. 检查、抽测电缆、清理管道/ 线槽/桥架、布放、绑扎电缆、 封堵出口等 8. 满足设计及规范要求	m	3089.860					
80	030507008001	枪型摄像机	1. 名称：室内彩色半球摄像机 200像素 2. 主要技术要求：详设计 3. 安装方式：综合	台	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 52 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含摄像机护罩、镜头、支架、 电源、适配器、调试等相关内容 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
81	030507008002	网络半球摄像机	1. 名称：室内彩色枪式摄像机 200像素 2. 主要技术要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机护罩、镜头、支架、 电源、适配器、调试等相关内容 5. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		可视对讲及门禁系统								
82	030411001037	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管	m	261.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 53 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
83	030411004031	电气配线 WDZB-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线	m	124.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 54 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽内布线 3. 型号：WDZB-RYY 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合							
84	030411004032	电气配线 WDZB-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZB-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合	m	520.910					
85	030411006009	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：暗（明）装 5. 满足设计及规范要求	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 55 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
86	030502005003	电气配线 CAT.6 4P UTP	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架、线槽 内穿线 3. 型号、规格:CAT.6 4P UTP 4. 材质:详设计 5. 配线部位、线制:详设计 6. 含网线测试、调试费用 7. 检查、抽测电缆、清理管道/ 线槽/桥架、布放、绑扎电缆、 封堵出口等 8. 满足设计及规范要求	m	457.090					
87	030507002001	可视对讲单元门口机	1. 名称：可视对讲室内机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含跳线、模块、连接线缆、线 缆接头等 5. 满足设计及规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段：/

第 56 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
88	030507006002	开门按钮	1. 名称：对讲开门按钮 2. 规格：与对讲系统配套	个	7.000					
89	030507015005	一体式门禁读卡器	1. 名称：一体式门禁读卡器 2. 类别：详设计 3. 性能参数：供电方式：USB接口5V供电传输速率：≥20条记录/秒读卡类型：EMID 射频格式工作温度：-20℃～ 70℃工作湿度：0～95% 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	5.000					
90	030507007001	电控锁	1. 名称：可视对讲门锁 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计	个	14.000					
91	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合	链路	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【智能化工程】

标段： /

第 57 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
92	031301017007	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 地下室 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001007	安全文明施工费			44918.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1604.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9479.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21583.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12250.37			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【智能化工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	69813.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		69813.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 1 页

【智能化工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	69813.64	
合计			69813.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【 标段： /

第 1 页 共 1 页

智能化工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【智能化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【智能化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 1 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	030401002001	干式变压器 SCB14-800KVA	1. 名称：干式变压器 2. 型号：SCB14-800/10，F级防护等级IP20 10/0.4kV-D/Yn11 高压±2x2.5% ukr=6% 负荷率：81.7% 3. 容量(kV·A)：800kVA 4. 含成套设备供货、防护外壳、外保护罩、温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊接压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 5. 抗震设防：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
2	030401002002	干式变压器 SCB14-1250KVA	1. 名称：干式变压器 2. 型号：SCB14-1250/10-NX2，F	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 2 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			级防护等级IP20 10/0.4kV-D/ Yn11 高压±2x2.5% ukr=6% 负荷率:81.9% 3. 容量(kV·A)：1250kVA， 4. 含成套设备供货、防护外壳、 外保护罩、温控器、报警装置、 吊装就位、安装、防火措施、焊 压接线端子、接线、中性点接地 及设备铭牌、基础型钢制安及除 锈刷油等 5. 抗震设防：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
3	030402017001	10kV环网柜 HX01	1. 名称：10kV环网柜 HX01 2. 规格：详设计 3. 型号:详见系统图且符合设计 、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜 6. 端子板外部接线材质、规格 :焊压铜接线端子 7. 安装方式:落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
4	030402017002	10kV环网柜 HX02	1. 名称: 10kV环网柜 HX02	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 4 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
5	030402017003	10kV环网柜 HX03	1. 名称：10kV环网柜 HX03 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
6	030402017004	10kV环网柜 HX04	1. 名称: 10kV环网柜 HX04 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 7 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
7	030404017057	高压配电柜 2AH1	1. 名称: 高压配电柜 2AH1 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 8 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
8	030404017058	高压配电柜 2AH2	1. 名称：高压配电柜 2AH2 2. 规格：详设计 3. 型号:详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
9	030404017059	高压配电柜 1AK1	1. 名称：高压配电柜 1AK1 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 10 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜 6. 端子板外部接线材质、规格 :焊压铜接线端子 7. 安装方式:落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
10	030404017060	高压配电柜 1AK2	1. 名称：高压配电柜 1AK2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 11 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 12 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
11	030404017061	高压配电柜 1AK3	1. 名称：高压配电柜 1AK3 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 13 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
12	030404017062	高压配电柜 1AK4	1. 名称: 高压配电柜 1AK4 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 14 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
13	030404017063	高压配电柜 1AK5	1. 名称: 高压配电柜 1AK5 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 15 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
14	030404017064	高压配电柜 1AK6	1. 名称：高压配电柜 1AK6 2. 规格：详设计 3. 型号:详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 16 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 端子板外部接线材质、规格 :焊压铜接线端子 7. 安装方式:落地安装，含基础 制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安 装及调试、设备间连线、共用接 线母排、铜母线安装、开孔、配 管、基础槽钢制作安装、焊压接 线端子、盘柜配线整理、除锈刷 油、盘柜防火、堵洞、基础接地 等 9. 其他:投标人应充分考虑满足 招标文件、满足规范、合同的要 求							
15	030404017065	高压配电柜 1AK7	1. 名称：高压配电柜 1AK7 2. 规格：详设计 3. 型号:详见系统图且符合设计 、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 17 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜 6. 端子板外部接线材质、规格 :焊压铜接线端子 7. 安装方式:落地安装, 含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
16	030404017066	高压配电柜 2AK1	1. 名称: 高压配电柜 2AK1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 18 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 19 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
17	030404017067	高压配电柜 2AK2	1. 名称：高压配电柜 2AK2 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 20 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
18	030404017068	高压配电柜 2AK3	1. 名称: 高压配电柜 2AK3 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 21 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
19	030404017069	低压配电柜 1T1-AN1	1. 名称: 低压配电柜 1T1-AN1 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 22 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
20	030404017070	低压配电柜 1T1-AN2	1. 名称：低压配电柜 1T1-AN2 2. 规格：详设计 3. 型号:详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 23 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
21	030404017071	低压配电柜 1T1-AN3	1. 名称：低压配电柜 1T1-AN3 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 24 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
22	030404017072	低压配电柜 1T1-AN4	1. 名称：低压配电柜 1T1-AN4	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 25 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 26 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
23	030404017073	低压配电柜 1T1-AN5	1. 名称：低压配电柜 1T1-AN5 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 27 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
24	030404017074	低压配电柜 1T1-AN6	1. 名称: 低压配电柜 1T1-AN6 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 28 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
25	030404017075	低压配电柜 1T1-AN7	1. 名称: 低压配电柜 1T1-AN7 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 29 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
26	030404017076	低压配电柜 1T1-AN8	1. 名称：低压配电柜 1T1-AN8 2. 规格：详设计 3. 型号:详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
27	030404017077	低压配电柜 1T1-AN9	1. 名称：低压配电柜 1T1-AN9 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 31 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
28	030404017078	低压配电柜 1T1-AN10	1. 名称：低压配电柜 1T1-AN10	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 33 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
29	030404017079	低压配电柜 1T1-AN11	1. 名称：低压配电柜 1T1-AN11 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
30	030404017080	低压配电柜 2T1-AN1	1. 名称: 低压配电柜 2T1-AN1 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 35 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
31	030404017081	低压配电柜 2T1-AN2	1. 名称: 低压配电柜 2T1-AN2 2. 规格: 详设计 3. 型号: 详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 : 综合考虑 5. 接线端子材质、规格 : 铜 6. 端子板外部接线材质、规格 : 焊压铜接线端子 7. 安装方式: 落地安装, 含基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
32	030404017082	低压配电柜 2T1-AN3	1. 名称：低压配电柜 2T1-AN3 2. 规格：详设计 3. 型号:详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 37 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
33	030404017083	低压配电柜 2T1-AN4	1. 名称：低压配电柜 2T1-AN4 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 38 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜 6. 端子板外部接线材质、规格 :焊压铜接线端子 7. 安装方式:落地安装, 含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
34	030404017084	低压配电柜 2T1-AN5	1. 名称: 低压配电柜 2T1-AN5	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 39 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他：投标人应充分考虑满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 40 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
35	030404017085	低压配电柜 2T1-AN6	1. 名称：低压配电柜 2T1-AN6 2. 规格：详设计 3. 型号：详见系统图且符合设计、规范及招标技术要求 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 接线端子材质、规格：铜 6. 端子板外部接线材质、规格：焊压铜接线端子 7. 安装方式：落地安装，含基础制作、安装 8. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈刷油、盘柜防火、堵洞、基础接地等 9. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
36	030113008001	柴油发电机组 主用: 500KW/备用:550KW	1. 名称:柴油发电机组 2. 主要参数:主用:500KW/备用:550KW, 其它附件综合考虑 3. 含机组定位, 整套机组的吊装、安装, 通风、发电机房内排烟烟囱、烟尘处理、减振、隔热、降噪、机房防护门、发电机控制屏、通气管及带阻火器的呼吸阀或阻火透气帽等由投标人配套解决, 其中首次保养费用、调试用柴油、运输费、保险费、发电机降噪费、储油箱等 4. 槽钢基础、预埋铁件制作安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、防腐及本体安装，接地 5. 柴油发电机采用先进环保型， 同时排烟系统设置油烟净化器， 并作发电机隔音降噪处理，包括 环保验收并取得验收合格证书 7. 发电机组检查接线及调试运行 8. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030404004001	柴油发电机配电柜 FD1	1. 名称：柴油发电机配电柜 1AE1 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800x800x2200 ，含柜 内所有元器件、设备及所有附件 ，按设计图配置，成套安装 4. 母线配置方式：单、双 综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 种类：详设计 6. 含微机综合继电保护装置，详 设计图纸 7. 基础型钢形式、规格：槽钢 综合 8. 断路器形式：详设计 8. 包括：含箱内所有电气元器件 本体安装及调试、设备间连线、 共用接线母排、铜母线安装、开 孔、配管、盘柜防火堵洞、基础 槽钢制作安装、焊压接线端子、 盘柜配线整理、除锈刷油、接地 、门锁、标志牌等 9. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 44 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	030404004002	柴油发电机配电柜 FD2	1. 名称：柴油发电机配电柜 1AE2 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800x800x2200 ， 含柜 内所有元器件、设备及所有附件 ， 按设计图配置，成套安装 4. 母线配置方式：单、双 综合 考虑 5. 种类：详设计 6. 含微机综合继电保护装置，详 设计图纸 7. 基础型钢形式、规格：槽钢 综合 8. 断路器形式：详设计 8. 包括：含箱内所有电气元器件 本体安装及调试、设备间连线、 共用接线母排、铜母线安装、开 孔、配管、盘柜防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030404004003	柴油发电机配电柜 FD3	1. 名称：柴油发电机配电柜 1AE3 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800x800x2200 ，含柜内所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 母线配置方式：单、双 综合考虑 5. 种类：详设计 6. 含微机综合继电保护装置，详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础型钢形式、规格：槽钢 综合 8. 断路器形式：详设计 8. 包括：含箱内所有电气元器件 本体安装及调试、设备间连线、 共用接线母排、铜母线安装、开 孔、配管、盘柜防火堵洞、基础 槽钢制作安装、焊压接线端子、 盘柜配线整理、除锈刷油、接地 、门锁、标志牌等 9. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
40	030403006001	密集母线槽防水型-	1. 名称：密集母线槽 2. 规格、型号、容量(A):密集 母线槽防水型-1000A/5(铜)， 其他综合考虑	m	9.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 47 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
41	030403006002	耐火型密集型母线槽(四芯)1250A IP65	1. 名称：密集母线槽 2. 规格、型号、容量(A):密集母线槽耐火防水型-1250A/5(铜), 其他综合考虑 3. 本体安装	m	25.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
42	030403006003	耐火型密集型母线槽(五芯) 800A IP65	1. 名称：密集母线槽 2. 规格、型号、容量(A)：密集母线槽防水型-1000A/5(铜)，其他综合考虑 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆	m	9.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 49 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
43	030403006004	密集型母线 1600A/5	1. 名称：密集母线槽 2. 规格、型号、容量(A):密集母线槽防水型-1600A/5(铜)，其他综合考虑 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综	m	59.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 50 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵 综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模 压体、母线变容节、膨胀节、防 雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
44	030403006005	铜排 TMY-4x（100x8）	1. 名称：密集母线槽 2. 规格、型号、容量(A):铜排 TMY-4x（100x8），其他综合考 虑 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合 考虑	m	8.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 51 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 防护等级、防火以及各类封堵 综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模 压体、母线变容节、膨胀节、防 雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
45	030403006006	密集型母线槽(四芯) 1600A IP65	1. 名称：密集母线槽 2. 规格、型号、容量(A):密集 母线槽防水型-1600A/4(铜)， 其他综合考虑 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合 考虑 6. 防护等级、防火以及各类封	m	3.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 52 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模 压体、母线变容节、膨胀节、防 雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
46	030403006007	密集型母线槽(四芯) 2500A IP65	1. 名称：密集母线槽 2. 规格、型号、容量(A):密集 母线槽防水型-1000A/5(铜)， 其他综合考虑 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合 考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵 综合考虑	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 53 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模 压体、母线变容节、膨胀节、防 雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
47	030403007001	母线槽始端箱/终端箱 800A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：800A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	台	2.000					
48	030403007002	母线槽始端箱/终端箱 1000A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)： 1000A	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 54 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
49	030403007003	母线槽始端箱/终端箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)： 1250A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
50	030403007004	母线槽始端箱/终端箱 1600A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 55 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1600A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030403007005	母线槽始端箱/终端箱 2500A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)： 2500A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4.000					
52	030408009002	防火隔板	1. 名称：防火隔板	m ²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 56 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
53	030408008002	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火胶泥等综合考虑 3. 方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	处	100.000					
		电力电缆								
54	030408001038	电力电缆 WDZ-YJY-8.7/15KV-3×95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-8.7/15KV-3×95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥	m	110.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 57 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15KV 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
55	030408006015	电力电缆头（8.7/15KV） 三芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：三芯 70mm²<截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜芯，户内热缩式 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：8.7/15KV 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	8.000					
		分部小计								
		调试								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 58 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030414001001	电力变压器系统调试 ≤800KVA	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量(kVA): ≤800KVA 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	系统	1.000					
57	030414001002	电力变压器系统调试 ≤1250KVA	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量(kVA): ≤1250KVA 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	系统	1.000					
58	030414010001	电容器调试≤1KV	1. 名称:电容器调试 2. 电压等级（kV）:1KV 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	组	4.000					
59	030414008001	母线系统调试 ≤1kV	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级（kV）： ≤1kV	段	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 59 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
60	030414002001	送配电装置系统调试 1kV	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）:1KV 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	系统	49.000					
61	030414002002	送配电装置系统调试 10kV	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）:10KV 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	系统	17.000					
62	030414006003	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	系统	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 60 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
63	030414006004	备用电源自投装置调试	1. 名称：备用电源自动投入装置调试 2. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	系统	5.000					
64	030414007001	不间断电源	1. 名称：不间断电源 2. 电压等级（kV）：详设计 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	系统	1.000					
65	030414011002	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 电压等级（kV）：详设计 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	系统	1.000					
66	030406001001	发电机调试	1. 名称：发电机调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 61 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 电压等级（kV）：详设计 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
67	030414015001	电缆试验	1. 名称：电缆泄漏试验 2. 电压等级（kV）：10KV 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	根	4.000					
		分部小计								
		其他								
68	030409009001	配电房绝缘胶垫	1. 名称：配电房绝缘胶垫 2. 厚度5mm 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	100.000					
69	030413001003	电缆沟支吊架制作安装	1. 材质：型钢综合	Kg	1500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 62 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：详设计要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
70	030413001004	电缆沟钢盖板	1. 名称：电缆沟钢盖板 2. 安装部位：电缆沟 3. 安装方式：综合考虑 4. 钢盖板类型、厚度：综合考虑 5. 含钢盖板制作、安装、除锈 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	700.000					
71	040806002001	电缆沟护沿角钢	1. 材质：角钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：详设计要求	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 63 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
72	010601001001	挡鼠板	1. 名称: 挡鼠板 2. 规格: 400mm高 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	4.000					
73	030404036001	配电房绝缘工器具	1. 名称: 配电房绝缘工器具（包含绝缘手套、绝缘服、绝缘靴、验电笔等本体材料采购及绝缘检测费用） 2. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	套	4.000					
74	030413001005	供配电房标识标牌	1. 名称: 供配电房标识标牌 2. 标识标牌类型、数量及技术	项	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 64 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			参数满足供电局要求，综合考虑 3. 每个配电房按一项计取 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		配电自动化管理系统								
75	030503009003	建筑能效监控系统调试	1. 名称：建筑能效监控系统调试 2. 类别：建筑能效监控系统 ≤ 200点 3. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段： /

第 65 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
76	030503010001	建筑能效监控系统试运行	1. 名称：建筑能效监控试运行 2. 类别：建筑能效监控 点位≤500点 3. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
77	03B0000000001	配电自动化管理系统	1. 名称：配电自动化管理系统 2. 技术规格要求：详设计，包含但不仅限于服务器兼管理员工作站、音箱(语音报警)、报表打印机、以太网交换机、四芯多模光纤、智能联网设备、智能配电仪表、变压器温控仪、直流屏等设备	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
地下室 【供配电工程】

标段：/

第 66 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
78	031301017008	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
79	031301018005	其他措施	其他措施	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 地下室 【供配电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001008	安全文明施工费			159920.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5711.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33749.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76844.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43614.64			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【供配电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【供配电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	249863.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		249863.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 1 页

【供配电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	249863.39	
合计			249863.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【 标段: /
供配电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【供配电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【供配电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 地下室 【供配电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【供配电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 地下室 【供配电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003003	耐火砖墙	1. 砌筑高度:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖, 耐火极限、规格及强度等级综合, 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 3. 墙体类型:综合考虑 4. 墙体厚度:综合考虑 5. 墙体拉接筋无论采用植筋、预留或预埋、钢卡件、刚柔性连接等方式, 其发生的费用综合考虑在投标报价中, 费用不另行计取 6. 砂浆强度等级、配合比:耐火胶泥砌筑 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m³	22.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	010401004009	页岩实心砖（3.6m以下） M5	1. 品种、规格、强度等级:页岩实心砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	284.340					
3	010401004010	页岩实心砖（3.6m以上） M5	1. 品种、规格、强度等级:页岩实心砖规格、强度等级详设计	m³	0.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401004011	页岩多孔砖（3.6m以下） M5	1. 品种、规格、强度等级:页岩多孔砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合）	m ³	2070.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401004012	页岩多孔砖（3.6m以上） M5	1. 品种、规格、强度等级:页岩多孔砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞	m³	16.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010401003004	225厚ALC条板墙	1. 厚度：厚225mm 2. 75厚ALC+75厚空气层+75厚ALC 3. 包含卡件及接缝处理 4. 清单工程量按墙体垂直投影面积计算 5. 综合单价包含成品构件的材料及施工吊装、支撑、就位、运输、校正、螺栓固定、预埋铁件等全部费用 6. 门窗洞口处混凝土(含加筋)	m ²	125.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填塞等综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010401003005	100厚ALC条板墙	1. 厚度：厚100mm 2. 100厚ALC 3. 包含卡件及接缝处理 4. 清单工程量按墙体垂直投影面积计算 5. 综合单价包含成品构件的材料及施工吊装、支撑、就位、运输、校正、螺栓固定、预埋铁件等全部费用 6. 门窗洞口处混凝土(含加筋)填塞等综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	921.650					
8	010401003006	200厚ALC条板墙	1. 厚度：厚200mm 2. 200厚ALC	m²	4403.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含卡件及接缝处理 4. 清单工程量按墙体垂直投影面积计算 5. 综合单价包含成品构件的材料及施工吊装、支撑、就位、运输、校正、螺栓固定、预埋铁件等全部费用 6. 门窗洞口处混凝土(含加筋)填塞等综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010401003007	300厚ALC条板墙	1. 厚度：厚300mm 2. 300厚ALC 3. 包含卡件及接缝处理 4. 清单工程量按墙体垂直投影面积计算 5. 综合单价包含成品构件的材料及施工吊装、支撑、就位、	m²	45.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输、校正、螺栓固定、预埋铁件等全部费用 6. 门窗洞口处混凝土(含加筋)填塞等综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010401003008	200厚一体型烧结墙板	1. 厚度：厚200mm 2. 一体型烧结墙板 3. 包含卡件及接缝处理 4. 清单工程量按墙体垂直投影面积计算 5. 综合单价包含成品构件的材料及施工吊装、支撑、就位、运输、校正、螺栓固定、预埋铁件等全部费用 6. 门窗洞口处混凝土(含加筋)填塞等综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术	m²	1721.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
11	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：详设计 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ³	95.870					
12	010401014002	排水沟	1. 100厚C10混凝土垫层或地下室顶板 2. 最薄处30mm厚C15混凝土垫层兼1%找坡 3. M5水泥砂浆砌实心砖（120mm厚/50mm厚，综合） 4. 沟内侧20厚M15水泥砂浆粉光	m	115.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，内掺5%防水剂 5. 沟盖板：铸铁篦子，400mm宽 6. 详22/D-001 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
13	010507001001	室外散水	1. 250厚滤水性强种植土 2. 60厚C20混凝土提浆抹面 3. 150mm厚5-32粒径卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 素土夯实 5. 详22/D-001 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	138.480					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
14	010501001007	地面垫层 C15	1. 部位：非人防区域垫层	m ³	61.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C15 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范和现行环保政策要求							
15	010501003003	设备基础 C35细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不	m³	3.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
16	010504001005	剪力墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。	m³	441.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范和现行环保政策要求							
17	010504001006	剪力墙 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种	m³	166.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
18	010504001007	剪力墙 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）	m³	221.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
19	010504001008	剪力墙 C55	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C55 3. 砼拌合料、配合比等：混凝	m³	402.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010504001009	剪力墙 C60	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C60 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价	m³	958.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范和现行环保政策要求							
21	010502001004	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不	m³	34.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
22	010505002002	二次浇筑 C20细石膨胀	1. 混凝土种类：细石膨胀商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵	m³	1.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送方式，其综合单价不作调整。 混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503004003	反坎 C20细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、	m³	108.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
24	010507005001	压顶 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要	m ³	44.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
25	010503005002	过梁 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝	m³	22.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范和现行环保政策要求							
26	010503004004	圈梁 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵	m³	19.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
27	010502002002	构造柱 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单	m ³	606.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
28	010505001003	有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，	m³	801.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
29	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要	m³	521.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
30	010505001004	叠合板上及叠合板间现	1. 部位：叠合板上及叠合板间	m³	836.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浇混凝土 C30	现浇混凝土（不含叠合板间现浇梁，此工程量并入有梁板内） 2. 混凝土种类：商品混凝土，满足相关规范要求 3. 混凝土强度等级：C30 4. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 5. 梁、柱、墙节点区砼务必仔细振捣密实，当节点区因钢筋过密，浇注砼有困难时，可采用等强度的细石砼浇捣(事先作好配合比，且须有试块试压报告)。其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用，梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼, 仍按梁板砼强度等级, 其增加费用综合考虑进入本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 6. 不同砼强度标号交接处的节点砼、钢丝网等费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内, 结算时综合单价不作调整 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010512001001	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	1. 单件体积：综合 2. 安装高度：综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 配筋类型综合，含钢筋含钢量满足设计及相关规范要求 5. 砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：综合 6. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7. 成品装配式构件单价已包含混凝土制作、钢筋制作安装及构件运输等费用，预埋套管、预埋管线、固定件、吊装件、连接件、螺栓（含高强螺栓）	m³	806.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固定、预埋铁件、密封材料、构件吊装、安装，构件上下车费等费用综合考虑综合单价 8. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 10. 本项目需二次深化设计, 并且设计方案需经发包人认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用 11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010503002002	矩形梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	313.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范和现行环保政策要求							
33	010506001003	直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变	m²	735.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
34	010904001003	楼梯滑动支座	1. 卷材品种、规格、厚度：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求	m ²	63.690					
35	010515001022	砌体加固钢筋 制作安装	1. 钢筋种类、规格综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费	t	20.104					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 5. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001023	现浇构件钢筋 制作安装 HPB300级钢筋(≤Φ10)	1. 钢筋种类、规格：HPB300级 钢筋(≤Φ10) 综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连	t	6.534					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001024	现浇构件钢筋 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(≤Φ10)综合考虑，抗震	t	304.439					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001025	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ12~Φ14)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ12~Φ14)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中	t	109.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001026	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ16)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ16)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合	t	3.568					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010515001027	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ18~22)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ18~22)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费	t	4.687					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010515001028	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(≤Φ10)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级钢筋(≤Φ10)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行	t	11.312					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010515001029	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(Φ12~Φ14)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级钢筋(Φ12~Φ14)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密	t	76.634					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010515001030	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(Φ16)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级钢筋(Φ16)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑	t	20.719					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010515001031	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(Φ18~22)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级钢筋(Φ18~22)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论	t	168.481					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	010515001032	现浇构件钢筋 制作安装 HRB500E级钢筋(Φ25)	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级钢筋(Φ25)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连	t	99.025					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010515001033	现浇构件钢筋 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB500E级钢筋(Φ28~32)综合考虑，抗震	t	1.822					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 1#塔楼 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		32)	钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010515009002	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 连接方式：绑扎、焊接、机械连接等方式综合考虑，施工搭接以及损耗等考虑在综合单价中 3. 与结构件连接，无论实际施工采用预留、植筋、预埋板焊接等任何方式，结算时均不再另行计算，投标人应综合考虑后自行报价 4. 直、弧形及异形构件钢筋综合考虑，不另外列项计算 5. 以现场批准方案及签证资料进入结算 6. 其它：满足设计、招标技术	t	29.039					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
48	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	2.528					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
49	010607005003	砌块墙钢丝网加固 人流通道处	1. 材料品种、规格：双面采用钢丝网砂浆面层（可用Φ1.0孔径20镀锌钢丝网） 2. 部位：楼梯间和人流通道填充墙 3. 加固方式：满足设计及施工	m²	9189.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		门窗工程								
50	010801001002	成品普通门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门类型：成品木制夹板门及门套（含门套、防夹手门阻、门上嵌玻璃、油漆、实木复合收口线条等） 3. 五金件：L形执手锁、不锈钢门碰、铰链等五金件均包含在综合单价中，并满足设计、相关规范要求 4. 防潮、防火、防腐、防虫及其他：满足设计、相关规范要	m²	1325.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
51	010802003004	钢制防盗门	1. 门类型：成品钢制外门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不	m²	126.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010802001001	铝合金外门	1. 门类型：铝合金门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应符合国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不	m²	3.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010802003005	成品木制甲级防火门	1. 门类型：成品木制甲级防火门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应符合国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过	m²	11.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 57 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010802003006	成品木制乙级防火门	1. 门类型：成品木制乙级防火门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限	m²	704.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	010807001001	成品多腔断桥铝合金窗 6mm中透光Low-E+12A+6mm透明中空钢化玻璃	1. 框材质：成品多腔断桥铝合金窗，框料及壁厚应由厂家经计算后确定, 热工性能要求不低于节能规范要求. 2. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6mm中透光Low-E+12A+6mm透明中空钢化玻璃，五金件综合, 安全、磨砂玻璃综合考虑 3. 窗框颜色、开启方式: 平开窗、固定窗、推拉窗、组合窗等综合考虑	m ²	1152.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 窗与洞口的连接, 综合考虑在投标报价中 6. 洞边塞缝综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010807001002	成品断桥铝合金窗 6mm中透光双银Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃	1. 框材质：成品断桥铝合金窗，框料及壁厚应由厂家经计算后确定, 热工性能要求不低于节能规范要求. 2. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6mm中透光双银	m²	1152.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃，五金件综合,安全、磨砂玻璃综合考虑 3. 窗框颜色、开启方式:平开窗、固定窗、推拉窗、组合窗等综合考虑 4. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 窗与洞口的连接,综合考虑在投标报价中 6. 洞边塞缝综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	010807002001	铝合金防火窗	1. 框材质：成品多腔断桥铝合金窗，框料及壁厚应由厂家经计算后确定, 热工性能要求不低于节能规范要求。 2. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：详设计图纸 3. 窗框颜色、开启方式: 平开窗、固定窗、推拉窗、组合窗等综合考虑 4. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 窗与洞口的连接, 综合考虑在投标报价中 6. 洞边塞缝综合考虑在投标报	m ²	729.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807003002	铝合金百叶窗	1. 窗类型:铝合金百叶窗 2. 外框材质：综合，满足设计要求 3. 扇材质：综合，满足设计要求 4. 开启方式:综合 5. 铝合金百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 6. 铝合金百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑	m²	762.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 铝合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 铝合金百叶的颜色综合，百叶与周边的连接和密封等应满足国家现行规范和设计要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807003003	防风雨百叶窗(带防鼠网)	1. 窗类型:防风雨百叶窗(带防鼠网) 2. 外框材质：综合，满足设计要求 3. 扇材质：综合，满足设计要求 4. 开启方式:综合 5. 铝合金百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化	m ²	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 6. 铝合金百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 7. 铝合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 铝合金百叶的颜色综合, 百叶与周边的连接和密封等应满足国家现行规范和设计要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
60	010902003005	屋面1 有防水保温层屋面	1. 钢筋混凝土屋面板, 随打随抹平, 局部聚合物防水砂浆填补 2. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂	m ²	621.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 3. 3. 0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 4. 3. 0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 5. 20厚1:2. 5水泥砂浆隔离层(另计) 6. 最薄处30厚LC5. 0陶粒混凝土找坡层(2%)(另计) 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 8. 挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1级),厚度详节能设计说明(另计) 9. 40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔Φ4@100双向钢筋网片,							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			四周墙根处设伸缩缝,中间设间距6x6m分格缝,缝宽20mm,嵌填密封胶 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	010902003006	屋面2 有防水无保温屋面	1. 钢筋混凝土屋面板,随打随抹平,局部聚合物防水砂浆填补 2. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 4. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆隔离层(另计)	m²	69.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 67 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡层(2%)(另计) 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 8. 挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1级),厚度详节能设计说明(另计) 9. 40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔Φ4@100双向钢筋网片,四周墙根处设伸缩缝,中间设间距6x6m分格缝,缝宽20mm,嵌填密封胶 10. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010902003007	构件1 上人平台	1. 钢筋混凝土屋面板,随打随抹平,局部聚合物防水砂浆填补 2. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料遇墙上翻至完成面上250mm(另计)	m ²	145.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段： /

第 68 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 3. 0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 4. 20厚1:2. 5水泥砂浆隔离层(另计) 5. 最薄处30厚LC5. 0陶粒混凝土找坡层, 表面抹平(2%)(另计) 6. 40厚C20细石混凝土保护层, 内配冷拔Φ4@100双向钢筋网片, 四周墙根处设伸缩缝, 中间设间距6x6m分格缝, 缝宽20mm, 嵌填密封胶 7. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	011101006002	构件2 混凝土构件防水	1. 钢筋混凝土结构层, (结构板与侧墙交接处, 非屋面外墙做300mm高C20细石混凝土, 屋面处见说明)	m²	5336. 950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料,板顶面、侧面满刷,沿墙面上翻300mm（另计） 3. 板顶面最薄处20厚1:2. 5水泥砂浆(内加5%防水剂)找坡,压光抹平 4. 板侧面15厚1:2. 5水泥砂浆(内加5%防水剂)抹平 5. 平面、立面投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	010902003008	屋面设施	1. 接屋面40厚C20细石混凝土保护层 2. 页岩实心砖砌花池池壁, 根据要求留过水孔（另计） 3. 花池池壁10厚1:3水泥砂浆抹灰（另计）	m²	5. 300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺型), 池底及池壁满铺, 上翻至花池顶面固定（另计） 5. 15厚1:3水泥砂浆保护层（另计） 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	010902002001	2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行	m²	951.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及技术要求							
66	010902001004	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)（平面）	1. 部位：综合 2. 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	1758.710					
67	010902001005	4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺型)（平面）	1. 部位：综合 2. 4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺型) 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m²	5.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
68	010902001006	4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺型)(立面)	1. 部位：综合 2. 4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺型) 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	7.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	010904002007	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类：1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后，在地面交接处周边做一道附加防水层，水平及垂直范围各延伸≥300mm，附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求	m²	1297.410					
70	010904002008	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料	m²	4039.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 74 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其它:符合设计及规范要求							
71	010904002009	1.0mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（天棚）	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.0mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m²	1839.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
72	010903002004	1. 5mm厚JS-I型聚合物水泥基防水涂料（立面）	1. 防水膜品种:JS-I型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要	m²	3046. 060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
73	010904002010	1. 5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（平面）	1. 防水膜品种: JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平	m²	2159. 980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
74	010903002005	1. 5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（立面）	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求	m ²	9940. 760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段：/

第 78 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	010904002011	0.6mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（平面）	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:0.6mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求	m²	125.850					
76	010902004001	穿墙出水口	1. 穿墙出水口 2. 其它：满足设计、招标技术	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 79 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
77	010902006001	屋面雨水口	1. 屋面雨水口 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
78	010902008001	屋面变形缝	1. 部位：屋面 2. 盖缝材料：铝合金板，厚度符合规范要求，并由投标人自行考虑在综合单价中 3. 嵌缝：同保温材料 4. 边缘加强材料：符合规范要求，并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 具体做参国标14J936 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	17.600					
79	010903004004	墙面变形缝	1. 部位：墙面 2. 盖缝材料：铝合金板，厚度符	m	11.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 80 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合规范要求, 并由投标人自行考虑在综合单价中 3. 嵌缝：同保温材料 4. 边缘加强材料:符合规范要求, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 具体做参国标14J936 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
80	011001005002	10厚聚乙烯保温隔声复合卷材	1. 10厚聚乙烯保温隔声复合卷材 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	10179.770					
81	011001003001	60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板（A级）	1. 不燃型聚苯颗粒复合板（A级） 60mm	m ²	4581.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 6厚抗裂砂浆, (首层8厚, 两层复合耐碱玻纤网格布, 网格布容重160g/平米, 尼龙锚栓锚固, 数量每平米≥8个) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
82	011001001002	100mm厚挤塑聚苯板（B1）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯板（B1） 100mm 2. 粘结材料种类、做法:专用胶粘剂 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	652.560					
83	011001002001	30mm厚不燃型聚苯颗粒复合板（A级）	1. 不燃型聚苯颗粒复合板，燃烧等级为A级(厚度30mm) 顶棚 2. 6厚保温板抹面砂浆, 内置耐碱玻纤网 3. 其它：满足设计、招标技术	m²	202.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 82 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
84	011001001003	LC5.0陶粒混凝土找坡层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡层，坡度综合 2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	6660.680					
85	011001005003	炉渣混凝土回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：重力密度≤12.0kN/m ³ 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	507.090					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
86	011101001015	楼地面界面剂	1. 界面剂一道 2. 其它：满足设计、招标技术	m ²	16331.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 83 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
87	010902003009	10厚1:3水泥砂浆（平面）	1. 10厚1:3水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	6680.490					
88	011101006003	15厚1:3水泥砂浆（平面）	1. 15厚1:3水泥砂浆保护层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	11557.760					
89	010902003010	15厚1:2.5水泥砂浆（平面）	1. 15厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂) 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1606.640					
90	010902003011	20厚1:2.5水泥砂浆（平面）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	690.990					
91	010902003012	20厚1:3水泥砂浆（平面）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、招标技术	m²	722.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 84 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
92	011101005001	35厚石膏自流坪	1. 35厚石膏自流坪 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	9695.020					
93	011101001016	楼3 细石混凝土楼面A	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平， （有回填的用LC7.5陶粒混凝土回填密实）（另计） 2. 界面剂一道（另计） 3. 50厚C25细石混凝土(内配Φ4@100双向钢筋)，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，分隔缝双向不大于6米 4. 油膏嵌缝综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	26.620					
94	011101001017	楼8 水泥砂浆楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平， 界面剂一道（另计）	m²	1028.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 20厚1:2.5水泥砂浆面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
95	011101001018	楼9 水泥砂浆楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平, 界面剂一道（另计） 2. 最薄20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡, 向地漏找1%坡度（另计） 3. 1.5+1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料, 沿墙上翻至完成面以上300mm高（另计） 4. 20厚1:2.5水泥砂浆面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整 5. 钢筋混凝土结构层 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	100.940					
96	011105003002	踢1 地砖踢脚	1. 10厚地砖面层, 水泥浆擦缝.	m²	5.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 4厚纯水泥浆粘接层(425号水泥中掺20%白乳胶) 3. 25厚1:2. 5水泥砂浆基层 4. 墙体基层处理详注释（另计） 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
97	011406001004	踢3 深灰色无机涂料踢脚	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5厚1:2. 5水泥砂浆罩面磨光 5. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光 6. 喷刷无机涂料一底两面 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	105. 960					
98	011107002002	金刚砂防滑条	1. 名称：金刚砂防滑条 2. 其他：满足设计、技术规范	m	211. 910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
99	011201001008	墙面基层处理	1. 混凝土墙体：喷湿墙面，刷素水泥浆一道，水灰比1:0.37~0.40(加建筑胶适量)，1:2.5水泥砂浆在墙上刮糙 2. 页岩空心砖，烧结多孔砖等砖墙体：抹灰前24小时在墙面上喷水2~5遍，每遍喷水之间的间隔，时间应不少于15分钟，喷水量以渗入砌体内深度8~10为宜. 喷水面要均匀，不得漏面抹灰前再喷水一遍，喷水后立即刷素水泥浆，水灰比1:0.37~0.40，刷素水泥浆后应立即抹灰，不得在	m²	65234.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 88 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆面干燥后再抹灰 3. 加气混凝土墙体：喷湿墙面，刷素水泥浆一道，水灰比1:0.37~0.40(加建筑胶适量)，刷素水泥浆后应立即抹灰，不得在浆面干燥后再抹灰 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
100	010607005004	耐碱玻纤网格布	1. 材料品种、规格：外墙钢筋混凝土与砌体等不同材料交接处铺设耐碱玻纤网格布300mm宽 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	7886.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
101	011201004009	9厚1:3水泥砂浆（立面）	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	9940.760					
102	011201004010	10厚1:3水泥砂浆（立面）	1. 10厚1:3水泥砂浆 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7.560					
103	011201004011	15厚1:3水泥砂浆（立面）	1. 15厚内掺5%防水剂和5%聚合物纤维的1:3水泥砂浆 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4137.920					
104	011201004012	6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平（立面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3030.310					
105	011201001009	内1 无机涂料内墙	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m²	49273.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 5. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光（另计） 6. 喷刷白色无机涂料一底两面（另计） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
106	011201001010	内5 水泥砂浆内墙	1. 墙体基层处理详注释 2. 20厚1:3水泥砂浆分两次抹平压光 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1589.330					
107	011201001011	内6 防水砂浆内墙	1. 墙体基层处理详注释 2. 20厚1:3水泥砂浆内掺5%防水剂 3. 其它：满足设计、招标技术	m²	600.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
108	011301001003	钢筋混凝土底板面基层找补、清理	1. 钢筋混凝土底板面基层找补、清理 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	13543.760					
109	011301001004	5厚1:3水泥砂浆打底找平	1. 5厚1:3水泥砂浆打底找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	192.840					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
110	011406001005	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合 2. 部位：外墙面及管道等设计图示部位 3. 外墙面真石漆，颜色、配合	m²	3050.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 92 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			比综合 4. 配套外墙腻子 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
111	011406001006	外墙面涂料	1. 基层类型：综合 2. 部位：外墙面及管道等设计图示部位 3. 外墙面涂料，颜色、配合比综合 4. 配套外墙腻子 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3030.310					
112	011406003003	内墙面刮腻子+无机涂料	1. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光 2. 喷刷白色无机涂料一底两面 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	39333.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	011407002002	顶1 无机涂料天棚	1. 钢筋混凝土底板面基层找补，清理（另计） 2. 3厚柔性防霉腻子分遍刮平 3. 无机涂料一底两面(颜色详精装, 无特殊要求的用白色) 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	10488.140					
114	011407002003	顶4 无机涂料天棚	1. 钢筋混凝土底板面基层找补，清理（另计） 2. 5厚1:3水泥砂浆打底找平（另计） 3. 30mm厚不燃型聚苯颗粒复合板（A级）（另计） 4. 6厚保温板抹面砂浆, 内置耐碱玻纤网（另计） 5. 3厚柔性防霉腻子分遍刮平，无机涂料一底两面(颜色详精装, 无特殊要求的用白色)	m ²	192.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
115	011503001004	成品护窗栏杆 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格：矩管30*300*3mm 2. 竖杆材料种类、规格：矩管30*30*3mm，矩管20*20*1mm，间距综合 3. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5. 具体做法详西南18J412 1a/62	m	1032.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 95 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
116	011503005002	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：详建施25/D-001 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	315.680					
117	011503001005	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 扶手材料种类、规格：矩管 50*30*2mm 2. 竖杆材料种类、规格：矩管 40*40*3mm, 20*20*1.5mm, 横管 40*20*1.5mm 3. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中	m	362.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
118	070202001001	成品烟道、排气道	1. 型号：采用满足规范要求的成品烟道及排气道，楼板预留洞尺寸综合考虑 2. 配件：止回阀等配件由投标人考虑在本次综合单价中 3. 导向管、承托处理等配件综合考虑在报价比例中 4. 烟道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 5. 具体做法详23J916-1 6. 工程量计算规则：以米计量，按设计图示以中心线长度计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	2556.120					
119	030703013001	成品无动力风帽	1. 型号：采用满足规范要求的成	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段：/

第 97 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品风帽，尺寸综合考虑 2. 做法详设计，风帽型号G-FM-5530 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
120	011507004001	集中长廊式信报箱	1. 箱体规格：综合，有16x5-2=78格信报箱 2. 箱体材料种类：304不锈钢，包含基础、规格厚度综合考虑 3. 参国标11J930 A27 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
121	011502007001	塑料滴水条（成品）	1. 名称：塑料滴水条（成品） 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	351.400					
122	011505008001	取纸器	1. 支架、配件品种、规格、品牌：取纸器	个	414.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
123	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：做法详设计深化 2. 支架、配件品种、规格、品牌：支架防锈处理，满足安装和使用要求 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	186.300					
124	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃 不带柜 2. 其它：具体做法详设计，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	149.040					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 99 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
125	011701001002	综合脚手架 檐口高度≤100	1. 建筑结构形式:框架、框剪、筒体等综合 2. 檐口高度:综合脚手架 檐口高度≤100 3. 脚手架支架材料:支架综合, 支架方式综合, 符合规范要求 4. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况, 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 不论采用何种支架方式结算时综合单价均不作调整 5. 本项目工程量计算规则执行 2020 《四川省建设工程工程量	m²	19336.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
126	011701002002	外立面施工措施费 檐口高度 ≤100	1. 外立面（含幕墙、屋面、挑檐等外立面装饰及其他施工内容）施工措施费（包括但不限于脚手架、吊篮、安全网、升降平台、操作平台、高空作业平台、升降机及可能产生的其它措施等费用），无论投标人以脚手架、吊篮、登高车、汽车吊等哪种方式施工外立面，均不调整综合单价 2. 檐口高度：檐口高度≤100m 3. 工程量计算规则：按檐口线周长乘以檐口高度以面积计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	10647.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
127	011702001006	设备基础 模板安拆	1. 部位:设备基础 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	011702002003	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	371.960					
129	011702003002	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合	m²	6465.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
130	011702006004	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m²	3037.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
131	011702008002	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报	m²	286. 970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 105 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
132	011702025003	零星构件 模板安拆	1. 部位:零星构件 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满	m²	1723.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
133	011702025004	反坎、门槛 模板安拆	1. 部位:反坎、门槛 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	1406.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 107 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
134	011702014003	雨篷、悬挑板、阳台板模板安拆	1. 部位:雨篷、悬挑板、阳台板 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	3091.770					
135	011702009002	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合	m²	445.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
136	011702011004	剪力墙 模板安拆	1. 部位:剪力墙 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m²	20427.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
137	011702014004	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报	m²	6972.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
138	011702014005	叠合板（架管支撑）模 板安拆	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：符合规范要求 4. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，综合考虑在综合单价中，结算时综合单价均不作调整； 5. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用综合考虑在综	m²	13299.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 7. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 9. 清单工程量叠合板底板投影面积计算 10. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等							
139	011702024002	楼梯 模板安拆	1. 部位: 楼梯 2. 支模高度: 综合	m²	727.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 112 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
140	011702002004	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:矩形柱超高模板安拆每超过1m增加费 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板	m²	678.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
141	011702006005	矩形梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:矩形梁超高模板安拆每超过1m增加费 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m²	763.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 8. 直行梁斜梁综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
142	011702014006	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:有梁板超高模板安拆每超过1m增加费 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	1077.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
143	011702011005	剪力墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:剪力墙超高模板安拆每超过1m增加费 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m²	3962. 020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
144	011703001002	垂直运输 檐高>20m 檐高 ≤90m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：檐高>20m, 檐高 ≤80m 3. 其它：满足设计、招标技术	m²	19336.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		超高施工增加								
145	011704001001	超高施工增加 檐口高度 ≤60m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 檐口高度 ≤70m 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	13871.180					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001004	安全文明施工费			2090487.06			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		74660.25			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		441174.22			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		1004519.76			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		570132.83			
2	011707002004	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3211210.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3211210.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼

标段： /

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3211210.02	
合计			3211210.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【 标段: /
建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	031001006002	PPR冷水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 冷水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15 冷水管道采用S4系列，公称压力级别为1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 含各种(类)管件安装 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 含管卡、各种(类)支吊架（托架）制作安装及除锈刷油 8. 满足设计及规范要求	m	6.500					
2	031001006003	PPR冷水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 冷水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25 冷水管道采用S4系列，公称压力级别为1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接	m	9464.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含各种(类)管件安装 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 含管卡、各种(类)支吊架（托架）制作安装及除锈刷油 8. 满足设计及规范要求							
3	031001007020	钢塑复合管 DN20	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	14.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	031001007021	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	94.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	031001007022	钢塑复合管 DN80	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN80 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	159.500					
6	031001007023	SUS304薄壁不锈钢管 DN80	1. 安装部位：室内(含井道内安装，自行综合考虑) 2. 输送介质：给水	m	1.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：SUS304薄壁不锈钢管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：卡箍 6. 包含：管件、管卡、冲洗、消毒、试压、通水试验、防腐及油漆等 7. 满足设计及规范要求							
7	031001007024	SUS304薄壁不锈钢管 DN100	1. 安装部位：室内(含井道内安装，自行综合考虑) 2. 输送介质：给水 3. 材质：SUS304薄壁不锈钢管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：卡箍 6. 包含：管件、管卡、冲洗、消毒、试压、通水试验、防腐及油漆等 7. 满足设计及规范要求	m	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001007025	SUS304薄壁不锈钢管 DN150	1. 安装部位：室内(含井道内安装，自行综合考虑) 2. 输送介质：给水 3. 材质：钢SUS304薄壁不锈钢管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：卡箍 6. 包含：管件、管卡、冲洗、消毒、试压、通水试验、防腐及油漆等 7. 满足设计及规范要求	m	3.100					
9	031001006004	UPCV溢流管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN150 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求	m	1.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
10	031001006005	加厚PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：加厚PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵 7. 含管道、管件、管卡、支架、支墩制作 8. 满足设计及规范要求	m	10.000					
11	031001006006	加厚PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位：室内	m	3678.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：加厚PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵 7. 含管道、管件、管卡、支架、支墩制作 8. 满足设计及规范要求							
12	031001006007	UPCV实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求	m	1337.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
13	031001006008	UPCV实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求	m	0.480					
14	031001006009	UPCV实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水	m	535.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
15	031001006010	UPCV实壁排水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN25 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞	m	43.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
16	031001006011	UPCV实壁排水管（冷凝水）DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：凝结水管 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求	m	956.740					
17	031001006012	UPVC实壁排水管（雨水）DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN100	m	380.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
18	031001006013	HDPE承压塑料管（雨水）DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE承压塑料管（雨水）DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡	m	19.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 满足设计及规范要求							
19	031004014005	87式雨水斗 DN100	1. 名称：87式雨水斗 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
20	031004014006	侧排式雨水斗 DN100	1. 名称：侧排式雨水斗 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
21	031004014007	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 规格：DN50	个	240.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求							
22	031004014008	防鼠虫格栅 DN100	1. 名称：防鼠虫格栅 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	48.000					
23	031004014009	排水漏斗 DN100	1. 名称：排水漏斗 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	48.000					
24	031004014010	清扫口 DN50	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN50 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 满足设计及规范要求							
25	031004014011	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	20.000					
26	031004014012	带真空破坏器龙头 DN15	1. 名称：带真空破坏器龙头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
27	031003001043	电动阀 DN50	1. 名称：电动阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件：执行器及对应尺寸法兰盘 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	031002003012	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	1266.000					
29	031003001044	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	031003001045	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	765.000					
31	031003001046	液压水位控制阀 DN50	1. 类型：液压水位控制阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN50 5. 连接形式：螺纹 5. 部位：室内 6. 满足设计及规范要求	个	1.000					
32	080902006003	磁耦合液位计 DN25	1. 名称：磁耦合液位计 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件：套管 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
33	031003001047	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：满足设计及规范要求 5. 含全铜截止阀 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	5.000					
34	031003003029	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	031003003030	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4. 000					
36	031003001048	减压阀 DN50	1. 名称：减压阀 DN50 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 含配套安装的阀门、压力表、过滤器等	个	17. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、施工规范、图集及本项目招标技术要求							
37	031003001049	减压阀组 DN50	1. 名称：减压阀组 DN50 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 含配套安装的阀门、压力表、过滤器等 6. 其他：满足设计、施工规范、图集及本项目招标技术要求	个	1.000					
38	031003001050	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（高位消防水箱）							
39	031003008001	18目防虫网罩	1. 类型：18目防虫网罩 2. 材质：全铜 3. 连接形式：螺纹 4. 部位：室内 5. 满足设计及规范要求	个	4.000					
40	031003001051	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）	个	382.000					
41	030601002006	压力表	1. 名称：压力表 2. 附件配置：含配套附件及阀门	台	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：综合考虑 4. 其他：含强度及严密性试验、规格综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	031003003031	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
43	011001005004	橡塑发泡材料保温	1. 名称：橡塑发泡材料保温 2. 材料：橡塑发泡材料 3. 厚度：综合考虑 4. 保温管径：综合考虑	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 燃烧等级：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
44	031003013001	水龙头 DN15	1. 名称：水龙头 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：综合考虑 4. 水表需满足当地供水部门要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）	个	5.000					
45	080902006004	液位信号装置	1. 名称：液位信号装置 2. 材质：详设计 3. 型号、规格： 4. 连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件：套管 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
46	031004014013	清扫口 DN50	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN50 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	9.000					
47	031004014014	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	20.000					
48	031002003013	止水翼环 DN50	1. 名称、类型：止水翼环 2. 材质：综合考虑 3. 规格：介质管道DN50	个	230.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：穿楼板 5. 工作内容：制作安装、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
49	031002003014	止水翼环 DN100	1. 名称、类型：止水翼环 2. 材质：综合考虑 3. 规格：介质管道DN100 4. 部位：穿楼板 5. 工作内容：制作安装、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	1266.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	031002003015	一般钢套管制作安装 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	1239.000					
51	031002003016	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80（DN75） 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
52	030817008016	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	36.000					
53	030817008017	柔性防水套管制作安装	1. 名称：柔性防水套管制作安	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN50	装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
54	030817008018	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满	个	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
55	031302007004	高层施工增加费	高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
56	031301017009	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001009	安全文明施工费			77729.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2776.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16403.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37350.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21198.84			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	118413.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		118413.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼

标段： /

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	118413.00	
合计			118413	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼【
给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 **【给排水工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 1#塔楼 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017086	配电箱 AL6	1. 名称：配电箱 AL6 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调	台	329.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
2	030404017087	配电箱 AL8	1. 名称：配电箱 AL8 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体	台	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
3	030404017088	配电箱 AW1	1. 名称：配电箱 F2/AW1	台	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
4	030404017089	配电箱 AW2	1. 名称：配电箱 AW2 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开	台	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
5	030404017090	配电箱 F1/ALz/ptyf	1. 名称：配电箱 F1/ALz/ptyf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
6	030404017091	配电箱 AL1/ptyf	1. 名称：配电箱 AL1/ptyf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
7	030404017092	配电箱 AL2/ptyf	1. 名称：配电箱 AL2/ptyf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不仅限于剩余电流监							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
8	030404017093	配电箱 F1/ALz	1. 名称：配电箱 F1/ALz 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
9	030404017094	配电箱 ALzd	1. 名称：配电箱 ALzd 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块等							
10	030404017095	配电箱 RF/AT	1. 名称：配电箱 RF/AT 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
11	030404017096	配电箱 20F/AT、F20/ALE、18-wdF层	1. 名称：配电箱 20F/AT、F20/ALE、18-wdF层 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030404017097	配电箱 12F/AT、F12/ALE、9F-17F层	1. 名称：配电箱 12F/AT、F12/ALE、9F-17F层 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
13	030404017098	配电箱 4F/AT、F4/ALE、1F-8F层	1. 名称：配电箱 4F/AT、F4/ALE、1F-8F层 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030404017099	配电箱 RF/APdt	1. 名称：配电箱 RF/APdt 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不仅限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
15	030404017100	配电箱 F1/ALwg	1. 名称：配电箱 F1/ALwg 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
16	030404017101	配电箱 RF/ALhk	1. 名称：配电箱 RF/ALhk 2. 型号、规格：箱体尺寸综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
17	030404017102	配电箱 RF/APEdt	1. 名称：配电箱 RF/APEdt 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
18	030404017103	配电箱 RF/ALfg	1. 名称：配电箱 RF/ALfg 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 包含但不仅限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
19	030404017104	母线插接箱 NSX200F/3P	1. 名称：配电箱 RF/ALfg 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整 8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不限于剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
		分部小计								
		配线								
20	030411004033	电气配线 WDZB1-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	26825.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
21	030411004034	电气配线 WDZB1-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	3832.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
22	030411004035	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2435.010					
23	030411004036	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-4mm²	m	60.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411004037	电气配线 WDZB1N-RYSP-2×2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-RYSP-2×2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2602.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030411004038	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	30.200					
		分部小计								
		电力电缆								
26	030403006008	密集型母线 1600A/5	1. 名称：密集母线槽 2. 规格、型号、容量(A):密集型母线槽防水型-1600A/5(铜)，其他综合考虑	m	119.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030408001039	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	145.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030408001040	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	135.190					
29	030408001041	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6	m	246.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/1KV-5×16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030408001042	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5×16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5×16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	21.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
31	030408001043	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5×6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	17.610					
32	030408001044	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3×4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3×4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
33	030408001045	隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 NG A (BTLY) -0.6/1KV-3×4mm²	1. 名称：隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格、型号：NG A (BTLY) -0.6/1KV-3×4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	39.980					
34	030408001046	隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 NG A (BTLY) -0.6/1KV-4×95+1×	1. 名称：隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格、型号：NG A (BTLY) -	m	13.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50mm ²	0.6/1KV-4×95+1×50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030408001047	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	164.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
36	030408001048	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	438.720					
37	030408001049	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5×4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030408001050	隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 NG A (BTLY) -0.6/1KV-4×25+1×16mm²	1. 名称：隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格、型号：NG A (BTLY) -0.6/1KV-4×25+1×16mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	168.100					
39	030408001051	隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 NG A (BTLY) -0.6/1KV-4*70+1*35	1. 名称：隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格、型号：NG A (BTLY) -	m	168.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1KV-4*70+1*35 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030408006016	电力电缆终端头 三芯及以内 截面≤16mm²	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 三芯及以下, 截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030408006017	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯及以下 截面≤10mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下, 截面≤10mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
42	030408006018	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
43	030408006019	电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm²<最大单芯截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16.000					
44	030408006020	电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 35mm²<最大单芯截面≤50mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	030408006021	电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 50mm²<最大单芯截面≤70mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	64.000					
		分部小计								
		电气配管								
46	030411001038	电气配管 PC32(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32(阻燃) 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及	m	2407.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030411001039	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架	m	3145.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030411001040	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、	m	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
49	030411001041	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030411001042	电气配管 SC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	12.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030411001043	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标	m	12.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
52	030411001044	电气配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	37.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
53	030411001045	电气配管 SC50	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	29.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030411001046	电气配管 SC65	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC65，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5.000					
55	030411001047	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

第 53 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030411001048	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	030411001049	金属软管 DN32	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN32 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 单根管长: 综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	200.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
58	030412004019	集中电源集中控制型疏散指示灯, 常亮 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称: 集中电源集中控制型疏散指示灯, 常亮 2. 规格: BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式: 壁装 4. 含灯具安装所需金属软管	个	318.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
59	030412004020	集中电源集中控制型疏散指示灯,常亮,双面 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型疏散指示灯,常亮,双面 2. 规格：BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	48.000					
60	030412004021	集中电源集中控制型安	1. 名称：集中电源集中控制型	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		全出口指示标志灯, 常亮 BLJC-LED, 1W, DC36V	安全出口指示标志灯, 常亮 2. 规格: BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它: 满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求, 报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
61	030412004022	楼层的标志灯, 常亮 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称: 楼层的标志灯, 常亮 2. 规格: BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它: 满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求, 报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			达到竣工验收的全部工作内容							
62	030412004023	集中电源集中控制型应急灯,平时不亮 ZFJC-LED, 5W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型应急灯,平时不亮 2. 规格：ZFJC-LED, 5W, DC36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	244.000					
63	030412004024	集中电源集中控制型应急筒灯(平时不亮/应急点燃) ZFJC-LED, 7W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型应急筒灯(平时不亮/应急点燃) 2. 规格：ZFJC-LED, 7W, DC36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
64	030412004025	带反射罩灯,单管长条形,灯具自带蓄电池 LED, 18W	1. 名称：带反射罩灯,单管长条形,灯具自带蓄电池 2. 规格：LED, 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	2.000					
65	030412004026	带反射罩灯,单管长条形/汽车库、自行车库及通道采用带红外感应微亮模式 LED, 18W	1. 名称：带反射罩灯,单管长条形/汽车库、自行车库及通道采用带红外感应微亮模式 2. 规格：LED, 1x18W	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
66	030412004027	壁挂式灯带反射罩长条灯 LED, 18W	1. 名称：壁挂式灯带反射罩长条灯 2. 规格：LED, 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

第 60 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	030412001005	吸顶灯(楼梯间自带感应开关) LED, 18W	1. 名称：吸顶灯(楼梯间自带感应开关) 2. 规格：LED, 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	套	108.000					
68	030412001006	壁挂式灯座, 长条形 LED, 10W	1. 名称：壁挂式灯座, 长条形 2. 规格：LED, 10W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成	套	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
69	030412004028	航空灯	1. 名称：航空灯 2. 规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	2.000					
70	030404035005	二极+三极插座（安全型） 250V, 10A	1. 名称：二极+三极插座（安全型） 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 安全型 4. 安装方式：暗装, 底距地H: 300mm	个	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030404035006	空调插座（带开关 安全型） 250V, 16A	1. 名称：空调挂机插座（带开关 安全型） 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 16A 4. 安装方式：暗装, 底距地H: 300mm 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
72	030404034008	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控翘板开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	133.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	030404034009	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
74	030411006010	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式；暗（明）装 5. 满足设计及规范要求	个	1135.000					
		分部小计								
		桥架								
75	030411003021	普通强电桥架 200×200mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求	m	1211.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：200×200mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
76	030411003022	普通强电桥架 100*50	1. 名称:普通强电桥架	m	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100*50 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
77	030411003023	消防动力梯架200x200	1. 名称: 普通强电桥架 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 200×200mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等	m	77.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
78	030411003024	桥架 150*100	1. 名称: 普通强电桥架 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 150×100mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	10.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
79	030411003025	普通强电桥架 100*100	1. 名称：普通强电桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	77.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
80	030413001006	桥架支撑架、支吊架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	kg	1424.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030409002010	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	1424.570					
82	030408008003	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火胶泥等综合考虑 3. 方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	处	50.000					
83	030408009003	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：综合考虑	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		防雷接地								
84	030409002011	接地母线 热镀锌扁钢 - 40×4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	77.900					
85	030409008002	等电位联结端子箱 LEB	1. 名称：等电位联结端子箱 LEB	台	529.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
86	030409005002	接闪带（热镀锌圆钢 Φ10）	1. 名称：接闪带 2. 材质、规格：热镀锌圆钢, Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	125.230					
87	030409005003	接闪带（热镀锌扁钢 -25×4mm）	1. 名称：接闪带 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25	m	183.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

第 73 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
88	030409004002	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装形式：建筑物高度45m以上，钢构架和混凝土的钢筋互相连接, 利用各层四周边梁内两根主筋焊接成等电位连接环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度45m以下，每三层设置等电位连接环 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	1217.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
89	030409008003	接地钢板	1. 名称：接地钢板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	块	17.000					
90	030409001004	测试板	1. 名称：测试板 2. 箱体材质、规格、盒内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
91	030409003001	利用建筑物主筋避雷引	1. 名称：利用建筑物主筋避雷	m	365.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		下线	引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 工程量含两根钢筋 5. 含接地跨接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
92	030409002012	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	处	80.000					
93	03B0000000002	接闪杆	1. 名称：接闪杆 2. 材质：镀锌钢材 3. 规格：与屋面接闪带做可靠连接，预埋件做法详08D800-8	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			P45 4. 安装形式、高度：综合考虑 5. 包含：下料、针尖针体加工、挂锡、校正、组焊、刷漆等；预埋铁件、螺栓或支架、安装固定、补漆等 6. 其它未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求								
94	03B000000003	门窗接地	1. 名称：门窗接地 2. 部位：钢铝窗接地 3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	处	506.000						
95	03B000000004	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计要求	块	4.000						
		分部小计									
		调试									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	030414008002	母线调试 ≤1kV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	段	2.000					
97	030414006005	事故照明切换装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	7.000					
98	030414006006	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	11.000					
99	030414011003	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
100	031301017010	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			202526.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7233.10			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42741.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		97318.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55234.61			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031302007005	高层施工增加						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	315424.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		315424.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼

标段： /

第 1 页 共 1 页

【电气工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	315424.80	
合计			315424.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【 标段: /
电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 **【电气工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 1#塔楼 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电气 标段： / 第 1 页 共 1 页
 工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030108001019	HTFC型离心风机箱HTFC-I-20, Q=22116m³ /h, P=15kW	1. 名称：HTFC型离心风机箱 2. 型号、规格：HTFC-I-20, Q=22116m³ /h, P=15kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
2	030108001020	消防高温排烟轴流风机	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：HTF-I-7, Q=18900m³ /h, P=7. 5kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030108001021	SZF型轴流风机SZF-I-10, Q=58000m³ /h, P=22kW	1. 名称：SZF型轴流风机 2. 型号、规格：SZF-I-10, Q=58000m³ /h, P=22kW, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030701003007	一体式油烟净化器, Q=12000m³/h, P=0.36kw	1. 名称：除臭装置 2. 规格、性能参数：PN-RS-200D, 风量:3000m³/h, 功率0.03kw 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括柔性连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030108001022	壁式轴流风机XBDZ-2.5 L=1250m³/h H=48Pa N=46w	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格：XBDZ-2.5 L=1250m³/h H=48Pa N=46w, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030108001023	管道式换气扇（自带止回阀） BPT12-14A L=150m³/h H=180Pa N=28w	1. 名称：管道式换气扇（自带止回阀） 2. 型号、规格：BPT12-14A L=150m³/h H=180Pa N=28w, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接	台	378.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030702003002	不锈钢板通风风管 风管长边≤400mm δ=1.2mm	1. 名称：不锈钢板通风风管 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤400mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时厚度综合考虑 8. 含所有管件及附件制作安装、	m ²	12.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防雨弯头、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木、检查清洗口、防火封堵、套管及其封堵等； 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求； 11. 操作高度增加费综合考虑							
8	030702003003	不锈钢板通风风管 风管长边≤560mm δ=1.2mm	1. 名称：不锈钢板通风风管 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤560mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时厚度综合	m²	1.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 8. 含所有管件及附件制作安装、防雨弯头、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木、检查清洗口、防火封堵、套管及其封堵等； 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求； 11. 操作高度增加费综合考虑							
9	030702003004	不锈钢板通风风管 风管 长边≤700mm δ=1.2mm	1. 名称：不锈钢板通风风管 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤700mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除	m²	3.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时厚度综合考虑 8. 含所有管件及附件制作安装、防雨弯头、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木、检查清洗口、防火封堵、套管及其封堵等； 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求； 11. 操作高度增加费综合考虑							
10	030702003005	不锈钢板通风风管 风管 长边>700mm δ=1.2mm	1. 名称：不锈钢板通风风管 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边>700mm 5. 接口形式：综合考虑；板材	m ²	376.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=1.2mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时厚度综合考虑 8. 含所有管件及附件制作安装、防雨弯头、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木、检查清洗口、防火封堵、套管及其封堵等； 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求； 11. 操作高度增加费综合考虑							
11	030702003006	柴发不锈钢烟囱 Φ400	1. 名称：柴发不锈钢烟囱 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：圆形	m ²	99.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：Φ≤400 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时厚度综合考虑 8. 含所有管件及附件制作安装、防雨弯头、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木、检查清洗口、防火封堵、套管及其封堵等 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030702001010	热镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.75mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：B≤320 4. 板材厚度：δ=0.75mm	m ²	290.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
13	030702001011	热镀锌钢板风管 450mm <风管长边≤630mm δ=1.0mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：450mm<风管长边≤630mm	m ²	16.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 板材厚度：δ=1.0mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
14	030702001012	热镀锌钢板风管 630mm<风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：630mm<风管长边≤	m ²	179.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm 4. 板材厚度：δ=1.0mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
15	030702001013	热镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形	m ²	12.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		=1.2mm	3. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 4. 板材厚度：δ=1.2mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
16	030702001014	热镀锌钢板风管 1500mm	1. 名称：热镀锌钢板风管	m ²	395.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		<风管长边≤2000mm δ=1.2mm	2. 形状：矩形 3. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 4. 板材厚度：δ=1.2mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030703001044	150℃防火阀 400×320mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 规格：400*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，150℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	1.000					
18	030703001045	150℃防火阀 500×320mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 规格：500*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150℃熔断关闭,手动复位,反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
19	030703001046	150℃防火阀 630×320mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 规格：630*320 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开, 150℃熔断关闭,手动复位,反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
20	030703001047	150℃防火阀 800×400mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 规格：800*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，150℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
21	030703001048	70℃防火调节阀 160×120mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：160*120 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	378.000					
22	030703001049	70℃防火阀 630×400mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*400	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
23	030703001050	70℃防烟防火阀 1250×630mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：1250*630 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
24	030703001051	70℃防烟防火阀 1600×200mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：1600*200 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，70℃熔断关闭, 手动复位, 反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
25	030703001052	电动双位阀 500×400mm	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：500*400 3. 材质：详设计 4. 反馈信号、联动风机：常开，280℃熔断关闭，手动复位，反馈信号 5. 附件：执行器、远程控制模块（含执行器钢丝线缆）、控制线及接线（长度综合考虑）相关附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030703001053	多叶送风阀 1600×200mm	1. 名称：多叶送风阀 2. 型号、规格：1600×200mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24.000					
27	030703001054	止回风阀 400×320mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：400×320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
28	030703001055	止回风阀 500×320mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：500×320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
29	030703001056	止回风阀 630×320mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：630×320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 圆形、矩形综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030703011016	单层百叶风口 1400×600mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1400*600 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
31	030703011017	防雨百叶风口 400×400mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：400*400 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 标段： /

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
32	030701003008	单冷型壁挂式 1P	1. 名称:单冷型壁挂式 1P 2. 主要参数:详设计 3. 安装方式:详设计 4. 附件: 分体式空调外机、铜管2米以内 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	台	2.000					
33	031208003002	岩棉板	1. 名称: 岩棉板 2. 保温材料: 岩棉板 3. 参数: 密度为100kq/m³ 4. 绝热厚度: 综合考虑 5. 保温部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	1.310					
34	031208007002	纤维增强硅酸盐防火板(	1. 名称: 纤维增强硅酸盐防火	m²	43.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		不含岩棉)	板(不含岩棉) 2. 参数: 纤维增强硅酸盐防火板, 1.5h、2h耐火极限均采用9mm厚防火板, 3.0h耐火极限采用12mm厚防火板 3. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水, 铝箔胶带等全部内容 4. 厚度:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030704002004	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称: 风管漏光试验、漏风试验 2. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	1387.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030704002005	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 清洗消毒的次数及标准：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	1387.640					
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
37	031302007006	高层施工增加费	高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
38	031301012003	工程系统检测、检验	工程系统检测、检验	项	1.000					
39	031301017011	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 1#塔楼 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001011	安全文明施工费			87062.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3109.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18373.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41835.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23744.20			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	132851.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		132851.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【 标段: /
暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 1#塔楼 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030807003018	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16.000					
2	031003003032	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030901002002	消火栓内外壁热浸镀锌 钢管 DN100	1. 安装部位： 室内 2. 材质、规格：钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：内外热壁浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 支架:型钢（综合） 7. 管道颜色：详见设计 8. 管道标识设计要求:满足规范及验收要求	m	409.720					
4	030901002003	消火栓内外壁热浸镀锌 钢管 DN65	1. 安装部位： 室内 2. 材质、规格：钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：内外热壁浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	421.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 支架:型钢（综合） 7. 管道颜色：详见设计 8. 管道标识设计要求:满足规范及验收要求							
5	030901010003	室内消火栓 SG20B65-J	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 型号、规格： SG20B65-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 箱内配置：详设计说明 5. 满足设计及规范要求	套	87.000					
6	030901010004	试验消火栓 SG24A65-J	1. 名称：试验消火栓 2. 型号、规格：详设计 3. 箱体尺寸：详设计 4. 栓头形式：SN65型或SNZ65型普通消火栓 5. 附件材质、规格：内设:DN65 旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、压力表、DN65及25m	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			长内衬里水龙带一条、报警按钮一个及30m消防软管卷盘、灭火器, 安装详国标15S202-21页 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030905002003	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 类型：消火栓灭火系统 3. 按消火栓起泵按钮数量计算 4. 系统调试符合国家相关规范要求并有调试报告 5. 其他未尽事宜符合设计文件及施工质量验收规范要求	点	87.000					
8	031002003017	钢套管 DN100	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 5. 含用阻燃密实材料和防水油	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膏填实							
9	031003001052	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：满足设计及规范要求 5. 含全铜截止阀 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	组	2.000					
10	031201001002	消防管道刷漆	1. 除锈级别：满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种：调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：详设计 4. 标志色方式、品种：刷调和漆二道及色环	m²	247.820					
11	030601004004	流量开关	1. 名称：流量开关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：全铜 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 其它要求：满足设计及相关规范要求							
12	031201003002	管道支架刷油	1. 金属结构刷油 2. 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 3. 其它要求：满足设计及相关规范要求	kg	335.830					
13	031002001003	管道支架	1. 材质：详设计 2. 管架形式：详见设计及规范要求	kg	333.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030901007002	减压孔板 DN65	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	87.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
15	030901001016	内外壁热浸镀锌钢管 DN150（喷淋）1.6MPa	1. 安装部位(室内、外):综合 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN150mm，公称压力1.6MPa(含管件综合报价) 4. 连接方式：沟槽连接 5. 管道标识设计要求：详设计及满足规范要求	m	84.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其它要求: 满足设计及相关规范要求							
16	030901002004	内外壁热浸镀锌钢管 DN100（喷淋）1.6MPa	1. 安装部位(室内、外):综合 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN100mm, 公称压力1.6MPa(含管件综合报价) 4. 连接方式: 沟槽连接 5. 管道标识设计要求: 详设计及满足规范要求 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其它要求: 满足设计及相关规范要求	m	125.880					
17	030901002005	内外壁热浸镀锌钢管 DN80（喷淋）1.6MPa	1. 安装部位(室内、外):综合 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管	m	15.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN80mm，公称压力 1. 6MPa(含管件综合报价) 4. 连接方式：沟槽连接 5. 管道标识设计要求：详设计及满足规范要求 6. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7. 其它要求：满足设计及相关规范要求							
18	030901002006	内外壁热浸镀锌钢管 DN65（喷淋）1. 6MPa	1. 安装部位(室内、外):综合 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65mm，公称压力 1. 6MPa(含管件综合报价) 4. 连接方式：沟槽连接 5. 管道标识设计要求：详设计及满足规范要求 6. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验	m	10.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它要求：满足设计及相关规范要求							
19	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管 DN50（喷淋）1.6MPa	1. 安装部位(室内、外):综合 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN50mm，公称压力1.6MPa(含管件综合报价) 4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道标识设计要求：详设计及满足规范要求 6. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7. 其它要求：满足设计及相关规范要求	m	65.200					
20	030901002008	内外壁热浸镀锌钢管 DN40（喷淋）1.6MPa	1. 安装部位(室内、外):综合 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN40mm，公称压力1.6MPa(含管件综合报价)	m	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道标识设计要求：详设计及满足规范要求 6. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7. 其它要求：满足设计及相关规范要求							
21	030901002009	内外壁热浸镀锌钢管 DN32（喷淋）1.6MPa	1. 安装部位(室内、外):综合 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN32mm，公称压力1.6MPa(含管件综合报价) 4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道标识设计要求：详设计及满足规范要求 6. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7. 其它要求：满足设计及相关	m	125.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
22	030901002010	内外壁热浸镀锌钢管 DN25（喷淋）1.6MPa	1. 安装部位(室内、外):综合 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN25mm，公称压力1.6MPa(含管件综合报价) 4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道标识设计要求：详设计及满足规范要求 6. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7. 其它要求：满足设计及相关规范要求	m	371.000					
23	031003001053	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：满足设计及规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含全铜截止阀 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
24	030807004001	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 DN150 2. 材质：详见设计 3. 型号、规格：DN150 4. 钢制法兰：DN150 5. 连接形式：法兰连接 6. 电气接线 7. 其它要求：满足设计及相关规范要求	个	3.000					
25	031003001054	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号：DN25 3. 连接形式：详设计 4. 含排水漏斗装置、配套截止阀、配套法兰及成套附件等 5. 其他：满足施工图设计要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
26	031003001055	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号：DN25 3. 连接形式：详设计 4. 含排水漏斗装置、配套截止阀、配套法兰及成套附件等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1.000					
27	030901006002	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：ZSJZ型，DN150 4. 连接形式：详设计 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
28	031003003033	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 附件：配套法兰 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	030807003019	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）	个	1.000					
30	030901003002	ZST15系列玻璃球闭式喷头（79度）	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：ZST15	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			系列玻璃球闭式喷头（79度）， 其余详见设计 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他要求：满足设计及相关规范要求							
31	030901003003	ZST15系列玻璃球闭式喷头（93度）	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：ZST15系列玻璃球闭式喷头（93度）， 其余详见设计 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他要求：满足设计及相关规范要求	个	8.000					
32	030901003004	ZST15系列玻璃球闭式喷头（无吊顶）	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：ZST15系列玻璃球闭式喷头（无吊顶）， 其余详见设计 3. 连接形式：螺纹连接	个	199.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计及相关规范要求							
33	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种：详设计 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：详设计 3. 标志色方式、品种：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	174.290					
34	031201003003	管道支架刷油	1. 金属结构刷油 2. 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 3. 其它要求：满足设计及相关	kg	489.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
35	031002001004	管道支架	1. 材质：详设计 2. 管架形式：详见设计及规范要求	kg	489.030					
36	030601004005	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 材质：全铜 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 其它要求：满足设计及相关规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		屋顶水箱								
37	031006015003	消防水箱 4.0×3.5×2.0	1. 材质、类型：采用装配式弧肋板消防水箱, 做法详16S211 2. 型号、规格：L*B*H=4.0*3.5*2.0m 3. 含液位传感器、液位控制阀、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			放空管(含阀门)、溢流管、通气 管、溢水口、检修口、进水阀、 溢流阀、清洗口制作、防虫网安 装、Φ700带锁具的检修人孔、 基座及支架制作安装、设备保温 、支架除锈刷油、接地等，所有 部件为不锈钢材质 4. 含自动检测水箱水位和水位低 限报警停机功能 5. 保温采用50mm厚柔性泡沫橡 塑制品(燃烧性能等级B1级,氧 指数不小于30%)绝热材料保温 和不锈钢保护层,做法详16S401 -38页 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
38	030601004006	流量监测装置 DN100	1. 名称：流量监测装置	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN100 3. 连接方式：沟槽式连接或法兰连接 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
39	030807003020	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 DN100 2. 材质：详见设计 3. 型号、规格： DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 钢制法兰 DN100 6. 其它要求：满足设计及相关规范要求	个	2.000					
40	030807003021	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）							
		分部小计								
		套管								
41	031002003018	一般钢套管制作安装 DN40	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
42	031002003019	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	1.000					
43	031002003020	一般钢套管制作安装 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
44	031002003021	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
45	031002003022	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	138.000					
46	031002003023	一般钢套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：介质管道DN200 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
47	030817008019	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
48	031302007007	高层施工增加费	高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
49	031301017012	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001012	安全文明施工费			25776.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		920.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5439.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12385.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7029.86			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	39475.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		39475.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼

标段：/

第 1 页 共 1 页

【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	39475.36	
合计			39475.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【 标段: /
消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 1#塔楼 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防
水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及联动总系统								
1	030404015001	UPS配电柜	1. 名称 UPS配电柜 2. 型号 详设计 3. 规格 详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
2	030904012001	火灾报警控制器(联动型)	1. 名称：火灾报警控制器(联动型) 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 控制点数量：详设计 5. 其他：含二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格综合考虑进入本项目综合单价中。满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030904010003	多线联动控制盘	1. 名称：多线联动控制盘 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 控制点数量：详设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
4	030904011002	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
5	030904015002	区域显示器（火灾显示盘）	1. 名称：区域显示器（火灾显示盘）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 控制点数量：详设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030904012002	消防泵房地面积水报警主机	1. 名称：消防泵房地面积水报警主机 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
7	030904015003	图形显示装置 CRT 配 UPS电源 500VA 4AH	1. 名称：图形显示装置 CRT 配 UPS电源 500VA 4AH 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030602001001	消防水位显示仪	1. 名称：消防水位显示仪 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
9	030904011003	气体灭火控制箱	1. 名称：气体灭火控制箱 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
10	030904001003	旁通泄压阀执行器	1. 名称：旁通泄压阀执行器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030904016002	消防UPS电源5KVA供电时间不小于3小时	1. 名称：消防UPS电池柜 UPS电源 5kVA 供电时间为不小于3小时 2. 型号：含消防电源控制主机、电池组、电池柜及连接线缆等，其他详设计 3. 容量：满足设计及使用要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
12	030904008015	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满	台	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030507014001	油箱液位报警显示器	1. 名称：油箱液位报警显示器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
14	030904004002	放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
15	030904006005	气体喷洒声光警报器	1. 名称：气体喷洒声光警报器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030904006006	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3.000					
17	030904006007	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	81.000					
18	030904003007	带电话插孔的手动报警	1. 名称：带电话插孔的手动报	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		按钮	警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030904003008	紧急手动启/停按钮	1. 名称：紧急手动启/停按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
20	030904008016	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：详设计	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030904008017	单输入模块	1. 名称：单输入模块（含模块底座） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	46.000					
22	030904008018	单输入/输出模块	1. 名称：单输入/输出模块（含模块底座） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030904008019	输出模块	1. 名称：双输入/输出模块（含模块底座） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
24	030904003009	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	80.000					
25	030904006008	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	030904003010	手动/自动转换装置	1. 名称：手动/自动转换装置 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
27	030904008020	金属模块箱	1. 名称：金属模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030904001004	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	770.000					
29	030904001005	感温火灾探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
30	030904001006	余压探测器	1. 名称：余压探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
31	030411006011	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装 5. 满足设计及规范要求	个	1179.000					
32	030904003011	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 类别、规格型号：详见设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范	个	50.000					
33	030904001007	余压探测管	1. 名称：余压探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	030904007002	扬声器	1. 名称：扬声器 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	149.000					
35	030904010004	消防区域分机	1. 名称：消防区域分机 2. 规格、型号、参数： 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	030904001008	余压控制器	1. 名称：余压探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		消防设备电源监控系统								
37	030404016001	消防设备电源状态监控器	1. 名称：消防设备电源状态监控器 2. 型号、规格：详设计(含配套	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软件、授权) 3. 安装方式：挂墙明装 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试： 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	030501003002	电压信号传感器	1. 名称：电压信号传感器 2. 规格： 3. 其他：	个	1.000					
39	030501003003	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 规格： 3. 其他：	个	2.000					
40	030905001004	消防电源监控系统调试	1. 名称：消防电源监控系统调	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		及试运行	试及试运行 2. 工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按传感器、监控模块数量计算，每个传感器及模块，调试及试运行工程量为1点 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
41	030404016002	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 型号、规格：详设计(含配套软件、授权) 3. 安装方式：挂墙明装 4. 包括打印机、协议转换器、电脑等所有配套设施详见系统	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图 5. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 6. 含电器元件调试； 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	030905001005	电气火灾监控系统调试及试运行	1. 名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保电气火灾监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按火灾监控装置数量计算，每套火灾监控装置，调试及试运行工程量为1点 4. 其他：满足设计规范、验收	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
43	030507006003	电气火灾监控装置	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 类别、规格型号：详见设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范	个	47.000					
		分部小计								
		应急照明和疏散指示控制系统								
44	030503003002	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器 2. 系统包含：控制器主机、蓄电池组、软件、授权、箱体、附件和设备内部连线、调试等所有配套设施详见系统图 3. 其他：满足相关图集、标准及技术要求	台	1.000					
		分部小计								
		可燃气体报警系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	030904011004	可燃气体报警控制器	1. 名称：可燃气体报警控制器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
46	030904008021	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
47	030904001009	可燃气体探测器(防爆型)	1. 名称：可燃气体探测器(防爆型) 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	030411006012	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装 5. 满足设计及规范要求	个	1.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
49	030904010005	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 规格、型号、参数： 3. 安装方式 ：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	030904010006	防火门区域分机	1. 名称：防火门区域分机 2. 规格、型号、参数： 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
51	030904008022	常闭防火门控制器	1. 名称：常闭防火门控制器 2. 规格、型号： 3. 输出形式：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6. 包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
52	030905001006	防火门监控系统调试	1. 名称：防火门监控系统调试 2. 其他：包括系统范围内地下	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地上所有子项，点数详图纸 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
53	030904008023	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 规格、型号： 3. 输出形式：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6. 包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		管线								
54	030411003026	消防强电桥架 100×50mm	1. 名称：消防强电桥架 2. 型号、规格：100×50mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长敷设热镀锌扁钢-25×4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
55	030411003027	消防强电桥架 100×100mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030411003028	消防强电桥架 200×100mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×100mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
57	030411001050	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20，壁厚详设计 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	5769.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
58	030411001051	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25，壁厚详设计 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	532.410					
59	030411001052	电气配管 SC15	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC15，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板	m	215.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
60	030411001053	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板））、明配/暗配/吊顶内）	m	20.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
61	030411001054	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	65.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
62	030411001055	电气配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及	m	50.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
63	030411001056	电气配管 JDG40	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、	m	40.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
64	030411001057	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	40.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
65	030411004039	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6373.610					
66	030411004040	电气配线 WDZB1N-BYR-2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑	m	1489.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZB1N-BYR-2*1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030411004041	电气配线 WDZB1N-BYR-2*2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYR-2*2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1430.620					
68	030411004042	电气配线 WDZB1N-RYSP-2	1. 名称：电气配线	m	353.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5	2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030411004043	电气配线 WDZB1N-RYSP-4x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-4x1.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	205.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030411004044	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	90.510					
71	030408002012	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤0.6/1KV 6. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 7. 防火堵洞、刷防火漆等符合	m	97.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	030408002013	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.0	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZB1N-KYJY-	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4x1.0 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级（kV）:≤0.6/1KV 6. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 7. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	030408002014	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-5x1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级（kV）:≤0.6/1KV 6. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 7. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
74	030408002015	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7x1.0	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-7x1.0 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级（kV）:≤0.6/1KV	m	17.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】 标段：/

第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 7. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足规范、合同的要求							
75	030408007004	控制电缆头芯数≤6	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤6 3. 电压等级（kV）：0.6/1KV 4. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10.000					
76	030408007005	控制电缆头芯数≤14	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤14 3. 电压等级（kV）：0.6/1KV 4. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		其他措施项目									
77	031302007008	高层施工增加费	高层施工增加费	项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
78	031301017013	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001013	安全文明施工费			44130.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1576.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9313.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21205.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12035.61			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电
工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	67780.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		67780.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼

标段：/

第 1 页 共 1 页

【消防电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	67780.41	
合计			67780.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【 标段: /
消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 1#塔楼 【消防电气工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼【消防
电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光纤入户\有线电视								
1	030411003029	弱电桥架 100*100mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长敷设热镀锌扁钢-25*4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满	m	564.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030411003030	弱电桥架 200*100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长敷设热镀锌扁钢-25*4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求	m	167.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030411003031	弱电桥架 100*100mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长敷设热镀锌扁钢-25*4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安	m	564.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030411003032	弱电桥架 200*100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长敷设热镀锌扁钢-25*4等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	167.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030409002013	户内接地母线 -25*4	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:室内 5. 安装形式:综合考虑 6. 满足设计及规范要求	m	731.620					
6	030408008004	防火堵洞	1. 名称: 防火堵洞 2. 材质: 防火胶泥等综合考虑 3. 方式: 详设计 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	处	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030502015001	72芯光纤配线架	1. 名称：72芯光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
8	030502013001	72芯光交箱	1. 名称：72芯光交箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	6.000					
9	030502005004	1芯单模光缆	1. 名称：1芯单模光缆 2. 材质：详设计 3. 规格：G657皮线光缆 4. 配置形式及部位：综合考虑	m	29440.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030502005005	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 材质：详设计 3. 规格：G657皮线光缆 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满	m	449.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030502005006	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	623.000					
12	030502005007	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 材质：详设计 3. 规格：G657皮线光缆 4. 配置形式及部位：综合考虑	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030502005008	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 材质：详设计 3. 规格：G657皮线光缆 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满	m	156.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030502005009	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 材质：详设计 3. 规格：G657皮线光缆 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	119.000					
15	030502005010	72芯单模光缆	1. 名称：72芯单模光缆 2. 材质：详设计 3. 规格：G657皮线光缆 4. 配置形式及部位：综合考虑	m	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030502014001	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	芯	432.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
17	030501005001	家居配线箱	1. 名称：家居配线箱 2. 主要技术要求：满足系统使用要求 3. 安装方式：底边距地0.5米安装 4. 含电源插座、语音转接模块、数据转接模块、ONU、ONT、分配器转接模块、尾纤、耦合器、插线板、光纤熔接等 5. 满足设计及规范要求	台	368.000					
18	030502012001	单口网络插座	1. 名称：单口网络插座 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 附件：六类非屏蔽模块 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	368.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
19	030502012002	网络、电话双口信息插座	1. 名称：网络、电话双口信息插座 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 附件：六类非屏蔽模块 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	736.000					
20	030502004001	单口电话插座	1. 名称：单口电话插座 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 附件：六类非屏蔽模块 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	736.000					
21	030502004002	单口电视插座	1. 名称：单口电视插座	个	736.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 附件：六类非屏蔽模块 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		可视对讲系统								
22	010802004001	可视对讲配套单元门	1. 门类型:可视对讲配套单元门 2. 选用型号:详设计综合 3. 框截面尺寸及开启方式:尺寸综合, 开启方式综合 4. 门扇厚度:满足设计及相关规范要求 6. 综合单价包含按规范需要配置的配套合页、碰头、紧固件、门锁、闭门器、顺序器、密封	樘	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料、发泡剂、埋件、连接件拉手、执手等配件费用以及门框、门扇、贴脸的制作安装、运输费用 7. 门窗边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计及现行规范要求							
23	030411001058	金属软管 φ20	1. 名称:金属软管 2. 材质:包塑金属软管 3. 规格: φ20 4. 配置形式：按设计要求 5. 满足设计及规范要求	m	1.000					
24	030411001059	电气配管 PC16	1. 名称：电气配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC16 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配和电气井、吊顶内、预制叠合楼板上、明敷等(综合) 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 满足设计及规范要求							
25	030411001060	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、预制叠合楼板上、明敷等(综合) 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 满足设计及规范要求	m	56.000					
26	030411001061	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，	m	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001062	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030411004045	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号:RVV	m	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格:2*1.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位、线制:详设计 7. 满足设计及规范要求							
29	030411004046	电气配线 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号:RVV 4. 规格:4*1.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位、线制:详设计 7. 满足设计及规范要求	m	105.000					
30	030411006013	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装 5. 满足设计及规范要求	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030411006014	塑料接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装 5. 满足设计及规范要求	个	350.000					
32	030501012007	分配器	1. 名称: 分配器 2. 功能: 详设计 3. 安装方式: 详设计 4. 满足设计及规范要求	台	26.000					
33	030507012001	24口POE数字解码器	1. 名称 2. 类别 3. 规格	台	17.000					
34	030502001006	单元数码门口机	1. 名称: 单元数码门口机 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 综合考虑 5. 满足设计及规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030502005011	电气配线 CAT.6 4P UTP	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号、规格:CAT.6 4P UTP 4. 材质:详设计 5. 配线部位、线制:详设计 6. 含网线测试、调试费用 7. 检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 8. 满足设计及规范要求	m	31132.000					
36	030502005012	同轴电缆 SYWV75-3	1. 名称:同轴电缆 2. 配线形式:管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号、规格:SYWV75-3 4. 材质:详设计 5. 配线部位、线制:详设计 6. 含网线测试、调试费用	m	3982.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 8. 满足设计及规范要求							
37	030503003003	联网控制器	1. 名称：联网控制器 2. 本体安装。 3. 开箱检查、接线、接地、本体安装调试 4. 满足设计及规范要求	台	1.000					
38	030506001009	电源模块	1. 名称：电源模块 2. 功能：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 满足设计及规范要求	台	9.000					
39	030507001002	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格：与对讲系统配套 3. 安装方式：吸顶 4. 满足设计及规范要求	个	362.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	030507002002	可视对讲室内机	1. 名称：可视对讲室内机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含跳线、模块、连接线缆、线缆接头等 5. 满足设计及规范要求	套	362.000					
41	030507006004	对讲开门按钮	1. 名称：对讲开门按钮 2. 规格：与对讲系统配套	个	7.000					
42	030507005001	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格：DH-ASR1101A	台	5.000					
43	030507006005	紧急按钮开关	1. 名称：紧急按钮开关 2. 满足设计及规范要求	个	1.000					
44	030507007002	可视对讲门锁	1. 名称：可视对讲门锁 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计	个	13.000					
45	030501012008	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机	台	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：配备24个千兆电口（POE+供电），≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；支持网络管理、VLAN划分等功能，POE供电总功率≥190W； 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
46	030501012009	12口POE接入交换机	1. 名称：12口POE接入交换机 2. 规格：配备24个千兆电口，≥2个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；具有网络管理、Vlan划分功能	台	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	030411001063	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	36.000					
48	030411001064	配管 SC20	1. 名称：配管	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		综合布线								
49	030502001007	15U壁挂弱电机柜	1. 名称：弱电机柜 2. 材质：详见设计 3. 规格：600*450 15U	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：角钢支架基础落地安装、配备相应的PDU插排 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	030502015002	金属理线架	1. 名称：金属理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12.000					
51	030502005013	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	738.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
52	030411004047	配线 RVV-2x1.0	1. 名称：软导线 2. 材质：铜 3. 规格：RVV-2x1.0 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030411001065	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃) 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	564.000					
54	030411001066	电气配管 PC32(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32(阻燃) 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
55	030411001067	电气配管 PC40(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC40(阻燃) 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板））、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030502010004	24口网络配线架	1. 名称：24口网络配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
57	030502014002	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	芯	724.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	030502009001	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 规格：FC-LC接口，单模；双芯；2m； 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	条	26.000					
59	030502009002	六类非屏蔽双绞线跳线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线跳线 2. 规格：六类；非屏蔽；2m； 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满	条	724.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	030502016001	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 规格：4芯套装，单模；FC光纤接头，2m 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	820.000					
61	030904008024	千兆单模光模块	1. 名称：千兆单模光模块(设备网) 2. 规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC) 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
62	030502020001	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试	链路	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
63	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	736.000					
		分部小计								
		数字视频监控系统								
64	030411001068	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
65	030411006015	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装 5. 满足设计及规范要求	个	120.000					
66	030411006016	电梯轿厢监控转换接线盒	1. 名称:电梯轿厢监控转换接线盒 2. 材质:详设计 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 满足设计及规范要求							
67	030502005014	电气配线 CAT.6 4P UTP	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号、规格: CAT.6 4P UTP 4. 材质: 详设计 5. 配线部位、线制: 详设计 6. 含网线测试、调试费用 7. 检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 8. 满足设计及规范要求	m	7364.400					
68	030507008003	室内彩色半球摄像机 200像素	1. 名称: 室内彩色半球摄像机 200像素 2. 主要技术要求: 详设计 3. 安装方式: 综合 4. 含摄像机护罩、镜头、支架、	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电源、适配器、调试等相关内容 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
69	030507008004	室内彩色枪式摄像机 200像素	1. 名称：室内彩色枪式摄像机 200像素 2. 主要技术要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机护罩、镜头、支架、 电源、适配器、调试等相关内容 5. 其他：满足设计及相关规范要求	台	100.000					
70	030507008005	电梯轿厢摄像机	1. 名称：电梯轿厢摄像机 2. 主要技术要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机护罩、镜头、支架、	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电源、适配器、调试等相关内容 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
71	030507008006	电梯轿厢摄像机	1. 名称：电梯轿厢摄像机 2. 主要技术要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机护罩、镜头、支架、 电源、适配器、调试等相关内容 5. 其他：满足设计及相关规范要求	台	4.000					
		分部小计								
		五方对讲系统								
72	030411001069	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
73	030411004048	电气配线 WDZBN-RYYSP-4*1.0	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号:RVV	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格:2*1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位、线制:详设计 7. 满足设计及规范要求							
74	030411006017	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式;暗(明)装 5. 满足设计及规范要求	个	8.000					
75	030501009002	无线网桥	1. 名称: 无线网桥 2. 类别： 详设计 3. 规格：： 详设计	台	8.000					
		分部小计								
		消防控制室（一层）								
76	030501013007	门禁一卡通系统管理服务	1. 名称: 中心管理服务器 2. 规格: 详设计 3. 附件: 详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		巡更系统								
77	030507015006	无线巡更点	1. 名称：无线巡更点 2. 类别：电子巡更 3. 性能参数：EMID射频格式读卡距离3.5cm圆形点卡 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	130.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001014	安全文明施工费			89748.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3205.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18940.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43125.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24476.73			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	137797.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		137797.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼【智能化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 1#塔楼 【智能化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼【智能化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001001	客梯 DT1-1	1. 名称：客梯 DT1-1 2. 技术参数及电梯配置：速度1.75m/s，载重1050kg，提升高度详设计 3. 层数/站数：停站数26层26站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（不包含消防控制室至电梯控制箱的管线）、电梯出厂自带标准化装饰、电梯自带控制箱等完成电梯安装的所有工作内容 7. 轿厢高度及厅门满足技术标	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030107001002	客梯 DT1-2	1. 名称：客梯 DT1-2 2. 技术参数及电梯配置：详设计 3. 层数/站数：停站数26层26站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（不包含消防控制室至电梯控制箱的管线）、电梯出厂自带标准化装饰、电梯自带控制箱	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等完成电梯安装的所有工作内容 7. 轿厢高度及厅门满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030107001003	客梯 DT1-3	1. 名称：客梯 DT1-3 2. 技术参数及电梯配置：详设计 3. 层数/站数：停站数26层26站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（不包含消防控制室至电梯控制箱的管线）、电梯出厂自带标准化装饰、电梯自带控制箱等完成电梯安装的所有工作内容 7. 轿厢高度及厅门满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030107001004	消防电梯 DT1-4	1. 名称：消防电梯 DT1-4 2. 技术参数及电梯配置：详设计 3. 层数/站数：停站数26层26站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯、担架、无障碍客梯(按消防电梯设置) 6. 包含电梯本体运输和安装、	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（不包含消防控制室至电梯控制箱的管线）、电梯出厂自带标准化装饰、电梯自带控制箱等完成电梯安装的所有工作内容 7. 轿厢高度及厅门满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开放以及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全 技术监督部门对电梯设备的安装 验收合格、发证等所需的全部费 用，即完成从电梯采购、安装、 调试至取得电梯使用证的所有工 作内容、保险、培训、附带服务 、二年质量保证期内的服务、利 润以及完成本电梯安装的其他项 目的全部费用综合考虑进入本项 目综合单价中 12. 其他要求：满足招标技术标 准、相关标准图集、规范及验收 要求							
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专业措施项目							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 1#塔楼 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001015	安全文明施工费			65467.28			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2338.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13816.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31458.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17854.71			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	102780.54		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		102780.54		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼

标段： /

第 1 页 共 1 页

【电梯工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	102780.54	
合计			102780.54	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【 标段: /
电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 1#塔楼 【电梯工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 1#塔楼 【电梯工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401004013	页岩多孔砖（3.6m以下） M5	1. 品种、规格、强度等级:页岩多孔砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	153.980					
2	010401004014	页岩多孔砖（3.6m以上）	1. 品种、规格、强度等级:页岩	m³	4.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		M5	多孔砖规格、强度等级详设计综合考虑 2. 墙体类型:砌体墙（直形弧形综合） 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖工程量并入清单工程量综合报价，结算时不另行计算 5. 预留洞的封堵综合考虑进入本项综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003009	200厚一体型烧结墙板	1. 厚度：厚200mm 2. 一体型烧结墙板 3. 包含卡件及接缝处理 4. 清单工程量按墙体垂直投影	m ²	37.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面积计算 5. 综合单价包含成品构件的材料及施工吊装、支撑、就位、运输、校正、螺栓固定、预埋铁件等全部费用 6. 门窗洞口处混凝土(含加筋)填塞等综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：详设计 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m ³	1.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
5	010401014003	排水沟	1. 100厚C10混凝土垫层或地下室顶板 2. 最薄处30mm厚C15混凝土垫层兼1%找坡 3. M5水泥砂浆砌实心砖（120mm厚/50mm厚，综合） 4. 沟内侧20厚M15水泥砂浆粉光，内掺5%防水剂 5. 沟盖板：铸铁篦子，400mm宽 6. 详22/D-001 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m	57.900					
6	010507001002	室外散水	1. 250厚滤水性强种植土 2. 60厚C20混凝土提浆抹面 3. 150mm厚5-32粒径卵石灌M2.5混合砂浆垫层	m ²	68.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 素土夯实 5. 详22/D-001 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010507001003	入口坡道	1. 80厚C20混凝土抹面 2. 100厚混凝土垫层 3. 参西南18J812 B/8 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	62.220					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010502001005	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输	m³	100.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
9	010503004005	反坎 C20细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土	m³	2.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范和现行环保政策要求							
10	010507007003	零星 C20素混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变	m³	0.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
11	010507005002	压顶 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。	m³	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
12	010503005003	过梁 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、	m³	0.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
13	010503004006	圈梁 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要	m ³	1.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
14	010502002003	构造柱 C25细石	1. 混凝土种类：细石商品混凝	m³	23.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范和现行环保政策要求							
15	010504001010	剪力墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不	m³	4.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
16	010505001005	有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。	m³	134.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范和现行环保政策要求							
17	010503002003	矩形梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种	m³	305.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
18	010506001004	直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。 混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）	m²	37.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
19	010904001004	楼梯滑动支座	1. 卷材品种、规格、厚度：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 安装方式：综合考虑	m ²	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
20	010515001034	砌体加固钢筋 制作安装	1. 钢筋种类、规格综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工	t	1.161					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001035	现浇构件钢筋 制作安装 HPB300级钢筋(≤Φ10)	1. 钢筋种类、规格：HPB300级钢筋(≤Φ10)综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑	t	4.639					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001036	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(≤Φ10)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(≤Φ10)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论	t	29.281					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001037	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ12~Φ14)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ12~Φ14)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连	t	7.068					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001038	现浇构件钢筋 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ16)综合考虑，抗震钢	t	1.991					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001039	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ18~22)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ18~22)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中	t	15.815					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001040	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ25)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ25)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合	t	26.437					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001041	现浇构件钢筋 制作安装 HRB400E级钢筋(Φ28~Φ32)	1. 钢筋种类、规格：HRB400E级钢筋(Φ28~Φ32)综合考虑，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费	t	2.263					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用不再另行计算 3. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在综合单价中不再另行计算 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 弧形构件钢筋制作安装增加费用进入综合单价中 6. 钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515009003	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 连接方式：绑扎、焊接、机械连接等方式综合考虑，施工搭接以及损耗等考虑在综合单	t	1.645					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 3. 与结构件连接，无论实际施工采用预留、植筋、预埋板焊接等任何方式，结算时均不再另行计算，投标人应综合考虑后自行报价 4. 调直、除锈等综合考虑 5. 直、弧形及异形构件钢筋综合考虑，不另外列项计算 6. 以现场批准方案及签证资料进入结算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单	t	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
30	010607005005	砌块墙钢丝网加固 人流通道处	1. 材料品种、规格：双面采用钢丝网砂浆面层（可用Φ1.0孔径20镀锌钢丝网） 2. 部位：楼梯间和人流通道填充墙 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	293.150					
31	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：不同墙体材料交接处，砖墙埋管线处加	m ²	186.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铺300mm宽，Φ0.8mm的12.7mm*12.7mm孔镀锌钢丝网一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		门窗工程								
32	010801001003	成品普通门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门类型：成品木制夹板门及门套（含门套、防夹手门阻、门上嵌玻璃、油漆、实木复合收口线条等） 3. 五金件：L形执手锁、不锈钢门碰、铰链等五金件均包含在	m²	30.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，并满足设计、相关规范要求 4. 防潮、防火、防腐、防虫及其他：满足设计、相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010805005001	玻璃门	1. 门类型：玻璃门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极	m²	3.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	010802003007	成品钢制门	1. 门类型：成品钢制外门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检	m²	2.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010802001002	铝合金推拉门	1. 门类型：铝合金推拉门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均	m²	4.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
36	010807001003	成品多腔断桥铝合金窗 6mm中透光Low-E+12A+6mm透明中空钢化玻璃	1. 框材质：成品多腔断桥铝合金窗，框料及壁厚应由厂家经计算后确定，热工性能要求不低于节能规范要求。 2. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6mm中透光Low-E+12A+6mm透明中空钢化玻璃，五金件综合，安全、磨砂玻璃综合考虑	m²	18.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 窗框颜色、开启方式:平开窗、固定窗、推拉窗、组合窗等综合考虑 4. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 窗与洞口的连接, 综合考虑在投标报价中 6. 洞边塞缝综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010807003004	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗 2. 外框材质: 综合，满足设计要求	m ²	8.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 扇材质：综合，满足设计要求 4. 开启方式：综合 5. 铝合金百叶安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 6. 铝合金百叶的颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 7. 铝合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 铝合金百叶的颜色综合，百叶与周边的连接和密封等应满足国家现行规范和设计要求 9. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
38	010902003013	屋面1 有防水保温层屋面	1. 钢筋混凝土屋面板, 随打随抹平, 局部聚合物防水砂浆填补 2. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 4. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆隔离层(另计) 6. 最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土	m²	170.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			找坡层(2%)(另计) 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 8. 挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1级),厚度详节能设计说明(另计) 9. 40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔Φ4@100双向钢筋网片,四周墙根处设伸缩缝,中间设间距6x6m分格缝,缝宽20mm,嵌填密封胶 10. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010902003014	屋面2 有防水无保温屋面	1. 钢筋混凝土屋面板,随打随抹平,局部聚合物防水砂浆填补 2. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防	m²	1028.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水卷材(聚酯胎)遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 4. 3. 0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)遇墙上翻至完成面上250mm(另计) 5. 20厚1:2. 5水泥砂浆隔离层(另计) 6. 最薄处30厚LC5. 0陶粒混凝土找坡层(2%)(另计) 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 8. 挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1级), 厚度详节能设计说明(另计) 9. 40厚C20细石混凝土保护层, 内配冷拔Φ4@100双向钢筋网片, 四周墙根处设伸缩缝, 中间设间距6x6m分格缝, 缝宽20mm, 嵌填密封胶							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	011101006004	构件2 混凝土构件防水	1. 钢筋混凝土结构层, (结构板与侧墙交接处, 非屋面外墙做300mm高C20细石混凝土, 屋面处见说明) 2. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料, 板顶面、侧面满刷, 沿墙面上翻300mm (另计) 3. 板顶面最薄处20厚1:2. 5水泥砂浆 (内加5%防水剂) 找坡, 压光抹平 4. 板侧面15厚1:2. 5水泥砂浆 (内加5%防水剂) 抹平 5. 平面、立面投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术	m²	11. 340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
41	010902002002	2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	1221.320					
42	010902001007	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)（平面）	1. 部位：综合 2. 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中	m²	2442.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求							
43	010904002012	1. 5mm厚聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类：1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后，在地面交接处周边做一道附加防水层，水平及垂直范围各延伸≥300mm，附	m ²	11. 340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
44	010904002013	1. 5mm厚聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类：1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后，在地面交接处周边做一道附加防水层，水平及垂直范围各延伸≥300mm，附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求	m²	0. 980					
45	010904002014	1. 0mm厚JS-II型聚合物	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物	m²	46. 010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅（保障性租赁住房）及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水泥基防水涂料（天棚）	水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.0mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其它:符合设计及规范要求							
46	010903002006	1.5mm厚JS-I型聚合物水泥基防水涂料（立面）	1. 防水膜品种:JS-I型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚	m ²	1695.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后,在地面交接处周边做一道附加防水层,水平及垂直范围各延伸≥300mm,附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
47	010904002015	1.5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（平面）	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中	m ²	133.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
48	010903002007	1. 5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（立面）	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂料厚度、遍数、增强材料种类:1. 5mm厚 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求	m ²	168. 700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 厨房烟道封堵后, 在地面交接处周边做一道附加防水层, 水平及垂直范围各延伸≥300mm, 附加层材料同防水层 6. 其它：符合设计及规范要求							
49	010902004002	穿墙出水口	1. 穿墙出水口 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	4. 000					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
50	011001003002	60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板（A级）	1. 不燃型聚苯颗粒复合板（A级） 60mm 2. 6厚抗裂砂浆, (首层8厚, 两层复合耐碱玻纤网格布, 网格布容重160g/平米, 尼龙锚栓锚固, 数量每平米≥8个) 3. 其它：满足设计、招标技术	m²	360. 840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
51	011001001004	100mm厚挤塑聚苯板（B1）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯板（B1）100mm 2. 粘结材料种类、做法:专用胶粘剂 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	170.140					
52	011001001005	LC5.0陶粒混凝土找坡层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡层，坡度综合 2. 粘结材料种类、做法:专用胶粘剂 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1141.530					
53	011001001006	LC7.5陶粒混凝土找坡层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡度综合	m²	119.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 粘结材料种类、做法:专用胶粘剂 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	011001005005	炉渣混凝土回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：重力密度≤12.0kN/m³ 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	27.430					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
55	011101001019	楼地面界面剂	1. 界面剂一道 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	360.760					
56	010902003015	10厚1:3水泥砂浆（平面）	1. 10厚1:3水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、招标技术	m²	281.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 51 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
57	010902003016	20厚1:2.5水泥砂浆（平面）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1141.530					
58	010902003017	20厚1:3水泥砂浆（平面）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	162.040					
59	011101003002	30厚C20细石混凝土找坡层（平面）	1. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或排水沟找坡1%，随打随抹平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	43.550					
60	011102003003	楼6 地砖楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平 2. LC7.5陶粒混凝土回填密实（有无回填详平面，回填厚度根据完成面推算），界面剂一道（另计）	m²	281.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 10厚1:3水泥砂浆找平（另计） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1~2厚干水泥 5. 10厚防滑耐磨地砖或详见精装, DTG砂浆擦缝 6. 钢筋混凝土结构层原浆抹平 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	011102003004	楼7 地砖楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平 2. LC7.5陶粒混凝土回填密实（有无回填详平面, 回填厚度根据完成面推算）（另列），界面剂一道（另计） 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏或排水沟找坡1%, 随打随抹平 4. 1.5+1.5厚JS-II型聚合物水	m²	43.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥基防水涂料, 沿墙上翻至完成面300mm以上（另计） 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1~2厚干水泥 6. 10厚防滑耐磨地砖面层, DTG砂浆擦缝 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	011101001020	楼8 水泥砂浆楼面	1. 钢筋混凝土结构层原浆抹平, 界面剂一道（另计） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	35.840					
63	011105003003	踢1 地砖踢脚	1. 10厚地砖面层, 水泥浆擦缝. 2. 4厚纯水泥浆粘接层(425号水泥中掺20%白乳胶)	m²	21.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 25厚1:2.5水泥砂浆基层 4. 墙体基层处理详注释（另计） 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	011406001007	踢3 深灰色无机涂料踢脚	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 5. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光 6. 喷刷无机涂料一底两面 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	34.160					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
65	011201001012	墙面基层处理	1. 混凝土墙体：喷湿墙面，刷素水泥浆一道，水灰比1:0.37~	m²	866.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0. 40(加建筑胶适量)，1:2. 5水泥砂浆在墙上刮糙 2. 页岩空心砖, 烧结多孔砖等砖墙体：抹灰前24小时在墙面上喷水2~5遍, 每遍喷水之间的间隔, 时间应不少于15分钟, 喷水量以渗入砌体内深度8~10为宜. 喷水面要均匀, 不得漏面抹灰前再喷水一遍, 喷水后立即刷素水泥浆. , 水灰比1:0. 37~0. 40，刷素水泥浆后应立即抹灰, 不得在浆面干燥后再抹灰 3. 加气混凝土墙体：喷湿墙面，刷素水泥浆一道, 水灰比1:0. 37~0. 40(加建筑胶适量)，刷素水泥浆后应立即抹灰, 不得在浆面干燥后再抹灰 4. 其他：满足设计、技术规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
66	010607005007	耐碱玻纤网格布	1. 材料品种、规格：外墙钢筋混凝土与砌体等不同材料交接处铺设耐碱玻纤网格布300mm宽 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	34.800					
67	011201004013	9厚1:3水泥砂浆（立面）	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	160.670					
68	011201004014	15厚1:3水泥砂浆（立面）	1. 15厚内掺5%防水剂和5%聚合物纤维的1:3水泥砂浆 2. 其它：满足设计、招标技术	m²	1614.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
69	011201004015	6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平（立面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1271.090					
70	011201001013	内1 无机涂料内墙	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 5. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光（另计） 6. 喷刷白色无机涂料一底两面（另计） 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1145.460					
71	011204003002	内4 面砖内墙	1. 墙体基层处理详注释（另计） 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹（另计）	m²	164.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料满刷（另计） 4. 4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实 5. 面砖饰面层, 刷瓷背胶一道, 白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
72	011201001014	内5 水泥砂浆内墙	1. 墙体基层处理详注释 2. 20厚1:3水泥砂浆分两次抹平压光 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	35.880					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
73	011301001005	钢筋混凝土底板面基层找补、清理	1. 钢筋混凝土底板面基层找补、清理	m²	300.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
74	011302001002	石膏板吊顶	1. 板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 间距≤1. 2m 2. Φ6钢筋吊杆, 中距≤1. 2m, 吊杆上部与膨胀螺栓固定 3. 轻钢主龙骨C38x12x1. 0mm, 中距≤1. 2m, 用吊件与吊杆连接后找平 4. 轻钢覆面次龙骨C50x19x0. 5mm, 中距400mm, 用挂件与承载龙骨联结 5. 轻钢覆面横撑龙骨C50x19x0. 5mm, 间距600mm, 用挂件与次龙骨联结 6. 板材用自攻螺钉与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15	m²	65. 730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 60 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 错缝安装第二层板材（纸面石膏板） 8. 满刷2厚耐水腻子找平。面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平（另计） 9. 无机涂料一底两面（另计） 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
75	011302001003	铝板吊顶	1. 钢筋混凝土底板面基层找补, 清理（另计） 2. 1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 3. 产品配套角钢吊杆, 双向中距@≤1200, 吊杆上部与楼板或钢结构转换层安全连接; (吊杆≥1500mm, 设置反支撑; 吊杆≥2500mm, 设置钢结构转换层。) 4. 产品配套角钢承载龙骨; 中距	m²	43.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			@≤1200, 用吊件与吊杆连接后找平 5. 勾挂式Z形龙骨, 中距同板宽, 专用吊件与主龙骨连接 6. 2-3mm厚铝板 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
76	011406001008	外墙面真石漆	1. 基层类型：综合 2. 部位：外墙面及管道等设计图示部位 3. 外墙面真石漆，颜色、配合比综合 4. 配套外墙腻子 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1776.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011406003004	内墙面刮腻子+无机涂料	1. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光 2. 喷刷白色无机涂料一底两面 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1145.460					
78	011407002004	顶1 无机涂料天棚	1. 钢筋混凝土底板面基层找补, 清理（另计） 2. 3厚柔性防霉腻子分遍刮平 3. 无机涂料一底两面(颜色详精装, 无特殊要求的用白色) 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	234.500					
79	011407002005	顶2 无机涂料天棚	1. 满刷2厚耐水腻子找平。面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 2. 无机涂料一底两面 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	65.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		其他装饰工程								
80	011503001006	成品护窗栏杆 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格：矩管30*300*3mm 2. 竖杆材料种类、规格：矩管30*30*3mm，矩管20*20*1mm, 间距综合 3. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5. 具体做法详西南18J412 1a/62 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	19.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	011503005003	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：详建施25/D-001 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	20.000					
82	011503001007	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 扶手材料种类、规格：矩管 50*30*2mm 2. 竖杆材料种类、规格：矩管 40*40*3mm, 20*20*1.5mm, 横管 40*20*1.5mm 3. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	011503001008	防护栏杆 H=1200mm	1. 高度：详设计综合 2. 扶手材料种类、规格：矩管80*40*2mm 3. 竖杆材料种类、规格：矩管60*60*5mm，矩管20*20*2mm, 间距综合，横梁矩管40*20*2 4. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑颜色综合 5. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 6. 清单工程量按设计图示长度乘以高度以面积计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	111.000					
84	011503001009	成品钢管楼梯栏杆 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格：矩管50*30*2mm	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 竖杆材料种类、规格：矩管40*40*3mm, 20*20*1.5mm, 横管40*20*1.5mm 3. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5. 具体详国标22J403-1 5-3 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
85	011503001010	玻璃栏板 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格：矩管30*300*3mm 2. 竖杆材料种类、规格：矩管30*30*3mm, 矩管20*20*1mm, 间距综合 3. 防护及油漆料料种类：清理	m	33.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、油漆等综合考虑 颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5. 具体做法详西南18J412 1a/62 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
86	011505008002	取纸器	1. 支架、配件品种、规格、品牌：取纸器 2. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	个	4.000					
87	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：做法详设计深化 2. 支架、配件品种、规格、品	m²	2.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌：支架防锈处理，满足安装和使用要求 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
88	011505005001	无障碍坐便器安全抓杆	1. 成品无障碍坐便器安全抓杆Φ40*2mm不锈钢 2. 具体做法详设计深化 3. 其它：具体做法详设计，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	个	2.000					
89	011210004001	卫生间隔断(抗倍特板)	1. 卫生间隔断(抗倍特板) 成品，厚度综合考虑 2. 做法详设计深化 3. 其它：具体做法详设计，投标人应充分考虑满足招标文件、	m²	22.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
90	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃 不带柜 2. 其它：具体做法详设计，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	4.200					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
91	011701001003	综合脚手架 檐口高度≤24m	1. 建筑结构形式:框架、框剪等综合 2. 檐口高度:综合脚手架 檐口高度≤24m 3. 脚手架支架材料:支架综合, 支架方式综合, 符合规范要求 4. 本项目投标人应根据自身施	m²	812.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工经验,项目实际情况和企业自身情况,在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,不论采用何种支架方式结算时综合单价均不作调整 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
92	011701002003	外立面施工措施费 檐口高度 ≤15	1. 外立面(含幕墙、屋面、挑檐等外立面装饰及其他施工内容)施工措施费(包括但不限于脚手架、吊篮、安全网、升降平台、操作平台、高空作业平台、升降机及可能产生的其它措施等费用),无论投标人	m²	873.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 71 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以脚手架、吊篮、登高车、汽车吊等哪种方式施工外立面，均不调整综合单价 2. 檐口高度：檐口高度≤15m 3. 工程量计算规则：按檐口线周长乘以檐口高度以面积计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
93	011702002005	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图	m²	668.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
94	011702003003	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执	m²	326.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
95	011702006006	矩形梁 模板安拆	1. 部位:矩形梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m²	1859.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足设计规范、合同的要求							
96	011702008003	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	16.910					
97	011702024003	楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯	m²	37.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
98	011702025005	零星构件 模板安拆	1. 部位:零星构件 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板	m²	11.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
99	011702025006	反坎、门槛 模板安拆	1. 部位:反坎、门槛 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图	m²	23.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
100	011702009003	过梁 模板安拆	1. 部位: 过梁 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执	m ²	16.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
101	011702014007	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m²	1146.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足设计规范、合同的要求							
102	011702011006	剪力墙 模板安拆	1. 部位:剪力墙 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	21.830					
103	011702002006	矩形柱超高模板安拆 每	1. 部位:矩形柱超高模板安拆	m²	932.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		超过1m增加费	每超过1m增加费 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
104	011702006007	矩形梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:矩形梁超高模板安拆 每超过1m增加费	m²	3015.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 8. 直行梁斜梁综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
105	011702014008	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:有梁板超高模板安拆每超过1m增加费	m²	1926.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
106	011703001003	垂直运输 檐高≤20m（6层）	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m（6层） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	812.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属【

标段：/

第 1 页 共 1 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001005	安全文明施工费			153686.16			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		5488.79			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		32433.77			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		73849.19			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		41914.41			
2	011707002005	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属建筑与装饰工程【标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	236227.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		236227.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	236227.91	
合计			236227.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼

标段：/

第 1 页 共 1 页

附属 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 **【建筑与装饰工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼
+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	031001006014	PPR冷水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 冷水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15 冷水管道采用S4系列，公称压力级别为1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 含各种(类)管件安装 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 含管卡、各种(类)支吊架（托架）制作安装及除锈刷油 8. 满足设计及规范要求	m	57.100					
2	031001006015	PPR冷水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 冷水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20 冷水管道采用S4系列，公称压力级别为1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接	m	24.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含各种(类)管件安装 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 含管卡、各种(类)支吊架（托架）制作安装及除锈刷油 8. 满足设计及规范要求							
3	031001006016	PPR冷水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 冷水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25 冷水管道采用S4系列，公称压力级别为1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 含各种(类)管件安装 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 含管卡、各种(类)支吊架（托架）制作安装及除锈刷油 8. 满足设计及规范要求	m	22.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031001006017	PPR热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 热水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15 热水管道采用S3.2系列，公称压力级别为2.0MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 含各种(类)管件安装 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 含管卡、各种(类)支吊架（托架）制作安装及除锈刷油 8. 满足设计及规范要求	m	33.970					
5	031001006018	PPR热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 热水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20 热水管道采用S3.2系列，公称压力级别为2.0MPa 4. 连接形式：热熔连接	m	20.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含各种(类)管件安装 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 含管卡、各种(类)支吊架（托架）制作安装及除锈刷油 8. 满足设计及规范要求							
6	031001007026	钢塑复合管 DN20	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	3.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	031001007027	钢塑复合管 DN32	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	18.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001007028	钢塑复合管 DN40	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1.370					
9	031001007029	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位:综合 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合管	m	15.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:详设计 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 综合单价包含管道刷漆、防腐等，做法详见设计说明 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	031001006019	UPCV溢流管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN150 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设	m	0.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
11	031001006020	UPCV实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求	m	86.410					
12	031001006021	UPCV实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内	m	5.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
13	031001006022	UPCV实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及	m	18.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
14	031001006023	UPCV实壁排水管（冷凝水）DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：凝结水管 3. 材质、规格：UPCV实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求	m	64.710					
15	031001006024	UPVC实壁排水管（雨水）DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPCV实壁排水	m	65.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道穿墙、板洞口预留及封堵、吊洞 7. 含管道、管件、管卡 8. 满足设计及规范要求							
16	031004014015	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 规格：DN50 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	3.000					
17	031004014016	地漏 DN100	1. 名称：地漏 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 满足设计及规范要求							
18	031004014017	清扫口 DN50	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN50 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	2.000					
19	031004014018	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	3.000					
20	031002003024	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 满足设计及规范要求	个	7.000					
21	031004014019	87式雨水斗 DN100	1. 名称：87式雨水斗	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	031004014020	侧排式雨水斗 DN100	1. 名称：侧排式雨水斗 2. 规格：DN100 3. 制作安装及封堵 4. 套管长度：综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
23	031003001056	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	031003001057	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
25	031003001058	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：满足设计及规范要求 5. 含全铜截止阀 6. 其他：满足施工图设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
26	031003001059	减压阀 DN50	1. 名称：减压阀 DN50 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 含配套安装的阀门、压力表、过滤器等 6. 其他：满足设计、施工规范、图集及本项目招标技术要求	个	1.000					
27	031003001060	减压阀组 DN50	1. 名称：减压阀组 DN50 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 含配套安装的阀门、压力表、过滤器等 6. 其他：满足设计、施工规范、图集及本项目招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	031003001061	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求（高位消防水箱）	个	2.000					
29	011001005006	橡塑发泡材料保温	1. 名称：橡塑发泡材料保温 2. 材料：橡塑发泡材料 3. 厚度：综合考虑 4. 保温管径：综合考虑 5. 燃烧等级：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m³	1.000					
30	031002003025	止水翼环 DN50	1. 名称、类型：止水翼环	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 规格：介质管道DN50 4. 部位：穿楼板 5. 工作内容：制作安装、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
31	031002003026	止水翼环 DN100	1. 名称、类型：止水翼环 2. 材质：综合考虑 3. 规格：介质管道DN100 4. 部位：穿楼板 5. 工作内容：制作安装、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
32	031002003027	一般钢套管制作安装 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	1.000					
33	031002003028	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80（DN75）	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
34	031002003029	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 穿楼板、穿剪力墙、穿梁综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
35	030817008020	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
36	030817008021	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 类型：根据图纸说明自行考	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	030817008022	柔性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 类型：根据图纸说明自行考虑，具体作法详见02S404第7页 5. 填料材质：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
38	031004006001	大便器	1. 名称：大便器 2. 规格、类型：详设计 3. 组装方式：含本体、脚踏阀	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及配件、角阀等所有附配件成套制作安装 4. 蹲便器、水箱和阀门均为同一品牌的配套产品 5. 包含打螺栓孔，大便器、水箱及附件安装，与上下水管连接，试水 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
39	031004010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 规格、类型：详设计 3. 组装方式：含本体及所有附配件成套制作安装 4. 包含打螺栓孔，大便器、水箱及附件安装，与上下水管连接，试水	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
40	031004006002	坐式大便器（残卫）	1. 名称:坐式大便器（残卫） 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格：综合考虑 4. 附件:含扶手、大便器、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 其它：满足设计及规范要求	组	2.000					
41	031004007001	小便器	1. 名称：壁挂式小便器 感应开关埋入式 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：壁挂式，自动感应一体式 4. 组装形式：成套型	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，含感应器、阀门等附件 6. 含感应器的检查接线等 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
42	031004017001	小厨宝 2.0kW	1. 名称：小厨宝 2. 规格、类型：2.0kW 3. 组装方式：含本体及所有附件成套制作安装 4. 包含：软管 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	031004003001	洗手盆	1. 名称：台下式洗脸盆 冷热水 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：详设计 4. 包含打螺栓孔、托架安装、冷热水龙头、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	组	6.000					
44	031006012001	预留储水式电热水器 220V 3.0KW	1. 能源种类：电热水器 2. 型号、容积：预留储水式电热水器 220V 3.0KW 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
45	011503005004	残卫金属扶手	1. 扶手材料种类、规格：材质为304不锈钢 2. 规格：详设计 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	10.000					
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
46	031302007009	高层施工增加费	高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
47	031301017014	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属【
给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001016	安全文明施工费			3726.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		133.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		786.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1790.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1016.26			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属【
给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属【标段：/给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	5732.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		5732.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5732.48	
合计			5732.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼

标段：/

第 1 页 共 1 页

附属 【给排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼
+1#楼附属 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 2#楼+1#楼附属 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030404017105	配电箱 F1/ALz/zwyf	1. 名称：配电箱 F1/ALz/zwyf 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含柜内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 箱内配置需符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 未尽事宜详设计 9. 其他：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 10. 包含但不仅限于含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块等							
2	030411004049	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	1393.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
3	030411004050	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	924.390					
4	030411001070	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板	m	554.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001071	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板））、明配/暗配/吊顶内）	m	111.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽及恢复、刨沟、抹砂浆保护层、预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001072	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求：满足招标技术标	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411001073	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	50.000					
8	030412004029	集中电源集中控制型疏散指示灯, 常亮 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称: 集中电源集中控制型疏散指示灯, 常亮 2. 规格: BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式: 壁装 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它: 满足施工图纸要求、	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
9	030412004030	集中电源集中控制型疏散指示灯,常亮,双面 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型疏散指示灯,常亮,双面 2. 规格：BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	1.000					
10	030412004031	集中电源集中控制型安全出口指示标志灯,常亮	1. 名称：集中电源集中控制型安全出口指示标志灯,常亮	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		BLJC-LED, 1W, DC36V	2. 规格：BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
11	030412004032	楼层的标志灯, 常亮 BLJC-LED, 1W, DC36V	1. 名称：楼层的标志灯, 常亮 2. 规格：BLJC-LED, 1W, DC36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030412004033	集中电源集中控制型应急灯,平时不亮 ZFJC-LED, 5W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型应急灯,平时不亮 2. 规格：ZFJC-LED, 5W, DC36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	9.000					
13	030412004034	集中电源集中控制型应急筒灯(平时不亮/应急点燃) ZFJC-LED, 7W, DC36V	1. 名称：集中电源集中控制型应急筒灯(平时不亮/应急点燃) 2. 规格：ZFJC-LED, 7W, DC36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
14	030412004035	带反射罩灯, 双管长条形, 灯具自带蓄电池LED, 2x18W	1. 名称：带反射罩灯, 双管长条形, 灯具自带蓄电池 2. 规格：LED, 2x18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	8.000					
15	030412004036	带反射罩灯, 单管长条形/汽车库、自行车库及通道采用带红外感应微亮模式 LED, 18W	1. 名称：带反射罩灯, 单管长条形/汽车库、自行车库及通道采用带红外感应微亮模式 2. 规格：LED, 1x18W 3. 安装形式：综合考虑	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
16	030412001007	吸顶灯(楼梯间自带感应开关) LED, 18W	1. 名称：吸顶灯(楼梯间自带感应开关) 2. 规格：LED, 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需金属软管 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	套	12.000					
17	030404035007	二极+三极插座（安全型）	1. 名称：二极+三极插座（安全	个	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		250V, 10A	型) 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 安全型 4. 安装方式：暗装, 底距地H: 300mm 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404035008	空调插座（带开关 安全型） 250V, 16A	1. 名称：空调挂机插座（带开关 安全型） 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 16A 4. 安装方式：暗装, 底距地H: 300mm 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
19	030404034010	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控翘板开关 2. 材质：详设计	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030404034011	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
21	030411006018	钢质接线盒(开关、插座盒)	1. 名称：接线盒(开关、插座盒) 2. 材质：钢质 3. 规格：综合 4. 安装形式：综合	个	126.000					
22	030411003033	普通强电桥架 200×	1. 名称:普通强电桥架	m	18.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		100mm	2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×100mm 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
23	030411003034	普通强电桥架 100*50	1. 名称: 普通强电桥架 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 100*50 槽式、托盘式综合考虑 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 含主体、盖板、隔板（桥架内）、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含桥架的开孔、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等	m	43.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411004051	电气配线 WDZB1N-RYSP-2×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-RYSP-2×2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	122.640					
25	030413001008	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑	kg	61.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
26	030409002014	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	61.940					
27	030408008005	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞	处	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：防火胶泥等综合考虑 3. 方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
28	030408009004	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：综合考虑 3. 方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	5.000					
29	030409005004	接闪带（热镀锌圆钢 Φ10）	1. 名称：接闪带 2. 材质、规格：热镀锌圆钢, Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑	m	70.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030409003002	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 工程量含两根钢筋 5. 含接地跨接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	16.900					
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
31	031301017015	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属 电气工程【

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001017	安全文明施工费			3925.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		140.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		828.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1886.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1070.58			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属
电气工程【

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031302007010	高层施工增加						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属【
电气工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6059.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		6059.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	6059.19	
合计			6059.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼

标段：/

第 1 页 共 1 页

附属 【电气工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼
+1#楼附属 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 2#楼+1#楼附属 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称:金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030108001024	管道式换气扇（自带止回阀） BPT25-56A L=800m³/h H=410Pa N=150w	1. 名称：管道式换气扇（自带止回阀） 2. 型号、规格：BPT25-56A L=800m³/h H=410Pa N=150w, 其他详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地、控制箱或控制按钮，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030702001015	热镀锌钢板风管 320mm<风管长边≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：320mm<风管长边≤450mm 4. 板材厚度：δ=0.5mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 法兰、垫木、支（吊）架、墙体及楼板的开孔打洞及修复、弯头导流片、防火堵洞、风管套管等合考虑在综合单价中 7. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装、角钢加固等 8. 材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 9. 洁净等级：详设计 10. 其他：投标人应充分考虑满	m²	10.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 11. 操作高度增加费综合考虑							
3	030703011018	防雨百叶风口 400×200mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：400*200 3. 类型：铝合金风口 4. 风口表面处理工艺需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含配置可调节的手动风阀、风口与风管之间的软接头制作及安装（软接头长度在0.5m内包干）、吊顶定位及开孔(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求)，费用综合考虑包含在本综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 操作高度增加费综合考虑							
4	030702001016	固定挡烟垂壁（防火帆布）	1. 名称:固定挡烟垂壁（防火帆布） 2. 规格、材质：0.35mm防火帆布+型材固定 3. 高度：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	9.360					
5	030704002006	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称:风管漏光试验、漏风试验 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	10.710					
6	030704002007	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒	m²	10.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 清洗消毒的次数及标准：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
7	031302007011	高层施工增加费	高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
8	031301012004	工程系统检测、检验	工程系统检测、检验	项	1.000					
9	031301017016	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属【标段： /

暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001018	安全文明施工费			600.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		126.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		288.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		163.79			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属【
暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属【标段: / 暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	919.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		919.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	919.71	
合计			919.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼

标段：/

第 1 页 共 1 页

附属 【暖通工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼
+1#楼附属 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 2#楼+1#楼附属 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030901013002	手提式磷酸氨盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：2具为一组配灭火器箱，配置种类综合考虑在报价中不再单独另计，其他详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	具	12.000					
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
2	031302007012	高层施工增加费	高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
3	031301017017	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设项目 2#楼+1#楼附属【

标段：/

第 1 页 共 2 页

消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001019	安全文明施工费			70.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19.27			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属【

标段：/

第 2 页 共 2 页

消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属【
消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	109.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		109.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	109.35	
合计			109.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼

标段：/

第 1 页 共 1 页

附属 【消防水工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼
+1#楼附属 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 2#楼+1#楼附属 【消防水工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 【消防水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 2#楼+1#楼附属 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业工程暂估价

【专业工程暂估价（保租房）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001006	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价					
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707002006	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业工程暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【专业工程暂估价（保租房）】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	46619077.09		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	46619077.09		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		46619077.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	精装修工程		35377311.02			
2	幕墙工程		6127732.43			
3	总平景观工程		2444091.74			
4	屋面景观工程		170562.60			
5	泛光		884432.78			
6	标识标牌		548882.57			
7	交安工程		224444.03			
8	外电工程		457402.14			
9	光伏工程		384217.78			
合计			46619077.09			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业

工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价(保租房)】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目

标段： /

第 1 页 共 1 页

专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业工程暂估价

【专业工程暂估价（公交）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001007	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价					
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707002007	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003007	非夜间施工照明						
4	011707004007	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005007	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008007	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业工程暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【专业工程暂估价（公交）】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	4416023.62		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	4416023.62		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		4416023.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目
专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	抗震支架工程		665326.08			
2	弱电智能化（公交）		548882.57			
3	公交充电工程		3201814.97			
合计			4416023.62			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业
工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套
设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价(公交)】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价(公交)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：金牛区郎家公共交通场站、住宅(保障性租赁住房)及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。