成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 工程

招标工程量清单

招 标 人：成都轨道交通集团有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：天健工程咨询有限公司

（单位盖章）

2026 年 6 月 24 日

成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 工程

招标工程量清单

招 标 人：	成都轨道交通集团有限公司	造价咨询人：	天健工程咨询有限公司
	（单位盖章）		（单位盖章）
法定代表人或其授权人：		法定代表人或其授权人：	
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编 制 人：	何毅	复 核 人：	杨启林
	（造价人员签字盖专用章）		（一级造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026 年 6 月 24 日	复核时间：	2026 年 6 月 24 日

总 说 明

一、工程概况

本项目位于成都高新区梓州大道东侧、地铁1号线五根松站旁红星路停车场内。建筑结构形式：盖上车库为框剪结构，地上主楼为框剪结构。项目净用地面积为20752.61平方米,总建筑面积约147856.38平方米,地上建筑面积约123391.83平方米,地上由11栋高层住宅、2#大门、3#大门、配套用房等组成；地上主楼建筑19层/23层/25层/26层。盖上车库建筑面积约24464.55平方米,由轨道交通与上盖开发转换的附属设施、架空层、轨道交通风井、盖上停车库(包含机动车库、非机动车库、设备用房等）、结构转换层等组成。

二、工程量清单编制范围

施工图红线范围内所有工程，包括但不限于场地平整、土建工程（含基坑支护、土石方工程、土方回填工程等）、安装工程（包括但不限于强电工程、照明工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、弱电工程、抗震支架工程、供配电工程（不含外线及高低压配电、柴油发电机配电系统）、电梯工程、光伏发电系统、设备房机房分体式空调、泛光照明工程、交安工程等）、幕墙工程、精装修工程、住宅入户门采购及安装、景观工程、门窗、栏杆、百叶、配合精装修工程拆改封堵、专项措施等所有工程施工，其中精装修工程（含改造）、景观工程、交安工程以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中；电梯工程（含采购及安装、梯控系统、五方对讲系统等）、住宅入户门（含采购及安装）属于总承包范围但需进行甲供，以甲供材料暂估价形式包含在总包合同价中；红线范围外的工程，包括市政管网（雨污水）接驳、临时用水及临时用电报装接入（满足现场生产生活、办公等施工期间需要）、人行及车道与市政道路接驳、市政通信管网接驳、市政道路及设施的破坏后恢复等；其他工程包括按照属地公安局要求申请项目正式地址、制作及安装项目楼栋号蓝牌、出入口和单元门蓝牌并通过属地公安局的验收，地铁保护方案编制、评审、备案及地铁保护措施的实施，现状既有管线的保护，不同坐标系之间的转换费用及控制测量机坐标放线费用等；具体范围详见招标人发出的招标工程量清单、施工图设计文件、总分包施工界面划分表和技术要求等。

2.1总承包自行实施部分：

2.1.1建筑工程：

土（石）方工程及支护工程、桩基础工程、地基处理工程、主体建筑及结构工程、门窗工程、屋面工程、保温工程、防水工程、场地迁改及总体措施等。

2.1.2装饰工程：

（1）装饰装修工程：包含但不限于初装修工程（包括楼梯间、消防控制室、柴发机房、风机房、电梯机房等室内装饰装修、室外公共廊道及屋面装修）；户内清水、阳台栏杆、窗户防护栏杆、墙面保温、抹灰工程等实施完成；管道井、设备间及其他非精装区域防水施工完成；防火门及五金安装、收边封堵收口、电梯厅门定位放线、安装、周边封堵、电梯安装地坎控制线（建筑1M线）等施工完成。二次精装修和总承包的具体界面结合《技术措施表》，以《红星路总分包工程施工界面划分表》为准。

（2）外立面装饰装修工程：包含但不限于外墙涂料及仿石漆、外立面门窗、格栅、玻璃栏板、铝单板幕墙、玻璃幕墙、电动地弹门、石材幕墙、不锈钢幕墙等。

2.1.3总平工程

顶板绿化区域回填至覆土完成面标高以下30cm，非绿化区域至道路垫层标高以下，最终以现场指令的实际回填高度根据交接手续据实结算。

总平安装工程详见总平图及工程量清单。

2.1.4强电工程：

2.1.4.1变配电工程

总 说 明

（1）配电工程部分

从低压配电柜（不含柜设备）至相关配电箱的，桥架、电缆、配线、配管、用电设备的调试及安装。（含始端箱、终端箱、支吊架）含型钢基础，防火封堵制作安装，含消防安全防护设施，供电局检测，接地和调试等。

（2）户表工程

从低压配电柜（不含柜设备）至户表箱（含箱设备），包含户表箱，电力电缆、母线槽、电缆转接箱，电缆桥架，电气配管，型钢基础，防火封堵，电气配线安装和调试。

2.1.4.2柴油发电机：在二批次物理位置的柴油发电机组由一批次施工单位实施。

2.1.4.3普通配电工程：完成低压配电柜（不含）出线端之后的所有配电设备材料的供应及安装。包含：低压配电房出线端后电缆通道、电缆、配电箱、电表箱的供应、安装及调试。

2.1.4.4 楼层电力及照明：完成总包图纸范围内从公共配电箱出线端至用电点位的暗埋线管的预留预埋（含精装区域配管暗埋）；完成非精装区域的各房间内配电箱至用电点位的穿线、设备供应安装及调试；完成公共设备间（井）照明及必要插座的安装。

2.1.4.5 地下电力及照明：完成图中工程（除精装区域内的照明及插座点位）。

2.1.4.6充电桩

包含电动自行车10路充电箱/2kw，电力电缆，桥架，电气配管，电气配线和调试。

2.1.4.7卫生间LEB端子、预埋管及端子箱与接地网施工:按图纸完成所有工作内容。

2.1.4.8应急照明、疏散指示配电、防雷接地系统：按图纸完成所有工作内容。

2.1.4.9室外总坪电气：完成设计图纸所示所有工作。

2.1.4.10光伏发电系统：完成光伏设备相关的预留预埋、光伏设备安装。

2.1.4.11泛光照明：完成设计图纸所示所有工作。

2.1.5给排水工程：

2.1.5.1给水系统：总表组至用水点位（含二次供水、消防），支管实施，不含精装洁具、总表和户表。

2.1.5.2排水系统：总平排水管处建筑后的第一口井（含）至排水房间排水点位，户内排水不含厨房、卫生间的支管（由立管三通至末端）。

2.1.6 弱电智能化系统：本次弱电智能化系统根据设计图示内容，包含综合布线、电话系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁(梯控)系统、停车场管理系统、信息发布系统、智能照明系统、电梯五方通话系统、无线对讲系统、IP广播系统、UPS供电系统等。

2.1.6.1综合布线：从机房至楼层弱电井的所有工作内容，楼层弱电井至点位的配管、配线。

2.1.6.2智能照明系统：智能照明系统安装调试，室内线管预留预埋及室内系统控制线缆设备安装，提供景观、泛光照明控制接口及中心控制并调试。

2.1.6.3信息发布系统：线管预留预埋；系统设备安装及调试（不包括末端显示屏）。

2.1.6.4 其余弱电系统：按设计图纸所示内容计入本次编制范围。

总 说 明

2.1.7 消防工程：
2.1.7.1 消防工程按设计图纸所示内容计入本次编制范围，包含消防水系统、消防电系统、气体灭火系统、余压控制系统等。
2.1.7.2 消防电系统编制范围包含火灾自动报警及消防联动控制系统、防火门监控系统、火警广播系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、应急照明控制系统、余压控制系统、可燃气体报警系统、人防预留预埋等按设计图纸均包含在本次编制范围。
2.1.7.3 消防水系统编制范围包括消火栓系统、喷淋系统、预留预埋等。
2.1.8 暖通工程：
2.1.8.1 全部区域的通风、防排烟系统按设计图纸所示内容计入本次编制范围。
2.1.8.2 加压送风系统所示内容计入本次编制范围。
2.1.8.3高层住宅新风工程预埋套管、新风外墙立面的进出风口及防雨风帽、空调工程预埋套管外墙主管雨帽安装、燃气热水器至分集水器供水管道按设计图纸所示内容计入本次编制范围。
2.1.8.4卫生间排气排风系统：外墙立面排风风帽、排风竖井上的防火止回阀、排风机至开关的配管所示内容计入本次编制范围。
2.1.8.5机房空调：按设计图纸所示内容计入本次编制范围。
2.1.9抗震支架：按设计所示内容计入本次编制范围。
2.1.10电梯工程：电梯配电包括电梯进线线缆敷设至电梯机房双电源箱（含电源箱）、双电源箱至电梯控制柜安装及连线；五方通话电梯机房设备至监控室的管线、电缆、设备安装由总包实施，调试由总包实施，电梯公司配合；电梯外呼及层站显示结构内的留洞或预埋套管；电梯安装地坎控制线（建筑1M线）、厅门周边封堵（包含电梯厅门门框至建筑洞口之间的铁皮封堵）、厅门临时防水反坎施工及拆除；梯控系统的梯控网关、读卡面板、控制主机、布管穿线等其它工作；电梯内监控的摄像头的布管、穿线、安装及调试等。
2.1.11临时施工用水接入费：投标人根据项目情况自行考虑，投标人报价时按项为单位包干报价，包括但不限于设计、手续办理、施工及验收、拆除和恢复以及残值回收等所有费用。根据项目情况确定给水接入点，并由接入点将水引至本项目中，保证本标段施工用水的顺利使用。
2.1.12临时施工用电接入费：投标人根据项目情况自行考虑，投标人报价时按项为单位包干报价，包括设计、手续办理、施工及验收、拆除和恢复以及残值回收等所有费用。根据项目情况确定用电接入点，并由接入点将电引至本项目中，保证本标段施工用电的顺利使用。
2.1.13燃气管孔洞预留或后开孔、封堵、套管：由投标人实施。
2.1.14其他：地铁施工保护及第三方地铁施工保护安全评估报告费（包含方案评估、编制、评审、备案及专家论证相关费用），地铁相关工程结构记录及安全检测费及监测费，地铁相关保护引起的措施增加费，不同坐标系之间的转换费用及控制测量及坐标放线费用，既有消防通道改移及恢复，消防车道、人行安全通道防护棚，既有运营垃圾房拆除及施工期间临时垃圾房搭建，既有围墙、电子围栏、机动车停车棚、固定展板、消火栓、练兵线拆除，用地范围内原有苗木移栽，既有路灯拆除及恢复，排水沟迁改，分期实施交接处的凿毛、拆除、防水修补、各种类保护措施、施工降效、手续办理，样板间展示区增加措施（包含悬挑架外包2.5㎜氟碳喷涂铝单板搭拆、楼层断水、截水沟搭拆、临时电梯机房搭拆、高空抛物防砸棚），属地公安局要求申请项目正式地址、制作及安装项目楼栋号蓝牌、出入口和单元门蓝牌并通过属地公安局的验收等。

总 说 明

2.1.15详细施工界面划分以《技术措施表》结合《红星路总分包工程施工界面划分表》为准。
2.2 属于总承包范围，但需进行专业分包的暂估工程：
2.2.1 公区及批量精装修工程（含改造）。
2.2.2 交安工程
2.2.3 景观工程
2.3 属于总承包范围，但需甲供的暂估工程：
2.3.1 电梯工程（含采购及安装，具体见电梯安装工作界面划分表）
2.3.2 住宅入户门（含采购及安装）
2.4招标人另行发包的专业工程：
2.4.1 正式用电外线接入工程：外电工程（红线外）。
2.4.2 正式用水工程：市政给水主管道至项目总平水表井（包括水表井室和水表），具体以自来水公司意见为准。
2.4.3天然气工程：燃气工程的设计、安装、调试及竣工验收通气工作。
2.4.4 联通、移动、中国电信网络接入工程：根据运营商要求，需要由总承包单位配合完成施工的工作，总承包单位不得拒绝。
2.4.5广电电视工程（含“三网合一工程”）。
2.4.6 标识标牌。
三、工程量清单编制依据
3.1 中国建筑西南设计研究院有限公司出具的电子版招标图（民用建结水电暖图纸）及设计图纸答疑；
3.2 四川省建筑设计研究院有限公司出具的电子版招标图（幕墙工程、门窗索引图纸）及设计图纸答疑；
3.3 中铁二院工程集团有限责任公司出具的电子版招标图（排水沟迁改、练兵线拆除、路灯恢复图纸）及设计图纸答疑；
3.4 上海微之度（HZD）照明科技有限公司出具的电子版招标图（泛光照明工程）及设计图纸答疑；
3.5 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司出具的电子版（2017年10月）岩土工程勘察报告、电子版地质剖面图及勘探点平面布置图；
3.6中冶成都勘察研究总院有限公司出具的电子版基坑支护（2025年7月版）图纸；
3.7 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司成都地块运营公司五根松厂区南地块高程(坐标）图及相关技术要求；
3.8招标人提供的《红星路总分包工程施工界面划分标准表》；
3.9 招标人提供的招标文件、招标技术标准及材料品牌要求；
3.10中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013等工程量计算规范；
3.11 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；

总 说 明

3.12《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15号）；
3.13四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程里清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）；
3.14四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3160号）；
3.15 相关技术规范、标准图集等；
3.16施工现场实际情况。
四、投标报价注意事项
4.1 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。
4.2 工程量清单的工程量是按计价规范和计量规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按相应的计量规范编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与计价规范和计量规范的各条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，请投标人报价时注意。
4.2.1 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、技术标准和要求、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
4.2.2 如招标人工程量清单中项目特征不完整，以设计图纸和现行相关规范为准。
4.2.3 投标人所报本工程的分部分项清单综合单价，应依据现行规范、设计图纸、招标文件、计价规范、计量规范、本工程量清单中工程量清单计价表的项目特征、本工程量清单的编制说明等为依据。本次招标工程量清单中增列了一些项目，投标人应将工程量清单与设计图纸、招标文件结合并按以上要求同样报出完整的综合单价，同时施工质量均应满足规范和设计要求。
4.2.4 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
4.2.5 招标人保留取消工程量清单中某些项目，减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。
4.2.6 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
4.2.7综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素，投标人以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。
4.2.8 投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
4.3 投标报价说明
4.3.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。
4.3.2 工程量清单中的分部分项工程量清单是指：完成拟建工程实体工程项目数量的清单。投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综

总 说 明

合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

4.3.3 工程量清单中的总价措施项目清单、单价措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目的清单。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价；中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）做出调整性意见而得到另外的支付。

4.3.3.1 本次招标总价措施项目清单计价表中的项目除安全文明施工费（即环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行自主报价，招标人未列的措施项目投标人可自行增加，若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。施工过程中《总价措施项目清单与计价表》中未实施的项目结算时不计算费用。

（1）总价措施项目清单中项目除安全文明施工费（即环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）外其余的项目均总价包干使用，无论何种情况（包括政策性调整）中标后均不得调整。

（2）投标人投标报价时，总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费）按招标人给定金额统一计入投标报价总价内。结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、施工合同相关条款等执行。

4.3.3.2 单价措施项目清单工程量按实结算。投标人在投标报价时不得自行更改或增减单价措施项目清单中招标人给定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量。

4.3.3.3 在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

(1)临时工程实施完毕后，投标人按发包人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收（含建渣清运），相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。

投标人应根据工程需要自行办理施工用水相关手续，并负责实施，包括并不限于办理施工用水时自来水公司收取的费用以及道路破除、恢复等费用；投标人应自行承担将施工所需的施工用水接至场地内各用水点的费用。应为各专业承包单位预留并提供施工用水接口，负责施工用水设施的保护、安全防护、维护，并保证各使用单位的用水负荷，相关费用由投标人考虑在相应总价措施项目中，中标后包干使用，不予以调整。

（2）投标人应自行负责接入点至施工范围（含）临时用电的设计、安装、接入、使用管理、维护和使用后拆除及残值回收工作，相关费用由投标人考虑在相应总价措施项目中，中标后包干使用，不予以调整。

（3）发包人不提供通讯线路，由投标人与当地电信部门联系安装现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并自行负责安装施工现场视频系统所需要的网络宽带设备，承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期间的通讯费用。投标人所安设的通信设施应保证整个施工场地内信号全覆盖。上述工作所产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中。

（4）为了出入施工场地方便，市政道路的临时开口费用，以及施工场地内部道路、运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用，由投标人自行完成相关手续办理并承担相关施工费用。

其中临时施工道路开口所涉及的所有手续办理，包括并不限于市政绿化迁移、市政道路及人行道的破坏及修复，市政电力、自来水管线及燃气管线迁改、保护、加固及修复等涉及的相关费用均由投标人承担，包含在除暂列金外的合同价格中，无论用地红线入口及外部公共道路接口如何变化，发包人均不另行支付任何费用。

总 说 明

（5）投标人负责勘察现场，并对施工场地内及周围地下管线、周边道路和邻近建筑物、构筑物做好保护，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，发包人不另行支付。招标人提供的地下管线探测图仅作参考，红线范围及周边可能存在的未探明的管线、线路保护等费用，由投标人投标报价时综合考虑该项措施费用，中标后不论采取何种措施均不作任何调整，也不另行签证。

（6）若周边公共道路进行新建或改造施工时，投标人应积极配合、充分考虑由此造成的影响并承担相应费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（7）投标人必须无条件服从招标人、监理人对施工工序的调整，调整所涉及的措施费用和成品半成品保护费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

(8)本工程施工阶段如涉及交叉施工，施工阶段投标人应接受业主的统一协调管理。投标人应充分理解并响应招标人的决定与安排，并应充分考虑项目分期、分阶段施工而必然采取的施工措施、技术措施、安全文明措施以及因分阶段施工而引发的施工降效、临时设施及材料设备多次迁移、人员机械工作量不饱和、施工时间跨度较长、各种措施费用增加等因素综合考虑进行投标报价，中标后不另行支付，且不得因此向招标人提出任何索赔。为此产生的施工降效等费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。

（9）投标人应提前将取土、弃土地点告知招标人，在得到同意后才能实施，弃土、取土产生的运距及相关费用由投标人投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（10）投标人须结合现场实际特殊情况，投标报价时综合考虑交通组织、道路维护、安全防护、行车行人干扰等措施费，发包人不另行支付。

（11）钢筋砼工程中固定位置的支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等费用，由投标人自行在相应单项工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发包人不另行支付。

（12）不同标号砼之间的施工缝、后浇带、消火栓箱、配电箱安装后洞口等部位需增设钢丝（板）网、砌体墙面埋管线处加铺钢丝网所涉及的费用、管路(桥架、风管、水管)避让而增加的费用，由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发包人不另行支付。

（13）本项目坐标放线费用由投标人自行在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发包人不另行支付。

（14）本项目控制测量费用由投标人自行在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发包人不另行支付。

（15）赶工补偿费：包含了该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（16）大型机械设备进出场及安拆费：整个项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械（包括但不限于垂直运输机械、施工电梯、土石方施工机械、桩基成孔机械、试验桩机械、施工电梯基础及附着费等），由投标人自行考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，包含可能出现的多次进出场情况，中标后不作调整。

（17）预拌砂浆储存罐基础及拆除费、大体积砼施工措施费、温度监测费等，由投标人投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（18）施工围挡、基坑周边的场地硬化、沉砂池，坑上坑下排（截）水沟、集水坑等均由投标人自行完成相关工作内容并在投标报价中综合考虑相关费用，发包人不另行支付。

(19)向政府有关部门缴纳的水资源税等相关费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发包人不另行支付。

(20)该项目施工场地狭窄，投标人施工场地的使用仅限于施工图范围内，超出本次招标施工图范围的场地使用须经相关权属单位同意后方可使用，相关费用由投标人报价时综合考虑，中标后不再另行计取费用。

总 说 明

(21)投标人应根据踏勘情况充分考虑临设的建设位置及方式，满足施工、生活以及合同专用条款对在施工现场搭设或租赁供招标人、监理人或其他管理人员办公、会议所需活动板房（分隔由招标人确定）的要求，并对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，因施工需要进行临设二次或多次搭设（施工）、拆除的费用及相应的临时租地费均综合考虑在投标报价中，中标后费用不另行支付。

（22）投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。

（23）打样：投标人承包范围内包括但不限于装修、各专业工程等施工打样（打样面积及范围由招标人确定）费用、因招标人及投标人原因引起的重新打样费用（不限定次数）等综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。中标人必须严格执行招标人样板引路及《成都轨道地产建设工程质量安全标准化管理手册》相关制度。样板包括招标人各种制度所要求的打样，中标人须将打样及打样整改、不满足样板点评的重新打样费用在投标报价中（暂列金额和专业工程暂估价除外）综合考虑包干使用，中标后不作调整。

（24）投标人须结合现场实际情况，自行考虑因夏季高温、雾霾天气等气候条件、以及环保监管等要求导致施工降效等产生的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，投标人不得因此而向招标人提出任何索赔。

（25）投标人应充分考虑金属构件超高施工、金属构件多次转运、盖上车库顶板及其他区域加固、成品保护等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。

（26）投标人应充分考虑钢结构（含幕墙支撑结构）加工制作安装难度产生钢结构预拼装、现场拼装、钢结构操作平台、临时走道、钢结构多次吊装等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。

（27）投标人投标报价时综合考虑项目施工期间可能发生的下述措施费用：非夜间施工措施费、停水停电措施费（含施工备用发电机费用）、施工噪音环保措施费、防洪防风措施费、特殊工程技术培训费、工程保险费等，中标后不另行支付。

（28）本项目前期已开展围挡工程招标，围挡费用属于总承包安全文明施工费的范畴，由总承包人承担，投标人在投标报价时综合考虑此费用，具体承担的费用以发包人委托的造价咨询人结算审核确定的金额为准，并在就近一期进度款及结算金额中抵除。

（29）本项目实施过程中，由投标人承担以下工作内容，满足工程竣工验收相关要求，并承担相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发包人不另行支付。相关工作内容如下：

a.BIM系统管理（包含BIM设计、维护、管理及BIM应用管理等）。

b.需深化设计的专业工程设计费及审查费。

c.场地中遗留构筑物（电杆、人行道、给排水设施、管线、挡墙、建（构）筑物等）、场地内现有围墙（除新建围挡含红线外招标人指定区域）等拆除、清运。

d.建立智慧工地系统及设立智慧工地展示中心的相关费用（安全文明费以外）。

e.按现行政策及主管部门要求的形式进行调整打围范围、更新打围样式等措施。

f.工艺工法展示区的制作。

g.空气检测。

总 说 明

h.幕墙的四项（风压、气密、水密、平面变形）检测试验费用等检测费用，结构胶的相容性试验费及其他按规定和约定必检项目的检验费。
i.安装工程相关检测费用（如：防雷检测、柴油发电机噪音及环保检测、航空障碍灯系统检测、通风系统检测、消防系统检测、生活水箱及水质检测、电梯检测、抗震支架检测等）。
j.门窗三性检测。
k.钢结构相关检测。
l.声学相关检测（若需）。
m.供电相关检测及验收。
n.安全体验中心的制作。
若以上工作内容投标人不实施，由招标人另行委托的，则在办理结算时按实际发生的相关费用从中标人结算价款中扣除。
（30）投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
（31）投标人充分考虑规范及设计要求的结构层清理、基层处理（含钢筋混凝土墙体、页岩多孔砖、页岩实心砖、页岩空心砖、ALC墙板、改性石膏版墙面、蒸压加气混凝土板、加气混凝土砌块、精装范围的结构层清理和基层处理）等相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外的投标报价中，发包人不另行支付。
（32）地下（地上）设施临时保护：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在施工过程中编制相应的施工保护方案，报监理人、招标人审批，其相关费用包含在投标报价中，中标后不再另行支付。
（33）施工降、排水费用：投标人须充分考虑本项目施工期间可能发生的施工降、排水费用，相关费用由投标人考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行支付。
（34）项目创优质工程相关费用投标人综合考虑至投标报价中，不再另计。
（35）投标单位充分考虑门窗及幕墙上所的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中，实际发生时不再单独计取。
（36）市政管网（雨污水、通信、燃气、自来水等）接驳、人行道及车道与市政道路接驳以及施工临时道路开口及管线保护产生的土方开挖、回填、余方外弃、恢复费用、措施费用及相关手续费由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另计。
（37）除清单所列系统调试、试运行外，其余所需系统调试、试运行以及为保证项目通电验收的一切调试费（包括不限于项目投运所需的智能运维调试费），均由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不另计取。
（38）消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
（39）在工程实施过程中，合同约定的投标人需实施的质量控制进行的检测，检测费用已包括在施工投标报价中，不再另计。若项目检测不合格，投标人须无条件进行整改直至复检合格为止，且整改和复检的费用由投标人承担。
（40）幕墙工程施工措施：单价措施项目中脚手架工程“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后该措施清单不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。
（41）投标人应充分考虑因场地原因发生的幕墙构件多次转运、成品保护、地下室顶板及其他区域加固、路面保护、与施工相关的协调费用等由投标人在投标报价中综合

总 说 明

考虑，不单独计取。

（42）为保证投标人按各节点工期按时完成，以及按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员、机械设备及周转材料，合同工期内赶工引起的各种人工、材料和设备的损耗及增加（含周转材料等）由投标人在投标报价时充分综合考虑，中标后不单独计算。

（43）投标人综合考虑项目创优质工程相关费用至报价中，不另计。

4.3.4 规费和税金

4.3.4.1 规费：规费是指根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。投标人投标报价时，由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，待工程竣工结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定以企业资质标准对应费率计算。

4.3.4.2 税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取增值税和附加税，取费基数为税前不含税工程造价，应计取的增值税按9%税率进行报价，附加税按0.313%税率（工程在市区时）进行报价，合同签订及竣工结算时按省市公布的项目工程所在地的相关政策文件确定综合附加税率，并参照执行。

4.3.5 其他项目清单

4.3.5.1 暂列金

暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.3.5.2 暂估价

暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.3.5.3 计日工

投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。计日工人工单价综合费费率按28.38%计算，即：计日工人工单价＝工程造价管理机构发布的工程所在地相应工种计日工人工单价＋相应工种定额人工单价×28.38%，除此外不再计取除税金以外的任何费用。

4.3.5.4 总承包服务费

总承包服务是指总承包人为配合协调发包人通过公开招标、比选或其他方式进行的专业工程分包和发包人自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及协调管理、竣工资料汇总整理等所提供的服务。投标人根据自身的管理经验充分考虑本项目可能存在的由发包人通过公开招标、比选或其他方式进行的工程分包和发包人自行采购的设备、材料的总承包服务费，总承包服务费由投标人自行在场地迁改及总体措施单位工程相应清单项目按项报价（本项为整个项目的总承包服务费），包干使用，中标后不作任何调整；若投标人未进行报价，认为此项费用已在投标报价时综合考虑，无论是否发生费用，结算时不另行支付费用。

发包人不向投标人支付专业暂估工程的总承包服务费，但为便于后期施工管理，投标人向专业暂估工程中标单位收取的配合费按照专业暂估价工程合同相关约定执行。

4.3.6 关于风险：详见合同相关内容。

总 说 明

4.4其他需说明的问题

4.4.1 土石方工程

4.4.1.1招标人有权对土石方进行总体调配，其中：建渣、淤泥、腐植土等应根据招标人要求外弃至政府规定的合法倒场，投标人应无条件配合，且由此增加的费用由投标人自行考虑在报价中，中标后不再另行支付。

4.4.1.2 挖弃土石方堆场费用由投标人自行考虑在综合单价报价中，中标后不再另行支付。

4.4.1.3土石方计算：挖土石方工程量包括工作面以及放坡增加的工程量。若非招标人原因调整开挖方案，结算时，工作面宽度按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图中的小值计算（例如：工作面宽度施工开挖图为300mm，经确认的竣工开挖图为400mm，结算时工作面宽度按300mm计算）；放坡系数按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图的大值计算（例如：放坡系数招标开挖图为1:0.75，经确认的竣工开挖图为1:0.25，结算时放坡系数按1:0.25计算）。在施工中无论支护方案、挖土方式、挖土深度和土质情况发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。如因护壁垮方等因素造成的挖填土工程量增加，由投标人自行承担，不得因此调整工程量及综合单价。

4.4.1.4回填：放坡系数及工作面按本节4.4.1.3条约定的计算规则进行计算。

4.4.1.5根据地勘资料（地勘报告仅作参考，风险投标人自行考虑），投标人在挖土石方项目投标报价时，应全面、综合考虑挖土石方项目土壤类别情况，包含软弱土、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、、非单列的乔木、灌木、草、树兜树根及桩间挖土、建渣、垃圾、场地内所有障碍物（包括但不限于钢筋混凝土、混凝土构件、地坪及道路破除等）、修建马道、石方解小等工作内容；任何情况下，综合单价不作调整。

4.4.1.6本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》规定进行处置，根据实时政策，若连砂石运输由第三方向投标人支付费用或者由第三方实施，则结算时只计算连砂石挖方工程量，按“挖装土石方”项目执行；若连砂石由投标人挖运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，则结算时计算连砂石挖方及运弃工程量，按“挖装土石方”及“余方弃置”项目执行，连砂石工程量以政府砂石资源收储管理机构或政府砂石资源收储管理机构指定第三方出具报告为准。

4.4.2 地基处理及基础工程

4.4.2.1抗浮锚杆工作应按现行施工及验收规范要求，进行全面施工前锚杆抗拔基本试验；相关的费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。

4.4.2.2灌注桩工作应按现行施工及验收规范要求，试桩、成孔方式、是否使用钢护筒（包括摊销方式）、钢护筒是永久还是临时（不可拔出或可拔出）、泥浆运输、弃土距离、空桩、超灌等，由投标人综合考虑，中标后不另计算。

4.4.3 钢筋工程及钢结构工程

4.4.3.1 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不做调整）。钢筋的综合单价中包含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接工程量不再另行计算。

4.4.3.2 构造柱、墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、现浇带、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应考虑在隔墙相应项目的综合单价中，发包人不另行支付。

总 说 明

4.4.3.3弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。
4.4.3.4楼板内的设备预埋管上方无板面钢筋时,沿预埋管走向设置板面附加钢筋网带不另计，由投标人综合考虑报价中。
4.4.4 砌筑、砼及模板工程
4.4.4.1 砌体不分直形、弧形，其厚度按施工图中标注尺寸计算，在实际施工时，墙体厚度发生变化其综合单价不调整。
4.4.4.2 本工程清单中隔墙项目（包含不限于砌体墙、轻质条板隔墙、ALC板等）综合单价需全面考虑完成该项目所必需或隐含的所有构造柱、水平系梁、过梁、混凝土边框、反坎、砌体加固钢筋（或拉结筋）、墙顶斜砖等一切加固及连接构件的相关费用。此综合单价的范围包括但不限于上述构件所需的钢筋（钢结构）制作安装、模板支拆、混凝土浇筑养护等全部人工、材料、机械、措施费用及管理费、利润等。无论相关构造柱等构件在招标图纸中是否明确示出、标注不详、或仅以文字说明及引用标准图集（如G101系列、12G614-1等），亦或是后续因结构或建筑需要而进行的深化设计、设计变更所增加，其费用均视为已包含在隔墙的综合单价内，招标人将不因此类构件数量的增减而调整隔墙项目的合同价款。投标人有责任详细研究招标图纸、设计说明、相关标准图集及技术规范，充分评估并考虑所有可能发生的构造性构件的设置，并将其成本风险计入隔墙项目的报价中。中标后，投标人不得以任何理由就此类构件的遗漏或数量变化向招标人提出费用索赔或工期索赔。
4.4.4.3 本工程砼为商品砼，现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、内转、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护等；无论混凝土采用何种泵送方式，除可调价材料调差外其综合单价不作调整。投标人报价时自行考虑商品混凝土（含防水混凝土）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以相应砼标号的“不含税建筑材料市场价格”进行调价。水下商品砼、抗渗商品砼、微膨胀商品砼、补偿收缩商品砼以对应的同等级标号普通商品砼的“不含税建筑材料市场价格”进行调价，砼中添加剂均不调价。
4.4.4.4 混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用砖胎模、木模、钢模、复合模板、铝模板、清水模板、铝木结合模板等，综合单价均不调整。
4.4.4.5满堂基础（含柱下墩）和垫层等大面积砼构件的模板不单独计算施工中分格浇注增加的模板工程量（后浇带除外）。
4.4.4.6本工程实施过程中，要求砼墙柱面、天棚采用不抹灰工艺（清水模板），对砼表面的平整度要求高，在砼上刮腻子或直接作喷涂料，若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准，投标人自行负责处理并承担相关费用。
4.4.4.7外剪力墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下）。设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，投标人应充分考虑其技术要求的基础上对该分部分项工程量清单项目综合单价自主报价，无论实际施工中采用何种措施，中标综合单价不得调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞而未采取防水措施而发生漏水现象，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
4.4.4.8本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，在投标报价中综合考虑采用干拌或湿拌砂浆的费用，中标后除招标文件和施工合同约定外，上述综合单价不作调整。图纸及工程量清单中以配合比表示的（如：1:2水泥砂浆等）和以强度方式表示的砂浆不得因投标人使用预拌砂浆而重组综合单价，工程实施过程中，招标人有权调整投标人投标时不满足设计配合比的预拌砂浆标号，且不调整由砂浆标号级差变化引起的价差。
4.4.4.9工程量清单中过梁在实际施工中无论采用现浇或预制，其综合单价不予调整。
4.4.4.10不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板、后浇带、加强带等）、预留施工缝处采用金属网或其它措施所需费用由投标人综合考虑在相应项目报价内，发包人不再另行支付。
4.4.4.11 楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用同楼层板相同强度等级（或高一等级）的细石混凝土、微膨胀砼等浇灌，所发生费用由投标人综合考虑在报价内，发

总 说 明

包人不再另行支付。
4.4.4.12 梁(板)进度计量及结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，综合单价不调整。
4.4.4.13叠合板间的现浇板带模板执行有梁板模板项目，相关费用由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不做调整。
4.4.4.14本项目盖上车库顶板（室外部分）、楼地面、屋面部分、满堂基础垫层、自行车坡道及汽车坡道垫层直接在现浇砼上原浆收平（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。
4.4.5 防水工程
4.4.5.1 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
4.4.5.2 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
4.4.5.3 盖上车库桩体和抗浮锚杆周边接缝、防水等处理满足设计及规范要求，由此产生的费用及降效由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
4.4.5.4需做闭水试验的，投标人综合考虑在防水投标报价中，中标后不再另行支付。
4.4.6装饰工程
4.4.6.1 本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告。
4.4.6.2 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价。
4.4.6.3 块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理及安装方式等处理含在报价中。玻璃：所有玻璃（中空、钢化、夹胶等）必须原片原厂，原厂深加工，玻璃材料施工应将可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用由投标人综合考虑在投标报价内。
4.4.6.4 花岗石用于室外部分的，六面均应作浸透防水剂及防渗处理，防止反浆及污染，石材防护应满足设计及规范要求，发生的费用包括在综合单价内，中标后不得调整。
4.4.6.5装饰工程的收边、收口，无论施工图及工程量清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中。木基层应根据设计要求做防潮、防火、防腐、防蛀处理，而且在报价中考虑相应费用，中标后综合单价不做调整。入户门灌浆、塞缝封堵及收口的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独报价，中标后不再另行支付。
4.4.6.6外墙分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，所发生的费用应包括在其综合单价内，不再另计。
4.4.6.7 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。

总 说 明

4.4.6.8 油漆及涂料：施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，费用综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.6.9地砖、石材、墙砖的排版应按设计、招标人及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应由投标人充分考虑在综合单价中；设计图中未明确规格的由投标人综合考虑，实施中可由招标人确定规格、排版等因素，综合单价不作调整。

4.4.6.10 石材的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理等应由设计及招标人认可后方实施，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。

4.4.6.11本工程中所有石材均要求厂家加工（经招标人特殊要求的除外），投标人在投标报价时应充分考虑石材加工费用，中标后不得因此提出任何索赔。

4.4.6.12不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人报价在综合单价中，中标后不得调整综合单价。

4.4.6.13施工前中标人应提供材料样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场。

4.4.6.14由于工程需要、设计变更等原因引起石材、地砖、墙砖等品种发生变化时，仅调整石材、地砖、墙砖的材料价差，其余费用不作调整。

4.4.6.15 施工过程中如因设计变更需要调整找平层、抹灰打底、结合层等厚度时，仅调整相应项目中标综合单价中找平层、抹灰打底、结合层等的价差。

4.4.6.16 块料装饰面层含块料结合层及块料铺贴的全部内容；天棚抹灰、涂料包括挑檐板、屋脊线等零星项目在内；各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价。

4.4.6.17本工程吊顶天棚的造型及灯槽需要使用和增加的石膏板、木龙骨、木工板（阻燃木工板、胶合板）、防火、防潮涂料及嵌缝材料等，无论清单及特征中是否提示均需要在投标报价中综合考虑。

4.4.7 门窗及幕墙工程

4.4.7.1 各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中要求的非单列的五金材料费用如门锁（入户门除外）、门碰、合页、铰链等。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不做调整。

4.4.7.2 防火门必须满足相关规范及招标技术要求且满足相关主管部门验收要求、防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁、闭门器、顺序器、门磁开关等防火五金材料费用。

4.4.7.3 门窗工程量均以设计门窗洞口尺寸以面积计算，其中凸窗工程量按玻璃中心线长度展开的面积计算。

4.4.7.4 铝合金门联窗计算未分门和窗类型统计面积，投标人投标报价时应综合考虑。

4.4.7.5 因工程深化设计或设计变更等原因引起铝合金门窗分隔尺寸等发生变化的，综合单价不作调整。

4.4.7.6 幕墙工程油漆、预埋件（后置钢板、螺栓等）、开窗增加工料、执手、锁块等全套五金件、防火玻璃、避雷网、钢材表面作热镀锌处理、验收、二次深化设计等费用综合考虑在投标报价内。若幕墙工程按面层的展开面积计算的，重叠部位及搭接部位不另计算，投标人应充分考虑因重叠、搭接增加的费用考虑在投标报价中，中标后不再单独支付。幕墙深化设计及审查费、竣工验收前的表面清洗费等应考虑在报价内。因排版引起的此部分费用变化在相应的综合单价中综合考虑，无论排版怎样变化，综合单价不得调整。

4.4.7.7投标人应根据招标人要求对门窗及相关配件进行样板制作，得到招标人同意后方可成批生产，样板制作费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。

总 说 明

4.4.7.8幕墙工程包括幕墙装饰线、玻璃幕墙工程、铝板幕墙工程、幕墙钢结构、铝板幕墙系统、石材幕墙系统、钢连桥装饰、雨棚、包柱等的所有材料采购、工厂和现场的加工制作、运输、现场吊装、拼装、自身试验检验及测试、验收、保修等工作。

4.4.7.9所有铝合金型材断面应满足设计要求，投标人应充分考虑非标准断面的铝合金型材新开模的需要，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.10本工程所有不锈钢材质均应满足设计要求，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.11本工程所有幕墙项目的综合单价已包含面层、龙骨、各类螺栓、螺钉、连接件、密封胶、变形缝、警示标志等的制作、安装费用，因排版或深化设计中修改引起的此部分费用变化在相应幕墙清单的综合单价中综合考虑，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.12投标人应充分考虑面层材料因排版或深化设计引起的尺寸变化费用，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.13幕墙综合单价中应包含竣工验收前的表面清洗费，政策性文件规定的各项费用及因深化设计发生的所有费用，包括：支撑、连接节点、五金件的深化设计及节点和五金件的材料增加费用及安装增加费用、幕墙转角处的接头、幕墙防雷接地、幕墙间的连接封堵、幕墙的水平防火封堵和竖向防火封堵等，由此产生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.14投标人应充分考虑幕墙现场多次打样直到招标人样板点评确认为止，同时投标人按招标人最终确定的幕墙打样进行实施，投标人应在投标报价中综合考虑相关多次打样返工的费用，不另行计费。

4.4.7.15本项目存在部分弧形构件，其弧形制作安装增加费用已在投标报价中综合考虑，中标后不再单独计取该部分费用。

4.4.7.16投标人应充分考虑所有材料的上车费、下车运输费、过路费、过桥费、运输损耗、超长超宽构件运输增加费、包装费、仓储保管费、成品保护费等一切费用，综合考虑在投标报价中，中标后除招标文件及合同允许调整外，不作调整。

4.4.7.17投标人应充分考虑幕墙上开窗、开洞、保温隔热等与之相关增加的人工费、材料费、机械费等一切费用，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.18投标人应充分考虑幕墙与建筑物端部、侧面封边、收口增加的人工费、材料费、机械费等一切相关费用，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。

4.4.7.19投标人应充分考虑门窗型材用量及大尺寸门窗加固情况，相关费用由投标人综合考虑在投标报价内，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.20各类穿孔板由业主、设计现场选样确定，穿孔孔径及穿孔率、消防救援窗区域的消防实验费等由投标人在投标报价中综合考虑，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.21各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人在投标报价时，应综合考虑其各种颜色的价格，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.22玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等的清单项目特征是根据该区域幕墙系统的通用节点进行描述，可能部分清单项目的描述与该部分幕墙的图纸做法有些许偏差，投标人应参考该清单项目特征并结合幕墙的设计图纸进行投标报价。

4.4.7.23本清单虽未详列施工工序，但按常规施工及相应规范应考虑的工序施工时不能省略，图纸上或者工程量清单中没有明确的内容，但却是构成一个完整的幕墙系统（如：幕墙所有的附件、与墙体连接部分的连接件及填充物、幕墙上门窗与幕墙的连接件及填充物、窗沿镶边衬垫、边框镶边衬垫以及门窗五金件等），相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.24对于幕墙工程涉及的钢型材，投标人应充分考虑不同钢板厚度、不同焊缝等级、不同截面形式（含异形）、不同造型及不同制作工艺对钢构件价格的影响，综合

总 说 明

考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。钢型材的除锈、油漆应满足设计要求，投标人在对应清单项目的综合单价内综合考虑该部分费用，中标后不作调整。

4.4.7.25钢结构普通螺栓、高强螺栓、栓钉等费用在综合单价中综合考虑，其工程量不计入清单工程量内。

4.4.7.26现场连接的螺栓在施拧完毕后,应按设计要求补涂防锈漆。对露天或侵蚀性介质环境中使用的螺栓,除补涂防锈漆外,尚应对其连接板板缝及时用油膏或腻子等封闭,相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。

4.4.7.27钢结构由于深化设计产生的诸如耳板、吊板等措施类的构件费用由投标人综合考虑在清单项目报价内，该部分构件工程量不得进入清单工程量内。

4.4.7.28钢结构、铝合金型材、铝单板、穿孔铝板、不锈钢、螺栓、角码、转接件等材料的冷镀锌、热镀锌、氟碳漆喷涂、粉末喷涂、阳极氧化等面层处理需满足设计和相关规范要求，中标后因处理部位、处理厚度及工艺的变化造成的相关费用增加由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.29钢结构的防腐涂层等应满足设计及相关规范要求并提供第三方检测报告。运输、安装过程中对涂层的损伤，须视损伤程度的不同采取相应的修补方式，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.7.30投标人应充分考虑钢结构拼装场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。

4.4.7.31幕墙上各类玻璃门、窗若材质与所在幕墙体系面层材质不一致均已单列清单项，各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中要求的门锁、门碰、地弹簧、拉手等五金材料费用。防火玻璃门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁等防火五金材料费用（五金及配件满足验收规范要求）。

4.4.7.32分部分项工程量清单中的门窗工程均按设计图纸以面积列项。门窗采用玻璃类型、规格及技术要求应结合工程量清单和招标图纸理解，并最终以招标图纸及技术要求为准，中标后不得因工程量清单项目特征描述与招标图纸及技术要求相比不符合、不全面等为由提出调整综合单价。

4.4.7.33幕墙工程所涉及的防雷、接地装置的制作安装工作，投标人应按照设计图纸、施工现场实际情况、防雷接地的整体工作要求，充分考虑完善、补充和搭接该部分工程内容，并完成标段范围内的全部防雷接地工作，达到防雷接地检测及中间调试验收的要求，同时应充分考虑为构成完整防雷接地系统与其他单位相关内容的搭接、跨接和配合工作。防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人应综合考虑按设计及规范要求实施防雷接地工作所涉及的相关费用，并自行计入投标报价的相关清单项目中，结算时不作调整。

4.4.7.34投标单位应完成整个防雷接地系统的调试及验收工作，若因投标人原因造成防雷接地系统整体调试或验收不合格，须及时按相关单位的要求进行整改，直到系统调试和验收合格为止，由此产生的费用增加及工期延误由承包人自行承担。

4.4.7.35投标人应配合外立面光彩工程和外立面logo标识工程所需的预留管线的开孔、后期的封堵、配合光彩工程和标识工程的预留预埋工作、交叉作业、深化设计等，配合费用投标人应在投标报价中综合考虑，不另行计费。

4.4.7.36检测费：按国家或行业规定应完成的自检及第三方检测(如幕墙的四项（风压、气密、水密、平面变形）检测试验费用等检测费用，结构胶的相容性试验费及其他按规定和约定必检项目的检测），由投标人承担相关费用，并在参选报价中综合考虑，不单独计取。

4.4.7.37投标人应仔细阅读招标图纸及招标文件、工程量清单，所有在图纸中需要再次深化设计或需投标人再次对局部细化的部分（包含但不限于深化图、施工图、工厂图、现场图），深化设计成果由业主及设计院进行确认，深化设计费用均包含在相应项目的投标报价中，招标人不再另行支付深化设计费及审查费（含出图等费用）。

4.4.7.38投标人应按相关要求完成竣工资料、竣工图等所需的协调费、人工费、制图费、工具费、办公费等费用，投标人应在投标报价内综合考虑。

总 说 明

4.4.7.39修建完工后，施工验收后的移交前的管理费由投标人综合考虑后计入投标报价中，招标人不再另行支付该项费用。
4.4.7.40所有清单项目涉及有龙骨的，投标人应在相应的工程量清单项目综合单价中计入；如施工图中未明确型钢龙骨间距的，投标人投标报价时按投标方案自行考虑但必须满足设计及规范要求。
4.4.7.41玻璃：所有玻璃原片（中空、钢化、夹胶等）需满足招标品牌及技术要求。施工过程中可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用综合考虑在投标报价中。
4.4.8 其它工程
4.4.8.1 沉降观测由招标人另行委托专业机构，投标人不考虑该费用。投标人配合招标人落实沉降观测及监测点设置，由此发生的配合费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另行计算，也不办理签证。
4.4.8.2 投标人应将招标范围内施工本身所需或配合安装工程发生的开孔、留槽、剔槽、修补、打洞及补洞、封堵（含防水处理）等引起的费用考虑在投标报价中，招标人不另行支付由此而发生的费用。若施工中未按设计要求预留孔洞（槽），中标人必须按设计要求开设孔洞（槽），所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
4.4.8.3 投标人施工中产生的建渣、废弃物及生活垃圾等不得滞留在施工现场，由投标人负责随产生随清运出场，相关外运费用（含场外堆放费）由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另行支付。
4.4.8.4所有清单项目涉及有龙骨及预埋件的，投标人应在相应的工程量清单项目综合单价中计入；如施工图中未明确型钢龙骨间距的，投标人投标报价时按投标方案自行考虑但必须满足设计及规范要求。
4.4.8.5所有阴角部位做圆弧的费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
4.4.8.6结构楼板的清理、阳角磨圆，阴角砂浆做R角的费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
4.4.9 安装工程
（1）投标人进场后应根据设计要求完成相应的孔、洞、槽等的预留，需土建工程施工总承包单位配合的部分及时根据其施工进度提出并跟进，相关费用由投标人在投标报价内综合考虑，不另行支付。若由投标人未及时跟进造成孔、洞、槽未预留或预留不到位所发生的开孔开洞开槽及封堵费用由投标人自行承担。
（2）施工过程中所发生的打洞、开槽、剔槽、压槽等费用及相应的封堵、恢复至原状等费用应包含在相应项目的综合单价中；打洞、开槽、剔槽、压槽等的宽度和深度应满足设计及现行的施工验收规范等的要求。
（3）各类管道的压力试验、吹扫及消毒冲洗、泄漏试验、灌水试验、闭水试验、通球试验等均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中，同时包含强度试验所需的各类盲板、堵头、水管连接软管等材料，中标后综合单价不作调整。
（4）本工程所有的防火封堵工作均在投标人施工范围内，清单不单独列项，防火封堵的费用由投标人自行考虑在投标报价中。
（5）除招标清单中已列调试清单项目外，投标人认为还应设的其他调试、试运行、测试等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行计取。
（6）施工过程中应综合考虑在建筑物内不同部位（如井道、泵房、管廊等）、不同安装高度的施工以及所需的各类支吊架（抗震支吊架、综合支吊架、单列项的除外）制作安装、除锈、刷油防腐等内容，其费用自行考虑在对应清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
（7）管道安装项目包含通气帽、H管、止水环、橡胶密封圈、各类管道封堵、吊洞、阻火圈制作安装，其所需的穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性

总 说 明

防水套管、人防密闭套管除外），其相应费用综合考虑在综合单价中，如套管涉及开洞，开洞费用也包含于综合单价中，中标后不作调整。

（8）各类管道、桥架、风管等按招标文件、设计要求应在其外表面根据不同的管道类别进行除锈防腐、外刷不同颜色的面漆，以及设置色环、流向标记、箭头、模印或打印的标志语、挂牌等内容，其费用包含在相应的管道（含桥架、风管等）单价里，中标后综合单价不作调整。

（9）各类机电设备的基础型钢制安、电机检查接线、试运行、调试以及与配电管道相连接的金属软管等，其费用综合考虑在相应设备清单项目的综合单价里，中标后不作调整。

（10）本项目暗室增加费（含地上部分），由投标人综合考虑到投标报价中，不单独计取。

（11）因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。

（12）关于调试与配合调试：未在本次范围内的变配电低压柜的回路调试，投标单位需配合其他实施单位完成所需调试，不单独列项计取调试，其他箱柜所涉及的调试亦不单独计取，所涉及的费用综合考虑在投标报价中。

4.4.9.1 强电工程

4.4.9.1.1 电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。

4.4.9.1.2 各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。

4.4.9.1.3 防雷、接地装置的制作安装工作投标人应按照施工现场实际情况，充分考虑完善、补充和搭接该部分工程内容。已列项目包括完成所有图示范围内的全部防雷、接地装置制作、安装工作及相应的检测费用，结算时不再增加项目。具体工作内容详见设计和施工现场实际情况，达到工程验收要求，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。

4.4.9.1.4 配电箱柜成套供应，应包含配电箱投入正常运行的一切调试费用，投标人在投标时应考虑在相应项目的综合单价内，中标后不作调整。配电箱（柜、屏）安装均含内外端子接线、接地连接、防火封堵、配电箱（柜、屏）开孔、油漆（防腐）等所有内容，在报价中综合考虑。

4.4.9.1.5 在配电箱中的各类互感器、传感器、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表（满足弱电专业要求）等包含在配电箱报价中，且投标人应充分考虑配电箱预留二装所需的空间及条件，中标后不作调整；配电箱中不含智能照明模块（继电器模块），但预留安装所需的空间及条件，中标后不作调整。

4.4.9.1.6工程量清单中的线缆项目工程量，不包括由接线盒引至各型灯具的线缆长度，其规格、型号及长度均应满足设计、施工验收规范等的要求，投标单位在投标报价时自行考虑，其费用应包含在投标总价中，中标后不作调整。

4.4.9.1.7所有灯具的报价中均应包含光源及其附件，灯具综合单价应包含固定支架、灯盘安装以及所需的吊链、金属软管的费用。

4.4.9.1.8防雷检测、电气检测及验收（含图纸审查）等相关费用由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。

4.4.9.1.9各类桥架（线槽等）安装项目包括桥架（线槽等）本体（含三通、四通及弯头等）及其除锈防腐、接地及跨接、支架的制作安装、防火封堵、连接穿线管时桥架（线槽等）开孔、通长敷设镀锌扁钢、有防火要求的防火涂料喷刷等，过伸缩缝、沉降缝处理，电缆桥架（线槽等）穿越人防墙均应按设计要求做防护密闭或密闭处理，投标人应按设计要求及相关规范和规定完成桥架（线槽等）安装的全部工作并填报综合单价，中标后综合单价不作调整。

4.4.9.1.10投标人应根据招标文件要求完成各类线缆的标识、挂牌等工作内容，其费用综合考虑在相应项目的综合单价里，中标后综合单价不作调整。

总 说 明

4.4.9.2 给排水工程
4.4.9.2.1 管道综合单价里均包括与盖上车库、总平相应管道连接所产生的费用。
4.4.9.2.2 潜水泵控制箱、控制电缆由设备自带，投标人应将该电缆安装费计算在水泵的安装项目综合单价内，中标后综合单价不做调整。
4.4.9.2.3 管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
4.4.9.2.4 塑料排水管上按设计要求设置相应止水节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
4.4.9.2.5雨水回用系统、中水系统应综合考虑项目具体设置情况及后期深化设计费用，投标时充分考虑相关费用，相关子项综合单价中标后不作调整。
4.4.9.2.6不锈钢管与支架接触的处理措施，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
4.4.9.2.7各种法兰及配件已包含在相应阀门的综合单价中，中标后不再单独计取。
4.4.9.2.8本工程中，水箱及生活饮用水水质检测及相关费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。
4.4.9.2.9水管进入检查井处的密封封堵费用综合考虑到雨污水检查井综合单价中，中标后综合单价不做调整。
4.4.9.3 弱电工程
4.4.9.3.1各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。
4.4.9.3.2机柜安装均含内外端子接线、接地连接、防火封堵、机柜开孔、油漆（防腐）等所有内容，中标后不再另计。
4.4.9.3.3各摄像机的安装需包含相应的支架、护罩和电源等相关配套设备，各种设备综合单价中需包含所需的金属软管，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，中标后单价不作调整。
4.4.9.3.4工程各系统中管理平台服务器项目包含服务器及配套硬件、管理平台软件及授权接口等，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，中标后单价不作调整。
4.4.9.3.5本清单仅对本项目主要清单进行列项，投标人应根据招标清单、招标文件要求进行方案深化设计，其深化设计后该系统须达到正常的使用功能，并同时满足招标文件、相关规范的要求，且需通过招标人等相关部门的审查认可后，方可实施，其深化设计费用、深化设计后增加的各类设施设备、软件、调试、试运行、配合工作及其他工作、以及质保期结束前所发生的各类费用，由投标人投标报价时综合考虑，中标后不作调整。
4.4.9.4 消防工程
4.4.9.4.1 电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。
4.4.9.4.2消防电工程中与各类探测器相连接金属软管及底座应包括在相应清单项综合单价中，中标后不作调整。
4.4.9.4.3 消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
4.4.9.5 暖通工程
4.4.9.5.1 穿越沉降缝和变形缝的两侧以及与通风机的进出口相连处按设计要求进行处理，其材料价格包含在相应的设备综合单价里，中标后不作调整。
4.4.9.5.2 通风空调系统中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方、水管所需枕木等，其费用包含在相应项目的综合单价里，中标后不作调

总 说 明

整。
4.4.9.5.3 风管弯头导流叶片本清单不单独列项，投标人应将其涉及的费用综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。
4.4.9.5.4 通风空调系统管道穿楼板、梁、墙钢套管其制作安装、防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等均综合考虑到报价中，中标后不作调整。
4.4.9.5.5风管、水管、设备、风管及阀件等安装综合单价应包含相应的支吊架制作、安装、除锈、刷漆等费用，中标后不作调整，其安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求。
4.4.9.6 电梯工程（甲供）
4.4.9.6.1投标人根据工程需要，若需启用电梯作为临时电梯使用的，则在使用前必须与电梯公司签订《电梯临时使用协议》，投标人需按协议严格执行，相关费用标准可参考附件《样板房临时电梯费用及临时用梯使用费参考》，具体金额以投标人与电梯公司签订的协议为准，以上相关费用由投标人自行综合考虑在除暂列金外的合同价格内，中标后不作任何调整，也不另行签证。
4.4.9.6.2电梯安装地坎控制线（建筑1M线）、厅门周边封堵（包含电梯厅门门框至建筑洞口之间的铁皮封堵）、厅门临时防水反坎施工及拆除，投标人应综合考虑后包含在投标报价中，中标后不作任何调整，也不另行签证。
4.4.9.7抗震支架
4.4.9.7.1 抗震支架投标人需进行深化设计，深化设计后必须满足设计、规范及验收要求，并通过原设计单位、业主等相关部门的审查认可后方可实施，所涉及的设备、材料、安装费、深化设计费用以及其它相关费用，投标人应综合考虑后包含在综合单价中，中标后综合单价不作调整。
4.4.9.7.2 成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型槽钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证，需符合抗震支架的行业标准、验收规程，并提供节点力学计算书。所有的抗震支架应确保满足施工及验收规范要求，确保符合行业主管部门要求并通过相应的检测及验收，相应的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整。
4.4.9.8其他说明
4.4.9.8.1 本工程中如涉及与其他标段相邻位置的工作，分界处工作内容应根据现场实际情况按管理工程师要求完成，并需完成与其他单位的接驳工作，接驳产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，不另计算。
4.4.9.8.2 本工程的局部超高部分，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，其发生的费用考虑在相应综合单价中，中标后不作调整。
4.4.9.8.3因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。
4.4.9.8.4关于调试与配合调试：
（1）本项目未单独列项的调试、试运行、测试内容，投标人综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。
（2）需完成与本项目其他区域相关专业在不同时期的系统接入或完工后二次进场的系统接入（含碰头、搭接等），并完成接入后的整个系统试运行和调试或多次试运行和调试等工作内容；相关费用在报价时综合考虑，中标后不作调整。
（3）本工程中“送配电装置系统调试 ≤1kV”项目只计算在本次范围内的低压柜所涉及调试系统，其余箱柜调试不单独列项，所涉及费用综合考虑在投标报价中；

总 说 明

（4）未在本次范围内的变配电低压柜的回路调试，投标单位需配合其他实施单位完成所需调试，不单独列项计取调试，其他箱柜所涉及的调试亦不单独计取，所涉及的费用综合考虑在投标报价中。

五、特别注意

5.1工程管理系统（此费用由中标人按12万元/个总包标段的标准，在取得施工许可证前支付工程管理系统供应商，供应商为：成都昱和科技有限公司（牵头单位）、广联达科技股份有限公司（成员单位））。此费用已含在除暂列金以外的其他合同费用中，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予单独计算。

5.2招标人有权优化设计，调整实施范围，投标人需在投标时综合考虑相应风险，中标后不调整涉及项目的综合单价。

5.3本项目中，投标人一旦中标将作为本项目牵头人对整个项目工程资料负责。中标人除完善其涉及本项目总包工程的全部工程资料外，还应负责对专业工程暂估价所涉及的工程资料、招标人单独发包工程所涉及的全部资料进行全面规划、档案编制任务安排、档案资料收集及整理等工作，并向城建档案馆提供符合要求的本项目所有工程档案，及时完善对城建档案馆的入档手续。相应的费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另计算。

5.4投标人必须按照招标文件品牌库中的品牌、规格选择材料和设备。投标人在给定的参考品牌或同档次品牌的材料品牌中选择任一种使用，并在规定的时间内进行送样或报送资料，且需经招标人和监理人审核合格后，投标人和监理单位盖章封样或认可，施工进场时按封样材料、设备或认可资料进行验收，否则不予进场。且封样费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。

5.5深化、优化设计工作原则上在不增加造价的情况下进行，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施，其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。

5.6各单位工程中相同的分部分项清单（即项目名称和项目特征均相同的分部分项清单）单价应一致，若不一致时，结算时以最低的综合单价为准。

5.7若本清单说明与合同专业条款约定不一致的，以合同专用条款为准。

5.8项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目特征为准。

5.9投标报价中的安全文明施工费、规费、暂列金、专业暂估价按招标人给定金额填报，税金按给定的税率进行填报，不得更改。

5.10若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的确定。

5.11工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位，综合单价及总价可保留到小数点后两位。

5.12工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税）：建渣、工程垃圾、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应及时外运并进行处置。投标人根据招标文件要求及川建行规〔2024〕14号文、有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不作调整。

5.13投标人应按照招标人要求，甲供材料界面划分表中需由总承包单位配合完成的事项，承包人需无条件配合，具体详见附件《红星路甲供材界面划分表》，相关配合费用由投标人综合考虑在总承包服务费中，不再另行计取。

5.14投标人应按照招标人相关管理要求及移交标准执行，具体详见附件《红星路开发总承包单位管理要求》及《红星路开发总包单位工作面整体移交精装标准要求》，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另行计取。

5.15公安验收所需的标识标牌（不限于按属地公安局要求申请项目正式地址、制作及安装项目楼栋号蓝牌、出入口和单元门蓝牌并通过属地公安局的验收等）需满足验收需求，相关费用由投标人综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发包人不另行支付。

总 说 明

5.16该项目涉及已运营城市轨道交通1号线工程红星路车辆段的控制保护区，投标人应按照《成都市城市轨道交通管理条例》《成都市住房和城乡建设局关于延长<成都市城市轨道交通保护区内项目建设管理实施细则(试行)>有效期的通知》(成住建发〔2020〕386号)和相关规范及技术要求，编制专项《城市轨道交通设施安全保护方案》（若需），并提交相关资料报成都市轨道建设工程保障中心取得书面意见后方可开展作业活动。地铁保护方案编制及审批、施工保护措施等所涉及的一切费用由投标人综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施或投标报价中，不再另行计取。

5.17该项目涉及已运营城市轨道交通1号线工程红星路车辆段的控制保护区，承包人综合考虑进场后地铁线路保护施工及所进行的安全监测等费用，相应施工费用、措施费用、第三方服务费用等相关的全部费用，由投标人综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，中标后不作任何调整，即使产权主管部门有新增要求也不另行签证。

5.18项目南侧、东侧场地狭小，投标人须充分考虑红线外租地与临时便道相关协调及流程手续办理情况。施工期间会占用运营公司既有消防车道，为满足停车场内运营公司消防道路正常使用，施工过程中投标人须充分考虑运营公司既有消防道路改移方案（涉及红线外租地，道路长度约400m，占地宽度约10m宽。道路宽度不小于7m，200厚连砂石换填，200厚C25混凝土硬化。以上做法作为参考，具体方案以运营公司审批为准），经运营公司审批通过后实施，并在主体结构达到正负零后原样恢复既有消防道路等相关的全部费用，由投标人综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，中标后不作任何调整，即使运营公司有新增要求也不另行签证。

5.19主体结构达到正负零后，原有运营公司消防车道需要恢复使用，需要搭设防护棚（详见招标要求附件10：消防车道防护棚安装方案）。施工期间，需要在库区边缘搭设员工安全通道（供运营公司员工使用，详见招标要求附件9：人行安全通道技术要求），具体方案以运营公司审批为准。由投标人综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，中标后不作任何调整，即使运营公司有新增要求也不另行签证。

5.20投标人须充分考虑工程期间与地铁成都地铁运营有限公司协调流程、红星路停车场运营期施工、夜间施工的情况，综合考虑施工难度与对外协调、手续办理和场地使用协调的复杂程度，停车场内施工需要对施工区域进行临时打围。相关费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。

5.21项目楼栋外架立面须全部使用钢板网及成品钢制走道板，施工方案须经建设方审批后实施，相关费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，不再另行增加费用。

5.22本项目分期实施，涉及分期实施交接处的凿毛、拆除、防水修补、各种类保护措施、施工降效、手续办理等相关的全部费用，由投标人综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，中标后不作任何调整。

5.23既有运营垃圾房拆除及施工期间临时垃圾房搭建等相关的全部费用，由投标人综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，中标后不作任何调整。

5.24本标段施工区域内既有机动车停车棚（含植草砖地面、路沿石、基础等）及固定展板拆除、既有施工区域内路灯（含电缆、配管、配电箱、检查井等）、消火栓拆除、施工期间消防通道临时照明等相关的全部费用，拆除物涉及剩余价值的须按发包人资产管理制度进行移交，移交发包人资产处置责任方之前投标人承担集中堆放、妥善保管的责任，相关费用由投标人综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，中标后不作任何调整。

5.25高层住宅样板房位于24#楼，承包人在样板房上方必须做好断水措施，样板房上一层地面满做防水达到48小时闭水不渗漏；为达到良好展示效果，承包人需要做好电梯临时机房（机房底板、顶板、墙体、预留洞、天地墙装饰装修做法、顶板防水参照正式机房图纸），根据建设单位要求及时移交井道、基础、机房等工作面，为电梯安

总 说 明

装调试等预留充足工期，展示结束后拆除临时机房按照施工图原样恢复（详见招标要求附件8：B、C图）。示范区24#25#楼悬挑架外包材质为2.5mm铝板，承包人充分考虑有组织排水、悬挑架铝板与外墙做好收口（悬挑架以下楼层外立面达到展示效果，详见招标要求附件8：A图），为避免高空抛物，需要设置防砸棚，具体深化图由承包人深化并报设计审核后实施。由投标人综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，中标后不作任何调整。

5.26砖砌体及隔墙工程（含ALC装配式条板墙）的可调材料风险系数、可调材料基准价按合同条款11.3条相关约定执行，调差计算办法按合同条款11.4条相关约定执行。

5.27本项目东侧存在军事线缆，场地内有各类地铁运营线缆、民用线缆，需考虑各类线缆保护。承包人进场后需首先对场内所有管线位置和功能进行物探复勘，严格执行先探后挖，严禁野蛮施工。承包人进场后需对施工范围内的设施设备进行现状查验，并与运营公司做好书面确认。为保护现有消防车道以及地下管线，大型机械通行区域采取保护措施如满铺厚钢板等。本次招标施工范围内所有管线由承包人迁改，请做好现场踏勘。相关费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。

5.28投标人应配合政府相关部门及发包人的要求，及时对围挡广告进行更新、修复，包括围挡位置的调整（包括手续办理、拆除及新建）等，上述工作产生的费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。

5.29本项目施工区域内的所有原有建构筑物包含基础（包括练兵线轨道基础、接触网立柱基础、既有运营围墙及基础等）、废弃结构物（包括各种管井、管道等）、既有运营围墙上的金属围栏（拆除物残值按发包人要求处置，投标人综合考虑拆除物的保管、堆放、移交等费用）等的拆除及废弃管道封堵等费用由投标综合考虑在场地迁改及总体措施单位工程总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，中标后不作任何调整。

5.30本项目除报建费用由发包人承担外，投标人代理或配合发包人办理民工工资担保、工程排污费、水资源税、新建房屋地址管理审批、项目正式出入口审批、红线外行道树及地下管网迁改审批等手续及相关手续办理费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。

5.31投标人应按照发包人要求组织好各项迎检工作、业主开放日工作及各类演练活动，由此产生的费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。

5.32投标人应自备发电机，若临时用电可能在项目开工时尚不能通电，或施工期间不论何种原因停电，投标人均应采取发电等措施保证工程顺利施工；并保证项目售楼部、样板房至投标人就近一级柜的电缆、双电源柜及后期因市政停电保障售楼部、样板房应急供电。由此产生的费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。

5.33发包人有权在首批次楼栋中选择一栋要求投标人提前开展外立面施工，包括外墙、外窗、栏杆、门头等。投标人应无条件配合，包括调整原施工工序、施工措施、对应工作的工期、交通组织等，上述费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。

5.34投标人须负责项目红线范围内及各建筑单体内开荒保洁，及非精装修专业分包单位施工区域内精保洁工作，并满足以“客户满意”为准的验收标准，上述工作产生的费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。

5.35投标人自行负责踏勘现场，投标报价时综合考虑已明确或可能发生的施工场地内及周围地下管线迁改或保护（包括但不限于市政电力、自来水管线、燃气管线、通信线路等）、周边道路和邻近建筑物或构筑物的保护、青苗赔偿等费用，上述工作产生的费用由投标人综合考虑在除暂列金外投标总价中，中标后不论采取何种措施均不作任何调整，也不另行签证。

5.36毗邻万安横四路红线内光交箱及光缆迁改费用（包括对接运营商协商迁改方案、通道占用、迁改方案实施及相关安全措施等），请在投标报价中综合考虑，中标后不

总 说 明

作调整。

5.37毗邻万安横四路红线内市政变压器、配电箱及电缆迁改（对接行政主管部门和管护单位协商迁改方案并完成审批手续、通道占用、迁改方案实施、停送电手续及相关安全措施等），请在投标报价中综合考虑，中标后不作调整。

六、招标控制价

本工程招标控制价802212371.63元（其中暂列金额：42553432.40元，专业工程暂估价金额：256925829.84元，规费8596360.32元,安全文明施工费：27610579.98元）。投标人的投标总价不得高于招标控制价总价，否则其投标报价无效，作否决投标处理。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段　　第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		原有苗木移栽								
1	050102001001	移栽乔木	1.乔木种类、规格:综合考虑 2.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 3.苗木及建渣弃物运距:移栽运输投标人自定并在综合单价内考虑 4.养护期:清单另计 5.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6.其他：满足施工验收规范要求 7.苗木起挖、栽植、涂白、养护期间如需用草绳绕树干等养护措施，投标人自行考虑，包含在综合单价中，并满足后续设计图、规范要求。	株	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以现场收方签认资料据实结算							
2	050102001002	移栽乔木养护	1.种类：综合考虑 2.胸径或干径：综合考虑 3.株高、冠径：综合考虑 4.养护期：一年 5.养护方式：成活养护、保存养护综合考虑，需保证移栽还建后成活 6.其他：满足施工验收规范要求 7.苗木起挖、栽植、涂白、养护期间如需用草绳绕树干等养护措施，投标人自行考虑，包含在综合单价中，并满足后续	株	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图、规范要求。 8.本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以现场收方签认资料据实结算							
3	050102002001	移栽灌木球	1.灌木种类、规格:综合考虑 2.灌木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 3.苗木及建渣弃物运距:移栽运输投标人自定并在综合单价内考虑 4.养护期:清单另计 5.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6.其他：满足施工验收规范要求 7.苗木起挖、栽植，投标人自	株	231.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行考虑，包含在综合单价中，并满足后续设计图、规范要求。 8.本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以现场收方签认资料据实结算							
4	050102002002	移栽灌木球养护	1.种类：综合考虑 2.根盘直径：综合考虑 3.冠丛高：综合考虑 4.蓬径：综合考虑 5.养护期：一年 6.养护方式：成活养护、保存养护综合考虑，需保证移栽还建后成活 7.其他：满足施工验收规范要求 8.苗木起挖、栽植、涂白、养	株	231.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护期间如需用草绳绕树干等养护措施，投标人自行考虑，包含在综合单价中，并满足后续设计图、规范要求。 9.本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以现场收方签认资料据实结算							
5	050102002003	移栽灌木	1.灌木种类、规格:综合考虑 2.灌木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 3.苗木及建渣弃物运距:移栽运输投标人自定并在综合单价内考虑 4.养护期:清单另计 5.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中	m^2	1060.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足施工验收规范要求 7.苗木起挖、栽植，投标人自行考虑，包含在综合单价中，并满足后续设计图、规范要求。 8.本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以现场收方签认资料据实结算							
6	050102002004	移栽灌木养护	1.种类：综合考虑 2.根盘直径：综合考虑 3.冠丛高：综合考虑 4.蓬径：综合考虑 5.养护期：一年 6.养护方式：成活养护、保存养护综合考虑，需保证移栽还建后成活	m^2	1060.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足施工验收规范要求 8.苗木起挖、栽植、涂白、养护期间如需用草绳绕树干等养护措施，投标人自行考虑，包含在综合单价中，并满足后续设计图、规范要求。 9.本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以现场收方签认资料据实结算							
		分部小计								
		路灯恢复								
7	040805001001	恢复路灯	1.名称：路灯 HPS 150W H=9.0m 2.含路灯恢复的所有工作内容及运输，包含土方开挖回填等	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清单暂按拆除路灯无法继续使用，投标方重新采购考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030408001001	电力电缆 YJV22-0.6/1kV-5×25	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：YJV22-0.6/1kV-5×25 3.敷设方式、部位：穿管敷设、埋地敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	814.970					
9	030408006001	电力电缆头 五芯 电缆	1.名称：电力电缆头	个	54.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤35mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411001001	电气配管（埋地） SC100	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.包含土方开挖、回填等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	70.320					
11	010101007001	挖装沟槽土石方	1.土石类别：综合，含土、砂、	m³	455.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣等及红线范围内杂草、灌木、乔木、树兜、地下障碍物等杂物清除等综合考虑在综合单价中 2.挖土石方深度：综合 3.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合考虑 4.修边捡底：投标人应对边坡壁面进行修整、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 5.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.场内运距：投标人综合考虑. 7.基础钎探：钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010103001001	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求	m^3	442.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	010103002001	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高	m^3	12.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			新区砂石资源利用管理办法》规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通知》（川建行规〔2024〕12号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		排水沟迁改工程								
14	041001001001	拆除路面	1.4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.8cm粗粒式沥青混凝土AC-25 3.25cmC30混凝土 4.具体做法：具体详设计图纸 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	55.500					
15	040203006001	恢复路面	1.4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.8cm粗粒式沥青混凝土AC-25	m^2	40.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.25cmC30混凝土 4.综合单价包含道路模板、嵌缝、新旧道路搭接等费用 5.具体做法：具体详设计图纸 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010101007002	挖装沟槽土石方	1.土石类别：综合，含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣等及红线范围内杂草、灌木、乔木、树兜、地下障碍物等杂物清除等综合考虑在综合单价中 2.挖土石方深度：综合 3.开挖方式：机械、人工开挖、	m^3	1259.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			破碎、爆破等综合考虑 4.修边捡底：投标人应对边坡壁面进行修整、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 5.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6.场内运距：投标人综合考虑. 7.基础钎探：钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010103001002	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、	m^3	751.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010103001003	回填素混凝土 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土C20 2.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	49.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010103002002	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为	m^3	507.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010507003001	车辆段混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:净宽600*净高1300-2500，具体尺寸按设计综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 3.截水沟材质：商品混凝土C30P8，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 4.钢筋、盖板另列 5.综合单价包含截水沟的模板、	m	241.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抹灰、嵌缝、预埋件等费用 6.具体做法：具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010512008001	球墨铸铁雨水篦子	1.盖板：30mm厚成品球墨铸铁雨水篦子，规格综合考虑 2.具体做法：具体详设计图纸 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.700					
22	010512008002	预制沟盖板、井盖板	1.单件体积：综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.混凝土强度等级：C30混凝土，抗渗等级P6 4.砂浆强度等级、配合比：综	m^3	30.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.综合单价包含模板、钢筋、预埋件、橡胶垫、拉环、运输、安装等费用 6.具体做法：具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010507006001	车辆段排水沟检查井	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 3.检查井材质：商品混凝土C30P6，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 4.钢筋、盖板另列 5.综合单价包含检查井的模板、	座	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抹灰、嵌缝、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 6.具体做法：具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001001	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中	t	15.645					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001002	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	1.191					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			452903.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16175.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		95580.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		217629.09			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		123519.22			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	031301018001	临时用电、用水接入费（此项费用整个工程包干使用）						
10	zb001001001	地铁保护及第三方地铁保护安全评估报告费，包含方案评估、编制、评审、备案及专家论证相关费用（此项费用整个工程包干使用）						
11	zb001001002	地铁相关工程结构记录及安全检测费、监测费（此项费用整个工程包干使用）						
12	zb001001003	地铁相关保护引起的措施增加费（此项费用整个工程包干使用）						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础 税前建安工程造价（不含总价措施费）	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	zb001001004	消防专用通道：为满足停车场内运营公司消防道路正常使用对既有消防道路改移，并在主体结构达到正负零后原样恢复既有消防道路（此项费用整个工程包干使用）						
14	zb001001005	样板间展示区增加措施：悬挑架外包2.5mm氟碳喷涂铝单板搭拆、楼层断水、截水沟搭拆、临时电梯机房搭拆、高空抛物防砸棚（此项费用整个工程包干使用）						
15	zb001001006	消防车道防护棚搭拆（此项费用整个工程包干使用）						
16	zb001001007	人行安全通道防护棚、地面硬化搭拆（此项费用整个工程包干使用）						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
17	zb001001008	既有运营垃圾房拆除及施工期间临时垃圾房搭建（此项费用整个工程包干使用）						
18	zb001001009	既有机动车停车棚（含植草砖地面、路沿石、基础等）及固定展板拆除（残值按发包人资产管理制度移交）（此项费用整个工程包干使用）						
19	zb001001010	既有施工区域内路灯（含电缆、配管、配电箱、检查井等）、消火栓拆除（残值按发包人资产管理制度移交）、施工期间消防通道临时照明（此项费用整个工程包干使用）						
20	zb001001011	分期实施交接处的凿毛、拆除、防水修补、各种类保护措施、施工降效、手续办理（此项费用整个工程包干使用）						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
21	zb001001012	不同坐标系之间的转换费用及控制测量及坐标放线费用（此项费用整个工程包干使用）						
22	zb001001013	项目蓝牌标识（含按属地公安局要求申请项目正式地址、制作及安装项目楼栋号蓝牌、出入口和单元门蓝牌并通过属地公安局的验收等）（此项费用整个工程包干使用）						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆费（含塔吊基础及附着费、施工电梯及基础等所有机械综合考虑）（此项费用整个工程包干使用）						
24	zb001001014	燃气管孔洞预留或后开孔、封堵、套管等费用（此项费用整个工程包干使用）						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础 税前建安工程造价（不含总价措施费）	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
25	zb001001015	施工区域内的所有原有建构筑物包含基础（包括练兵线轨道基础、接触网立柱基础、既有运营围墙及基础等）、废弃结构物（包括各种管井、管道等）、既有运营围墙上的金属围栏（拆除物残值按发包人要求处置，投标人综合考虑拆除物的保管、堆放、移交等费用）等的拆除及废弃管道封堵等费用（此项费用整个工程包干使用）						
26	01B001010001	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	696756.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		696756.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	696756.86	
合计			696756.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】

标段：/

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【 标段：/ 第 1 页 共 1 页
场地迁改及总体措施工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】 标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 标段：/

【场地迁改及总体措施工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费		总承包服务费由投标人自行报价考虑在其他项目清单总承包服务费中，中标后不作任何调整。			
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 场地迁改及总体措施工程 【场地迁改及总体措施工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003001	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	3.760					
2	010402001001	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1072.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003002	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	54.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003003	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007001	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	211.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001001	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	10.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001002	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001003	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001004	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001005	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	10.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001006	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	14.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001007	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	4.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001008	异形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	4.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010504001001	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不	m^3	153.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010504001002	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010504001003	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001004	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010504001005	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^3	198.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001006	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	208.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010503002001	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	61.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010503002002	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50	m^3	54.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002003	矩形梁 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、	m^3	7.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010505001001	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30	m^3	1584.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010505008001	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	112.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
26	010506001001	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的	m^2	243.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001003	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	6.844					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001004	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	0.005					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001005	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	7.225					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001006	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	189.739					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001007	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	18.435					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001008	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	0.426					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ16	16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001009	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.422					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001010	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	56.363					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001011	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	27.926					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001012	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	92.898					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001013	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	19.147					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010507003002	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、	m	76.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010507001001	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm	m^2	9.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土 3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	装配式构件								
40	010505001002	装配式预制混凝土 C30叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合	m^3	369.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010402001002	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑	m^2	2124.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010402001003	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞	m^2	56.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010402001004	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^2	919.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	010402001005	ALC装配式条板墙 300厚	1.装配式预制 ：300厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的	m^2	47.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010516002001	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.250					
46	010607005001	不同材质交界处挂钢丝	1.部位：不同材质交界处	m^2	4946.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网	2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010607005002	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4861.920					
48	010607005003	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌	m^2	6595.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010606008001	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010606008002	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑 2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标 6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防	t	2.772					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。 7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
51	010801004001	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	227.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010801004002	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010802003001	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010801004003	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010801004004	钢质丙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010802003002	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010807003001	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运	m^2	7.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807001001	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要	m^2	1236.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807001002	多腔塑料型材双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材窗，多腔塑料型材窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	158.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010807001003	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，	m^2	336.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010807001004	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃（室内单片磨砂玻璃）	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定	m^2	37.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	010807001005	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	1521.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6 双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807001006	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	563.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001007	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢	m^2	428.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	010807001008	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)	m^2	506.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	010807001009	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单	m^2	301.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010807001010	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	144.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
68	010902003001	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，	m^2	439.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011101001001	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	55.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011101001002	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	39.740					
71	010902002001	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周	m^2	638.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	010902001001	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑	m^2	1277.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011101001003	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	116.250					
74	010902002002	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	m^2	3477.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	010902002003	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标	m^2	127.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	010902002004	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011101001004	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
78	011102003001	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相	m^2	15.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
79	011001001001	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	478.800					
80	011001005001	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011001001002	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	152.980					
82	011001003001	外墙60mm厚不燃型聚苯	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	7955.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		颗粒复合板	厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011001005002	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	18.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011001003002	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8663.840					
85	011001001003	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	152.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011001001004	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6550.700					
87	011201004001	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
88	011102001001	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.200					
89	011101001005	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡	m^2	40.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011101003001	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.940					
91	011101003002	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
92	011201004002	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5424.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	011201004003	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1569.700					
94	011201004004	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	17028.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011201004005	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	17028.070					
96	011201004006	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液)	m^2	17028.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011201004007	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	8239.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011201004008	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1314.680					
99	011201004009	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀	m^2	1569.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
100	011209001001	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	4581.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011209001002	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶	m^2	415.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011209001003	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	32.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011207001001	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单	m^2	8.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011209001004	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（	m^2	15.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	011209001005	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	34.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011209001006	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度	m	117.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001007	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材	m	10.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001008	1.5mm仿铜不锈钢装饰线条 50mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：	m	25.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011209001009	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm	m^2	259.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011209001010	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发	m^2	223.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011502001001	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材	m^2	64.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
112	011502001002	成品铝合金格栅 100*30（标准层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见JD-206，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板	m^2	63.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011502001003	成品铝合金格栅 50*50、	1.格栅材料品种、规格、颜色：	m^2	4.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50*16异形（架空层）	成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011204001001	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构	m^2	177.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件需喷黑处理 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011204001002	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单	m^2	3.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.异形石材：石材形状呈外凸波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011204001003	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材	m^2	5.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	011209001011	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用	m^2	54.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	010805005001	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
119	011406003001	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	2540.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
120	011406001001	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2540.080					
121	011406003002	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度	m^2	6423.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	011406001002	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6423.180					
123	011406001003	室外墙面及天棚 氟碳漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：氟碳漆，封闭	m^2	69.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底漆、中涂、面漆等遍数综合考虑，颜色综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
124	011503008001	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、	m^2	424.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	011503008002	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻	m^2	984.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		夹胶玻璃	璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011503001001	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预	m^2	103.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	011503001002	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ	m^2	497.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
128	011503008003	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅	m^2	77.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
129	011503005001	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合	m	241.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
130	011701001001	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	11064.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
131	011702002001	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	453.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
132	011702004001	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	96.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702011001	现浇混凝土模板安装、	1.支模高度综合	m^2	10424.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
134	011702014001	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	1250.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011702014002	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	10837.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011702014003	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	1028.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
137	011702024001	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	243.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011702026001	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤	m^2	53.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011702011002	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	107.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	011702002002	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	105.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
141	011702006001	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	83.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
142	011702014004	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	225.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	011703001001	垂直运输 80＜檐高（m） ≤90	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：80＜檐高（m） ≤90，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11064.070					
		分部小计								
		超高施工增加								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
144	011704001001	超高施工增加 80＜檐高（m） ≤90	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：80＜檐高（m） ≤90,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8271.350					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001002	安全文明施工费			1429891.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51067.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		301762.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		687090.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		389970.39			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009001	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010002	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2203466.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2203466.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2203466.59	
合计			2203466.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰　标段：/　　第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017001	配电箱 24AL021	1.名称：配电箱 24AL021 7户 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017002	配电箱 24AL051	1.名称：配电箱 24AL051 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017003	配电箱 24AL081	1.名称：配电箱 24AL081 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017004	配电箱 24AL111	1.名称：配电箱 24AL111 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017005	配电箱 24AL141	1.名称：配电箱 24AL141 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017006	配电箱 24AL171	1.名称：配电箱 24AL171 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017007	配电箱 24AL201	1.名称：配电箱 24AL201 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017008	配电箱 24AL231	1.名称：配电箱 24AL231 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017009	配电箱 24ALB011	1.名称：配电箱 24ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱） 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017010	配电箱 24ALB101	1.名称：配电箱 24ALB101 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017011	配电箱 24ALB181	1.名称：配电箱 24ALB181 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017012	配电箱 24APBdtRF1	1.名称：配电箱 24APBdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017013	配电箱 24ALBRF1	1.名称：配电箱 24ALBRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017014	配电箱 24ALE031	1.名称：配电箱 24ALE031 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017015	配电箱 24APEdtRF1	1.名称：配电箱 24APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030404017016	配电箱 24APEfjRF1	1.名称：配电箱 24APEfjRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017017	配电箱 24APEfjRF2	1.名称：配电箱 24APEfjRF2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030404017018	配电箱 24ALfgRF1	1.名称：配电箱 24ALfgRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017019	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017020	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017021	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030403007001	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
23	030404017022	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12	台	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030404017023	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
		分部小计								
		母线								
25	030403006001	三相五线密集型母线	1.名称：三相五线密集型母线	m	89.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		800A	2.型号、规格：800A，规格综合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		调试及其他								
26	030414007001	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	9.000					
27	030414008001	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技	段	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桥架、配管								
28	030411003001	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	15.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030411003002	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	17.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411003003	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢	m	87.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411003004	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003005	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒	m	87.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411003006	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	14.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411003007	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	9.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411001002	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	25688.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
36	030411001003	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	344.380					
37	030411001004	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	4144.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001005	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、	m	11668.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030411001006	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、	m	167.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001007	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	973.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001008	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001009	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	222.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001010	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	71.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411001011	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电缆、配线								
45	030411004001	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	2179.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
46	030411004002	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	715.520					
47	030411004003	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	4583.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411004004	电气配线 BV-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2018.040					
49	030411004005	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	14741.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004006	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	235.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030411004007	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	762.960					
52	030411004008	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	762.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030408001002	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	116.310					
54	030408001003	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	m	216.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030408001004	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	15.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030408001005	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	109.200					
57	030408001006	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	92.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030408001007	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
59	030408001008	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	25.200					
60	030408001009	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	179.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030408001010	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	95.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030408001011	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	115.320					
63	030408001012	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	45.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	030408001013	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	459.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	030408001014	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	204.720					
66	030408001015	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	m	24.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	030408001016	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	252.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	030408002001	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.250					
69	030408002002	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY	m	1120.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-5*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	030411004009	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	26.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	030408006002	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
72	030408006003	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030408006004	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
74	030408006005	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	030408006006	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	20.000					
76	030408006007	矿物绝缘电力电缆头 四	1.名称：矿物电缆头	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯及以下 电缆截面≤10mm²	2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
77	030408006008	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	030408006009	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
79	030408006010	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
80	030408006011	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
81	030408007001	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	030408007002	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
		分部小计								
		灯具开关插座								
83	030412001001	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	030412001002	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
85	030412001003	单管LED灯 1*18W 壁装	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：壁装	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	030412001004	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	030412001005	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	23.000					
88	030412001006	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	030412001007	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
90	030412001008	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W)	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	030404034001	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	49.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
92	030404034002	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
93	030404034003	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	030404034004	单联单控时控开关 250V 10A	1.名称：单联单控时控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
95	030404035001	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	030404035002	信息发布电源插座 250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
97	030404035003	壁挂空调三孔单相插座 250V10A	1.名称：壁挂空调三孔单相插座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	030411006001	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	75.000					
99	030411006002	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、	个	141.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		应急照明系统								
100	030412005001	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	030412005002	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
102	030412005003	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/	套	164.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	030412004001	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端	套	49.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	030412004002	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	49.000					
105	030412004003	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面	套	92.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	030412004004	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	030412004005	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
108	030411006003	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线	个	384.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防雷接地								
109	030409008001	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	208.000					
110	030409002001	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	185.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	030409002002	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	760.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
112	030409005001	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	253.010					
113	030409002003	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	127.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	030409008002	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	32.000					
115	030409008003	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	36.000					
116	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明	m	1491.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	030409001001	钢铝窗接地	1.名称 钢铝窗接地 2.做法详15D503-P26~27 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	96.000					
118	030409004001	均压环 利用外圈梁内主筋	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷	m	1598.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	030409005002	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	1333.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
120	030411001012	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1423.800					
121	030409008004	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技	块	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	030409002004	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	184.000					
123	030409008005	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
124	030414011001	接地装置调试	1.名称：接地装置调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
125	031302007001	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	031301017001	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			123939.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4426.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26156.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59555.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33801.81			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010003	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	190894.55		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		190894.55		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	190894.55	
合计			190894.55	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋工程								
		新风工程预埋套管								
1	030703013001	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
2	030703013002	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	138.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003001	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	360.000					
4	031002003002	钢套管(新风)DN125	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002003003	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	180.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
6	031002003004	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	268.000					
7	031002003005	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003006	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	314.000					
9	031002003007	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒)	个	134.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
10	031002003008	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	113.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003009	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	180.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001001	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
13	030108001002	轴流风机 风量：	1.名称：轴流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		65340m³/h 功率：22kW	2.型号、规格： 风量：65340m³/h 功率：22kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001001	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m²	562.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0mm	3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001002	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	415.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703019001	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.600					
17	030704002001	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	978.130					
18	030703001001	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001002	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030703001003	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
21	030703011001	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703007001	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030703011002	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	27.000					
24	030703001004	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030703001005	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	030703011003	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030703011004	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
28	030701003001	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030701003002	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
30	031001006001	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求	m	808.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031208002001	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	808.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031302007002	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
33	031301012001	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
34	031301017002	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001002	安全文明施工费			27277.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		974.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5756.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13107.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7439.35			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010004	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	41638.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		41638.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	41638.80	
合计			41638.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【暖通工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003008	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	85.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001013	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001014	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5367.370					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005001	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030507006001	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031101001001	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
7	030501012001	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013001	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007001	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
10	030507005002	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006002	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
12	030507005003	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	335.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004001	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	67.000					
14	030404036001	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035004	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
16	030507018001	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005001	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1323.150					
18	030411004010	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3098.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004011	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	87.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004012	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	68.140					
21	030502007001	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	174.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001015	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	825.000					
23	030411001016	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1340.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009001	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018001	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003001	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003002	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007002	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	4620.640					
29	030502007003	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	2796.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007004	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1398.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001017	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2645.210					
32	030411006004	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008001	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008002	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005001	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
36	030502005002	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1724.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004013	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	203.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001018	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	421.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019001	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	13.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006001	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004014	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	485.250					
42	030411001019	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	23.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003001	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017024	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004015	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	842.160					
46	030411001020	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	24.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007003	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017003	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001003	安全文明施工费			28109.03			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1003.89			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		5932.10			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		13506.94			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		7666.10			
2	031302002003	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						
7	031302008003	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010005	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	43021.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		43021.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	43021.05	
合计			43021.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008001	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
2	030904001001	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005001	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	48.000					
4	030904003001	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	48.000					
5	030904001002	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	147.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003002	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
7	030404019001	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008002	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
9	030404032001	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014001	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
11	030904006002	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004016	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	m	28.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408007003	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
14	030411004017	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS	m	1811.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411004018	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	75.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004019	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2479.020					
17	030411001021	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001022	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	1244.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411001023	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	571.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001024	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	1237.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411003009	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件	m	85.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411006005	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006006	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	372.000					
24	030905001001	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行：全系统联调试、试运行	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001002	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001003	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	145.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001004	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
28	030411001025	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	18.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030411004020	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	251.650					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
30	030904001003	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411006007	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411001026	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411004021	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm² 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	531.600					
34	030411004022	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	265.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
35	030904007001	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030904007002	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
37	030404032002	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411004023	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	679.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004024	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	46.800					
40	030411001027	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	726.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	030411006008	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	97.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	030904010001	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030904008003	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	030904008004	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
45	030411004025	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5	m	259.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001028	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030411006009	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030404032003	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
49	030905003001	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气火灾监控系统								
50	030904008005	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
51	030411004026	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	101.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
52	030411001029	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	18.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411006010	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
54	030905001005	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计要求及施工规范							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
55	031302007004	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
56	031301017004	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001004	安全文明施工费			17156.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		612.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3620.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8244.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4679.13			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010006	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26180.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		26180.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	26180.99	
合计			26180.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007001	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	28.690					
2	031001007002	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	10.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007003	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.360					
4	031001007004	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	86.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006002	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	1965.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006003	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1082.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006004	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1329.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006005	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2574.050					
9	031001006006	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	1521.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014001	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013001	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	68.000					
12	031003001001	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001002	减压阀 DN25	1.类型 ：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计，自带过滤器及压力表 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
14	031003001003	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001004	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
16	031003001005	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	22.000					
17	031003001006	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031208002002	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	5.650					
19	031208002003	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001001001	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1623.360					
21	031003001007	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	86.560					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031004014002	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	031001006007	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	286.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
24	031004014003	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	82.000					
25	031004014004	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50	个	136.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031003003001	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
27	031003001008	管堵 DN75	1.名称：管堵 2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006008	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	369.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006009	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	87.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006010	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	392.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006011	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	26.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031001006012	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除	m	44.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006013	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	8.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
34	031001006014	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	675.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006015	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	1542.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031001006016	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN75	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	550.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031001006017	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	151.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	031004014005	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	473.000					
		分部小计								
		套管及其他								
39	031002003010	钢套管 DN40（穿管管径	1.名称：钢套管(包含穿楼板和	个	544.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20）	穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003011	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	255.000					
41	031002003012	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	136.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031002003013	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	20.000					
43	031002003014	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	14.000					
44	031002003015	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003016	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	7.000					
46	031002003017	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	170.000					
47	031002003018	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	031002003019	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031002003020	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
50	031302007005	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
51	031301017005	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001005	安全文明施工费			53083.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1895.85			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11202.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25507.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14477.38			
2	031302002005	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						
7	031302008005	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010007	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80856.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		80856.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	80856.18	
合计			80856.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	90.000					
2	030901010002	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	182.000					
4	031001006018	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	292.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006019	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	64.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006020	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006021	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003002	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001009	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010003	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010004	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001010	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	265.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002001	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	70.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
14	031002003021	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	85.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031002003022	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
16	031302007006	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
17	031301017006	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001006	安全文明施工费			23173.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		827.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4890.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11135.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6320.03			
2	031302002006	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008006	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010008	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35753.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		35753.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	35753.00	
合计			35753	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036002	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.750					
2	030405002001	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001001	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004001	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002001	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1429.860					
6	030411003010	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	49.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001017	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	145.940					
8	030408006012	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001030	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	106.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001018	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.330					
11	030502007005	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	106.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019002	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007007	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017007	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001007	安全文明施工费			8222.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		293.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1735.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3950.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2242.37			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010009	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12715.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12715.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12715.33	
合计			12715.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017025	泛光照明配电箱 24ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱 24ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031001	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	13.000					
3	030412004006	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	251.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004007	TD01 LED筒灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD01 LED筒灯 2.型号、规格： LED,12W,3000K,AC220V	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004008	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004009	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004010	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001031	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	297.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001032	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004027	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001033	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001034	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004028	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	709.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001019	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006013	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm^2	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006011	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	62.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007008	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001008	安全文明施工费			6176.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		220.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1303.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2967.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1684.49			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010010	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9539.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9539.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9539.15	
合计			9539.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 24#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003004	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.460					
2	010402001006	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1072.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003005	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	54.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003006	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007002	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	211.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001009	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	10.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001010	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001011	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001012	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001013	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	10.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001014	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	14.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001015	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	4.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001016	异形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	4.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010504001007	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不	m^3	153.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010504001008	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010504001009	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001010	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010504001011	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^3	198.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001012	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	208.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010503002004	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	61.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010503002005	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50	m^3	54.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002006	矩形梁 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、	m^3	7.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010505001003	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30	m^3	1584.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010505008002	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	112.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
26	010506001002	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的	m^2	243.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001014	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	6.844					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001015	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	0.005					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001016	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	7.225					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001017	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	189.739					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001018	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	18.435					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001019	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	0.426					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ16	16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001020	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.422					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001021	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	56.363					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001022	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	27.926					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001023	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	92.898					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001024	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	19.147					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010507003003	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、	m	76.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010507001002	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm	m^2	9.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土 3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	装配式构件								
40	010505001004	装配式预制混凝土 C30叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合	m^3	369.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010402001007	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑	m^2	2124.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010402001008	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞	m^2	56.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010402001009	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^2	919.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	010402001010	ALC装配式条板墙 300厚	1.装配式预制 ：300厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的	m^2	47.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010516002002	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.250					
46	010607005004	不同材质交界处挂钢丝	1.部位：不同材质交界处	m^2	4946.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网	2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010607005005	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4861.920					
48	010607005006	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌	m^2	6595.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010606008003	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010606008004	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑 2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标 6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防	t	2.772					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。 7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
51	010801004005	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	227.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010801004006	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010802003003	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010801004007	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010801004008	钢质丙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010802003004	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010807003002	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运	m^2	7.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807001011	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要	m^2	1236.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807001012	多腔塑料型材双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材窗，多腔塑料型材窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	158.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010807001013	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，	m^2	336.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010807001014	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃（室内单片磨砂玻璃）	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定	m^2	37.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	010807001015	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	1521.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6 双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807001016	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	563.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001017	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢	m^2	428.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	010807001018	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)	m^2	506.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	010807001019	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单	m^2	301.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010807001020	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	144.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
68	010902003002	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，	m^2	439.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011101001006	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	55.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011101001007	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	39.740					
71	010902002005	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周	m^2	638.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	010902001002	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑	m^2	1277.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011101001008	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	116.250					
74	010902002006	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	m^2	3492.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	010902002007	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标	m^2	127.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	010902002008	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011101001009	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
78	011102003002	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相	m^2	15.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
79	011001001005	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	478.800					
80	011001005003	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011001001006	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	152.980					
82	011001003003	外墙60mm厚不燃型聚苯	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	7955.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		颗粒复合板	厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011001005004	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	18.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011001003004	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8663.840					
85	011001001007	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	152.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011001001008	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6550.700					
87	011201004010	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
88	011102001002	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.200					
89	011101001010	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡	m^2	40.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011101003003	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.940					
91	011101003004	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
92	011201004011	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5424.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	011201004012	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1569.700					
94	011201004013	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	17028.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011201004014	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	17028.070					
96	011201004015	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液)	m^2	17028.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011201004016	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	8253.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011201004017	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1325.530					
99	011201004018	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀	m^2	1569.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
100	011209001012	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	4581.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011209001013	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶	m^2	415.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011209001014	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	32.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011207001002	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单	m^2	8.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011209001015	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（	m^2	15.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	011209001016	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	34.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011209001017	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度	m	117.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001018	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材	m	10.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001019	1.5mm仿铜不锈钢装饰线条 50mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：	m	25.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011209001020	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm	m^2	235.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011209001021	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发	m^2	223.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011502001004	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材	m^2	64.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
112	011502001005	成品铝合金格栅 100*30（标准层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见JD-206，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板	m^2	63.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011502001006	成品铝合金格栅 50*50、	1.格栅材料品种、规格、颜色：	m^2	4.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50*16异形（架空层）	成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011204001004	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构	m^2	153.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件需喷黑处理 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011204001005	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单	m^2	3.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.异形石材：石材形状呈外凸波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011204001006	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材	m^2	5.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	011209001022	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用	m^2	54.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	010805005002	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
119	011406003003	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	2540.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
120	011406001004	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2540.080					
121	011406003004	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度	m^2	6437.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	011406001005	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6437.860					
123	011406001006	室外墙面及天棚 氟碳漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：氟碳漆，封闭	m^2	69.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底漆、中涂、面漆等遍数综合考虑，颜色综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
124	011503008004	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、	m^2	424.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	011503008005	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻	m^2	984.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		夹胶玻璃	璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011503001003	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预	m^2	103.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	011503001004	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ	m^2	497.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
128	011503008006	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅	m^2	77.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
129	011503005002	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合	m	241.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
130	011701001002	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	11064.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
131	011702002003	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	453.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
132	011702004002	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	96.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702011003	现浇混凝土模板安装、	1.支模高度综合	m^2	10424.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
134	011702014005	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	1250.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011702014006	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	10837.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011702014007	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	1028.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
137	011702024002	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	243.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011702026002	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤	m^2	53.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011702011004	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	107.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	011702002004	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	105.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
141	011702006002	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	83.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
142	011702014008	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	225.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	011703001002	垂直运输 80＜檐高（m） ≤90	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：80＜檐高（m） ≤90，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11064.070					
		分部小计								
		超高施工增加								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
144	011704001002	超高施工增加 80＜檐高（m） ≤90	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：80＜檐高（m） ≤90,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8271.350					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001003	安全文明施工费			1428691.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51024.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		301509.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		686514.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		389643.22			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009002	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010011	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2201611.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2201611.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2201611.82	
合计			2201611.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰 标段：/ 第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017026	配电箱 27AL051	1.名称：配电箱 27AL051 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017027	配电箱 27AL081	1.名称：配电箱 27AL081 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017028	配电箱 27AL111	1.名称：配电箱 27AL111 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017029	配电箱 27AL141	1.名称：配电箱 27AL141 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017030	配电箱 27AL171	1.名称：配电箱 27AL171 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017031	配电箱 27AL201	1.名称：配电箱 27AL201 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017032	配电箱 27AL021	1.名称：配电箱 27AL021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017033	配电箱 27AL231	1.名称：配电箱 27AL231 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017034	配电箱 27ALB011	1.名称：配电箱 27ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱） 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017035	配电箱 27ALB101	1.名称：配电箱 27ALB101 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017036	配电箱 27ALB181	1.名称：配电箱 27ALB181 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017037	配电箱 27APBdtRF1	1.名称：配电箱 27APBdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017038	配电箱 27ALBRF1	1.名称：配电箱 27ALBRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017039	配电箱 27ALE031	1.名称：配电箱 27ALE031 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017040	配电箱 27APEdtRF1	1.名称：配电箱 27APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030404017041	配电箱 27APEfjRF1	1.名称：配电箱 27APEfjRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017042	配电箱 27APEfjRF2	1.名称：配电箱 27APEfjRF2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030404017043	配电箱 27ALfgRF1	1.名称：配电箱 27ALfgRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017044	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017045	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017046	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030403007002	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
23	030404017047	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12	台	65.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030404017048	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
25	030404017049	配电箱 ALh20	1.名称：配电箱 ALh20 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		母线								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030403006002	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	89.700					
		分部小计								
		调试及其他								
27	030414007002	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	9.000					
28	030414008002	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV	段	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桥架、配管								
29	030411003011	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	15.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411003012	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开	m	17.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411003013	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	87.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003014	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411003015	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	87.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411003016	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安	m	14.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411003017	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	9.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411001035	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	25688.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411001036	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	344.380					
38	030411001037	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	4045.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030411001038	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	24.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001039	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	11668.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001040	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	167.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001041	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	973.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001042	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	030411001043	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	222.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
45	030411001044	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	71.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001045	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电缆、配线								
47	030411004029	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2179.950					
48	030411004030	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/	m	715.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	030411004031	电气配线 B2-WDZB-BYJ-450/750V-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B2-WDZB-BYJ-450/750V-10mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	153.050					
50	030411004032	电气配线 WDZC-BYJ-450	1.名称：电气配线	m	4241.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/750V-16mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	030411004033	电气配线 BV-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	2018.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	030411004034	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	14741.390					
53	030411004035	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2	m	235.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	030411004036	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	214.440					
55	030411004037	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	762.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030411004038	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	762.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
57	030408001020	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	116.310					
58	030408001021	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	216.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	030408001022	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	15.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	030408001023	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	109.200					
61	030408001024	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	92.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	030408001025	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	255.000					
63	030408001026	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	115.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-3*4mm²	2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	030408001027	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	45.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	030408001028	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	459.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
66	030408001029	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	204.720					
67	030408001030	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖	m	24.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	030408001031	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	252.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	030408002003	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.250					
70	030408002004	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	m	854.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	030411004039	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	26.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	030408006014	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
73	030408006015	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
74	030408006016	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	5.000					
75	030408006017	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm²	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	030408006018	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
77	030408006019	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	030408006020	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
79	030408006021	矿物绝缘电力电缆头 五	1.名称：矿物电缆头	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 电缆截面≤50mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	030408006022	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030408007004	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
82	030408007005	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
		分部小计								
		灯具开关插座								
83	030412001009	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	030412001010	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	030412001011	单管LED灯 1*18W 壁装	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：壁装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
86	030412001012	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 71 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	030412001013	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	030412001014	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
89	030412001015	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	030412001016	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
91	030404034005	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关	个	49.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	030404034006	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	030404034007	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
94	030404034008	单联单控时控开关 250V 10A	1.名称：单联单控时控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
95	030404035005	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	28.000					
96	030404035006	信息发布电源插座250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	030404035007	壁挂空调三孔单相插座 250V10A	1.名称：壁挂空调三孔单相插座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
98	030411006012	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	75.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	030411006013	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	141.000					
		分部小计								
		应急照明系统								
100	030412005004	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			36V,光通量≥3001m 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	030412005005	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥5001m 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	030412005006	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	164.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	030412004011	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	55.000					
104	030412004012	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端	套	49.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	030412004013	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	92.000					
106	030412004014	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	030412004015	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	030411006014	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	390.000					
		分部小计								
		防雷接地								
109	030409008006	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：详设计	台	208.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	030409002005	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	185.700					
111	030409002006	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4	m	760.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
112	030409005003	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	253.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	030409002007	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	127.540					
114	030409001002	钢铝窗接地	1.名称 钢铝窗接地 2.做法详15D503-P26~27 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	96.000					
115	030409008007	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5	块	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 88 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	030409008008	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	36.000					
117	030409003002	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑	m	1491.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	030409004002	均压环 利用外圈梁内主筋	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1598.880					
119	030409005004	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环	m	1333.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
120	030411001046	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装	m	1423.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	030409008009	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	4.000					
122	030409002008	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	184.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
123	030409008010	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
124	030414011002	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
125	031302007009	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
126	031301017008	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001009	安全文明施工费			121192.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4328.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25576.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58235.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33052.51			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010012	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	186602.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		186602.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	186602.35	
合计			186602.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋工程								
		新风工程预埋套管								
1	030703013003	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
2	030703013004	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	138.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003023	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	360.000					
4	031002003024	钢套管(新风)DN125	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002003025	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	180.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
6	031002003026	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	268.000					
7	031002003027	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003028	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	314.000					
9	031002003029	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒)	个	134.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
10	031002003030	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	113.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003031	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	180.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001003	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
13	030108001004	轴流风机 风量：	1.名称：轴流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		65340m³/h 功率：22kW	2.型号、规格： 风量：65340m³/h 功率：22kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001003	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m²	562.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0mm	3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001004	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	415.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703019002	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.600					
17	030704002002	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	978.130					
18	030703001006	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001007	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030703001008	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
21	030703011005	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703007002	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030703011006	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	27.000					
24	030703001009	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030703001010	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	030703011007	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030703011008	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
28	030701003003	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030701003004	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
30	031001006022	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求	m	808.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031208002004	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	808.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031302007010	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
33	031301012002	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
34	031301017009	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001010	安全文明施工费			27277.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		974.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5756.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13107.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7439.35			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010013	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	41638.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		41638.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	41638.80	
合计			41638.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【暖通工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003018	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	85.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001047	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001048	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5367.370					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005004	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030507006003	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031101001002	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
7	030501012002	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013002	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007002	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
10	030507005005	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006004	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
12	030507005006	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	335.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004002	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	67.000					
14	030404036003	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035008	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
16	030507018002	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005003	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1323.150					
18	030411004040	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3098.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004041	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	87.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004042	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	68.140					
21	030502007006	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	174.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001049	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	825.000					
23	030411001050	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1340.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009002	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018002	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003003	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003004	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007007	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	3438.480					
29	030502007008	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	2796.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007009	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1398.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001051	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2645.210					
32	030411006015	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008003	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008004	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005002	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
36	030502005004	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1724.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004043	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	203.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001052	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	421.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019003	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	13.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006003	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004044	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	485.250					
42	030411001053	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	23.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003002	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017050	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004045	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	842.160					
46	030411001054	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	24.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007011	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017010	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001011	安全文明施工费			27078.55			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		967.09			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		5714.63			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		13011.77			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		7385.06			
2	031302002011	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						
7	031302008011	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010014	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	41437.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		41437.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	41437.00	
合计			41437	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008006	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
2	030904001004	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005002	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	48.000					
4	030904003003	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	48.000					
5	030904001005	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	147.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003004	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
7	030404019002	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008007	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
9	030404032004	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014002	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
11	030904006004	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004046	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	m	28.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408007006	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
14	030411004047	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS	m	1811.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411004048	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	75.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004049	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2479.020					
17	030411001055	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001056	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	1244.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411001057	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	571.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001058	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	1237.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411003019	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件	m	85.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411006016	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006017	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	372.000					
24	030905001006	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行：全系统联调试、试运行	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001007	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001008	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	145.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001009	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
28	030411001059	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	18.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030411004050	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	251.650					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
30	030904001006	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411006018	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411001060	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411004051	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm² 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	531.600					
34	030411004052	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	265.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
35	030904007003	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030904007004	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
37	030404032005	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411004053	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	679.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004054	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	46.800					
40	030411001061	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	726.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	030411006019	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	97.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	030904010002	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030904008008	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	030904008009	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
45	030411004055	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5	m	259.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001062	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030411006020	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030404032006	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
49	030905003002	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气火灾监控系统								
50	030904008010	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
51	030411004056	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	101.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
52	030411001063	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	18.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411006021	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
54	030905001010	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计要求及施工规范							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
55	031302007012	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
56	031301017011	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001012	安全文明施工费			17156.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		612.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3620.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8244.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4679.13			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010015	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26180.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		26180.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	26180.99	
合计			26180.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007005	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	28.690					
2	031001007006	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	10.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007007	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.360					
4	031001007008	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	86.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006023	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	1965.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006024	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1082.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006025	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1329.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006026	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2574.050					
9	031001006027	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	1521.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014006	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013002	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	68.000					
12	031003001011	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001012	减压阀 DN25	1.类型 ：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计，自带过滤器及压力表 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
14	031003001013	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001014	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
16	031003001015	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	22.000					
17	031003001016	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031208002005	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	5.650					
19	031208002006	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001001002	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1623.360					
21	031003001017	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	86.560					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031004014007	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	031001006028	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	286.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
24	031004014008	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	82.000					
25	031004014009	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50	个	136.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031003003003	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
27	031003001018	管堵 DN75	1.名称：管堵 2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006029	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	369.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006030	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	87.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006031	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	392.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006032	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	26.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031001006033	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除	m	44.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006034	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	8.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
34	031001006035	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	675.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006036	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	1542.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031001006037	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN75	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	550.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031001006038	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	151.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	031004014010	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	473.000					
		分部小计								
		套管及其他								
39	031002003032	钢套管 DN40（穿管管径	1.名称：钢套管(包含穿楼板和	个	544.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20）	穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003033	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	255.000					
41	031002003034	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	136.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031002003035	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	20.000					
43	031002003036	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	14.000					
44	031002003037	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003038	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	7.000					
46	031002003039	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	170.000					
47	031002003040	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	031002003041	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031002003042	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
50	031302007013	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
51	031301017012	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001013	安全文明施工费			53083.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1895.85			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11202.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25507.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14477.38			
2	031302002013	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						
7	031302008013	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010016	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80856.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		80856.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	80856.18	
合计			80856.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010005	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	90.000					
2	030901010006	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	182.000					
4	031001006039	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	292.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006040	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	64.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006041	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006042	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003004	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001019	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010007	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010008	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001020	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	265.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002002	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	70.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
14	031002003043	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	85.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031002003044	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
16	031302007014	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
17	031301017013	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001014	安全文明施工费			23173.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		827.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4890.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11135.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6320.03			
2	031302002014	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005014	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						
7	031302008014	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010017	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35753.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		35753.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	35753.00	
合计			35753	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036004	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.750					
2	030405002002	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001002	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004002	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002002	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1429.860					
6	030411003020	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	49.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001032	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	145.940					
8	030408006023	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001064	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	106.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001033	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.330					
11	030502007010	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	106.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019004	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007015	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017014	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001015	安全文明施工费			8222.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		293.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1735.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3950.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2242.37			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010018	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12715.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12715.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12715.33	
合计			12715.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017051	泛光照明配电箱 27ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱27ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031002	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	13.000					
3	030412004016	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	251.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004017	TD01 LED筒灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD01 LED筒灯 2.型号、规格： LED,12W,3000K,AC220V	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004018	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004019	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004020	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001065	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	297.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001066	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004057	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001067	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001068	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004058	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	709.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001034	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006024	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006022	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	62.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007016	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001016	安全文明施工费			6176.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		220.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1303.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2967.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1684.49			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010019	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9539.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9539.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9539.15	
合计			9539.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 27#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003007	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.920					
2	010402001011	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1072.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003008	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	54.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003009	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007003	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	211.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001017	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	10.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001018	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001019	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001020	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001021	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	10.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001022	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	14.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001023	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	4.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001024	异形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	4.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010504001013	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不	m^3	153.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010504001014	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010504001015	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001016	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010504001017	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^3	198.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001018	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	208.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010503002007	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	61.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010503002008	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50	m^3	54.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002009	矩形梁 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、	m^3	7.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010505001005	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30	m^3	1584.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010505008003	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	112.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
26	010506001003	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的	m^2	243.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001025	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	6.844					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001026	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	0.005					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001027	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	7.225					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001028	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	189.739					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001029	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	18.435					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001030	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	0.426					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ16	16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001031	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.422					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001032	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	56.363					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001033	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	27.926					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001034	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	92.898					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001035	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	19.147					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010507003004	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、	m	76.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010507001003	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm	m^2	9.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土 3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	装配式构件								
40	010505001006	装配式预制混凝土 C30叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合	m^3	369.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010402001012	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑	m^2	2124.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010402001013	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞	m^2	56.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010402001014	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^2	919.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	010402001015	ALC装配式条板墙 300厚	1.装配式预制 ：300厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的	m^2	47.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010516002003	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.250					
46	010607005007	不同材质交界处挂钢丝	1.部位：不同材质交界处	m^2	4946.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网	2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010607005008	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4861.920					
48	010607005009	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌	m^2	6595.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010606008005	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010606008006	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑 2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标 6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防	t	2.772					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。 7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
51	010801004009	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	227.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010801004010	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010802003005	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010801004011	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010801004012	钢质丙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010802003006	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010807003003	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运	m^2	7.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807001021	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要	m^2	1236.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807001022	多腔塑料型材双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材窗，多腔塑料型材窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	158.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010807001023	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，	m^2	336.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010807001024	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃（室内单片磨砂玻璃）	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定	m^2	37.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	010807001025	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	1521.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6 双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807001026	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	563.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001027	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢	m^2	428.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	010807001028	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)	m^2	506.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	010807001029	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单	m^2	301.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010807001030	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	144.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
68	010902003003	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，	m^2	439.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011101001011	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	55.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011101001012	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	39.740					
71	010902002009	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周	m^2	638.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	010902001003	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑	m^2	1277.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011101001013	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	116.250					
74	010902002010	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	m^2	3453.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	010902002011	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标	m^2	127.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	010902002012	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011101001014	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
78	011102003003	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相	m^2	15.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
79	011001001009	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	478.800					
80	011001005005	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011001001010	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	152.980					
82	011001003005	外墙60mm厚不燃型聚苯	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	7955.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		颗粒复合板	厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011001005006	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	18.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011001003006	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8663.840					
85	011001001011	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	152.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011001001012	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6550.700					
87	011201004019	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
88	011102001003	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.200					
89	011101001015	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡	m^2	40.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011101003005	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.940					
91	011101003006	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
92	011201004020	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5424.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	011201004021	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1569.700					
94	011201004022	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	17028.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011201004023	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	17028.070					
96	011201004024	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液)	m^2	17028.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011201004025	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	8203.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011201004026	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1300.040					
99	011201004027	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀	m^2	1569.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
100	011209001023	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	4581.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011209001024	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶	m^2	415.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011209001025	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	32.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011207001003	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单	m^2	8.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011209001026	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（	m^2	15.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	011209001027	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	34.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011209001028	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度	m	117.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001029	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材	m	10.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001030	1.5mm仿铜不锈钢装饰线条 50mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：	m	25.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011209001031	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm	m^2	259.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011209001032	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发	m^2	223.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011502001007	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材	m^2	64.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
112	011502001008	成品铝合金格栅 100*30（标准层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见JD-206，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板	m^2	63.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011502001009	成品铝合金格栅 50*50、	1.格栅材料品种、规格、颜色：	m^2	4.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50*16异形（架空层）	成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011502001010	成品铝合金格栅 30*50异形、30*15异形（山墙风井）	1.龙骨材料品种、规格、颜色：横向连接杆件@1500布置钢方管 40x40x4 氟碳喷涂处理，颜色综合考虑	m^2	37.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂，30X50x1.5mm铝合金边框，30X15x1.5mm铝合金格栅 净距25mm，详见设计，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 3.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 4.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011204001007	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂	m^2	177.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011204001008	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈外凸波浪形，综合考虑石材倒弧、	m^2	3.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
117	011204001009	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计	m^2	5.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	011209001033	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、	m^2	54.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	010805005003	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
120	011406003005	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求	m^2	2540.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	011406001007	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2540.080					
122	011406003006	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及	m^2	6386.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
123	011406001008	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6386.970					
124	011406001009	室外墙面及天棚 氟碳漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：氟碳漆，封闭底漆、中涂、面漆等遍数综合考虑，颜色综合考虑	m^2	69.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
125	011503008007	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表	m^2	424.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011503008008	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	984.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	011503001005	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用	m^2	103.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
128	011503001006	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预	m^2	497.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
129	011503008009	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅 2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合	m^2	77.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
130	011503005003	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费	m	241.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
131	011701001003	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式	m^2	11066.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
132	011702002005	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	453.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702004003	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	96.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
134	011702011005	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	10424.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011702014009	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中	m^2	1250.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011702014010	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	10837.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
137	011702014011	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	1028.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011702024003	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清	m^2	243.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011702026003	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	53.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
140	011702011006	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	107.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
141	011702002006	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超	m^2	105.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		每超过1m增加模板费	过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
142	011702006003	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	83.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
143	011702014012	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	225.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
144	011703001003	垂直运输 80＜檐高（m） ≤90	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	11066.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：80＜檐高（m） ≤90，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
145	011704001003	超高施工增加 80＜檐高（m） ≤90	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	8273.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：80＜檐高（m） ≤90,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001004	安全文明施工费			1430160.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51077.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		301819.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		687220.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		390043.84			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009003	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010020	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2203902.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2203902.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2203902.87	
合计			2203902.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰　标段：/　　第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017052	配电箱 30ALfgRF1	1.名称：配电箱 30ALfgRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017053	配电箱 30AL021	1.名称：配电箱 30AL021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017054	配电箱 30AL051	1.名称：配电箱 30AL051 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017055	配电箱 30AL081	1.名称：配电箱 30AL081 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017056	配电箱 30AL111	1.名称：配电箱 30AL111 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
6	030404017057	配电箱 30AL141	1.名称：配电箱 30AL141 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017058	配电箱 30AL171	1.名称：配电箱 30AL171	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017059	配电箱 30AL201	1.名称：配电箱 30AL201 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017060	配电箱 30AL231	1.名称：配电箱 30AL231 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017061	配电箱 30ALB011	1.名称：配电箱 30ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱） 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017062	配电箱 30ALB101	1.名称：配电箱 30ALB101 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017063	配电箱 30ALB181	1.名称：配电箱 30ALB181 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017064	配电箱 30APBdtRF1	1.名称：配电箱 30APBdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017065	配电箱 30ALBRF1	1.名称：配电箱 30ALBRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017066	配电箱 30ALE031	1.名称：配电箱 30ALE031 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030404017067	配电箱 30APEdtRF1	1.名称：配电箱 30APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017068	配电箱 30APEfjRF1	1.名称：配电箱 30APEfjRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030404017069	配电箱 30APEfjRF2	1.名称：配电箱 30APEfjRF2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030404017070	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017071	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017072	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030403007003	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
23	030404017073	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12 2.规格：详见设计要求	台	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030404017074	应急照明集中电源	1.名称：应急照明集中电源	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0kVA	2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		母线								
25	030403006003	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综	m	89.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		调试及其他								
26	030414007003	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	9.000					
27	030414008003	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	段	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桥架、配管								
28	030411003021	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	15.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030411003022	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷	m	17.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411003023	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按	m	87.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411003024	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003025	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200	m	87.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411003026	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	14.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411003027	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	9.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411001069	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	25688.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
36	030411001070	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	344.380					
37	030411001071	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	4144.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001072	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、	m	11668.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030411001073	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、	m	167.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001074	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	973.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001075	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001076	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	222.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001077	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	71.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411001078	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电缆、配线								
45	030411004059	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	2179.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
46	030411004060	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	715.520					
47	030411004061	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	4583.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411004062	电气配线 BV-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2018.040					
49	030411004063	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	14741.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004064	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	235.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030411004065	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	214.440					
52	030411004066	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	762.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411004067	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	762.960					
54	030408001035	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	116.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030408001036	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	114.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
56	030408001037	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	114.300					
57	030408001038	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	114.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030408001039	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	15.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	030408001040	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	109.200					
60	030408001041	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	92.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030408001042	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	50.400					
62	030408001043	电力电缆 WDZB-YJY-0.6	1.名称：电力电缆	m	25.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-5*6mm^2	2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	030408001044	电力电缆 B2-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B2-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	179.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	030408001045	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	115.320					
65	030408001046	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	45.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-5*4mm²	2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	030408001047	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	459.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	030408001048	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	204.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
68	030408001049	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	24.600					
69	030408001050	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	252.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	030408002005	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	56.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	030408002006	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1461.720					
72	030411004068	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	m	26.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030408006025	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
74	030408006026	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	24.000					
75	030408006027	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	030408006028	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
77	030408006029	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	030408006030	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
79	030408006031	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	030408006032	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
81	030408006033	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	030408006034	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
83	030408007007	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	030408007008	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
		分部小计								
		灯具开关插座								
85	030412001017	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	030412001018	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
87	030412001019	单管LED灯 1*18W 壁装	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：壁装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
88	030412001020	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	030412001021	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	030412001022	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
91	030412001023	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	030412001024	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
93	030404034009	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	49.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	030404034010	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
95	030404034011	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	030404034012	单联单控时控开关 250V 10A	1.名称：单联单控时控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
97	030404035009	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：带安全门 电井内为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	030404035010	信息发布电源插座 250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	030404035011	壁挂空调三孔单相插座 250V10A	1.名称：壁挂空调三孔单相插座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
100	030411006023	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	75.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
101	030411006024	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	141.000					
		分部小计								
		应急照明系统								
102	030412005007	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	030412005008	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	030412005009	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	164.000					
105	030412004021	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V	套	49.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	030412004022	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	49.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
107	030412004023	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	92.000					
108	030412004024	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	030412004025	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W, DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 85 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	030411006025	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	384.000					
		分部小计								
		防雷接地								
111	030409008011	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	208.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
112	030409002009	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	185.700					
113	030409002010	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨	m	760.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	030409005005	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	253.010					
115	030409002011	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	127.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	030409001003	钢铝窗接地	1.名称 钢铝窗接地 2.做法详15D503-P26~27 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	96.000					
117	030409008012	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	块	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
118	030409008013	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	36.000					
119	030409003003	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1491.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	030409004003	均压环 利用外圈梁内主筋	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1598.880					
121	030409005006	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合	m	1333.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	030411001079	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1423.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
123	030409008014	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	4.000					
124	030409002012	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	184.000					
125	030409008015	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	030414011003	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
127	031302007017	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
128	031301017015	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 95 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001017	安全文明施工费			123296.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4403.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26020.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59246.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33626.43			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010021	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	189878.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		189878.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	189878.87	
合计			189878.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋工程								
		新风工程预埋套管								
1	030703013005	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
2	030703013006	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	138.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003045	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	360.000					
4	031002003046	钢套管(新风)DN125	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002003047	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	180.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
6	031002003048	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	268.000					
7	031002003049	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003050	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	314.000					
9	031002003051	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒)	个	134.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
10	031002003052	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	113.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003053	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	180.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001005	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
13	030108001006	轴流风机 风量：	1.名称：轴流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		65340m³/h 功率：22kW	2.型号、规格： 风量：65340m³/h 功率：22kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001005	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m²	562.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0mm	3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001006	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	415.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703019003	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.600					
17	030704002003	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	978.130					
18	030703001011	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001012	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030703001013	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
21	030703011009	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703007003	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030703011010	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	27.000					
24	030703001014	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030703001015	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	030703011011	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030703011012	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
28	030701003005	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030701003006	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
30	031001006043	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求	m	808.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031208002007	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	808.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031302007018	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
33	031301012003	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
34	031301017016	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001018	安全文明施工费			27277.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		974.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5756.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13107.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7439.35			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010022	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	41638.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		41638.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	41638.80	
合计			41638.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003028	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	85.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001080	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001081	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5367.370					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005007	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030507006005	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031101001003	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
7	030501012003	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013003	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007003	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
10	030507005008	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006006	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
12	030507005009	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	335.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004003	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	67.000					
14	030404036005	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035012	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
16	030507018003	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005005	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1323.150					
18	030411004069	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3098.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004070	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	87.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004071	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	68.140					
21	030502007011	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	174.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001082	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	825.000					
23	030411001083	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1340.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009003	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018003	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003005	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003006	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007012	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	3166.240					
29	030502007013	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	2796.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007014	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1398.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001084	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2645.210					
32	030411006026	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008005	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008006	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005003	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
36	030502005006	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1724.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004072	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	203.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001085	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	421.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019005	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	13.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006005	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004073	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	485.250					
42	030411001086	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	23.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003003	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017075	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004074	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	842.160					
46	030411001087	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	24.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007019	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017017	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001019	安全文明施工费			26841.25			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		958.62			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		5664.55			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		12897.74			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		7320.34			
2	031302002019	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						
7	031302008019	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010023	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	41072.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		41072.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	41072.21	
合计			41072.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008011	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
2	030904001007	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005003	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	48.000					
4	030904003005	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	48.000					
5	030904001008	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	147.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003006	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
7	030404019003	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008012	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
9	030404032007	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014003	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
11	030904006006	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004075	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	m	28.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408007009	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
14	030411004076	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS	m	1811.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411004077	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	75.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004078	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2479.020					
17	030411001088	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001089	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	1244.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411001090	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	571.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001091	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	1237.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411003029	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件	m	85.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411006027	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006028	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	372.000					
24	030905001011	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001012	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001013	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	145.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001014	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
28	030411001092	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	18.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030411004079	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	251.650					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
30	030904001009	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411006029	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411001093	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411004080	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm² 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	531.600					
34	030411004081	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	265.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
35	030904007005	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030904007006	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
37	030404032008	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411004082	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	679.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004083	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	46.800					
40	030411001094	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	726.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	030411006030	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	97.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	030904010003	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030904008013	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	030904008014	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
45	030411004084	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5	m	259.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001095	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030411006031	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030404032009	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
49	030905003003	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气火灾监控系统								
50	030904008015	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
51	030411004085	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	101.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
52	030411001096	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	18.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411006032	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
54	030905001015	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计要求及施工规范							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
55	031302007020	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
56	031301017018	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001020	安全文明施工费			17156.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		612.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3620.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8244.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4679.13			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010024	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26180.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		26180.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	26180.99	
合计			26180.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007009	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	28.690					
2	031001007010	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	10.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007011	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.360					
4	031001007012	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	86.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006044	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	1965.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006045	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1082.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006046	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1329.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006047	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2574.050					
9	031001006048	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	1521.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014011	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013003	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	68.000					
12	031003001021	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001022	减压阀 DN25	1.类型 ：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计，自带过滤器及压力表 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
14	031003001023	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001024	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
16	031003001025	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	22.000					
17	031003001026	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031208002008	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	5.650					
19	031208002009	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001001003	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1623.360					
21	031003001027	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	86.560					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031004014012	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	031001006049	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	286.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
24	031004014013	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	82.000					
25	031004014014	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50	个	136.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031003003005	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
27	031003001028	管堵 DN75	1.名称：管堵 2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006050	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	369.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006051	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	87.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006052	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	392.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006053	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	26.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031001006054	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除	m	44.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006055	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	8.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
34	031001006056	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	675.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006057	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	1542.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031001006058	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN75	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	550.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031001006059	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	151.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	031004014015	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	473.000					
		分部小计								
		套管及其他								
39	031002003054	钢套管 DN40（穿管管径	1.名称：钢套管(包含穿楼板和	个	544.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20）	穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003055	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	255.000					
41	031002003056	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	136.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031002003057	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	20.000					
43	031002003058	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	14.000					
44	031002003059	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003060	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	7.000					
46	031002003061	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	170.000					
47	031002003062	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	031002003063	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	102.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031002003064	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
50	031302007021	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
51	031301017019	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001021	安全文明施工费			53083.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1895.85			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11202.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25507.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14477.38			
2	031302002021	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004021	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005021	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						
7	031302008021	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010025	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80856.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		80856.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	80856.18	
合计			80856.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010009	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	90.000					
2	030901010010	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	182.000					
4	031001006060	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	292.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006061	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	64.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006062	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006063	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003006	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001029	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010011	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010012	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001030	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	265.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002003	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	70.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
14	031002003065	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	85.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031002003066	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
16	031302007022	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
17	031301017020	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001022	安全文明施工费			23173.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		827.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4890.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11135.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6320.03			
2	031302002022	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003022	非夜间施工增加						
4	031302004022	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005022	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006022	已完工程及设备保护费						
7	031302008022	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010026	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35753.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		35753.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	35753.00	
合计			35753	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036006	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.750					
2	030405002003	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001003	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004003	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002003	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1429.860					
6	030411003030	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	49.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001051	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	145.940					
8	030408006035	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001097	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	106.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001052	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.330					
11	030502007015	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	106.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019006	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007023	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017021	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001023	安全文明施工费			8222.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		293.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1735.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3950.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2242.37			
2	031302002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003023	非夜间施工增加						
4	031302004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006023	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010027	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12715.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12715.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12715.33	
合计			12715.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017076	泛光照明配电箱 30ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱30ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031003	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	13.000					
3	030412004026	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	251.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004027	TD01 LED筒灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD01 LED筒灯 2.型号、规格： LED,12W,3000K,AC220V	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004028	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004029	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004030	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001098	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	297.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001099	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004086	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001100	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001101	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004087	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	709.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001053	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006036	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006033	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	62.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007024	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001024	安全文明施工费			6176.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		220.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1303.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2967.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1684.49			
2	031302002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003024	非夜间施工增加						
4	031302004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006024	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010028	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9539.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9539.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9539.15	
合计			9539.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 30#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003010	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.780					
2	010402001016	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1259.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003011	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	61.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003012	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012004	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007004	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	238.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001025	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	8.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001026	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001027	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001028	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001029	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001030	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001031	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	9.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001032	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	4.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001033	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价	m^3	8.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010504001019	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	106.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010504001020	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001021	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	188.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010504001022	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001023	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	195.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001024	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	201.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
22	010504001025	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	202.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002010	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	51.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
24	010503002011	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	63.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010503002012	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	40.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010505001007	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	1788.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010505008004	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m^3	128.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010506001004	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^2	276.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001036	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	7.458					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001037	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	6.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001038	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	197.484					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001039	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	24.591					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ12～φ14	12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001040	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.426					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001041	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	64.226					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001042	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	31.008					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001043	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	112.135					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001044	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	29.427					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010507003005	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、	m	74.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010507001004	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm	m^2	9.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土 3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	装配式构件								
40	010505001008	装配式预制混凝土 C30叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合	m^3	421.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010402001017	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑	m^2	2408.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010402001018	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞	m^2	69.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010402001019	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^2	1047.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	010402001020	ALC装配式条板墙 300厚	1.装配式预制 ：300厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的	m^2	53.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010516002004	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.600					
46	010607005010	不同材质交界处挂钢丝	1.部位：不同材质交界处	m^2	5594.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网	2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010607005011	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5471.360					
48	010607005012	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌	m^2	7464.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010606008007	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010606008008	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑 2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标 6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防	t	2.772					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。 7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
51	010801004013	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	257.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010801004014	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	6.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010802003007	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010801004015	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010801004016	钢质丙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010802003008	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010807003004	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运	m^2	7.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807001031	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要	m^2	1402.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807001032	多腔塑料型材双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材窗，多腔塑料型材窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	181.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010807001033	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，	m^2	380.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010807001034	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃（室内单片磨砂玻璃）	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定	m^2	63.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	010807001035	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	1725.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6 双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807001036	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	640.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001037	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢	m^2	484.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	010807001038	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)	m^2	576.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	010807001039	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单	m^2	342.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010807001040	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	163.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
68	010902003004	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，	m^2	439.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011101001016	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	55.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011101001017	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	39.740					
71	010902002013	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周	m^2	638.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	010902001004	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑	m^2	1277.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011101001018	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	129.090					
74	010902002014	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	m^2	4229.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	010902002015	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标	m^2	143.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	010902002016	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011101001019	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
78	011102003004	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相	m^2	15.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
79	011001001013	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	478.800					
80	011001005007	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011001001014	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	152.980					
82	011001003007	外墙60mm厚不燃型聚苯	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	8993.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		颗粒复合板	厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011001005008	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	20.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011001003008	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9829.060					
85	011001001015	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	152.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011001001016	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7429.880					
87	011201004028	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
88	011102001004	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.200					
89	011101001020	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡	m^2	45.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011101003007	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.940					
91	011101003008	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
92	011201004029	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6148.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	011201004030	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1769.160					
94	011201004031	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	19270.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011201004032	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19270.750					
96	011201004033	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液)	m^2	19270.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011201004034	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	9285.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011201004035	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1884.420					
99	011201004036	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀	m^2	1769.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
100	011209001034	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	5093.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011209001035	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶	m^2	413.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011209001036	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	32.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011207001004	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单	m^2	8.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011209001037	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（	m^2	15.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	011209001038	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	39.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011209001039	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度	m	116.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001040	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材	m	10.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001041	1.5mm仿铜不锈钢装饰线条 50mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：	m	25.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011209001042	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm	m^2	243.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011209001043	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发	m^2	253.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011502001011	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材	m^2	64.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
112	011502001012	成品铝合金格栅 100*30（标准层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见JD-206，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板	m^2	72.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011502001013	成品铝合金格栅 50*50	1.格栅材料品种、规格、颜色：	m^2	4.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50*16异形（架空层）	成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011502001014	成品铝合金格栅 30*50异形、30*15异形（山墙风井）	1.龙骨材料品种、规格、颜色：横向连接杆件@1500布置钢方管 40x40x4 氟碳喷涂处理，颜色综合考虑	m^2	18.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂，30X50x1.5mm铝合金边框，30X15x1.5mm铝合金格栅 净距25mm，详见设计，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 3.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 4.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011204001010	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂	m^2	161.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011204001011	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈外凸波浪形，综合考虑石材倒弧、	m^2	3.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
117	011204001012	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计	m^2	5.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	011209001044	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、	m^2	40.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	010805005004	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
120	011406003007	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求	m^2	2847.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	011406001010	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2847.200					
122	011406003008	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及	m^2	7301.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
123	011406001011	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7301.450					
124	011406001012	室外墙面及天棚 氟碳漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：氟碳漆，封闭底漆、中涂、面漆等遍数综合考虑，颜色综合考虑	m^2	78.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
125	011503008010	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表	m^2	461.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011503008011	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	1115.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	011503001007	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用	m^2	117.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
128	011503001008	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预	m^2	566.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
129	011503008012	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅 2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合	m^2	87.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
130	011503005004	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费	m	273.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
131	011701001004	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式	m^2	12566.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
132	011702002007	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	506.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702004004	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	125.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
134	011702011007	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	11783.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011702014013	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中	m^2	1574.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011702014014	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	12123.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
137	011702014015	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	1171.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011702024004	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清	m^2	276.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011702026004	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	52.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
140	011702011008	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	107.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
141	011702002008	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超	m^2	97.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		每超过1m增加模板费	过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
142	011702006004	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	83.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
143	011702014016	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	225.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
144	011703001004	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	12566.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
145	011704001004	超高施工增加 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	9762.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001005	安全文明施工费			1628667.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58166.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		343712.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		782606.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		444182.04			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009004	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010029	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2509150.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2509150.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2509150.50	
合计			2509150.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰　标段：/　　第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017077	配电箱 25AL021	1.名称：配电箱 25AL021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017078	配电箱 25AL051	1.名称：配电箱 25AL051 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017079	配电箱 25AL081	1.名称：配电箱 25AL081 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017080	配电箱 25AL111	1.名称：配电箱 25AL111 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017081	配电箱 25AL141	1.名称：配电箱 25AL141 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017082	配电箱 25AL171	1.名称：配电箱 25AL171 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017083	配电箱 25AL201	1.名称：配电箱 25AL201 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017084	配电箱 25AL231	1.名称：配电箱 25AL231 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017085	配电箱 25AL251	1.名称：配电箱 25AL251 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017086	配电箱 25ALB011	1.名称：配电箱 25ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017087	配电箱 25ALB071	1.名称：配电箱 25ALB071 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017088	配电箱 25ALB161	1.名称：配电箱 25ALB161 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017089	配电箱 25ALB221	1.名称：配电箱 25ALB221 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017090	配电箱 25APBdtRF1	1.名称：配电箱 25APBdtRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017091	配电箱 25ALBRF1	1.名称：配电箱 25ALBRF1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030404017092	配电箱 25ALE031	1.名称：配电箱 25ALE031 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017093	配电箱 25APEdtRF1	1.名称：配电箱 25APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030404017094	配电箱 25APEfjRF1	1.名称：配电箱 25APEfjRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017095	配电箱 25APEfjRF2	1.名称：配电箱 25APEfjRF2 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017096	配电箱 25ALfgRF1	1.名称：配电箱 25ALfgRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017097	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030404017098	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030404017099	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030403007004	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030404017100	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030404017101	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		母线								
27	030403006004	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	101.700					
		分部小计								
		调试及其他								
28	030414007004	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	系统	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030414008004	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	段	1.000					
		分部小计								
		桥架、配管								
30	030411003031	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开	m	15.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411003032	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	17.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003033	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	98.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411003034	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	275.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411003035	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安	m	98.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411003036	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	14.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411003037	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开	m	9.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411001102	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	29132.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001103	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	390.640					
39	030411001104	电气配管 PC32	1.名称：电气配管	m	4701.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001105	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	13191.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001106	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	167.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001107	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	1000.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001108	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	100.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411001109	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	222.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411001110	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	71.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001111	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电缆、配线								
47	030411004088	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	m	2446.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411004089	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	715.520					
49	030411004090	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	5199.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004091	电气配线 BV-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	2289.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
51	030411004092	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	16620.350					
52	030411004093	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线	m	235.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411004094	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	214.440					
54	030411004095	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	789.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030411004096	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	789.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030408001054	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	21.970					
57	030408001055	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	116.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030408001056	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	123.300					
59	030408001057	电力电缆 B1-WDZB-YJY-	1.名称：电力电缆	m	123.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1kV-5*16mm^2	2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	030408001058	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	123.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030408001059	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	15.600					
62	030408001060	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/	m	124.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1kV-4*120+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	030408001061	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	92.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	030408001062	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	50.400					
65	030408001063	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2	m	25.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	030408001064	电力电缆 B2-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B2-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	179.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	030408001065	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	135.300					
68	030408001066	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2	m	45.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	030408001067	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	485.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	030408001068	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	222.720					
71	030408001069	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	24.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-4*95+1*50mm^2	2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	030408001070	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	270.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030408002007	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	030408002008	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	898.240					
75	030411004097	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	26.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	030408006037	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
77	030408006038	电力电缆头 五芯 电缆	1.名称：电力电缆头	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤10mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	030408006039	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	030408006040	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
80	030408006041	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
81	030408006042	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
82	030408006043	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	030408006044	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
84	030408006045	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	030408006046	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
86	030408007010	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	030408007011	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
		分部小计								
		灯具开关插座								
88	030412001025	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	030412001026	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
90	030412001027	单管LED灯 1*18W 壁装	1.名称：单管LED灯	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：壁装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	030412001028	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(	套	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	030412001029	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	26.000					
93	030412001030	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器 2.规格、型号：航空障碍灯厂	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	030412001031	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	030412001032	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
96	030404034013	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	55.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	030404034014	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
98	030404034015	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	030404034016	单联单控时控开关 250V 10A	1.名称：单联单控时控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
100	030404035013	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内为暗装H=500	个	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	030404035014	信息发布电源插座 250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
102	030404035015	壁挂空调三孔单相插座 250V10A	1.名称：壁挂空调三孔单相插座	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	030411006034	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	81.000					
104	030411006035	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		应急照明系统								
105	030412005010	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	030412005011	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	030412005012	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	185.000					
108	030412004031	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	55.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	030412004032	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	55.000					
110	030412004033	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯	套	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	030412004034	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端	套	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
112	030412004035	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
113	030411006036	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制	个	432.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防雷接地								
114	030409008016	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	235.000					
115	030409002013	接地母线 热镀锌扁钢-	1.名称：接地母线	m	205.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25*4	2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	030409002014	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	844.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	030409005007	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	253.010					
118	030409002015	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合	m	127.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	030409008017	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	36.000					
120	030409008018	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 92 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	030409001004	钢铝窗接地	1.名称 钢铝窗接地 2.做法详15D503-P26~27 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	168.000					
122	030409003004	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1640.780					
123	030409004004	均压环 利用外圈梁内主筋	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主	m	1865.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
124	030409005008	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨	m	1482.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	030411001112	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1612.800					
126	030409008019	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.规格：详设计	块	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	030409002016	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	208.000					
128	030409008020	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
129	030414011004	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
130	031302007025	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
131	031301017022	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001025	安全文明施工费			137224.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4900.89			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28959.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65939.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37424.94			
2	031302002025	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003025	非夜间施工增加						
4	031302004025	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005025	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006025	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010030	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	211303.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		211303.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	211303.33	
合计			211303.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋工程								
		新风工程预埋套管								
1	030703013007	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
2	030703013008	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003067	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	408.000					
4	031002003068	钢套管(新风))DN125	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002003069	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	204.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
6	031002003070	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	304.000					
7	031002003071	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003072	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	356.000					
9	031002003073	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒)	个	152.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
10	031002003074	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003075	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	204.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001007	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
13	030108001008	轴流风机 风量：	1.名称：轴流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		65340m³/h 功率：22kW	2.型号、规格： 风量：65340m³/h 功率：22kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001007	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m²	611.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0mm	3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001008	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	455.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703019004	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.600					
17	030704002004	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1067.360					
18	030703001016	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001017	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030703001018	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
21	030703011013	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703007004	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030703011014	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
24	030703001019	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030703001020	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	030703011015	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030703011016	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
28	030701003007	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030701003008	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
30	031001006064	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求	m	916.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031208002010	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	916.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031302007026	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
33	031301012004	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
34	031301017023	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001026	安全文明施工费			30110.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1075.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6354.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14468.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8212.01			
2	031302002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003026	非夜间施工增加						
4	031302004026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005026	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006026	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010031	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	45957.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		45957.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	45957.12	
合计			45957.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003038	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001113	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001114	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	6088.360					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005010	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031101001004	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030507006007	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
7	030501012004	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013004	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007004	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
10	030507005011	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006008	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
12	030507005012	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	380.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004004	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	76.000					
14	030404036007	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035016	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
16	030507018004	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005007	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1510.240					
18	030411004098	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3542.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004099	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	99.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004100	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	78.640					
21	030502007016	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	210.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001115	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	910.000					
23	030411001116	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1520.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009004	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018004	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003007	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003008	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007017	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	4442.160					
29	030502007018	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	3171.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007019	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1585.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001117	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2998.160					
32	030411006037	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008007	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008008	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005004	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
36	030502005008	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1895.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004101	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	215.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001118	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	432.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019007	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	13.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006007	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004102	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	532.160					
42	030411001119	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	26.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003004	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017102	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004103	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	900.390					
46	030411001120	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	26.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007027	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017024	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001027	安全文明施工费			30620.03			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1093.57			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		6462.02			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		14713.52			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		8350.92			
2	031302002027	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003027	非夜间施工增加						
4	031302004027	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005027	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006027	已完工程及设备保护费						
7	031302008027	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010032	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	46855.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		46855.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	46855.89	
合计			46855.89	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008016	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
2	030904001010	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005004	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	54.000					
4	030904003007	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	54.000					
5	030904001011	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	165.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003008	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	77.000					
7	030404019004	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008017	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	33.000					
9	030904008018	输入模块	1.名称:输入模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	5.000					
10	030404032010	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制	台	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030507014004	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
12	030904006008	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑	部	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004104	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	25.930					
14	030411004105	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-4*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411004106	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	68.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030408007012	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	14.000					
17	030411004107	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	2035.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411004108	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	75.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030411004109	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2744.700					
20	030411001121	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	25.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
21	030411001122	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	1392.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001123	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝	m	663.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411001124	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管	m	1370.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030411003039	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030411006038	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
26	030411006039	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	417.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001016	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030905001017	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实	点	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030905001018	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实	点	163.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030905001019	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
31	030411001125	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝	m	20.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411004110	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5	m	265.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
33	030904001012	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
34	030411006040	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411001126	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411004111	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2	m	625.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004112	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	312.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
38	030904007007	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	108.000					
39	030904007008	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030404032011	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004113	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	753.230					
42	030411004114	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合	m	52.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001127	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝	m	806.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411006041	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制	个	109.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
45	030904010004	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030904008019	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	52.000					
47	030904008020	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411004115	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预	m	285.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	030411001128	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	269.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030411006042	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	030404032012	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
52	030905003004	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行：全系统联调试、试运行	点	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
53	030904008021	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	030411004116	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	114.840					
55	030411001129	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求	m	21.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030411006043	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
57	030905001020	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统 2.其他：满足设计要求及施工规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
58	031302007028	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
59	031301017025	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001028	安全文明施工费			19306.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		689.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4074.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9277.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5265.44			
2	031302002028	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003028	非夜间施工增加						
4	031302004028	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005028	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006028	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008028	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010033	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29458.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		29458.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	29458.45	
合计			29458.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007013	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	32.990					
2	031001007014	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	11.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007015	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	64.810					
4	031001007016	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	99.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006065	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	2265.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006066	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1245.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006067	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1528.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006068	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2960.160					
9	031001006069	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	1749.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014016	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013004	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	78.000					
12	031003001031	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001032	减压阀 DN25	1.类型 ：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计，自带过滤器及压力表 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	78.000					
14	031003001033	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001034	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
16	031003001035	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
17	031003001036	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031208002011	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	6.580					
19	031208002012	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001001004	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1863.580					
21	031003001037	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	105.480					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031004014017	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	031001006070	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	298.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
24	031004014018	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	94.000					
25	031004014019	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031003003007	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	9.000					
27	031003001038	管堵 DN75	1.名称：管堵 2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006071	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	424.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006072	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	100.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006073	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	451.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006074	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	30.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031001006075	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除	m	51.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006076	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	9.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
34	031001006077	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	776.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006078	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	1773.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031001006079	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN75	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	633.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031001006080	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	173.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	031004014020	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	543.000					
		分部小计								
		套管及其他								
39	031002003076	钢套管 DN40（穿管管径	1.名称：钢套管(包含穿楼板和	个	626.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20）	穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003077	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	293.000					
41	031002003078	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031002003079	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
43	031002003080	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	16.000					
44	031002003081	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003082	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
46	031002003083	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	196.000					
47	031002003084	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	031002003085	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	117.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031002003086	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	78.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
50	031302007029	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
51	031301017026	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001029	安全文明施工费			60911.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2175.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12854.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29269.15			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16612.22			
2	031302002029	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003029	非夜间施工增加						
4	031302004029	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005029	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006029	已完工程及设备保护费						
7	031302008029	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010034	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	92778.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		92778.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	92778.45	
合计			92778.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	031006015001	消防水箱10m³	1.材质、类型 ：消防水箱10m³ 2.型号、规格：包含箱体本身遗留喇叭口，旋流防止器，溢流管，通气管，液压水位控制阀，水位计等图示附件	台	1.000					
2	030601002001	流量开关 DN100	1.名称:流量开关 2.型号、规格：DN100 3.包含取源部件等 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
3	031003003008	止回阀 DN100	1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	031003003009	可曲挠橡胶软接头 DN100	1.名称：可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
5	031003003010	带锁具蝶阀 DN100	1.名称：带锁具蝶阀	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030901010013	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计	套	102.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
7	030901010014	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	1.000					
8	030901013004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技	具	206.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031001006081	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	323.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031001006082	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	93.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031001006083	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	031001006084	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	031003003011	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	031003001039	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
15	030901010015	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑	套	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030901010016	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
17	031003001040	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	291.900					
18	030905002004	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	79.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管及其他（消防）								
19	031002003087	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	95.000					
20	031002003088	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
21	031302007030	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
22	031301017027	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001030	安全文明施工费			29077.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1038.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6136.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13972.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7930.21			
2	031302002030	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003030	非夜间施工增加						
4	031302004030	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005030	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006030	已完工程及设备保护费						
7	031302008030	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010035	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44944.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		44944.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	44944.28	
合计			44944.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036008	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.750					
2	030405002004	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001004	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004004	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002004	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1429.860					
6	030411003040	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	49.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001071	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	157.940					
8	030408006047	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001130	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	115.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001072	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.330					
11	030502007020	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	115.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019008	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007031	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017028	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001031	安全文明施工费			8269.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		295.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1745.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3973.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2255.37			
2	031302002031	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003031	非夜间施工增加						
4	031302004031	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005031	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006031	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008031	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010036	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12789.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12789.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12789.19	
合计			12789.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017103	泛光照明配电箱 25ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱25ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031004	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	13.000					
3	030412004036	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	251.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004037	TD01 LED筒灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD01 LED筒灯 2.型号、规格： LED,12W,3000K,AC220V	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004038	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004039	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004040	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001131	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	297.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001132	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004117	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001133	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001134	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004118	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	709.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001073	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006048	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006044	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	62.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007032	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001032	安全文明施工费			6205.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		221.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1309.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2981.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1692.44			
2	031302002032	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003032	非夜间施工增加						
4	031302004032	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005032	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006032	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008032	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010037	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9579.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9579.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9579.71	
合计			9579.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 25#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003013	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.390					
2	010402001021	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1207.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003014	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	61.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003015	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012005	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007005	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	238.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001034	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	8.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001035	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001036	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001037	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001038	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001039	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001040	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	9.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001041	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	4.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001042	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价	m^3	8.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010504001026	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	106.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010504001027	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001028	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010504001029	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001030	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	195.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001031	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	201.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
22	010504001032	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	202.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002013	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	51.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
24	010503002014	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	63.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010503002015	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	40.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010505001009	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	1788.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010505008005	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m^3	128.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010506001005	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^2	276.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001045	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	7.449					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001046	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	6.927					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001047	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	197.501					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001048	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	24.626					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ12～φ14	12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001049	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.426					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001050	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	64.092					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001051	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	31.054					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001052	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	112.093					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001053	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	28.996					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010507003006	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、	m	74.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010507001005	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm	m^2	9.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土 3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	装配式构件								
40	010505001010	装配式预制混凝土 C30叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合	m^3	421.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010402001022	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑	m^2	2408.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010402001023	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞	m^2	69.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010402001024	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^2	1047.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	010402001025	ALC装配式条板墙 300厚	1.装配式预制 ：300厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的	m^2	53.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010516002005	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.600					
46	010607005013	不同材质交界处挂钢丝	1.部位：不同材质交界处	m^2	5594.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网	2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010607005014	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5471.360					
48	010607005015	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌	m^2	7464.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010606008009	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010606008010	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑 2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标 6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防	t	2.772					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。 7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
51	010801004017	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	257.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010801004018	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	6.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010802003009	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010801004019	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010801004020	钢质丙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010802003010	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010807003005	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运	m^2	7.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807001041	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要	m^2	1402.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807001042	多腔塑料型材双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材窗，多腔塑料型材窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	181.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010807001043	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，	m^2	380.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010807001044	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃（室内单片磨砂玻璃）	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定	m^2	63.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	010807001045	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	1725.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6 双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807001046	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	640.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001047	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢	m^2	484.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	010807001048	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)	m^2	576.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	010807001049	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单	m^2	342.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010807001050	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	163.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
68	010902003005	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，	m^2	439.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011101001021	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	55.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011101001022	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	39.740					
71	010902002017	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周	m^2	638.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	010902001005	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑	m^2	1277.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011101001023	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	129.090					
74	010902002018	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	m^2	3876.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	010902002019	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标	m^2	143.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	010902002020	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011101001024	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
78	011102003005	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相	m^2	15.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
79	011001001017	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	478.800					
80	011001005009	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011001001018	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	152.980					
82	011001003009	外墙60mm厚不燃型聚苯	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	8993.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		颗粒复合板	厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011001005010	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	20.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011001003010	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9829.060					
85	011001001019	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	152.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011001001020	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7429.880					
87	011201004037	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
88	011102001005	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.200					
89	011101001025	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡	m^2	45.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011101003009	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.940					
91	011101003010	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
92	011201004038	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6148.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	011201004039	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1769.160					
94	011201004040	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	19270.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011201004041	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19270.750					
96	011201004042	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液)	m^2	19270.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011201004043	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	9060.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011201004044	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1484.890					
99	011201004045	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀	m^2	1769.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
100	011209001045	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	5184.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011209001046	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶	m^2	415.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011209001047	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	32.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011207001005	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单	m^2	8.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011209001048	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（	m^2	15.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	011209001049	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	39.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011209001050	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度	m	117.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001051	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材	m	10.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001052	1.5mm仿铜不锈钢装饰线条 50mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：	m	25.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011209001053	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm	m^2	179.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011209001054	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发	m^2	253.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011502001015	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材	m^2	64.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
112	011502001016	成品铝合金格栅 100*30（标准层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见JD-206，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板	m^2	72.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011502001017	成品铝合金格栅 50*50、	1.格栅材料品种、规格、颜色：	m^2	4.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50*16异形（架空层）	成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011502001018	成品铝合金格栅 30*50异形、30*15异形（山墙风井）	1.龙骨材料品种、规格、颜色：横向连接杆件@1500布置钢方管 40x40x4 氟碳喷涂处理，颜色综合考虑	m^2	18.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂，30X50x1.5mm铝合金边框，30X15x1.5mm铝合金格栅 净距25mm，详见设计，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 3.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 4.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011204001013	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂	m^2	97.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011204001014	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈外凸波浪形，综合考虑石材倒弧、	m^2	3.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
117	011204001015	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计	m^2	5.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	011209001055	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、	m^2	54.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	010805005005	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
120	011406003009	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求	m^2	2847.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	011406001013	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2847.200					
122	011406003010	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及	m^2	7076.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
123	011406001014	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7076.680					
124	011406001015	室外墙面及天棚 氟碳漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：氟碳漆，封闭底漆、中涂、面漆等遍数综合考虑，颜色综合考虑	m^2	78.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
125	011503008013	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表	m^2	461.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011503008014	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	1115.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	011503001009	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用	m^2	117.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
128	011503001010	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预	m^2	566.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
129	011503008015	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅 2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合	m^2	87.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
130	011503005005	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费	m	273.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
131	011701001005	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式	m^2	12511.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
132	011702002009	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	506.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702004005	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	125.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
134	011702011009	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	11783.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011702014017	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中	m^2	1574.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011702014018	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	12123.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
137	011702014019	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	1171.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011702024005	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清	m^2	276.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011702026005	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	52.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
140	011702011010	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	107.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
141	011702002010	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超	m^2	97.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		每超过1m增加模板费	过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
142	011702006005	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	83.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
143	011702014020	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	225.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
144	011703001005	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	12511.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
145	011704001005	超高施工增加 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	9707.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001006	安全文明施工费			1622834.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		57958.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		342481.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		779803.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		442591.33			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009005	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010038	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2500285.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2500285.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2500285.45	
合计			2500285.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰 标段：/ 第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017104	配电箱 26AL021	1.名称：配电箱 26AL021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017105	配电箱 26AL051	1.名称：配电箱 26AL051 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017106	配电箱 26AL081	1.名称：配电箱 26AL081 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017107	配电箱 26AL111	1.名称：配电箱 26AL111 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017108	配电箱 26AL141	1.名称：配电箱 26AL141 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017109	配电箱 26AL171	1.名称：配电箱 26AL171 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017110	配电箱 26AL201	1.名称：配电箱 26AL201 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017111	配电箱 26AL231	1.名称：配电箱 26AL231 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017112	配电箱 26AL251	1.名称：配电箱 26AL251 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017113	配电箱 26ALB011	1.名称：配电箱 26ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017114	配电箱 26ALB071	1.名称：配电箱 26ALB071 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017115	配电箱 26ALB161	1.名称：配电箱 26ALB161 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017116	配电箱 26ALB221	1.名称：配电箱 26ALB221 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017117	配电箱 26APBdtRF1	1.名称：配电箱 26APBdtRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017118	配电箱 26ALBRF1	1.名称：配电箱 26ALBRF1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030404017119	配电箱 26ALE031	1.名称：配电箱 26ALE031 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017120	配电箱 26APEdtRF1	1.名称：配电箱 26APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030404017121	配电箱 26APEfjRF1	1.名称：配电箱 26APEfjRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017122	配电箱 26APEfjRF2	1.名称：配电箱 26APEfjRF2 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017123	配电箱 26ALfgRF1	1.名称：配电箱 26ALfgRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017124	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030404017125	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030404017126	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030403007005	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030404017127	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030404017128	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		母线								
27	030403006005	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	101.700					
		分部小计								
		调试及其他								
28	030414007005	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	系统	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030414008005	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	段	1.000					
		分部小计								
		桥架、配管								
30	030411003041	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开	m	15.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411003042	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	17.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003043	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	98.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411003044	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	275.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411003045	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安	m	98.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411003046	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	14.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411003047	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开	m	9.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411001135	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	29132.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001136	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	390.640					
39	030411001137	电气配管 PC32	1.名称：电气配管	m	4701.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001138	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	13191.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001139	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	167.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001140	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	1000.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001141	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411001142	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	222.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411001143	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	71.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001144	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电缆、配线								
47	030411004119	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	m	2446.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411004120	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	715.520					
49	030411004121	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	5199.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004122	电气配线 BV-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	2289.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
51	030411004123	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	16620.350					
52	030411004124	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线	m	235.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411004125	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	214.440					
54	030411004126	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	789.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030411004127	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	789.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030408001074	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	116.310					
57	030408001075	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	123.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030408001076	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	123.300					
59	030408001077	电力电缆 WDZB-YJY-0.6	1.名称：电力电缆	m	15.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-4*95+1*50mm²	2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	030408001078	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	124.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030408001079	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	92.300					
62	030408001080	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1kV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	030408001081	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	25.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	030408001082	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	179.400					
65	030408001083	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	m	95.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	030408001084	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	135.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	030408001085	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	45.200					
68	030408001086	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5	m	485.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	030408001087	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	222.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	030408001088	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	24.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030408001089	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	270.600					
72	030408002009	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	56.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030408002010	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	822.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
74	030411004128	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	26.220					
75	030408006049	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm^2	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm^2 3.材质、类型：干包式或热缩	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	030408006050	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	28.000					
77	030408006051	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	030408006052	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
79	030408006053	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	030408006054	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
81	030408006055	矿物绝缘电力电缆头 五	1.名称：矿物电缆头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 电缆截面≤10mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	030408006056	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	030408006057	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
84	030408006058	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
85	030408007013	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
86	030408007014	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		灯具开关插座								
87	030412001033	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	56.000					
88	030412001034	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	030412001035	单管LED灯 1*18W 壁装	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：壁装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	030412001036	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	27.000					
91	030412001037	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	030412001038	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
93	030412001039	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	030412001040	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
95	030404034017	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	55.000					
96	030404034018	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	030404034019	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
98	030404034020	单联单控时控开关 250V 10A	1.名称：单联单控时控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	030404035017	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	31.000					
100	030404035018	信息发布电源插座250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	030404035019	壁挂空调三孔单相插座 250V10A	1.名称：壁挂空调三孔单相插座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
102	030411006045	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装	个	81.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	030411006046	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	156.000					
		分部小计								
		应急照明系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	030412005013	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
105	030412005014	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	030412005015	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	185.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	030412004041	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	55.000					
108	030412004042	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	55.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	030412004043	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	030412004044	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	25.000					
111	030412004045	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
112	030411006047	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	432.000					
		分部小计								
		防雷接地								
113	030409008021	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱	台	235.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	030409002017	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	205.800					
115	030409002018	接地母线 热镀锌扁钢-	1.名称：接地母线	m	844.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		40*4	2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	030409005009	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	253.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	030409002019	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	127.540					
118	030409001005	钢铝窗接地	1.名称 钢铝窗接地 2.做法详15D503-P26~27 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	030409008022	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	36.000					
120	030409008023	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	40.000					
121	030409003005	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑	m	1640.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	030409004005	均压环 利用外圈梁内主筋	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1865.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
123	030409005010	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1482.100					
124	030411001145	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	1612.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	030409008024	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	4.000					
126	030409002020	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	处	208.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	030409008025	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
128	030414011005	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
129	031302007033	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
130	031301017029	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 97 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001033	安全文明施工费			136900.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4889.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28891.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65783.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37336.50			
2	031302002033	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003033	非夜间施工增加						
4	031302004033	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005033	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006033	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008033	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010039	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	210800.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		210800.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	210800.03	
合计			210800.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋工程								
		新风工程预埋套管								
1	030703013009	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
2	030703013010	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003089	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	408.000					
4	031002003090	钢套管(新风))DN125	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002003091	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	204.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
6	031002003092	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	304.000					
7	031002003093	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003094	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	356.000					
9	031002003095	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒)	个	152.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
10	031002003096	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003097	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	204.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001009	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
13	030108001010	轴流风机 风量：	1.名称：轴流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		65340m³/h 功率：22kW	2.型号、规格： 风量：65340m³/h 功率：22kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001009	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m²	611.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0mm	3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001010	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	455.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703019005	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.600					
17	030704002005	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1067.360					
18	030703001021	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001022	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030703001023	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
21	030703011017	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703007005	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030703011018	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
24	030703001024	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030703001025	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	030703011019	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030703011020	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
28	030701003009	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030701003010	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
30	031001006085	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求	m	916.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031208002013	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	916.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031302007034	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
33	031301012005	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
34	031301017030	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001034	安全文明施工费			30110.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1075.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6354.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14468.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8212.01			
2	031302002034	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003034	非夜间施工增加						
4	031302004034	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005034	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006034	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008034	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010040	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	45957.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		45957.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	45957.12	
合计			45957.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003048	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001146	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001147	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	6088.360					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005013	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031101001005	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030507006009	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
7	030501012005	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013005	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007005	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
10	030507005014	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006010	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
12	030507005015	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	380.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004005	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	76.000					
14	030404036009	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035020	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
16	030507018005	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005009	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1510.240					
18	030411004129	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3542.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004130	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	99.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004131	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	78.640					
21	030502007021	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	210.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001148	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	910.000					
23	030411001149	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1520.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009005	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018005	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003009	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003010	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007022	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	3876.560					
29	030502007023	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	3171.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007024	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1585.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001150	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2998.160					
32	030411006048	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008009	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008010	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005005	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
36	030502005010	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1895.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004132	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	215.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001151	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	432.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019009	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	13.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006009	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004133	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	532.160					
42	030411001152	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	26.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003005	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017129	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004134	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	900.390					
46	030411001153	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	26.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007035	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017031	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001035	安全文明施工费			30127.01			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1075.96			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		6357.97			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		14476.62			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		8216.46			
2	031302002035	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003035	非夜间施工增加						
4	031302004035	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005035	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006035	已完工程及设备保护费						
7	031302008035	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010041	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	46098.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		46098.01		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	46098.01	
合计			46098.01	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008022	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
2	030904001013	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005005	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	54.000					
4	030904003009	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	54.000					
5	030904001014	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	165.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003010	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	77.000					
7	030404019005	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008023	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	33.000					
9	030404032013	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014005	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
11	030904006010	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004135	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2	m	25.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004136	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	68.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030408007015	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
15	030411004137	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预	m	2035.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004138	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	75.200					
17	030411004139	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ	m	2744.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001154	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有	m	25.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030411001155	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网	m	1392.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001156	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑	m	663.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411001157	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求	m	1370.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411003049	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006049	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
24	030411006050	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、	个	417.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001021	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001022	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时	点	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001023	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时	点	163.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030905001024	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
29	030411001158	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑	m	20.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411004140	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合	m	265.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
31	030904001015	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411006051	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	030411001159	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预	m	7.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411004141	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	625.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411004142	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	312.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		消防广播系统								
36	030904007009	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	108.000					
37	030904007010	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030404032014	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004143	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	753.230					
40	030411004144	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预	m	52.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001160	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	806.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411006052	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	109.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
43	030904010005	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
44	030904008024	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030904008025	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411004145	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	285.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
47	030411001161	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	269.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411006053	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	53.000					
49	030404032015	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030905003005	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实	点	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
51	030904008026	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
52	030411004146	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5	m	114.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411001162	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	21.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	030411006054	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030905001025	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统 2.其他：满足设计要求及施工规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
56	031302007036	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
57	031301017032	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001036	安全文明施工费			19160.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		684.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4043.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9207.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5225.61			
2	031302002036	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003036	非夜间施工增加						
4	031302004036	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005036	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006036	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008036	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010042	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29238.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		29238.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	29238.97	
合计			29238.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007017	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	32.990					
2	031001007018	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	11.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007019	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	64.810					
4	031001007020	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	99.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006086	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	2265.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006087	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1245.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006088	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1528.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006089	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2960.160					
9	031001006090	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	1749.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014021	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013005	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	78.000					
12	031003001041	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001042	减压阀 DN25	1.类型 ：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计，自带过滤器及压力表 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	78.000					
14	031003001043	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001044	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
16	031003001045	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
17	031003001046	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031208002014	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	6.580					
19	031208002015	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001001005	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1863.580					
21	031003001047	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	105.480					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031004014022	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	031001006091	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	298.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
24	031004014023	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	94.000					
25	031004014024	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031003003012	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	9.000					
27	031003001048	管堵 DN75	1.名称：管堵 2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006092	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	424.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006093	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	100.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006094	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	451.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006095	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	30.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031001006096	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除	m	51.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006097	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	9.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
34	031001006098	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	776.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006099	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	1773.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031001006100	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN75	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	633.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031001006101	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	173.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	031004014025	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	543.000					
		分部小计								
		套管及其他								
39	031002003098	钢套管 DN40（穿管管径	1.名称：钢套管(包含穿楼板和	个	626.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20）	穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003099	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	293.000					
41	031002003100	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031002003101	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
43	031002003102	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	16.000					
44	031002003103	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003104	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
46	031002003105	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	196.000					
47	031002003106	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	031002003107	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	117.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031002003108	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	78.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
50	031302007037	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
51	031301017033	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001037	安全文明施工费			60911.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2175.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12854.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29269.15			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16612.22			
2	031302002037	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003037	非夜间施工增加						
4	031302004037	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005037	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006037	已完工程及设备保护费						
7	031302008037	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010043	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	92778.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		92778.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	92778.45	
合计			92778.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010017	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	102.000					
2	030901010018	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013005	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	206.000					
4	031001006102	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	323.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006103	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	93.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006104	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006105	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003013	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001049	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010019	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010020	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001050	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	291.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002005	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	79.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
14	031002003109	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	95.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031002003110	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
16	031302007038	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
17	031301017034	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001038	安全文明施工费			25639.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		915.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5410.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12320.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6992.46			
2	031302002038	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003038	非夜间施工增加						
4	031302004038	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005038	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006038	已完工程及设备保护费						
7	031302008038	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010044	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39558.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		39558.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	39558.93	
合计			39558.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036010	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.750					
2	030405002005	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001005	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004005	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002005	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1429.860					
6	030411003050	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	49.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001090	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	157.940					
8	030408006059	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001163	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	115.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001091	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.330					
11	030502007025	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	115.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019010	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007039	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017035	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001039	安全文明施工费			8269.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		295.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1745.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3973.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2255.37			
2	031302002039	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003039	非夜间施工增加						
4	031302004039	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005039	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006039	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008039	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010045	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12789.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12789.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12789.19	
合计			12789.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017130	泛光照明配电箱 26ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱 26ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031005	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	13.000					
3	030412004046	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	251.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004047	TD01 LED筒灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD01 LED筒灯 2.型号、规格： LED,12W,3000K,AC220V	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004048	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004049	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004050	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001164	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	297.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001165	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004147	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001166	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001167	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004148	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	709.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001092	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006060	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006055	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	62.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007040	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001040	安全文明施工费			6222.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		222.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1313.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2990.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1697.13			
2	031302002040	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003040	非夜间施工增加						
4	031302004040	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005040	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006040	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008040	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010046	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9606.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9606.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9606.59	
合计			9606.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 26#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003016	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.340					
2	010402001026	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1209.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003017	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	61.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003018	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012006	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007006	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	238.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001043	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	8.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001044	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001045	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001046	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001047	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001048	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001049	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	9.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001050	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	4.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001051	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价	m^3	8.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010504001033	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	106.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010504001034	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001035	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	188.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010504001036	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001037	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	195.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001038	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	201.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
22	010504001039	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	202.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002016	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	51.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
24	010503002017	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	63.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010503002018	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	40.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010505001011	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	1788.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010505008006	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m^3	128.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010506001006	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^2	276.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001054	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	7.449					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001055	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	6.927					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001056	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	197.501					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001057	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	24.626					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ12～φ14	12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001058	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.426					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001059	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	64.092					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001060	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	31.054					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001061	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	112.093					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001062	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	28.996					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010507003007	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、	m	74.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010507001006	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm	m^2	9.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土 3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	装配式构件								
40	010505001012	装配式预制混凝土 C30叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合	m^3	421.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010402001027	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑	m^2	2408.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010402001028	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞	m^2	69.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010402001029	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^2	1047.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	010402001030	ALC装配式条板墙 300厚	1.装配式预制 ：300厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的	m^2	53.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010516002006	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.600					
46	010607005016	不同材质交界处挂钢丝	1.部位：不同材质交界处	m^2	5594.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网	2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010607005017	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5471.360					
48	010607005018	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌	m^2	7464.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010606008011	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010606008012	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑 2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标 6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防	t	2.772					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。 7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
51	010801004021	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	257.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010801004022	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	6.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010802003011	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010801004023	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010801004024	钢质丙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010802003012	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010807003006	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运	m^2	7.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807001051	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要	m^2	1402.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807001052	多腔塑料型材双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材窗，多腔塑料型材窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	181.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010807001053	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，	m^2	380.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010807001054	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃（室内单片磨砂玻璃）	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定	m^2	63.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	010807001055	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	1725.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6 双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807001056	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	640.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001057	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢	m^2	484.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	010807001058	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)	m^2	576.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	010807001059	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单	m^2	342.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010807001060	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	163.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
68	010902003006	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，	m^2	439.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011101001026	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	55.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011101001027	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	39.740					
71	010902002021	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周	m^2	638.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	010902001006	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑	m^2	1277.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011101001028	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	129.090					
74	010902002022	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	m^2	3826.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	010902002023	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标	m^2	143.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	010902002024	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011101001029	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
78	011102003006	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相	m^2	15.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
79	011001001021	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	478.800					
80	011001005011	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011001001022	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	152.980					
82	011001003011	外墙60mm厚不燃型聚苯	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	8993.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		颗粒复合板	厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011001005012	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	20.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011001003012	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9829.060					
85	011001001023	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	152.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011001001024	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7429.880					
87	011201004046	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
88	011102001006	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.200					
89	011101001030	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡	m^2	45.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011101003011	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.940					
91	011101003012	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
92	011201004047	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6148.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	011201004048	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1769.160					
94	011201004049	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	19270.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011201004050	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19270.750					
96	011201004051	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液)	m^2	19270.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011201004052	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	9022.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011201004053	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1448.440					
99	011201004054	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀	m^2	1769.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
100	011209001056	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	5184.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011209001057	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶	m^2	415.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011209001058	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	32.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011207001006	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单	m^2	8.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011209001059	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（	m^2	15.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	011209001060	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	35.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011209001061	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度	m	117.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001062	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材	m	10.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001063	1.5mm仿铜不锈钢装饰线条 50mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：	m	25.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011209001064	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm	m^2	259.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011209001065	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发	m^2	253.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011502001019	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材	m^2	64.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
112	011502001020	成品铝合金格栅 100*30（标准层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见JD-206，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板	m^2	72.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011502001021	成品铝合金格栅 50*50	1.格栅材料品种、规格、颜色：	m^2	4.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50*16异形（架空层）	成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011204001016	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构	m^2	177.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件需喷黑处理 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011204001017	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单	m^2	3.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.异形石材：石材形状呈外凸波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011204001018	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材	m^2	5.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	011209001066	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用	m^2	54.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	010805005006	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
119	011406003011	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	2847.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
120	011406001016	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2847.200					
121	011406003012	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度	m^2	7038.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	011406001017	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7038.770					
123	011406001018	室外墙面及天棚 氟碳漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：氟碳漆，封闭	m^2	78.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底漆、中涂、面漆等遍数综合考虑，颜色综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
124	011503008016	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、	m^2	461.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	011503008017	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻	m^2	1115.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		夹胶玻璃	璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011503001011	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预	m^2	117.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	011503001012	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ	m^2	566.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
128	011503008018	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅	m^2	87.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
129	011503005006	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合	m	273.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
130	011701001006	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	12511.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
131	011702002011	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	506.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
132	011702004006	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	125.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702011011	现浇混凝土模板安装、	1.支模高度综合	m^2	11783.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
134	011702014021	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	1574.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011702014022	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	12123.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011702014023	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	1171.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
137	011702024006	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	276.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011702026006	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤	m^2	52.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011702011012	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	107.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	011702002012	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	97.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
141	011702006006	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	83.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
142	011702014024	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	225.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	011703001006	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	12511.340					
		分部小计								
		超高施工增加								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
144	011704001006	超高施工增加 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9707.290					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001007	安全文明施工费			1626031.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58072.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		343155.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		781339.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		443463.03			
2	011707002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003007	非夜间施工照明						
4	011707004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009006	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010047	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2505219.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2505219.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2505219.63	
合计			2505219.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰　标段：/　　第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017131	配电箱 28AL051	1.名称：配电箱 28AL051 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017132	配电箱 28AL081	1.名称：配电箱 28AL081 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017133	配电箱 28AL111	1.名称：配电箱 28AL111 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017134	配电箱 28AL141	1.名称：配电箱 28AL141 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017135	配电箱 28AL171	1.名称：配电箱 28AL171 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017136	配电箱 28AL201	1.名称：配电箱 28AL201 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017137	配电箱 28AL021	1.名称：配电箱 28AL021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架包含采集器、转换器等， 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017138	配电箱 28AL231	1.名称：配电箱 28AL231 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017139	配电箱 28AL251	1.名称：配电箱 28AL251 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017140	配电箱 28ALB011	1.名称：配电箱 28ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017141	配电箱 28ALB071	1.名称：配电箱 28ALB071 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017142	配电箱 28ALB161	1.名称：配电箱 28ALB161 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017143	配电箱 28ALB221	1.名称：配电箱 28ALB221 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017144	配电箱 28APBdtRF1	1.名称：配电箱 28APBdtRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017145	配电箱 28ALBRF1	1.名称：配电箱 28ALBRF1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030404017146	配电箱 28ALE031	1.名称：配电箱 28ALE031 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017147	配电箱 28APEdtRF1	1.名称：配电箱 28APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030404017148	配电箱 28APEfjRF1	1.名称：配电箱 28APEfjRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017149	配电箱 28APEfjRF2	1.名称：配电箱 28APEfjRF2 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017150	配电箱 28ALfgRF1	1.名称：配电箱 28ALfgRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017151	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030404017152	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030404017153	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030403007006	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030404017154	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	74.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030404017155	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
27	030404017156	配电箱 ALh20	1.名称：配电箱 ALh20 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		母线								
28	030403006006	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	101.700					
		分部小计								
		调试及其他								
29	030414007006	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技	系统	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030414008006	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	段	1.000					
		分部小计								
		桥架、配管								
31	030411003051	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按	m	15.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003052	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	17.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	030411003053	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100	m	98.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
34	030411003054	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	275.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411003055	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	98.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411003056	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	14.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411003057	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢	m	9.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001168	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	29132.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030411001169	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	390.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001170	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	4661.440					
41	030411001171	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	24.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001172	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、	m	13191.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001173	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、	m	167.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411001174	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	1000.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411001175	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001176	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	222.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030411001177	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	71.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411001178	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电缆、配线								
49	030411004149	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	2446.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004150	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	715.520					
51	030411004151	电气配线 B2-WDZB-BYJ-450/750V-10mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B2-WDZB-BYJ-450/750V-10mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	153.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	030411004152	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5062.710					
53	030411004153	电气配线 BV-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	2289.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	030411004154	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	16620.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030411004155	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	235.050					
56	030411004156	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	214.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	030411004157	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	789.960					
58	030411004158	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP	m	789.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	030408001093	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	116.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	030408001094	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	123.300					
61	030408001095	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	123.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	030408001096	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	15.600					
63	030408001097	电力电缆 WDZB-YJY-0.6	1.名称：电力电缆	m	109.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-4*120+1*70mm^2	2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	030408001098	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	92.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	030408001099	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	50.400					
66	030408001100	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/	m	25.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	030408001101	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	179.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	030408001102	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	95.040					
69	030408001103	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	m	135.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	030408001104	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	45.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	030408001105	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	485.700					
72	030408001106	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	222.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-4*50+1*25mm²	2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030408001107	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	24.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
74	030408001108	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	270.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	030408002011	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.250					
76	030408002012	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	1005.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
77	030411004159	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	26.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	030408006061	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
79	030408006062	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	030408006063	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	5.000					
81	030408006064	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	030408006065	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	20.000					
83	030408006066	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	030408006067	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
85	030408006068	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm²	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	030408006069	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
87	030408006070	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤120㎜² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	030408007016	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
89	030408007017	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		灯具开关插座								
90	030412001041	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	030412001042	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
92	030412001043	单管LED灯 1*18W 壁装	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：壁装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	030412001044	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	27.000					
94	030412001045	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	030412001046	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	030412001047	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
97	030412001048	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	030404034021	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	55.000					
99	030404034022	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
100	030404034023	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
101	030404034024	单联单控时控开关 250V	1.名称：单联单控时控开关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A	2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	030404035021	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
103	030404035022	信息发布电源插座 250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
104	030404035023	壁挂空调三孔单相插座 250V10A	1.名称：壁挂空调三孔单相插座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	030411006056	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	81.000					
106	030411006057	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		应急照明系统								
107	030412005016	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	030412005017	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
109	030412005018	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	185.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	030412004051	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	157.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
111	030412004052	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	55.000					
112	030412004053	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	030412004054	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	25.000					
114	030412004055	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	030411006058	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	534.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防雷接地								
116	030409008026	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	235.000					
117	030409002021	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨	m	205.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	030409002022	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	844.160					
119	030409005011	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10	m	253.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
120	030409002023	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	127.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 93 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	030409001006	钢铝窗接地	1.名称 钢铝窗接地 2.做法详15D503-P26~27 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	168.000					
122	030409008027	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	36.000					
123	030409008028	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 94 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
124	030409003006	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1640.780					
125	030409004006	均压环 利用外圈梁内主筋	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门	m	1865.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	030409005012	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1482.100					
127	030411001179	电气配管 PC20	1.名称：电气配管	m	1612.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
128	030409008029	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	4.000					
129	030409002024	接地跨接	1.名称：接地跨接	处	208.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
130	030409008030	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
131	030414011006	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
132	031302007041	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
133	031301017036	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001041	安全文明施工费			138565.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4948.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29242.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		66583.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37790.67			
2	031302002041	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003041	非夜间施工增加						
4	031302004041	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005041	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006041	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008041	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010048	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	213388.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		213388.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	213388.94	
合计			213388.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋工程								
		新风工程预埋套管								
1	030703013011	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
2	030703013012	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003111	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	408.000					
4	031002003112	钢套管(新风))DN125	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002003113	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	204.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
6	031002003114	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	304.000					
7	031002003115	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003116	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	356.000					
9	031002003117	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒)	个	152.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
10	031002003118	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003119	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	204.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001011	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
13	030108001012	轴流风机 风量：	1.名称：轴流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		65340m³/h 功率：22kW	2.型号、规格： 风量：65340m³/h 功率：22kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001011	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m²	611.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0mm	3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001012	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	455.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703019006	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.600					
17	030704002006	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1067.360					
18	030703001026	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001027	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030703001028	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
21	030703011021	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703007006	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030703011022	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
24	030703001029	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030703001030	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	030703011023	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030703011024	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
28	030701003011	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030701003012	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
30	031001006106	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求	m	916.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031208002016	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	916.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031302007042	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
33	031301012006	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
34	031301017037	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001042	安全文明施工费			30110.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1075.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6354.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14468.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8212.01			
2	031302002042	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003042	非夜间施工增加						
4	031302004042	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005042	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006042	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008042	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010049	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	45957.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		45957.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	45957.12	
合计			45957.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003058	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001180	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001181	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	6088.360					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005016	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031101001006	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030507006011	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
7	030501012006	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013006	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007006	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
10	030507005017	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006012	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
12	030507005018	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	380.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004006	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	76.000					
14	030404036011	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035024	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
16	030507018006	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005011	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1510.240					
18	030411004160	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3542.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004161	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	99.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004162	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	78.640					
21	030502007026	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	210.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001182	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	910.000					
23	030411001183	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1520.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009006	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018006	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003011	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003012	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007027	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	3030.420					
29	030502007028	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	3171.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007029	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1585.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001184	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2998.160					
32	030411006059	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008011	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008012	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005006	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
36	030502005012	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1895.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004163	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	215.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001185	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	432.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019011	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	13.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006011	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004164	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	532.160					
42	030411001186	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	26.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003006	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017157	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004165	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	900.390					
46	030411001187	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	26.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007043	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017038	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001043	安全文明施工费			29389.44			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1049.62			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		6202.32			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		14122.20			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		8015.30			
2	031302002043	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003043	非夜间施工增加						
4	031302004043	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005043	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006043	已完工程及设备保护费						
7	031302008043	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010050	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44964.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		44964.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	44964.21	
合计			44964.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008027	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
2	030904001016	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005006	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	54.000					
4	030904003011	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	54.000					
5	030904001017	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	165.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003012	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	77.000					
7	030404019006	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008028	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	33.000					
9	030404032016	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014006	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
11	030904006012	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004166	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2	m	25.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004167	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	68.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030408007018	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
15	030411004168	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预	m	2035.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004169	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	75.200					
17	030411004170	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ	m	2744.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001188	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有	m	25.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030411001189	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网	m	1392.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001190	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑	m	663.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411001191	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求	m	1370.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411003059	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006060	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
24	030411006061	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、	个	417.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001026	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001027	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时	点	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001028	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时	点	163.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030905001029	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
29	030411001192	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑	m	20.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411004171	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合	m	265.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
31	030904001018	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411006062	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	030411001193	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411004172	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	625.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411004173	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	312.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		消防广播系统								
36	030904007011	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	108.000					
37	030904007012	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030404032017	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004174	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	753.230					
40	030411004175	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预	m	52.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001194	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	806.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411006063	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	109.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
43	030904010006	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
44	030904008029	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030904008030	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411004176	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	285.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
47	030411001195	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	269.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411006064	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	53.000					
49	030404032018	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030905003006	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实	点	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
51	030904008031	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
52	030411004177	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5	m	114.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411001196	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	21.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	030411006065	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030905001030	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统 2.其他：满足设计要求及施工规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
56	031302007044	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
57	031301017039	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001044	安全文明施工费			19160.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		684.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4043.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9207.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5225.61			
2	031302002044	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003044	非夜间施工增加						
4	031302004044	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005044	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006044	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008044	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010051	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29238.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		29238.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	29238.97	
合计			29238.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007021	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	32.990					
2	031001007022	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	11.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007023	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	64.810					
4	031001007024	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	99.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006107	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	2265.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006108	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1245.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006109	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1528.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006110	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2960.160					
9	031001006111	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	1749.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014026	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013006	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	78.000					
12	031003001051	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001052	减压阀 DN25	1.类型 ：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计，自带过滤器及压力表 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	78.000					
14	031003001053	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001054	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
16	031003001055	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
17	031003001056	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031208002017	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	6.580					
19	031208002018	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001001006	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1863.580					
21	031003001057	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	105.480					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031004014027	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	031001006112	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	298.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
24	031004014028	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	94.000					
25	031004014029	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031003003014	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	9.000					
27	031003001058	管堵 DN75	1.名称：管堵 2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006113	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	424.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006114	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	100.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006115	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	451.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006116	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	30.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031001006117	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除	m	51.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006118	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	9.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
34	031001006119	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	776.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006120	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	1773.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031001006121	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN75	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	633.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031001006122	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	173.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	031004014030	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	543.000					
		分部小计								
		套管及其他								
39	031002003120	钢套管 DN40（穿管管径	1.名称：钢套管(包含穿楼板和	个	626.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20）	穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003121	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	293.000					
41	031002003122	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031002003123	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
43	031002003124	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	16.000					
44	031002003125	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003126	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
46	031002003127	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	196.000					
47	031002003128	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	031002003129	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	117.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031002003130	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	78.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
50	031302007045	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
51	031301017040	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001045	安全文明施工费			60911.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2175.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12854.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29269.15			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16612.22			
2	031302002045	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003045	非夜间施工增加						
4	031302004045	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005045	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006045	已完工程及设备保护费						
7	031302008045	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010052	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	92778.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		92778.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	92778.45	
合计			92778.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010021	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	102.000					
2	030901010022	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013006	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	206.000					
4	031001006123	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	323.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006124	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	93.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006125	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006126	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003015	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001059	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010023	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010024	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001060	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	291.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002006	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	79.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
14	031002003131	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	95.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031002003132	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
16	031302007046	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
17	031301017041	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001046	安全文明施工费			25639.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		915.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5410.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12320.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6992.46			
2	031302002046	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003046	非夜间施工增加						
4	031302004046	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005046	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006046	已完工程及设备保护费						
7	031302008046	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010053	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39558.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		39558.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	39558.93	
合计			39558.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036012	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.750					
2	030405002006	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001006	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004006	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002006	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1429.860					
6	030411003060	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	49.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001109	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	157.940					
8	030408006071	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001197	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	115.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001110	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.330					
11	030502007030	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	115.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019012	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007047	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017042	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001047	安全文明施工费			8269.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		295.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1745.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3973.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2255.37			
2	031302002047	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003047	非夜间施工增加						
4	031302004047	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005047	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006047	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008047	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010054	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12789.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12789.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12789.19	
合计			12789.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017158	泛光照明配电箱 28ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱 28ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031006	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	13.000					
3	030412004056	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	251.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004057	TD01 LED筒灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD01 LED筒灯 2.型号、规格： LED,12W,3000K,AC220V	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004058	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004059	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004060	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001198	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	297.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001199	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004178	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001200	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001201	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004179	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	709.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001111	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006072	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006066	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	62.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007048	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001048	安全文明施工费			6222.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		222.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1313.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2990.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1697.13			
2	031302002048	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003048	非夜间施工增加						
4	031302004048	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005048	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006048	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008048	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010055	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9606.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9606.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9606.59	
合计			9606.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 28#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003019	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.250					
2	010402001031	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1207.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003020	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	61.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003021	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外）， 							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012007	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007007	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	238.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001052	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	8.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001053	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001054	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001055	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001056	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001057	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001058	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	9.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001059	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	4.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001060	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价	m^3	8.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010504001040	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	106.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010504001041	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001042	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	188.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010504001043	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	188.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001044	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	195.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001045	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	201.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
22	010504001046	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	202.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002019	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	51.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
24	010503002020	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	63.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010503002021	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	40.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010505001013	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	1788.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010505008007	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m^3	128.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010506001007	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^2	276.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001063	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	7.449					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001064	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	6.927					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001065	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	197.501					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001066	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	24.626					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ12～φ14	12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001067	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.426					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001068	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	64.092					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001069	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	31.054					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001070	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	112.093					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001071	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	28.996					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010507003008	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、	m	74.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010507001007	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm	m^2	9.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土 3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	装配式构件								
40	010505001014	装配式预制混凝土 C30叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合	m^3	421.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010402001032	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑	m^2	2408.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010402001033	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞	m^2	69.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010402001034	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^2	1047.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	010402001035	ALC装配式条板墙 300厚	1.装配式预制 ：300厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的	m^2	53.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010516002007	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.600					
46	010607005019	不同材质交界处挂钢丝	1.部位：不同材质交界处	m^2	5594.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网	2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010607005020	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5471.360					
48	010607005021	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌	m^2	7464.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010606008013	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010606008014	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑 2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标 6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防	t	2.772					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。 7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
51	010801004025	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	257.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010801004026	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	6.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010802003013	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	5.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010801004027	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010801004028	钢质丙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求	m^2	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010802003014	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010807003007	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运	m^2	7.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807001061	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要	m^2	1402.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807001062	多腔塑料型材双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材窗，多腔塑料型材窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	181.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010807001063	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m^2	380.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
61	010807001064	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有	m^2	63.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
62	010807001065	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合	m^2	1725.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃（室内单片磨砂玻璃）	2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807001066	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	640.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001067	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢	m^2	484.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	010807001068	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)	m^2	576.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	010807001069	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单	m^2	342.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010807001070	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	163.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
68	010902003007	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，	m^2	439.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011101001031	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	55.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011101001032	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	39.740					
71	010902002025	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周	m^2	638.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	010902001007	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑	m^2	1277.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011101001033	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	129.090					
74	010902002026	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	m^2	3832.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	010902002027	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标	m^2	143.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	010902002028	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011101001034	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	138.240					
78	011102003007	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相	m^2	15.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
79	011001001025	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	478.800					
80	011001005013	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011001001026	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	152.980					
82	011001003013	外墙60mm厚不燃型聚苯	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	8993.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		颗粒复合板	厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011001005014	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m^3	20.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011001003014	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9829.060					
85	011001001027	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	152.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011001001028	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7429.880					
87	011201004055	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
88	011102001007	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.200					
89	011101001035	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡	m^2	45.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011101003013	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.940					
91	011101003014	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合	m^2	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
92	011201004056	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6148.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	011201004057	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1769.160					
94	011201004058	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	19270.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011201004059	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19270.750					
96	011201004060	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液)	m^2	19270.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011201004061	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	9016.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011201004062	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1459.340					
99	011201004063	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀	m^2	1769.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
100	011209001067	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	5184.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011209001068	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶	m^2	415.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011209001069	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	32.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011207001007	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单	m^2	8.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011209001070	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（	m^2	15.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	011209001071	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	39.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011209001072	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度	m	117.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001073	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材	m	10.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001074	1.5mm仿铜不锈钢装饰线条 50mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：	m	25.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011209001075	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm	m^2	259.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011209001076	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发	m^2	253.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011502001022	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材	m^2	64.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
112	011502001023	成品铝合金格栅 100*30（标准层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见JD-206，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板	m^2	72.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011502001024	成品铝合金格栅 50*50、	1.格栅材料品种、规格、颜色：	m^2	4.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50*16异形（架空层）	成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011502001025	成品铝合金格栅 30*50异形、30*15异形（山墙风井）	1.龙骨材料品种、规格、颜色：横向连接杆件@1500布置钢方管 40x40x4 氟碳喷涂处理，颜色综合考虑	m^2	18.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂，30X50x1.5mm铝合金边框，30X15x1.5mm铝合金格栅 净距25mm，详见设计，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 3.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 4.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011204001019	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂	m^2	177.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011204001020	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈外凸波浪形，综合考虑石材倒弧、	m^2	3.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
117	011204001021	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计	m^2	5.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	011209001077	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、	m^2	54.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	010805005007	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：	樘	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
120	011406003013	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求	m^2	2847.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	011406001019	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2847.200					
122	011406003014	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及	m^2	7032.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
123	011406001020	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7032.270					
124	011406001021	室外墙面及天棚 氟碳漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：氟碳漆，封闭底漆、中涂、面漆等遍数综合考虑，颜色综合考虑	m^2	78.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
125	011503008019	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表	m^2	461.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011503008020	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单	m^2	1115.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	011503001013	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用	m^2	117.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
128	011503001014	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预	m^2	566.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
129	011503008021	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅 2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合	m^2	87.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
130	011503005007	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费	m	273.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
131	011701001007	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式	m^2	12511.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
132	011702002013	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	506.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702004007	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	125.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
134	011702011013	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	11783.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011702014025	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中	m^2	1574.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011702014026	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	12123.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
137	011702014027	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	1171.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011702024007	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清	m^2	276.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011702026007	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	52.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
140	011702011014	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	107.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
141	011702002014	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超	m^2	97.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		每超过1m增加模板费	过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
142	011702006007	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	83.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
143	011702014028	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	225.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
144	011703001007	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	12511.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
145	011704001007	超高施工增加 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	9707.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001008	安全文明施工费			1622803.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		57957.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		342474.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		779788.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		442582.68			
2	011707002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003008	非夜间施工照明						
4	011707004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007008	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009007	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010056	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2500152.29		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2500152.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2500152.29	
合计			2500152.29	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰　标段：/　　第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017159	配电箱 29AL021	1.名称：配电箱 29AL021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017160	配电箱 29AL051	1.名称：配电箱 29AL051 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017161	配电箱 29AL081	1.名称：配电箱 29AL081 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017162	配电箱 29AL111	1.名称：配电箱 29AL111 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017163	配电箱 29AL141	1.名称：配电箱 29AL141 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017164	配电箱 29AL171	1.名称：配电箱 29AL171 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017165	配电箱 29AL201	1.名称：配电箱 29AL201 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017166	配电箱 29AL231	1.名称：配电箱 29AL231 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017167	配电箱 29AL251	1.名称：配电箱 29AL251 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017168	配电箱 29ALB011	1.名称：配电箱 29ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017169	配电箱 29ALB071	1.名称：配电箱 29ALB071 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017170	配电箱 29ALB161	1.名称：配电箱 29ALB161 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017171	配电箱 29ALB221	1.名称：配电箱 29ALB221 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017172	配电箱 29APBdtRF1	1.名称：配电箱 29APBdtRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017173	配电箱 29ALBRF1	1.名称：配电箱 29ALBRF1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030404017174	配电箱 29ALE031	1.名称：配电箱 29ALE031 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017175	配电箱 29APEdtRF1	1.名称：配电箱 29APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030404017176	配电箱 29APEfjRF1	1.名称：配电箱 29APEfjRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017177	配电箱 29APEfjRF2	1.名称：配电箱 29APEfjRF2 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017178	配电箱 29ALfgRF1	1.名称：配电箱 29ALfgRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017179	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030404017180	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030404017181	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030403007007	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030404017182	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030404017183	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		母线								
27	030403006007	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	101.700					
		分部小计								
		调试及其他								
28	030414007007	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	系统	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030414008007	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	段	1.000					
		分部小计								
		桥架、配管								
30	030411003061	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开	m	15.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411003062	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	17.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003063	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	98.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411003064	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	275.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411003065	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安	m	98.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411003066	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	14.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411003067	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开	m	9.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411001202	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	29132.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001203	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	390.640					
39	030411001204	电气配管 PC32	1.名称：电气配管	m	4701.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001205	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	13191.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001206	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	167.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001207	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	1000.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001208	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411001209	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	222.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411001210	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	71.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001211	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电缆、配线								
47	030411004180	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	m	2446.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411004181	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	715.520					
49	030411004182	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	5199.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004183	电气配线 BV-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	2289.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
51	030411004184	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	16620.350					
52	030411004185	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线	m	235.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411004186	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	214.440					
54	030411004187	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	789.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030411004188	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	789.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030408001112	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	116.310					
57	030408001113	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	123.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030408001114	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	123.300					
59	030408001115	电力电缆 WDZB-YJY-0.6	1.名称：电力电缆	m	15.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-4*95+1*50mm²	2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	030408001116	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	124.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030408001117	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	92.300					
62	030408001118	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/	m	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1kV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	030408001119	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	25.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	030408001120	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	179.400					
65	030408001121	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	m	135.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	030408001122	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	45.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	030408001123	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	485.700					
68	030408001124	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	222.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-4*50+1*25mm²	2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	030408001125	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	24.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	030408001126	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	270.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030408001127	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	95.040					
72	030408002013	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	56.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030408002014	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1154.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
74	030411004189	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	26.220					
75	030408006073	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	030408006074	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	28.000					
77	030408006075	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	030408006076	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
79	030408006077	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	030408006078	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
81	030408006079	矿物绝缘电力电缆头 五	1.名称：矿物电缆头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 电缆截面≤10mm²	2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	030408006080	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	030408006081	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
84	030408006082	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
85	030408007019	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
86	030408007020	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		灯具开关插座								
87	030412001049	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	56.000					
88	030412001050	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	030412001051	单管LED灯 1*18W 壁装	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：壁装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	030412001052	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	27.000					
91	030412001053	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	030412001054	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
93	030412001055	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	030412001056	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
95	030404034025	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	55.000					
96	030404034026	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	030404034027	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
98	030404034028	单联单控时控开关 250V 10A	1.名称：单联单控时控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	030404035025	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	31.000					
100	030404035026	信息发布电源插座250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	030404035027	壁挂空调三孔单相插座 250V10A	1.名称：壁挂空调三孔单相插座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
102	030411006067	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装	个	81.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	030411006068	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	156.000					
		分部小计								
		应急照明系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	030412005019	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
105	030412005020	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	030412005021	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	185.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	030412004061	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	157.000					
108	030412004062	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	55.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	030412004063	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 86 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	030412004064	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	25.000					
111	030412004065	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
112	030411006069	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	534.000					
		分部小计								
		防雷接地								
113	030409008031	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱	台	235.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	030409002025	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	205.800					
115	030409002026	接地母线 热镀锌扁钢-	1.名称：接地母线	m	844.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 89 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		40*4	2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	030409005013	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	253.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	030409002027	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	127.540					
118	030409001007	钢铝窗接地	1.名称 钢铝窗接地 2.做法详15D503-P26~27 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	030409008032	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	36.000					
120	030409008033	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	40.000					
121	030409003007	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑	m	1640.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	030409004007	均压环 利用外圈梁内主筋	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1865.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
123	030409005014	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1482.100					
124	030411001212	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	1612.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	030409008034	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	4.000					
126	030409002028	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	处	208.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	030409008035	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
128	030414011007	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
129	031302007049	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
130	031301017043	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 97 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001049	安全文明施工费			137965.16			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4927.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29116.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		66294.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37626.86			
2	031302002049	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003049	非夜间施工增加						
4	031302004049	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005049	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006049	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008049	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010057	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	212441.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		212441.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	212441.64	
合计			212441.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋工程								
		新风工程预埋套管								
1	030703013013	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
2	030703013014	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003133	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	408.000					
4	031002003134	钢套管(新风))DN125	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002003135	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	204.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
6	031002003136	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	304.000					
7	031002003137	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003138	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	356.000					
9	031002003139	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒)	个	152.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
10	031002003140	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003141	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	204.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001013	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
13	030108001014	轴流风机 风量：	1.名称：轴流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		65340m³/h 功率：22kW	2.型号、规格： 风量：65340m³/h 功率：22kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001013	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m²	611.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0mm	3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001014	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	455.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703019007	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.600					
17	030704002007	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1067.360					
18	030703001031	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001032	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030703001033	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
21	030703011025	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703011026	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030703007007	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
24	030703001034	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030703001035	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	030703011027	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030703011028	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
28	030701003013	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030701003014	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
30	031001006127	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求	m	916.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031208002019	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	916.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031302007050	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
33	031301012007	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
34	031301017044	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001050	安全文明施工费			30110.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1075.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6354.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14468.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8212.01			
2	031302002050	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003050	非夜间施工增加						
4	031302004050	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005050	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006050	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008050	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010058	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	45957.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		45957.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	45957.12	
合计			45957.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【暖通工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003068	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001213	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001214	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	6088.360					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005019	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031101001007	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030507006013	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
7	030501012007	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013007	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007007	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
10	030507005020	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006014	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
12	030507005021	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	380.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004007	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	76.000					
14	030404036013	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035028	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	76.000					
16	030507018007	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005013	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1510.240					
18	030411004190	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3542.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004191	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	99.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004192	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	78.640					
21	030502007031	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	210.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001215	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	910.000					
23	030411001216	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1520.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009007	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018007	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003013	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003014	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007032	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	3249.520					
29	030502007033	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	3171.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007034	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1585.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001217	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2998.160					
32	030411006070	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008013	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008014	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005007	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
36	030502005014	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1895.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004193	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	215.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001218	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	432.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019013	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	13.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006013	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004194	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	532.160					
42	030411001219	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	26.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003007	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017184	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004195	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	900.390					
46	030411001220	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	26.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007051	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017045	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001051	安全文明施工费			29580.42			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1056.44			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		6242.62			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		14213.97			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		8067.39			
2	031302002051	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003051	非夜间施工增加						
4	031302004051	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005051	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006051	已完工程及设备保护费						
7	031302008051	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010059	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	45257.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		45257.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	45257.80	
合计			45257.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008032	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
2	030904001019	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005007	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	54.000					
4	030904003013	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	54.000					
5	030904001020	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	165.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003014	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	77.000					
7	030404019007	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008033	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	33.000					
9	030404032019	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014007	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
11	030904006014	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004196	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2	m	25.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004197	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	68.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030408007021	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
15	030411004198	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预	m	2035.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004199	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	75.200					
17	030411004200	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ	m	2744.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001221	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有	m	25.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030411001222	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网	m	1392.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001223	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑	m	663.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411001224	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求	m	1370.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411003069	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006071	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
24	030411006072	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、	个	417.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001031	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001032	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时	点	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001033	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时	点	163.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030905001034	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
29	030411001225	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑	m	20.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411004201	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合	m	265.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
31	030904001021	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411006073	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	030411001226	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411004202	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	625.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411004203	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	312.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		消防广播系统								
36	030904007013	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	108.000					
37	030904007014	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030404032020	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004204	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	753.230					
40	030411004205	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预	m	52.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001227	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	806.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411006074	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	109.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
43	030904010007	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
44	030904008034	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030904008035	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411004206	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	285.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
47	030411001228	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	269.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411006075	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	53.000					
49	030404032021	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030905003007	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实	点	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
51	030904008036	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
52	030411004207	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5	m	114.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411001229	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	21.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	030411006076	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030905001035	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统 2.其他：满足设计要求及施工规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
56	031302007052	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
57	031301017046	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001052	安全文明施工费			19160.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		684.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4043.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9207.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5225.61			
2	031302002052	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003052	非夜间施工增加						
4	031302004052	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005052	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006052	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008052	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010060	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29238.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		29238.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	29238.97	
合计			29238.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007025	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	32.990					
2	031001007026	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	11.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007027	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	64.810					
4	031001007028	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	99.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006128	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	2265.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006129	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1245.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006130	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1528.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006131	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2960.160					
9	031001006132	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	1749.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014031	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013007	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	78.000					
12	031003001061	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001062	减压阀 DN25	1.类型 ：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计，自带过滤器及压力表 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	78.000					
14	031003001063	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001064	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
16	031003001065	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
17	031003001066	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031208002020	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	6.580					
19	031208002021	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001001007	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1863.580					
21	031003001067	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	105.480					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031004014032	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	031001006133	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	298.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
24	031004014033	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	94.000					
25	031004014034	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031003003016	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	9.000					
27	031003001068	管堵 DN75	1.名称：管堵 2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006134	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	424.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006135	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	100.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006136	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	451.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006137	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	30.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031001006138	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除	m	51.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006139	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	9.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
34	031001006140	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	707.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006141	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	776.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031001006142	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	1773.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031001006143	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN75	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	633.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	031001006144	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	173.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	031004014035	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	543.000					
		分部小计								
		套管及其他								
40	031002003142	钢套管 DN40（穿管管径	1.名称：钢套管(包含穿楼板和	个	626.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20）	穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	031002003143	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	293.000					
42	031002003144	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	031002003145	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	23.000					
44	031002003146	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	16.000					
45	031002003147	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	031002003148	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
47	031002003149	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	196.000					
48	031002003150	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	031002003151	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	117.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	031002003152	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	78.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
51	031302007053	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
52	031301017047	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001053	安全文明施工费			62286.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2224.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13144.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29929.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16987.10			
2	031302002053	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003053	非夜间施工增加						
4	031302004053	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005053	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006053	已完工程及设备保护费						
7	031302008053	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010061	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	94846.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		94846.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	94846.20	
合计			94846.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010025	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	102.000					
2	030901010026	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013007	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	206.000					
4	031001006145	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	323.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006146	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	93.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006147	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006148	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003017	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001069	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010027	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010028	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001070	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	291.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002007	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	79.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
14	031002003153	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	95.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031002003154	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
16	031302007054	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
17	031301017048	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001054	安全文明施工费			25639.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		915.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5410.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12320.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6992.46			
2	031302002054	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003054	非夜间施工增加						
4	031302004054	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005054	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006054	已完工程及设备保护费						
7	031302008054	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010062	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39558.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		39558.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	39558.93	
合计			39558.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036014	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.750					
2	030405002007	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001007	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004007	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002007	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1429.860					
6	030411003070	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	49.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001128	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	157.940					
8	030408006083	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001230	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	115.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001129	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.330					
11	030502007035	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	115.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019014	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007055	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017049	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001055	安全文明施工费			8269.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		295.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1745.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3973.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2255.37			
2	031302002055	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003055	非夜间施工增加						
4	031302004055	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005055	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006055	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008055	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010063	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12789.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12789.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12789.19	
合计			12789.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017185	泛光照明配电箱 29ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱 29ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031007	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	13.000					
3	030412004066	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	251.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004067	TD01 LED筒灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD01 LED筒灯 2.型号、规格： LED,12W,3000K,AC220V	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004068	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004069	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004070	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001231	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	297.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001232	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004208	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001233	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001234	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004209	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	709.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001130	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006084	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006077	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	62.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007056	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001056	安全文明施工费			6222.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		222.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1313.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2990.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1697.13			
2	031302002056	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003056	非夜间施工增加						
4	031302004056	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005056	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006056	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008056	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010064	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9606.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9606.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9606.59	
合计			9606.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 29#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003022	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.940					
2	010402001036	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1297.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003023	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	28.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003024	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012008	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007008	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	473.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001061	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	47.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001062	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	60.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001063	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	60.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001064	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	60.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001065	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	47.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001066	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	66.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001067	异形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	65.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001068	异形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	65.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001069	异形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价	m^3	65.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010502001070	异形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	97.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010504001047	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	89.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001048	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	112.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010504001049	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	112.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001050	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	112.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001051	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	108.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
22	010503002022	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	105.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010505001015	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	1375.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010505008008	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由	m^3	301.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010506001008	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价	m^2	209.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001072	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	3.533					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001073	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	4.159					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001074	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	7.149					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001075	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	180.738					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001076	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	13.035					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001077	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	0.066					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001078	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	0.605					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001079	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	22.168					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ25	25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001080	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	56.273					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001081	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	32.913					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001082	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	75.269					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001083	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	10.124					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010507003009	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列	m	68.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010507001008	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm 2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土	m^2	11.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	装配式构件								
40	010505001016	装配式预制混凝土 C30 叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合 3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁	m^3	394.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010402001037	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：	m^2	1868.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010402001038	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板	m^2	77.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010402001039	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中	m^2	662.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	010402001040	增强型水泥基聚苯颗粒质条板 200厚	1.装配式预制 ：200厚增强型水泥基聚苯颗粒质条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购	m^2	308.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010516002008	预埋铁件	1.部位:综合	t	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	010607005022	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合	m^2	1737.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010607005023	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2189.380					
48	010607005024	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合	m^2	5880.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010606008015	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	0.419					
50	010606008016	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑	t	3.248					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标 6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
51	010801004029	甲级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	59.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010801004030	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	277.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010801004031	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	33.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010802003015	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	12.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010801004032	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	188.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010802003016	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合 4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m^2	4.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010807003008	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中	m^2	29.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807001071	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、	m^2	943.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807001072	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整	m^2	400.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010807001073	多腔断热桥铝合金双中	1.断桥铝合金窗制作安装，尺	m^2	1396.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	010807001074	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	394.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	010807001075	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	659.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807001076	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防	m^2	345.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001077	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求	m^2	203.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
65	010902003008	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混	m^2	495.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	011101001036	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	m^2	96.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011101001037	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	69.450					
68	010902002029	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料	m^2	818.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	010902001008	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、	m^2	845.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011101001038	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	89.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	010902002030	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7979.380					
72	010902002031	墙面1.5mm厚JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m^2	289.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	010902002032	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在	m^2	212.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
74	011101001039	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	212.200					
75	011102003008	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂	m^2	27.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
76	011001001029	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	565.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
77	011001005015	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	36.600					
78	011001001030	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	310.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	011001003015	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6610.300					
80	011001005016	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑	m^3	69.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011001003016	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9017.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	011001001031	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	310.800					
83	011001001032	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5296.750					
84	011201004064	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥	m^2	56.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
85	011102001008	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	11.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011101001040	20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	209.170					
87	011101001041	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	23.370					
88	011101003015	40mm厚C20细石混凝土找	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹	m^2	36.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		平	平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	011101003016	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	36.600					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	011201004065	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2588.000					
91	011201004066	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	815.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	011201004067	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	14898.480					
93	011201004068	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清	m^2	14898.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	011201004069	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	14898.480					
95	011201004070	15mm厚M20聚合物水泥砂	1.墙体类型：综合，内外墙综	m^2	7180.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	011201004071	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：	m^2	2530.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011201004072	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	737.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
98	011209001078	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材	m^2	3907.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	011209001079	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	651.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	011209001080	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透	m^2	50.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明亚克力板，星空顶范围内置 1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011207001008	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整	m^2	11.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
102	011209001081	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封	m^2	49.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011209001082	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋	m^2	28.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
104	011209001083	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封	m	213.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	011209001084	2.0mm不锈钢折弯装饰线	1.基层类型：综合	m	41.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		条 10mm宽	2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011209001085	1.5mm仿铜不锈钢装饰线条 50mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，	m	29.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001086	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对	m^2	478.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001087	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材	m^2	240.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011502001026	成品铝合金格栅 100*50	1.格栅材料品种、规格、颜色：	m^2	69.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		异形（屋面层）	成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011502001027	成品铝合金格栅 T4楼栋奇数层	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见设计，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双	m^2	24.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011502001028	成品铝合金格栅 T4楼栋偶数层	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见设计，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	35.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
112	011502001029	成品铝合金格栅 50*50、	1.格栅材料品种、规格、颜色：	m^2	5.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50*16异形（架空层）	成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011204001022	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构	m^2	304.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件需喷黑处理 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011204001023	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单	m^2	8.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.异形石材：石材形状呈外凸波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011204001024	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材	m^2	8.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
116	011209001088	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用	m^2	37.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	010805005008	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
118	011406003015	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	2276.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	011406001022	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2276.920					
120	011406003016	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度	m^2	5577.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	011406001023	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5577.440					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	011503008022	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同	m^2	484.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
123	011503008023	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用	m^2	489.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
124	011503001015	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆	m^2	111.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	011503001016	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中	m^2	583.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011503008024	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅 2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预	m^2	86.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	011503005008	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	199.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
128	011701001008	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本	m^2	10800.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
129	011702002015	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	2532.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
130	011702004008	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	3500.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
131	011702011015	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶	m^2	5373.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
132	011702014029	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	1155.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702014030	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	11855.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
134	011702014031	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	2939.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
135	011702024008	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价	m^2	209.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011702026008	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	48.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
137	011702011016	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	210.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011702002016	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	355.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011702006008	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费	m^2	257.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
140	011702014032	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	752.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
141	011703001008	垂直运输 70＜檐高（m） ≤80	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：70＜檐高（m） ≤80，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报	m^2	10800.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
142	011704001008	超高施工增加 70＜檐高（m） ≤80	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：70＜檐高（m） ≤80,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报	m^2	7393.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001009	安全文明施工费			1368590.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48878.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		288825.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		657634.53			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		373252.03			
2	011707002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003009	非夜间施工照明						
4	011707004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007009	已完工程及设备保护费						
8	011707008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009008	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010065	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2108321.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2108321.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2108321.58	
合计			2108321.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰 标段：/ 第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017186	配电箱 31AL021	1.名称：配电箱 31AL021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017187	配电箱 31AL041	1.名称：配电箱 31AL041 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017188	配电箱 31AL061	1.名称：配电箱 31AL061 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017189	配电箱 31AL081	1.名称：配电箱 31AL081 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017190	配电箱 31AL101	1.名称：配电箱 31AL101 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017191	配电箱 31AL121	1.名称：配电箱 31AL121 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017192	配电箱 31AL141	1.名称：配电箱 31AL141 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017193	配电箱 31AL161	1.名称：配电箱 31AL161 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017194	配电箱 31AL181	1.名称：配电箱 31AL181 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017195	配电箱 31ALB011	1.名称：配电箱 31ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017196	配电箱 31ALB071	1.名称：配电箱 31ALB071 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017197	配电箱 31ALB151	1.名称：配电箱 31ALB151 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017198	配电箱 31APBdtRF1	1.名称：配电箱 31APBdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017199	配电箱 31ALBRF1	1.名称：配电箱 31ALBRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017200	配电箱 31ALE031	1.名称：配电箱 31ALE031	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030404017201	配电箱 31APEdtRF1	1.名称：配电箱31APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017202	配电箱 31APEfjRF1	1.名称：配电箱 31APEfjRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030404017203	配电箱 31ALfgRF1	1.名称：配电箱 31ALfgRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017204	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017205	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017206	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030403007008	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
23	030404017207	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030404017208	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		母线								
25	030403006008	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	76.600					
		分部小计								
		调试及其他								
26	030414007008	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	10.000					
27	030414008008	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试	段	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桥架、配管								
28	030411003071	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷	m	98.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030411003072	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按	m	62.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411003073	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	27.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411003074	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50	m	204.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003075	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	74.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	030411003076	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	11.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411003077	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	25.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411001235	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	27296.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411001236	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	370.080					
37	030411001237	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32	m	4821.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001238	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	10689.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030411001239	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	135.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001240	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	964.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001241	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001242	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	192.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001243	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	71.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411001244	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003155	预埋钢套管DN40	1.名称：预埋钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	031002003156	预埋钢套管DN65	1.名称：预埋钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN65 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		电缆、配线								
47	030411004210	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	1824.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411004211	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	670.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030411004212	电气配线 BV-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2732.100					
50	030411004213	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	5492.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	030411004214	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	12205.910					
52	030411004215	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-	m	235.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411004216	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	214.440					
54	030411004217	电气配线 B1-WDZBN-RYS	1.名称：电气配线	m	749.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-2*1.5mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030411004218	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	749.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030408001131	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	126.830					
57	030408001132	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	102.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030408001133	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	102.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
59	030408001134	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.300					
60	030408001135	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	15.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030408001136	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	140.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030408001137	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	80.820					
63	030408001138	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	231.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	030408001139	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	83.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030408001140	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	45.200					
66	030408001141	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*6mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	337.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	030408001142	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	208.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	030408001143	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	168.720					
69	030408001144	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	m	24.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	030408001145	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*15mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*15mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	277.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	030408002015	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.250					
72	030408002016	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY	m	1448.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-5*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030411004219	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	93.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
74	030408006085	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	14.000					
75	030408006086	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	030408006087	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
77	030408006088	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	030408006089	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	18.000					
79	030408006090	矿物绝缘电力电缆头 四	1.名称：矿物电缆头	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯及以下 电缆截面≤10mm²	2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	030408006091	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030408006092	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
82	030408006093	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
83	030408006094	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
84	030408007022	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	030408007023	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	20.000					
		分部小计								
		灯具开关插座								
86	030412001057	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	030412001058	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	5.000					
88	030412001059	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑	套	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	030412001060	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
90	030412001061	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
91	030412001062	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	030404034029	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	44.000					
93	030404034030	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	030404034031	单联单控时控开关 250V 10A	1.名称：单联单控时控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
95	030404035029	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	030404035030	信息发布电源插座 250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
97	030404035031	壁挂空调三孔单相插座	1.名称：壁挂空调三孔单相插	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		250V10A	座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	030411006078	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	65.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	030411006079	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	162.000					
		分部小计								
		应急照明系统								
100	030412005022	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	030412005023	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
102	030412005024	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	193.000					
103	030412004071	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑	套	117.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	030412004072	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
105	030412004073	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	40.000					
106	030412004074	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	030411006080	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	413.000					
		分部小计								
		防雷接地								
108	030409008036	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱	台	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	030409002029	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	158.900					
110	030409002030	接地母线 热镀锌扁钢-	1.名称：接地母线	m	634.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		40*4	2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	030409005015	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	277.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
112	030409002031	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	109.510					
113	030409008037	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	块	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
114	030409008038	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	32.000					
115	030409003008	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1174.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
116	030409004008	均压环 利用外圈梁内主筋	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1422.200					
117	030409005016	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合	m	1185.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	030411001245	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1335.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	030409008039	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	4.000					
120	030409002032	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	152.000					
121	030409008040	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	030414011008	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
123	031302007057	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
124	031301017050	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001057	安全文明施工费			120799.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4314.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25493.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58046.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32945.41			
2	031302002057	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003057	非夜间施工增加						
4	031302004057	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005057	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006057	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008057	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010066	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	185912.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		185912.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	185912.67	
合计			185912.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋、新风口帽子、卫生间帽子、加压系统								
		新风工程预埋套管								
1	030703013015	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	72.000					
2	030703013016	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	106.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003157	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	360.000					
4	031002003158	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	216.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
5	031002003159	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑	个	212.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031002003160	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	110.000					
7	031002003161	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	148.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003162	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	246.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
9	031002003163	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	144.000					
10	031002003164	钢套管DN100	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003165	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	144.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001015	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	4.000					
13	030702001015	热镀锌钢板排烟风管直	1.名称:镀锌钢板风管	m²	14.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		径或长边≤1000mm δ=1.0mm	2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001016	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综	m^2	464.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001017	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤2000mm δ=1.5mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤2000mm 4.厚度:1.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采	m^2	521.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030703019008	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	4.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030704002008	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1000.840					
18	030703001036	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001037	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
20	030703011029	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤	个	38.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4800mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030703007008	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703011030	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	42.000					
23	030703001038	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030703001039	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
25	030703011031	防雨百叶风口 4800mm＜	1.名称：防雨百叶风口	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		周长≤6000mm	2.规格：4800mm＜周长≤6000mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
26	030701003015	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030701003016	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A)	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			， 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
28	031001006149	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、	m	720.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031208002022	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm	m	720.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
30	031302007058	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
31	031301012008	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031301017051	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001058	安全文明施工费			30498.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1089.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6436.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14654.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8317.67			
2	031302002058	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003058	非夜间施工增加						
4	031302004058	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005058	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006058	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008058	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010067	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	46632.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		46632.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	46632.96	
合计			46632.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003078	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001246	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001247	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5767.920					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005022	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030507006015	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031101001008	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
7	030501012008	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013008	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007008	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	8.000					
10	030507005023	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006016	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	4.000					
12	030507005024	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	360.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004008	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	72.000					
14	030404036015	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035032	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	72.000					
16	030507018008	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005015	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1524.310					
18	030411004220	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3324.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004221	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	82.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004222	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	72.140					
21	030502007036	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	165.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001248	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1214.210					
23	030411001249	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1440.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009008	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018008	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003015	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003016	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007037	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2995.120					
29	030502007038	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	3048.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007039	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1524.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001250	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1214.210					
32	030411006081	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008015	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机, 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008016	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005008	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
36	030502005016	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1124.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004223	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	189.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001251	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	294.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019015	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	9.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006015	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004224	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	452.140					
42	030411001252	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	20.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003008	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017209	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004225	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	785.140					
46	030411001253	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	22.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007059	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017052	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001059	安全文明施工费			26097.61			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		932.06			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		5507.61			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		12540.41			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		7117.53			
2	031302002059	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003059	非夜间施工增加						
4	031302004059	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005059	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006059	已完工程及设备保护费						
7	031302008059	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010068	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39951.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		39951.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	39951.17	
合计			39951.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008037	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
2	030904001022	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005008	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	112.000					
4	030904003015	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	112.000					
5	030904001023	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	199.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003016	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	61.000					
7	030404019008	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008038	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	27.000					
9	030404032022	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014008	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
11	030904006016	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004226	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	m	63.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408007024	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
14	030411004227	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS	m	3395.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411004228	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	65.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004229	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2971.600					
17	030411001254	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001255	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	1485.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411001256	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	1909.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001257	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	1485.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411003079	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件	m	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411006082	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006083	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	538.000					
24	030905001036	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001037	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001038	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	270.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001039	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
28	030411001258	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	18.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030411004230	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	251.650					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
30	030904001024	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411006084	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411001259	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411004231	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm² 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	531.600					
34	030411004232	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	265.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
35	030904007015	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	157.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030904007016	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
37	030404032023	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411004233	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	915.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004234	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	46.800					
40	030411001260	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	962.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	030411006085	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	158.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	030904010008	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030904008039	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	108.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	030904008040	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
45	030411004235	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5	m	786.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001261	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	786.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030411006086	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030404032024	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
49	030905003008	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气火灾监控系统								
50	030904008041	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
51	030411004236	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	114.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
52	030411001262	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	21.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411006087	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	26.000					
54	030905001040	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计要求及施工规范							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
55	030904008042	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	19.000					
56	030411004237	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	83.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	030411001263	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接	m	15.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030411006088	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	030905001041	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统 2.其他：满足设计要求及施工规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
60	031302007060	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
61	031301017053	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001060	安全文明施工费			25222.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		900.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5322.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12119.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6878.89			
2	031302002060	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003060	非夜间施工增加						
4	031302004060	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005060	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006060	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008060	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010069	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38533.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		38533.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	38533.91	
合计			38533.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007029	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	17.790					
2	031001007030	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	6.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007031	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	34.940					
4	031001007032	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	53.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006150	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	1196.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006151	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	671.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006152	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	824.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006153	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1595.910					
9	031001006154	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	943.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014036	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013008	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	71.000					
12	031003001071	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	71.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001072	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	71.000					
14	031003001073	减压阀 DN50	1.名称:减压阀 2.材质:满足设计及招标要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001074	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
16	031208002023	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	6.580					
17	031208002024	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件	m^3	2.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031001001008	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1623.360					
19	031003001075	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	86.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		雨水系统								
20	031004014037	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
21	031001006155	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	265.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
22	031004014038	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031004014039	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	83.000					
24	031003003018	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	5.000					
25	031003001076	管堵 DN75	1.名称：管堵	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031001006156	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	221.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	031001006157	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	52.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006158	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接	m	235.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006159	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	15.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006160	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	26.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006161	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	4.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
32	031001006162	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	405.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006163	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接	m	925.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	031001006164	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接	m	330.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006165	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	90.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031004014040	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	284.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
37	031002003166	钢套管 DN40（穿管管径DN20）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	326.000					
38	031002003167	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	153.000					
39	031002003168	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等)	个	82.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003169	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
41	031002003170	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
42	031002003171	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	16.000					
43	031002003172	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
44	031002003173	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑	个	102.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003174	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
46	031002003175	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合	个	61.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	031002003176	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	41.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
48	031302007061	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
49	031301017054	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001061	安全文明施工费			34595.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1235.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7300.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16623.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9435.11			
2	031302002061	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003061	非夜间施工增加						
4	031302004061	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005061	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006061	已完工程及设备保护费						
7	031302008061	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010070	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	52739.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		52739.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	52739.21	
合计			52739.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010029	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	58.000					
2	030901010030	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013008	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	118.000					
4	031001006166	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	149.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006167	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	2.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006168	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006169	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003019	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001077	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010031	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010032	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001078	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	186.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002008	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	57.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
14	031002003177	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031002003178	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
16	031302007062	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
17	031301017055	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001062	安全文明施工费			16754.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		598.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3535.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8050.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4569.34			
2	031302002062	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003062	非夜间施工增加						
4	031302004062	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005062	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006062	已完工程及设备保护费						
7	031302008062	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010071	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	25842.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		25842.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	25842.32	
合计			25842.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036016	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.660					
2	030405002008	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001008	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004008	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002008	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1428.040					
6	030411003080	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	27.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001146	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.240					
8	030408006095	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001264	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	94.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001147	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	82.430					
11	030502007040	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	94.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019016	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007063	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017056	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001063	安全文明施工费			7804.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		278.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1647.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3750.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2128.63			
2	031302002063	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003063	非夜间施工增加						
4	031302004063	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005063	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006063	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008063	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010072	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12071.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12071.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12071.72	
合计			12071.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017210	泛光照明配电箱 31ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱31ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031008	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	16.000					
3	030412004075	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	277.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004076	LA2 LED灯条 LED,5W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA2 LED灯条 2.规格 :LED,5W/m,3000K,DC24V	m	122.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004077	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004078	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004079	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001265	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	198.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001266	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004238	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001267	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001268	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004239	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	649.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001148	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006096	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10㎜² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006089	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	62.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007064	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001064	安全文明施工费			6627.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		236.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1398.68			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3184.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1807.52			
2	031302002064	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003064	非夜间施工增加						
4	031302004064	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005064	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006064	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008064	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010073	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10233.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10233.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10233.14	
合计			10233.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 31#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003025	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.940					
2	010402001041	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1306.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003026	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	31.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003027	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012009	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	0.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007009	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	473.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001071	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	47.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001072	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	60.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001073	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	60.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001074	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	60.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001075	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	107.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001076	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	66.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001077	异形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	65.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001078	异形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	65.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001079	异形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价	m^3	65.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010502001080	异形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	33.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010504001052	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	106.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001053	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	111.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010504001054	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	111.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001055	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	111.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001056	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	106.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
22	010503002023	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	112.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010505001017	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	1384.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010505008009	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由	m^3	301.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010506001009	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价	m^2	209.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001084	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	2.253					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001085	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	3.831					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001086	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	5.592					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001087	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	175.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001088	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	9.068					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001089	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	0.005					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001090	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	0.569					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001091	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	20.728					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ25	25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001092	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	57.901					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001093	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	30.984					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001094	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	95.363					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001095	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	10.268					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010507003010	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列	m	68.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010507001009	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm 2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土	m^2	11.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	装配式构件								
40	010505001018	装配式预制混凝土 C30 叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合 3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁	m^3	394.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010402001042	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：	m^2	1829.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010402001043	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板	m^2	77.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010402001044	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中	m^2	662.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	010402001045	增强型水泥基聚苯颗粒质条板 200厚	1.装配式预制 ：200厚增强型水泥基聚苯颗粒质条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购	m^2	291.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010516002009	预埋铁件	1.部位:综合	t	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	010607005025	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合	m^2	1737.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010607005026	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2189.380					
48	010607005027	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合	m^2	5229.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010606008017	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	0.419					
50	010606008018	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑	t	3.248					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标 6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
51	010801004033	甲级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	59.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010801004034	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	277.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010801004035	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	33.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010802003017	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	12.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010801004036	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	188.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010802003018	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合 4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m^2	7.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010807003009	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中	m^2	29.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010807001078	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、	m^2	924.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010807001079	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整	m^2	435.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010807001080	多腔断热桥铝合金双中	1.断桥铝合金窗制作安装，尺	m^2	1454.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	010807001081	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	409.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	010807001082	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	678.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807001083	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防	m^2	335.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001084	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求	m^2	197.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
65	010902003009	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混	m^2	495.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	011101001042	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	m^2	81.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011101001043	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	53.840					
68	010902002033	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料	m^2	818.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	010902001009	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、	m^2	845.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011101001044	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	123.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	010902002034	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7727.630					
72	010902002035	墙面1.5mm厚JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m^2	262.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	010902002036	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在	m^2	212.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
74	011101001045	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	212.200					
75	011102003009	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂	m^2	27.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
76	011001001033	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	771.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
77	011001005017	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	36.600					
78	011001001034	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	310.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	011001001035	40mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度40mm,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.250					
80	011001003017	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	6944.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011001005018	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^3	69.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
82	011001003018	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9801.100					
83	011001001036	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	310.800					
84	011001001037	5mm厚聚合物抗裂砂浆压	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一	m^2	5490.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		入耐碱玻纤网格布单层	道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	011201004073	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	56.710					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
86	011102001009	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m^2	11.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	011101001046	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	23.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
88	011101003017	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10.080					
89	011101003018	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
90	011201004074	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2421.430					
91	011201004075	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：	m^2	815.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	011201004076	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	15030.290					
93	011201004077	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉	m^2	15030.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	011201004078	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	15030.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
95	011201004079	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6928.680					
96	011201004080	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合	m^2	2247.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011201004081	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页	m^2	737.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
98	011209001089	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	3986.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	011209001090	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材	m^2	877.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
100	011209001091	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	50.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011207001009	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实	m^2	11.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011209001092	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施	m^2	42.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011209001093	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	28.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011209001094	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材	m	213.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
105	011209001095	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，	m	41.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011209001096	1.5mm仿铜不锈钢装饰线条 50mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材	m	29.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001097	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单	m^2	398.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001098	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉	m^2	240.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
109	011502001030	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均	m^2	69.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011502001031	成品铝合金格栅 T4楼栋奇数层	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂	m^2	27.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			100*30，详见设计，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011502001032	成品铝合金格栅 T4楼栋偶数层	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见设计，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材	m^2	32.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
112	011502001033	成品铝合金格栅 50*50、50*16异形（架空层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等	m^2	5.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011204001025	25mm厚干挂世贸白花岗	1.墙体类型：综合	m^2	244.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		岩石材	2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011204001026	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：	m^2	8.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			40㎜厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈外凸波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25㎜，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011204001027	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹	m^2	8.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011209001099	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综	m^2	37.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	010805005009	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与底板采用专用结构胶粘接， 1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	011406003017	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2219.670					
119	011406001024	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2219.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	011406003018	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5406.110					
121	011406001025	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	5406.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
122	011503008025	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单	m^2	487.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
123	011503008026	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规	m^2	487.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
124	011503001017	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表	m^2	125.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	011503001018	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接	m^2	632.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011503008027	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅 2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合金框，20*20*1铝合金矩管间距	m^2	86.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	011503005009	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用	m	199.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
128	011701001009	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整	m^2	10834.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
129	011702002017	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	3044.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
130	011702004009	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	2959.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
131	011702011017	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	5374.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
132	011702014033	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	1009.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011702014034	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	11657.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
134	011702014035	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经	m^2	2939.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011702024009	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	209.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011702026009	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 3.支架材料：综合	m^2	48.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
137	011702011018	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	219.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011702002018	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费	m^2	96.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
139	011702006009	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	101.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
140	011702014036	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	301.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
141	011703001009	垂直运输 70＜檐高（m） ≤80	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：70	m^2	10834.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			＜檐高（m） ≤80，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
142	011704001009	超高施工增加 70＜檐高（m） ≤80	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：70	m^2	7460.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			＜檐高（m） ≤80,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001010	安全文明施工费			1385216.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49472.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		292334.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		665623.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		377786.36			
2	011707002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003010	非夜间施工照明						
4	011707004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006010	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007010	已完工程及设备保护费						
8	011707008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009009	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010074	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2134233.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2134233.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2134233.86	
合计			2134233.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰　标段：/　　第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017211	配电箱 34AL021	1.名称：配电箱 34AL021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017212	配电箱 34AL041	1.名称：配电箱 34AL041 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017213	配电箱 34AL061	1.名称：配电箱 34AL061 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017214	配电箱 34AL081	1.名称：配电箱 34AL081 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017215	配电箱 34AL101	1.名称：配电箱 34AL101 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017216	配电箱 34AL121	1.名称：配电箱 34AL121 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017217	配电箱 34AL141	1.名称：配电箱 34AL141 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017218	配电箱 34AL161	1.名称：配电箱 34AL161 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017219	配电箱 34AL181	1.名称：配电箱 34AL181 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017220	配电箱 34ALB011	1.名称：配电箱 34ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017221	配电箱 34ALB071	1.名称：配电箱 34ALB071 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017222	配电箱 34ALB151	1.名称：配电箱 34ALB151 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017223	配电箱 34APBdtRF1	1.名称：配电箱 34APBdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017224	配电箱 34ALBRF1	1.名称：配电箱 34ALBRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017225	配电箱 34ALE031	1.名称：配电箱 34ALE031	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030404017226	配电箱 34APEdtRF1	1.名称：配电箱 34APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017227	配电箱 34APEfjRF1	1.名称：配电箱 34APEfjRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030404017228	配电箱 34ALfgRF1	1.名称：配电箱 34ALfgRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017229	配电箱 34ALBwg011	1.名称：配电箱 34ALBwg011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017230	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017231	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030404017232	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030403007009	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030404017233	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	70.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030404017234	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		母线								
26	030403006009	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	76.600					
		分部小计								
		调试及其他								
27	030414007009	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030414008009	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	段	1.000					
		分部小计								
		桥架、配管								
29	030411003081	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	98.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411003082	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢	m	114.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411003083	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	27.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003084	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒	m	204.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411003085	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	62.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411003086	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	11.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411003087	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	25.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411001269	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	27307.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411001270	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	359.800					
38	030411001271	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32	m	4770.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030411001272	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	10689.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001273	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	135.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001274	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	964.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001275	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001276	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	269.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411001277	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	71.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411001278	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	031002003179	预埋钢套管DN40	1.名称：预埋钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	031002003180	预埋钢套管DN65	1.名称：预埋钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN65 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		电缆、配线								
48	030411004240	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	1824.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	030411004241	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	670.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	030411004242	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5340.300					
51	030411004243	电气配线 BV-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	2732.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	030411004244	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	11941.910					
53	030411004245	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-	m	235.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	030411004246	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	214.440					
55	030411004247	电气配线 B1-WDZBN-RYS	1.名称：电气配线	m	749.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-2*1.5mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030411004248	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	749.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	030408001149	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	126.830					
58	030408001150	电力电缆 B2-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B2-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	68.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	030408001151	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	102.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
60	030408001152	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.300					
61	030408001153	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	102.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	030408001154	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	15.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	030408001155	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	124.800					
64	030408001156	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	80.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	030408001157	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	290.340					
66	030408001158	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	83.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-3*4mm²	2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	030408001159	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	45.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	030408001160	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*6mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	337.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
69	030408001161	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	208.980					
70	030408001162	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖	m	181.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	030408001163	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	24.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	030408001164	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*15mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*15mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	277.800					
73	030408002017	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	m	56.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
74	030408002018	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	2248.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	030411004249	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	93.920					
76	030408006097	电力电缆头 四芯及以下	1.名称：电力电缆头	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电缆截面≤10mm²	2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
77	030408006098	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	030408006099	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
79	030408006100	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 68 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
80	030408006101	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	18.000					
81	030408006102	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	030408006103	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
83	030408006104	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	030408006105	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
85	030408006106	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	030408007025	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
87	030408007026	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		灯具开关插座								
88	030412001063	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	80.000					
89	030412001064	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	030412001065	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	030412001066	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
92	030412001067	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	030412001068	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
94	030404034032	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A	个	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	030404034033	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	19.000					
96	030404034034	单联单控时控开关 250V	1.名称：单联单控时控开关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A	2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	030404035033	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
98	030404035034	信息发布电源插座 250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
99	030404035035	壁挂空调三孔单相插座 250V10A	1.名称：壁挂空调三孔单相插座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
100	030411006090	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	65.000					
101	030411006091	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	162.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		应急照明系统								
102	030412005025	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	030412005026	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
104	030412005027	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	193.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	030412004080	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	117.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
106	030412004081	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	45.000					
107	030412004082	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	030412004083	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W, DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	9.000					
109	030411006092	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	413.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防雷接地								
110	030409008041	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	164.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	030409002033	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	158.900					
112	030409002034	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	634.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	030409005017	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	277.710					
114	030409002035	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合	m	109.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	030409008042	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	28.000					
116	030409008043	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	块	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
117	030409003009	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1174.340					
118	030409004009	均压环 利用外圈梁内主筋	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上	m	1422.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	030409005018	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1185.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	030411001279	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1310.400					
121	030409008044	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	030409002036	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	152.000					
123	030409008045	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
124	030414011009	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
125	031302007065	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
126	031301017057	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001065	安全文明施工费			121589.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4342.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25660.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58426.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33160.83			
2	031302002065	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003065	非夜间施工增加						
4	031302004065	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005065	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006065	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008065	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010075	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	187115.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		187115.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	187115.39	
合计			187115.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋、新风口帽子、卫生间帽子、加压系统								
		新风工程预埋套管								
1	030703013017	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	70.000					
2	030703013018	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	106.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003181	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	350.000					
4	031002003182	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	210.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
5	031002003183	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑	个	208.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031002003184	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	106.000					
7	031002003185	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	142.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003186	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	242.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
9	030702001018	热镀锌钢板风管直径或长边≤320mm δ=0.5mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤320mm 4.厚度:0.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防	m^2	1.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030704002009	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.260					
11	030701003017	天花板用管道式换气扇 风量120m³/h	1.名称：天花板用管道式换气扇 2.规格、型号：风量:120m³/h,	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功率:28W(电压220V) 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	031002003187	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	140.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031002003188	钢套管DN100	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	70.000					
14	031002003189	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	140.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
15	030108001016	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030702001019	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=1.0mm	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	47.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030702001020	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m^2	464.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.2mm	3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030702001021	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤2000mm　δ=1.5mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤2000mm 4.厚度:1.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	521.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030703019009	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4.800					
20	030704002010	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1033.640					
21	030703001040	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703001041	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030703011032	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030703007009	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	19.000					
25	030703011033	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
26	030703001042	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
27	030703001043	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030703011034	防雨百叶风口 4800mm＜周长≤6000mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：4800mm＜周长≤6000mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯机房								
29	030701003018	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030701003019	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
31	031001006170	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑	m	700.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031208002025	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发	m	720.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
33	031302007066	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	031301012009	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
35	031301017058	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001066	安全文明施工费			31090.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1110.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6561.21			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14939.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8479.10			
2	031302002066	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003066	非夜间施工增加						
4	031302004066	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005066	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006066	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008066	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010076	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47552.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		47552.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	47552.09	
合计			47552.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【暖通工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003088	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001280	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001281	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5607.700					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005025	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030507006017	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031101001009	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
7	030501012009	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013009	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007009	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	8.000					
10	030507005026	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006018	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	4.000					
12	030507005027	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	350.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004009	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	70.000					
14	030404036017	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	70.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035036	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	70.000					
16	030507018009	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005017	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1489.140					
18	030411004250	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3239.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004251	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	82.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004252	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	72.140					
21	030502007041	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	165.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001282	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1214.210					
23	030411001283	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1400.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009009	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018009	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003017	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003018	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	70.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007042	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2054.960					
29	030502007043	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	2978.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007044	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1489.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001284	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1195.470					
32	030411006093	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	70.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008017	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008018	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005009	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
36	030502005018	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1195.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004253	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	189.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001285	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	294.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019017	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	9.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006017	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004254	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	452.140					
42	030411001286	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	20.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003009	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017235	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004255	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	785.140					
46	030411001287	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	22.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007067	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017059	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001067	安全文明施工费			24846.21			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		887.36			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		5243.52			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		11939.09			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		6776.24			
2	031302002067	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003067	非夜间施工增加						
4	031302004067	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005067	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006067	已完工程及设备保护费						
7	031302008067	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010077	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38030.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		38030.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	38030.85	
合计			38030.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008043	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
2	030904001025	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005009	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	112.000					
4	030904003017	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	112.000					
5	030904001026	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	178.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003018	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	59.000					
7	030404019009	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008044	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	27.000					
9	030404032025	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014009	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
11	030904006018	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004256	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	m	63.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408007027	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
14	030411004257	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS	m	3201.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411004258	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	65.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004259	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2702.480					
17	030411001288	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001289	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	1351.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411001290	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	1850.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001291	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	1351.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411003089	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件	m	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411006094	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006095	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	505.000					
24	030905001042	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001043	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001044	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	208.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001045	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
28	030411001292	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	18.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030411004260	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	251.650					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
30	030904001027	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411006096	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411001293	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411004261	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm² 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	531.600					
34	030411004262	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	265.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
35	030904007017	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	152.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030904007018	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
37	030404032026	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411004263	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	833.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004264	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	46.800					
40	030411001294	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	880.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	030411006097	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	153.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	030904010009	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030904008045	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	108.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	030904008046	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
45	030411004265	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5	m	767.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001295	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	767.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030411006098	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030404032027	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
49	030905003009	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气火灾监控系统								
50	030904008047	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	19.000					
51	030411004266	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	83.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
52	030411001296	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	15.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411006099	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	19.000					
54	030905001046	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计要求及施工规范							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
55	031302007068	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
56	031301017060	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001068	安全文明施工费			23189.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		828.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4893.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11143.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6324.50			
2	031302002068	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003068	非夜间施工增加						
4	031302004068	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005068	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006068	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008068	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010078	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35430.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		35430.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	35430.92	
合计			35430.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007033	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	17.790					
2	031001007034	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	6.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007035	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	34.940					
4	031001007036	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	53.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006171	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	1196.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006172	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	671.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006173	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	824.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006174	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1595.910					
9	031001006175	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	943.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014041	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013009	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	71.000					
12	031003001079	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	71.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001080	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	71.000					
14	031003001081	减压阀 DN50	1.名称:减压阀 2.材质:满足设计及招标要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001082	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
16	031208002026	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	6.580					
17	031208002027	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件	m^3	2.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031001001009	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1623.360					
19	031003001083	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	86.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		雨水系统								
20	031004014042	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗 2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
21	031001006176	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	265.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
22	031004014043	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031004014044	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	83.000					
24	031003003020	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	5.000					
25	031003001084	管堵 DN75	1.名称：管堵	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031001006177	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	221.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	031001006178	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	52.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006179	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接	m	235.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006180	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	15.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006181	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	26.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006182	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	4.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
32	031001006183	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	405.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006184	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接	m	925.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	031001006185	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：粘接	m	330.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006186	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合	m	90.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031004014045	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	284.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管及其他								
37	031002003190	钢套管 DN40（穿管管径DN20）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	326.000					
38	031002003191	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	153.000					
39	031002003192	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等)	个	82.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003193	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
41	031002003194	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
42	031002003195	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	16.000					
43	031002003196	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
44	031002003197	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑	个	102.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003198	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
46	031002003199	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合	个	61.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	031002003200	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	41.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
48	031302007069	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
49	031301017061	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001069	安全文明施工费			34595.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1235.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7300.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16623.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9435.11			
2	031302002069	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003069	非夜间施工增加						
4	031302004069	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005069	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006069	已完工程及设备保护费						
7	031302008069	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010079	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	52739.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		52739.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	52739.21	
合计			52739.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010033	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	58.000					
2	030901010034	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013009	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	118.000					
4	031001006187	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	149.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006188	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	2.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006189	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006190	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003021	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001085	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010035	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010036	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001086	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	186.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002009	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	57.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
14	030901003001	喷头 DN25	1.安装部位 ：室内 2.材质、型号、规格 DN25直立型或下垂式喷头 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	82.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031001006191	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN25 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	153.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	031001006192	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN32 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	38.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
17	031001006193	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN40 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	12.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
18	031001006194	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN50 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	12.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
19	031001006195	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	17.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	031001006196	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN80 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	22.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
21	031001006197	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	26.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
22	031001006198	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN150 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	12.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
23	031003001087	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	106.360					
24	030901006001	减压孔板 DN150	1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.连接形式：法兰连接 4.含配套法兰及附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
25	031003001088	安全信号阀 DN150	1.类型：安全信号阀	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质 ：详设计 3.规格、压力等级 ：DN150 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030901006002	水流指示器 DN150	1.名称：水流指示器 2.规格型号： ZSJZ,DN150 3.连接方式：法兰连接 4.工作压力：1.6MPa 5.含配套法兰 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
27	030901008001	末端试水阀 DN25	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25	组	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
28	031002003201	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	67.000					
29	031002003202	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
30	031302007070	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
31	031301017062	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001070	安全文明施工费			19002.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		678.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4010.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9131.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5182.46			
2	031302002070	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003070	非夜间施工增加						
4	031302004070	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005070	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006070	已完工程及设备保护费						
7	031302008070	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010080	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29274.08		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		29274.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	29274.08	
合计			29274.08	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036018	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.660					
2	030405002009	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001009	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004009	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002009	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1428.040					
6	030411003090	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	49.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001165	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.240					
8	030408006107	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001297	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	94.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001166	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	82.430					
11	030502007045	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	94.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019018	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007071	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017063	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001071	安全文明施工费			7936.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		283.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1674.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3813.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2164.57			
2	031302002071	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003071	非夜间施工增加						
4	031302004071	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005071	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006071	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008071	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010081	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12271.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12271.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12271.67	
合计			12271.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017236	泛光照明配电箱 34ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱 34ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031009	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	16.000					
3	030412004084	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	270.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004085	LA2 LED灯条 LED,5W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA2 LED灯条 2.规格 :LED,5W/m,3000K,DC24V	m	123.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004086	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004087	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004088	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001298	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	198.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001299	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004267	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001300	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001301	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004268	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	649.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001167	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006108	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006100	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	62.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007072	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001072	安全文明施工费			6599.05			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		235.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1392.66			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3170.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1799.74			
2	031302002072	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003072	非夜间施工增加						
4	031302004072	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005072	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006072	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008072	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010082	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10189.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10189.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10189.19	
合计			10189.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 34#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003028	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.940					
2	010402001046	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1468.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003029	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	38.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003030	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外）， 							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012010	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	3.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007010	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	225.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001081	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	17.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001082	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	18.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 标段：/宅）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001083	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	18.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001084	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	18.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001085	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	16.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001086	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	17.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001087	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	17.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001088	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	9.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001089	异形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价	m^3	5.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010502001090	异形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	5.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010502001091	异形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合	m^3	5.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010502001092	异形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	1.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010502001093	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，	m^3	9.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001057	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单	m^3	114.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001058	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求	m^3	165.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010504001059	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	165.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010504001060	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	165.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
24	010504001061	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	175.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010504001062	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	175.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
26	010504001063	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	238.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010503002024	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	194.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
28	010503002025	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	58.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010503002026	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	57.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 标段：/宅）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010505001019	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	1358.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010505008010	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m^3	183.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010506001010	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^2	332.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001096	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	3.535					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001097	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	4.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001098	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	7.468					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001099	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8	t	229.998					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ8～φ10	～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001100	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	19.215					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001101	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	0.567					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001102	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～ϕ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～ϕ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	1.286					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010515001103	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	58.884					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010515001104	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	30.393					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010515001105	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	99.737					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010515001106	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	45.073					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	010507003011	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑	m	85.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
45	010507001010	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm 2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土 3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	装配式构件								
46	010505001020	装配式预制混凝土 C30叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合 3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁	m^3	487.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010402001047	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等	m^2	2335.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
48	010402001048	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考	m^2	64.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010402001049	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑	m^2	929.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	010402001050	ALC装配式条板墙 300厚	1.装配式预制 ：300厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑	m^2	66.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
51	010516002010	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	0.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010607005028	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5926.840					
53	010607005029	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	4307.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010607005030	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7100.930					
55	010606008019	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用	t	0.419					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010606008020	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑 2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标	t	2.772					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。 7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
57	010801004037	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级	m^2	243.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
58	010801004038	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级	m^2	5.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
59	010802003019	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级	m^2	6.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
60	010801004039	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级	m^2	2.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
61	010801004040	钢质丙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级	m^2	1.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
62	010802003020	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门	m^2	2.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合 4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807003010	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合	m^2	60.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001085	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求	m^2	1323.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6 双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	010807001086	多腔塑料型材双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材窗，多腔塑料型材窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6	m^2	181.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	010807001087	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	555.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010807001088	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃（室内单片磨砂玻璃）	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m^2	43.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
68	010807001089	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整	m^2	1626.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	010807001090	多腔断热桥铝合金双中	1.断桥铝合金窗制作安装，尺	m^2	611.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	010807001091	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	447.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	010807001092	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	553.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	010807001093	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防	m^2	128.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	010807001094	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求	m^2	150.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
74	010902003010	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混	m^2	408.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	011101001047	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	m^2	129.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011101001048	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	66.640					
77	010902002037	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料	m^2	640.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	010902001010	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、	m^2	1281.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	011101001049	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	123.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	010902002038	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5274.640					
81	010902002039	墙面1.5mm厚JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m^2	142.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	010902002040	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在	m^2	443.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011101001050	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	443.590					
84	011102003010	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂	m^2	62.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
85	011001001038	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	475.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011001005019	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.170					
87	011001001039	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	576.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011001003019	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8834.360					
89	011001005020	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑	m^3	183.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011001003020	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11263.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	011001001040	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	576.320					
92	011001001041	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6698.830					
93	011201004082	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥	m^2	114.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
94	011102001010	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	11.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011101001051	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	59.010					
96	011101003019	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.170					
97	011101003020	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级	m^2	40.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
98	011201004083	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	4902.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	011201004084	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1680.230					
100	011201004085	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道	m^2	18438.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011201004086	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	18438.960					
102	011201004087	12mm厚M20聚合物水泥砂	1.墙体类型：综合	m^2	18438.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011201004088	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙	m^2	10169.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011201004089	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	1511.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
105	011201004090	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1848.650					
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
106	011209001100	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合	m^2	4930.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001101	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合	m^2	546.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001102	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、	m^2	30.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011209001103	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜	m^2	48.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011209001104	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合	m^2	394.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 标段：/宅）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011207001010	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），	m^2	11.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
112	011209001105	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用	m^2	145.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011209001106	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝	m^2	36.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			折边面积 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011209001107	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业	m	121.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011209001108	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单	m	21.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011209001109	1.5mm仿铜不锈钢装饰线	1.基层类型：综合	m	32.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		条 50mm宽	2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	011209001110	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑	m^2	411.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料品种、规格：1.2mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	011209001111	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，	m^2	223.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	011502001034	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	63.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
120	011502001035	成品铝合金格栅 100*30（标准层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见JD-206，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等	m^2	72.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	011502001036	成品铝合金格栅 50*50、50*16异形（架空层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均	m^2	23.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	011502001037	成品不锈钢仿铜格栅（3#大门）	1.格栅材料品种、规格、颜色：10X100 不锈钢钢板横向通长（竖向同规格，间距2000）@1150	m^2	81.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布置，50X10X1.2mm厚不锈钢仿铜格栅净距70mm 错缝布置，30X20X1.2mm厚不锈钢仿铜格栅净距80mm 错缝布置,详见3D-PL003、3D-SC004，安装方式综合考虑,采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
123	011204001028	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理	m^2	212.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
124	011204001029	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈外凸	m^2	8.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	011204001030	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状	m^2	14.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011209001112	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+	1.骨架材料种类、规格、中距：	m^2	32.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10mm钢化夹胶玻璃	热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	010805005010	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.玻璃材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 11.配备重型电动平开地弹簧、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
128	011406003019	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及	m^2	2736.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
129	011406001026	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2736.360					
130	011406003020	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	7714.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
131	011406001027	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6968.750					
132	011406001028	室外墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等	m^2	745.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011406001029	室外墙面及天棚 氟碳漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：氟碳漆，封闭底漆、中涂、面漆等遍数综合考虑，颜色综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	115.310					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
134	011503008028	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	m^2	442.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		膜玻璃	，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011503008029	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥	m^2	1049.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011503001019	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺	m^2	108.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
137	011503001020	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-	m^2	358.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011503008030	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅 2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用	m^2	70.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011503005010	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	273.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
140	011701001010	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输	m^2	12291.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
141	011702002019	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合	m^2	1210.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		斜撑等	2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
142	011702004010	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	357.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
143	011702011019	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	12319.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
144	011702014037	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	3728.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
145	011702014038	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、	m^2	10580.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
146	011702014039	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	1823.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
147	011702024010	现浇混凝土模板安装、	1.模板制作、安装、拆除、整	m^2	332.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 楼梯	理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
148	011702026010	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	59.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
149	011702011020	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	2626.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
150	011702002020	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	463.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
151	011702006010	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	307.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	011702014040	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	1170.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
153	011703001010	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合	m^2	12291.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
154	011704001010	超高施工增加 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合	m^2	9236.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001011	安全文明施工费			1678471.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59945.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		354222.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		806538.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		457765.03			
2	011707002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003011	非夜间施工照明						
4	011707004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006011	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007011	已完工程及设备保护费						
8	011707008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009010	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010083	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2585825.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2585825.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2585825.31	
合计			2585825.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰　标段：/　　第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017237	配电箱 32AL031	1.名称：配电箱 32AL031 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017238	配电箱 32AL061	1.名称：配电箱 32AL061 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017239	配电箱 32AL091	1.名称：配电箱 32AL091 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017240	配电箱 32AL121	1.名称：配电箱 32AL121 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017241	配电箱 32AL151	1.名称：配电箱 32AL151 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017242	配电箱 32AL181	1.名称：配电箱 32AL181 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017243	配电箱 32AL211	1.名称：配电箱 32AL211 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017244	配电箱 32AL241	1.名称：配电箱 32AL241 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017245	配电箱 32ALB011	1.名称：配电箱 32ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱） 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017246	配电箱 32APBdtRF1	1.名称：配电箱 32APBdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017247	配电箱 32ALBRF1	1.名称：配电箱 32ALBRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017248	配电箱 32ALE021	1.名称：配电箱 32ALE021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017249	配电箱 32APEdtRF1	1.名称：配电箱 32APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017250	配电箱 32APEfjRF1	1.名称：配电箱 32APEfjRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017251	配电箱 32APEfjRF2	1.名称：配电箱 32APEfjRF2 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030404017252	配电箱 32ALfgRF1	1.名称：配电箱 32ALfgRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017253	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030404017254	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017255	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030403007010	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
21	030404017256	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030404017257	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		母线								
23	030403006010	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑	m	98.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		调试及其他								
24	030414007010	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	9.000					
25	030414008010	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	段	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架、配管								
26	030411003091	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安	m	15.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030411003092	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	17.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030411003093	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开	m	98.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030411003094	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	265.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411003095	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	98.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030411003096	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	14.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003097	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安	m	8.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	030411001302	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	27657.100					
34	030411001303	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	370.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411001304	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	4855.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411001305	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	12578.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411001306	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	246.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001307	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	937.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030411001308	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001309	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	169.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001310	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	71.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001311	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电缆、配线								
43	030411004269	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2357.490					
44	030411004270	电气配线 WDZB-BYJ-450	1.名称：电气配线	m	849.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/750V-4mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004271	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	5492.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411004272	电气配线 BV-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2665.440					
47	030411004273	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm²	m	15952.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411004274	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	235.050					
49	030411004275	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	214.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004276	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	726.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
51	030411004277	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	726.960					
52	030408001168	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	116.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030408001169	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	120.300					
54	030408001170	电力电缆 B1-WDZB-YJY-	1.名称：电力电缆	m	120.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030408001171	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	124.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030408001172	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	92.300					
57	030408001173	电力电缆 B2-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B2-WDZB-YJY-	m	292.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030408001174	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	120.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	030408001175	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	83.030					
60	030408001176	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5	m	45.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*4mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030408001177	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	437.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	030408001178	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	198.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	030408001179	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	24.600					
64	030408001180	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	271.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	030408002019	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	56.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
66	030408002020	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1514.160					
67	030411004278	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖	m	26.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	030408006109	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030408006110	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	32.000					
70	030408006111	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
71	030408006112	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
72	030408006113	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030408006114	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
74	030408006115	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	030408006116	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
76	030408006117	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
77	030408006118	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
78	030408007028	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	030408007029	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
		分部小计								
		灯具开关插座								
80	030412001069	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	030412001070	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	030412001071	单管LED灯 1*18W 壁装	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：壁装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
83	030412001072	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 68 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	030412001073	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	25.000					
85	030412001074	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	030412001075	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
87	030412001076	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
88	030404034035	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	030404034036	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	25.000					
90	030404034037	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	030404034038	单联单控时控开关 250V 10A	1.名称：单联单控时控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
92	030404035037	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	030404035038	信息发布电源插座 250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
94	030404035039	壁挂空调三孔单相插座	1.名称：壁挂空调三孔单相插	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		250V10A	座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	030411006101	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	81.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	030411006102	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	157.000					
		分部小计								
		应急照明系统								
97	030412005028	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	030412005029	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
99	030412005030	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	173.000					
100	030412004089	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	030412004090	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	030412004091	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	94.000					
103	030412004092	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	030412004093	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W, DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	8.000					
105	030411006103	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	413.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防雷接地								
106	030409008046	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	222.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	030409002037	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	199.100					
108	030409002038	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	805.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	030409005019	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	286.540					
110	030409002039	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合	m	126.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	030409001008	钢铝窗接地	1.名称 钢铝窗接地 2.做法详15D503-P26~27 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	144.000					
112	030409008047	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	030409008048	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	40.000					
114	030409003010	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1211.780					
115	030409004010	均压环 利用外圈梁内主	1.名称：均压环	m	1848.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋	2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	030409005020	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合	m	1482.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	030411001312	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1512.000					
118	030409008049	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点	块	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	030409002040	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	200.000					
120	030409008050	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	030414011010	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
122	031302007073	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
123	031301017064	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001073	安全文明施工费			131211.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4686.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27690.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63049.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35784.98			
2	031302002073	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003073	非夜间施工增加						
4	031302004073	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005073	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006073	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008073	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010084	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	202022.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		202022.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	202022.83	
合计			202022.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋、新风口帽子、卫生间帽子、加压系统								
		新风工程预埋套管								
1	030703013019	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	72.000					
2	030703013020	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	144.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003203	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	384.000					
4	031002003204	钢套管(新风))DN125	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002003205	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
6	031002003206	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	336.000					
7	031002003207	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003208	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	144.000					
9	031002003209	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒)	个	288.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
10	031002003210	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003211	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	192.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001017	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
13	030108001018	轴流风机 风量：	1.名称：轴流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		65340m³/h 功率：22kW	2.型号、规格： 风量：65340m³/h 功率：22kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001022	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m²	611.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0mm	3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001023	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	455.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703019010	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.600					
17	030704002011	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1067.360					
18	030703001044	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001045	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030703001046	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
21	030703011035	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703007010	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030703011036	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	29.000					
24	030703001047	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030703001048	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	030703011037	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030703011038	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
28	030701003020	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030701003021	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
30	031001006199	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求	m	864.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031208002028	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	864.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031302007074	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
33	031301012010	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
34	031301017065	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001074	安全文明施工费			28926.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1033.10			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6104.66			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13899.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7889.10			
2	031302002074	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003074	非夜间施工增加						
4	031302004074	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005074	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006074	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008074	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010085	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44153.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		44153.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	44153.48	
合计			44153.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【暖通工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003098	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001313	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001314	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5767.920					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005028	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030507006019	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031101001010	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
7	030501012010	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013010	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007010	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
10	030507005029	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006020	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
12	030507005030	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	360.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004010	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	72.000					
14	030404036019	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035040	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	72.000					
16	030507018010	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005019	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1345.250					
18	030411004279	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3145.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004280	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	102.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004281	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	98.670					
21	030502007046	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	204.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001315	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1208.690					
23	030411001316	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1440.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009010	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018010	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003019	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003020	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007047	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2571.680					
29	030502007048	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	2690.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007049	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1345.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001317	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1208.690					
32	030411006104	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008019	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008020	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005010	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
36	030502005020	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1195.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004282	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	189.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001318	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	294.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019019	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	12.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006019	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004283	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	502.140					
42	030411001319	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	30.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003010	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017258	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004284	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	904.780					
46	030411001320	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	30.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007075	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017066	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001075	安全文明施工费			25881.61			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		924.34			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		5462.03			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		12436.62			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		7058.62			
2	031302002075	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003075	非夜间施工增加						
4	031302004075	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005075	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006075	已完工程及设备保护费						
7	031302008075	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010086	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39620.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		39620.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	39620.52	
合计			39620.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008048	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	5.000					
2	030904001028	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005010	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	52.000					
4	030904003019	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	52.000					
5	030904001029	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	157.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003020	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	74.000					
7	030404019010	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008049	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
9	030404032028	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014010	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
11	030904006020	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004285	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	m	44.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408007030	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
14	030411004286	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS	m	2275.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411004287	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	75.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004288	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2530.440					
17	030411001321	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001322	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	1265.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411001323	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	982.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001324	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	1338.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411003099	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411006105	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006106	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	401.000					
24	030905001047	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行：全系统联调试、试运行	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001048	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001049	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	158.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001050	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
28	030411001325	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	20.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030411004289	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	265.100					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
30	030904001030	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411006107	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411001326	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411004290	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm² 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	625.200					
34	030411004291	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	312.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
35	030904007019	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030904007020	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
37	030404032029	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411004292	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	767.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004293	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	52.800					
40	030411001327	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	819.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	030411006108	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	106.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	030904010010	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030904008050	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	030904008051	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
45	030411004294	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5	m	316.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001328	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	316.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030411006109	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030404032030	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
49	030905003010	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气火灾监控系统								
50	030904008052	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	25.000					
51	030411004295	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	110.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
52	030411001329	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	20.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411006110	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	25.000					
54	030905001051	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计要求及施工规范							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
55	031302007076	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
56	031301017067	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001076	安全文明施工费			19208.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		686.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4053.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9230.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5238.71			
2	031302002076	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003076	非夜间施工增加						
4	031302004076	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005076	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006076	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008076	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010087	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29313.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		29313.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	29313.93	
合计			29313.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007037	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	31.340					
2	031001007038	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	11.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007039	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	61.570					
4	031001007040	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	94.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006200	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	2213.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006201	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1182.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006202	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1452.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006203	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2812.150					
9	031001006204	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	1662.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014046	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013010	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	74.000					
12	031003001089	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	74.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001090	减压阀 DN25	1.类型 ：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计，自带过滤器及压力表 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	74.000					
14	031003001091	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	74.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001092	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
16	031003001093	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	24.000					
17	031003001094	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031208002029	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	6.040					
19	031208002030	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001001010	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1803.560					
21	031003001095	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	101.870					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031004014047	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	031001006205	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	283.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
24	031004014048	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	90.000					
25	031004014049	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50	个	149.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031003003022	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	9.000					
27	031003001096	管堵 DN75	1.名称：管堵 2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006206	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	403.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006207	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	95.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006208	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	429.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006209	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	28.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031001006210	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除	m	49.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006211	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	8.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
34	031001006212	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	737.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006213	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	1684.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031001006214	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN75	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	601.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031001006215	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	165.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	031004014050	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	516.000					
		分部小计								
		套管及其他								
39	031002003212	钢套管 DN40（穿管管径	1.名称：钢套管(包含穿楼板和	个	594.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20）	穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003213	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	279.000					
41	031002003214	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	149.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031002003215	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	22.000					
43	031002003216	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	15.000					
44	031002003217	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003218	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	7.000					
46	031002003219	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	186.000					
47	031002003220	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	031002003221	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	111.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031002003222	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	74.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
50	031302007077	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
51	031301017068	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001077	安全文明施工费			57962.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2070.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12232.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27851.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15807.84			
2	031302002077	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003077	非夜间施工增加						
4	031302004077	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005077	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006077	已完工程及设备保护费						
7	031302008077	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010088	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	88284.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		88284.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	88284.44	
合计			88284.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010037	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	99.000					
2	030901010038	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013010	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	200.000					
4	031001006216	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	316.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006217	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	99.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006218	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006219	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003023	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001097	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010039	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010040	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001098	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	288.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002010	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	77.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
14	031002003223	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031002003224	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
16	031302007078	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
17	031301017069	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001078	安全文明施工费			25059.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		894.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5288.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12041.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6834.28			
2	031302002078	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003078	非夜间施工增加						
4	031302004078	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005078	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006078	已完工程及设备保护费						
7	031302008078	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010089	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38662.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		38662.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	38662.04	
合计			38662.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036020	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.750					
2	030405002010	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001010	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004010	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002010	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1429.860					
6	030411003100	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	49.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001181	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.240					
8	030408006119	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001330	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	104.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001182	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	105.420					
11	030502007050	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	104.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019020	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007079	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017070	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001079	安全文明施工费			7972.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		284.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1682.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3830.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2174.30			
2	031302002079	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003079	非夜间施工增加						
4	031302004079	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005079	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006079	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008079	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010090	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12326.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12326.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12326.47	
合计			12326.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017259	泛光照明配电箱 32ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱32ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031010	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	16.000					
3	030412004094	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	245.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004095	LA2 LED灯条 LED,5W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA2 LED灯条 2.规格 :LED,5W/m,3000K,DC24V	m	203.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004096	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004097	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004098	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001331	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	297.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001332	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004296	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001333	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001334	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004297	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	709.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001183	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006120	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006111	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007080	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001080	安全文明施工费			7124.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		254.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1503.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3423.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1943.15			
2	031302002080	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003080	非夜间施工增加						
4	031302004080	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005080	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006080	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008080	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010091	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10999.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10999.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10999.84	
合计			10999.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 32#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003031	120mm厚页岩实心砖保护墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.940					
2	010402001051	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合	m^3	1468.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401003032	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留	m^3	38.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010401003033	页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	1.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外）， 							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010401012011	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	3.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	070302007011	成品烟道	1.成品排烟道 2.烟道断面：综合 3.防火、防烟止回阀等费用含在综合单价报价中 4.烟气道与结构留洞间的修补、填塞等处理费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5.住宅厨房排气道参照DB51/T5066-2018《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术规程》,型号A-1,预留洞口尺寸详平面图。屋面排气道升起高度至屋面完成面+1800mm。 6.计算规则：按长度计算，以米计量 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	225.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001094	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	16.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001095	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	18.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001096	矩形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	18.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010502001097	矩形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45	m^3	18.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001098	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	16.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001099	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	17.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001100	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	16.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010502001101	异形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	8.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001102	异形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价	m^3	5.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010502001103	异形柱 C40	1.混凝土强度等级：商品混凝土C40 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	5.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010502001104	异形柱 C45	1.混凝土强度等级：商品混凝土C45 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合	m^3	5.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010502001105	异形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	1.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010502001106	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，	m^3	9.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 标段：/宅）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010504001064	剪力墙 C30	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单	m^3	114.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001065	剪力墙 C35	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求	m^3	159.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010504001066	剪力墙 C40	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	159.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010504001067	剪力墙 C45	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C45 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	159.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
24	010504001068	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	169.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010504001069	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m^3	169.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
26	010504001070	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用	m^3	236.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010503002027	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	194.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
28	010503002028	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	58.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010503002029	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	57.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010505001021	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	1341.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010505008011	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m^3	183.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010506001011	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^2	332.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001107	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	4.411					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001108	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	4.817					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001109	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	7.443					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001110	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8	t	223.916					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ8～φ10	～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001111	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	25.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001112	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	0.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001113	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～ϕ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～ϕ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	1.286					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010515001114	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	58.947					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010515001115	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	30.217					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010515001116	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	99.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010515001117	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	45.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	010507003012	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑	m	85.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
45	010507001011	入口坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm 2.坡道材料种类、厚度：100厚C20混凝土 3.面层材料：另列 4.变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝 5.综合单价包含坡道土石方挖运弃、抹灰、嵌缝等费用 6.具体做法：详国标12J003-1/A5 12/A8,具体详设计图纸 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	装配式构件								
46	010505001022	装配式预制混凝土 C30叠合楼板(底板)	1.图代号：综合 2.单件体积：综合 3.安装高度：综合 4.混凝土构件种类：装配式桁架钢筋砼 C30预制叠合楼板，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整，钢筋含量暂按140kg/m^3考虑，钢筋型号综合 5.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 6.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 7.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁	m^3	487.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 8.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 9.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 10.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010402001052	ALC装配式条板墙 100厚	1.装配式预制 ：100厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等	m^2	2335.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 标段：/宅）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010402001053	ALC装配式条板墙 150厚	1.装配式预制 ：150厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考	m^2	64.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010402001054	ALC装配式条板墙 200厚	1.装配式预制 ：200厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑	m^2	929.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	010402001055	ALC装配式条板墙 300厚	1.装配式预制 ：300厚ALC装配式条板墙，长度及宽度综合考虑 2.安装高度：综合考虑 3.粘接材料强度等级、配合比：专用石膏粘接剂等综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的细石混凝土填实、墙体顶部与梁、板的连接措施等综合考虑	m^2	66.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.综合单价包含ALC墙板专用的构造柱、圈梁、过梁、型钢等内容 7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放、支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8.预埋件(含安装预埋件)费、板块及固定配件安装及其防锈处理、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝，墙体拼缝							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理、缝口处及与主体结构交接处挂网、砂浆找平、墙体构造与水平连接、墙体支撑及安拆、转角墙板、砂浆网格布拼缝、封堵、墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、钢卡套、卡件及接缝处理、构件深化费用等所需费用均包含在综合单价内 9.条板墙与上口结构不平整需做封边处理的费用均包含在综合单价内 10.材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计计施工验收规范要求综合考虑在投标报价内 11.砌体内埋管处用钢丝网加强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 12.综合单价包括构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版损耗均包含在投标综合单价内，结算综合单价不作调整，同时材料的观赏性和质量等需满足规范及业主选材要求 13.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 14.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 15.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 17.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 18.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 19.砌体加固钢筋、连接钢筋以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 20.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 21.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 22.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 23.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 24.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 25.清单工程量按设计图示尺寸以投影面积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位面积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 26.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
51	010516002011	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	0.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010607005031	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5926.840					
53	010607005032	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	4307.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010607005033	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7100.930					
55	010606008021	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用	t	0.419					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010606008022	钢楼梯	1.钢材品种、规格：材质综合，梯柱、梯梁、梯步、平台等材料规格综合考虑 2.螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑 3.安装高度：综合考虑报价 4.探伤要求：焊缝综合考虑，满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5.除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到国标	t	2.772					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.防腐涂层: 所有的钢构件应进行防锈防腐涂装,除锈后在规定时间内进行涂装,除锈后涂防锈漆三道:无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆两遍。防腐涂料干膜总厚度不小于125微米。 7.综合单价内应包含但不限于：深化设计及深化设计增加加劲板和连接件、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填、补漆等工作内容所涉及的费用，焊							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 8.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 9.安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑；钢吊柱施工难度增加费综合考虑到投标报价 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
57	010801004041	乙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级	m^2	243.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010801004042	丙级木质防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级	m^2	5.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
59	010802003021	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级	m^2	6.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
60	010801004043	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级	m^2	2.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
61	010801004044	钢质丙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：丙级	m^2	1.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
62	010802003022	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门	m^2	2.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合 4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	010807003011	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合	m^2	60.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010807001095	多腔塑料型材双中空钢化玻璃推拉门 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材推拉门框，多腔塑料型材推拉门扇，型材表面处理满足技术要求	m^2	1323.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	010807001096	多腔塑料型材双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.塑钢门窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：多腔塑料型材窗，多腔塑料型材窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6	m^2	181.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、暖边条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	010807001097	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	555.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010807001098	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃（室内单片磨砂玻璃）	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m^2	43.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
68	010807001099	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整	m^2	1626.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	010807001100	多腔断热桥铝合金双中	1.断桥铝合金窗制作安装，尺	m^2	611.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	010807001101	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑	m^2	447.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 10LOW-E+12Ar+10+12Ar+10mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	010807001102	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃窗 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	553.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：双中空钢化玻璃 12LOW-E+12Ar+12+12Ar+12mm双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	010807001103	多腔断热桥铝合金双中空防火玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h）	1.乙级防火窗窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：80系列断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求，内设置钢衬、防火膨胀条、防	m^2	128.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火胶条、防火密封胶 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化LOW-E(双银)玻璃加暖边条（室内单片防火玻璃，C类1.0h），安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火玻璃压条等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	010807001104	多腔断热桥铝合金双中空钢化玻璃门联窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金门联窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金门联窗框，断热桥铝合金门联窗扇，型材表面处理满足技术要求	m^2	150.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
74	010902003011	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混	m^2	408.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	011101001052	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	m^2	129.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011101001053	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	66.640					
77	010902002041	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料	m^2	640.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	010902001011	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、	m^2	1281.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	011101001054	屋面 最薄处20厚M15聚合物水泥防水砂浆	1.钢筋混凝土楼板原浆收光 2.最薄20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	123.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	010902002042	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5274.640					
81	010902002043	墙面1.5mm厚JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m^2	142.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	010902002044	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在	m^2	443.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011101001055	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	443.590					
84	011102003011	地砖屋面	1.结合层厚度、配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂	m^2	62.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
85	011001001042	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	475.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011001005021	8mm厚微孔聚脲隔声保温垫	1.隔声材料品种、规格、厚度：8mm厚微孔聚脲隔声保温垫，沿墙增加竖向隔声片 2.固定材料种类、做法：综合 3.隔声材料需满足DBJ51/T 212—2022相关技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.170					
87	011001001043	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	576.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011001003021	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8834.360					
89	011001005022	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑	m^3	183.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011001003022	耐碱玻纤网格布一层	1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布一层，规格综合 2.固定方式:综合 3.按设计图示尺寸以面积计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11263.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 标段：/宅）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	011001001044	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	576.320					
92	011001001045	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6698.830					
93	011201004091	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥	m^2	114.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
94	011102001011	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	11.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011101001056	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	59.010					
96	011101003021	40mm厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20商品细石混凝土抹平 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	40.170					
97	011101003022	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级	m^2	40.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
98	011201004092	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	4902.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	011201004093	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1680.230					
100	011201004094	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道	m^2	18438.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011201004095	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	18438.960					
102	011201004096	12mm厚M20聚合物水泥砂	1.墙体类型：综合	m^2	18438.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011201004097	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙	m^2	10169.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011201004098	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	1511.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
105	011201004099	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1848.650					
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
106	011209001113	2.5mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合	m^2	4930.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011209001114	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合	m^2	546.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011209001115	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、	m^2	30.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011209001116	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（星空顶，平曲综合）	1.部位：星空顶 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜	m^2	48.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.星空顶做法：3.0mm穿孔铝单板（氟碳喷涂），放置3mm厚透明亚克力板，星空顶范围内置1.5mm粉末喷涂钢板，钢板距离铝单板表面200mm，具体详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011209001117	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合	m^2	394.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011207001011	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），	m^2	11.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
112	011209001118	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用	m^2	145.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011209001119	2.5mm氟碳喷涂铝单板线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝	m^2	36.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			折边面积 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011209001120	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业	m	121.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011209001121	2.0mm不锈钢折弯装饰线条 10mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢折弯装饰线条 面宽10mm，采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单	m	21.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011209001122	1.5mm仿铜不锈钢装饰线	1.基层类型：综合	m	32.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		条 50mm宽	2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜不锈钢折弯装饰线条 面宽50mm，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码、线条安装底板等辅材均包括在综合单价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，外侧可视处喷黑处理，具体详设计 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	011209001123	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑	m^2	411.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料品种、规格：1.2mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	011209001124	2.5mm氟碳喷涂铝单板窗口一体式排水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.5mm氟碳喷涂铝单板 窗口一体式排水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，	m^2	249.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	011502001038	成品铝合金格栅 100*50异形（屋面层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*50异形，详见JD-205，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	63.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
120	011502001039	成品铝合金格栅 100*30（标准层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 100*30，详见JD-206，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等	m^2	72.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	011502001040	成品铝合金格栅 50*50、50*16异形（架空层）	1.格栅材料品种、规格、颜色：成品铝合金格栅，氟碳喷涂 50*50、50*16异形，详见24-DT-04、24-DT-05，安装方式综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝格栅厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝格栅材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材以及加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均	m^2	23.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	011502001041	成品不锈钢仿铜格栅（3#大门）	1.格栅材料品种、规格、颜色：10X100 不锈钢钢板横向通长（竖向同规格，间距2000）@1150	m^2	81.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布置，50X10X1.2mm厚不锈钢仿铜格栅净距70mm 错缝布置，30X20X1.2mm厚不锈钢仿铜格栅净距80mm 错缝布置,详见3D-PL003、3D-SC004，安装方式综合考虑,采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
123	011204001031	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理	m^2	212.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
124	011204001032	40mm厚干挂世贸白花岗岩石材（外凸波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈外凸	m^2	8.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
125	011204001033	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状	m^2	14.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
126	011209001125	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+	1.骨架材料种类、规格、中距：	m^2	32.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10mm钢化夹胶玻璃	热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.与幕墙龙骨相连的铝合金装饰线条单独计取 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	010805005011	电动玻璃地弹门 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃 2800×4350	1.门扇外围尺寸：2800×4350 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.玻璃材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 11.配备重型电动平开地弹簧、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
128	011406003021	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及	m^2	2736.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
129	011406001030	墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2736.360					
130	011406003022	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	7714.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
131	011406001031	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	6968.750					
132	011406001032	室外墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等	m^2	745.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	011406001033	室外墙面及天棚 氟碳漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：氟碳漆，封闭底漆、中涂、面漆等遍数综合考虑，颜色综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	115.310					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
134	011503008031	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃	m^2	442.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		膜玻璃	，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	011503008032	铝合金玻璃栏板 8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+1.52PVB+8外片防火钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详设计 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥	m^2	1049.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	011503001021	铝合金格栅栏杆	1.栏杆高度：综合 2.扶手材料种类、规格：铝合金栏杆扶手拉通，铝合金栏杆扶手接墙处需与墙体连接，连接采用5mmL型钢件，不锈钢螺	m^2	108.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钉固定 3.栏杆材料种类、规格：40×80×2铝合金方管格栅，净距@80mm，40×80×2铝合金方管（横向），采用2mm厚钢拉片与结构连接@350 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
137	011503001022	不锈钢栏杆	1.栏杆种类、规格 ：不锈钢栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：Φ50*1.5不锈钢横管，Φ20*1.5立管间距110 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.钢材基层热浸镀锌处理、表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑，具体做法详见22J403-1-	m^2	358.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HC7/4-24 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	011503008033	空调百叶铝合金格栅	1.种类、规格 ：空调百叶铝合金格栅 2.高度：综合 3.材料及规格：40*40*1.2铝合金框，20*20*1铝合金矩管间距详设计，1厚60X6铝合金百叶与与边框通过L形连接件连接，具体详设计，颜色同外立面综合考虑 4.综合单价含油漆、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用	m^2	70.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	011503005011	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	273.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
140	011701001011	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输	m^2	12295.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
141	011702002021	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合	m^2	1192.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		斜撑等	2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
142	011702004011	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	342.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
143	011702011021	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	10236.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
144	011702014041	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	3728.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
145	011702014042	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、	m^2	10505.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
146	011702014043	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	1823.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
147	011702024011	现浇混凝土模板安装、	1.模板制作、安装、拆除、整	m^2	332.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 楼梯	理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
148	011702026011	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	59.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
149	011702011022	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	2626.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
150	011702002022	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	463.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
151	011702006011	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	307.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	011702014044	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	1170.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
153	011703001011	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合	m^2	12295.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住 宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
154	011704001011	超高施工增加 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100,层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合	m^2	9236.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001012	安全文明施工费			1667363.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59548.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		351878.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		801200.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		454735.60			
2	011707002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003012	非夜间施工照明						
4	011707004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006012	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007012	已完工程及设备保护费						
8	011707008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009011	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010092	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2568969.55		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2568969.55		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2568969.55	
合计			2568969.55	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰　标段：/　　第 1 页 共 1 页
工程（住宅）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅） 标段：/ 】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【建筑与装饰工程（住宅）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017260	配电箱 33AL031	1.名称：配电箱 33AL031 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017261	配电箱 33AL061	1.名称：配电箱 33AL061 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017262	配电箱 33AL091	1.名称：配电箱 33AL091 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017263	配电箱 33AL121	1.名称：配电箱 33AL121 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017264	配电箱 33AL151	1.名称：配电箱 33AL151 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017265	配电箱 33AL181	1.名称：配电箱 33AL181 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030404017266	配电箱 33AL211	1.名称：配电箱 33AL211 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030404017267	配电箱 33AL241	1.名称：配电箱 33AL241 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：底边距地0.5m支架明装，含支架 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，包含采集器、转换器等，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017268	配电箱 33ALB011	1.名称：配电箱 33ALB011 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内（包含防逆流装置箱） 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017269	配电箱 33APBdtRF1	1.名称：配电箱 33APBdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017270	配电箱 33ALBRF1	1.名称：配电箱 33ALBRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017271	配电箱 33ALE021	1.名称：配电箱 33ALE021 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017272	配电箱 33APEdtRF1	1.名称：配电箱 33APEdtRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017273	配电箱 33APEfjRF1	1.名称：配电箱 33APEfjRF1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017274	配电箱 33APEfjRF2	1.名称：配电箱 33APEfjRF2 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030404017275	配电箱 33ALfgRF1	1.名称：配电箱 33ALfgRF1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017276	电缆转换箱	1.名称：电缆转换箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030404017277	母线插接开关箱	1.名称：母线插接开关箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017278	专用T接分线端子箱	1.名称：专用T接分线端子箱 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030403007011	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
21	030404017279	配电箱 ALh12	1.名称：配电箱 ALh12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030404017280	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		母线								
23	030403006011	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑	m	98.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		调试及其他								
24	030414007011	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	9.000					
25	030414008011	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	段	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架、配管								
26	030411003101	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安	m	15.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030411003102	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	17.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030411003103	普通电缆槽盒 150*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：150*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开	m	98.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030411003104	普通电缆槽盒 100*50	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	265.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411003105	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	98.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030411003106	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	14.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411003107	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安	m	8.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	030411001335	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	27654.940					
34	030411001336	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	370.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411001337	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC32 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	4855.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030411001338	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	12578.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411001339	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	246.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001340	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	937.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030411001341	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	78.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030411001342	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	184.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411001343	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	71.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001344	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电缆、配线								
43	030411004298	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2357.490					
44	030411004299	电气配线 WDZB-BYJ-450	1.名称：电气配线	m	849.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/750V-4mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004300	电气配线 WDZC-BYJ-450/750V-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-BYJ-450/750V-16mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	5492.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411004301	电气配线 BV-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BV-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2665.440					
47	030411004302	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm²	m	15952.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030411004303	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	235.050					
49	030411004304	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	214.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004305	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	726.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
51	030411004306	电气配线 B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	726.960					
52	030408001184	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	116.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030408001185	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	120.300					
54	030408001186	电力电缆 B1-WDZB-YJY-	1.名称：电力电缆	m	120.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030408001187	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	124.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030408001188	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	92.300					
57	030408001189	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/	m	292.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030408001190	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	120.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	030408001191	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	83.030					
60	030408001192	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5	m	45.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*4mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030408001193	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	437.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	030408001194	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	198.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	030408001195	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	24.600					
64	030408001196	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	271.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	030408002021	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	56.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
66	030408002022	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2084.280					
67	030411004307	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖	m	26.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	030408006121	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030408006122	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	32.000					
70	030408006123	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
71	030408006124	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
72	030408006125	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030408006126	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
74	030408006127	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	030408006128	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
76	030408006129	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
77	030408006130	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
78	030408007031	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	030408007032	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
		分部小计								
		灯具开关插座								
80	030412001077	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	030412001078	单管LED灯 1*18W 管吊	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：管吊 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	030412001079	单管LED灯 1*18W 壁装	1.名称：单管LED灯 2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：壁装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
83	030412001080	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	030412001081	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	25.000					
85	030412001082	航空障碍灯控制器	1.名称：航空障碍灯控制器	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	030412001083	光线感应器	1.名称：光线感应器 2.规格、型号：航空障碍灯厂家配套 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
87	030412001084	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
88	030404034039	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	030404034040	单联单控开关(密闭型) 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	25.000					
90	030404034041	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	030404034042	单联单控时控开关 250V 10A	1.名称：单联单控时控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
92	030404035041	二孔加三孔插座250V10A	1.名称：二孔加三孔插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：带安全门 电井内	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为暗装H=500 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	030404035042	信息发布电源插座 250V10A	1.名称：信息发布电源插座 2.型号、规格：250V10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
94	030404035043	壁挂空调三孔单相插座	1.名称：壁挂空调三孔单相插	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		250V10A	座 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	030411006112	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	81.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	030411006113	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	157.000					
		分部小计								
		应急照明系统								
97	030412005031	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	030412005032	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
99	030412005033	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	173.000					
100	030412004099	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	030412004100	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	030412004101	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	94.000					
103	030412004102	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	030412004103	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W, DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	8.000					
105	030411006114	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	413.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防雷接地								
106	030409008051	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	222.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	030409002041	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	199.100					
108	030409002042	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	805.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	030409005021	避雷网 Φ10	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	286.540					
110	030409002043	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合	m	126.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	030409001009	钢铝窗接地	1.名称 钢铝窗接地 2.做法详15D503-P26~27 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	144.000					
112	030409008052	预埋钢端子板 不锈钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	030409008053	预埋钢端子板 热镀锌钢板-125*100*4	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-125*100*4 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	40.000					
114	030409003011	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1211.780					
115	030409004011	均压环 利用外圈梁内主	1.名称：均压环	m	1848.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋	2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	030409005022	均压环 热镀锌圆钢Φ12	1.名称：均压环 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合	m	1482.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	030411001345	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1512.000					
118	030409008054	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点	块	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	030409002044	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	处	200.000					
120	030409008055	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	030414011011	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
122	031302007081	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
123	031301017071	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001081	安全文明施工费			133226.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4758.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28116.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64017.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36334.53			
2	031302002081	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003081	非夜间施工增加						
4	031302004081	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005081	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006081	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008081	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010093	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	205164.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		205164.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	205164.68	
合计			205164.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预埋、新风口帽子、卫生间帽子、加压系统								
		新风工程预埋套管								
1	030703013021	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ125	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ125 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙 5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	72.000					
2	030703013022	带防虫网不锈钢防雨风帽 Φ100	1.名称：带防虫网不锈钢防雨风帽 2.规格：Φ100 3.材质：不锈钢 4.防雨罩颜色同外墙	个	144.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.密封所需的玻璃胶、软胶布，开口、卡扣等综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002003225	钢套管(新风) DN100	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	384.000					
4	031002003226	钢套管(新风))DN125	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002003227	钢套管(新风) DN150	1.名称：钢套管(新风) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		空调工程预埋套管								
6	031002003228	钢套管(冷媒) DN100	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	336.000					
7	031002003229	钢套管(冷媒) DN125	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002003230	钢套管(冷媒) DN150	1.名称：钢套管(冷媒) 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	144.000					
9	031002003231	钢套管(冷媒) DN80	1.名称：钢套管(冷媒)	个	288.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		其他								
10	031002003232	钢套管DN40	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合	个	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002003233	钢套管DN125	1.名称：钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	192.000					
		分部小计								
		分部小计								
		加压送风系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001019	轴流风机 风量：27330m³/h 功率：11kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格： 风量：27330m³/h 功率：11kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
13	030108001020	轴流风机 风量：	1.名称：轴流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		65340m³/h 功率：22kW	2.型号、规格： 风量：65340m³/h 功率：22kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030702001024	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m²	611.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0mm	3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030702001025	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	455.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703019011	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.600					
17	030704002012	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1067.360					
18	030703001049	70℃防火阀FDS 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030703001050	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030703001051	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
21	030703011039	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030703007011	自垂式百叶风口 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm＜周长≤1800mm 3.常开，带风量调节功能 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030703011040	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.功能：含控制箱，满足要求并综合考虑 3.安装方式综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	29.000					
24	030703001052	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030703001053	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	030703011041	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030703011042	防雨百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯机房								
28	030701003022	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030701003023	隔墙用百叶窗式换气扇 风量486m³/h	1.名称：隔墙用百叶窗式换气扇 2.规格、型号：风量:486m³/h,功率:28W(220V)噪声:≤40dB(A), 3.安装形式：详设计 4.含电机接线，调节功能，减震支吊架制作安装、调试等完成系统所需所有附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		燃气热水器至分集水器供水管道								
30	031001006220	PP-R给水管De32×2.9	1.安装部位：综合考虑 2.介质：地暖（供水） 3.材质：PP-R管De32×2.9 4.连接形式：热熔连接 5.含管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)、管卡；开洞、留洞、堵洞（防火堵洞）、防火检测、剔槽、留槽、压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 6.压力试验及吹、洗设计要求、警示带形式：满足施工规范及验收规范要求	m	864.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031208002031	管道绝热 δ=25mm	1.绝热材料品种：难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.材料参数：水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）,沿阳台地面敷设时应采取设置柔性保温套管 3.保温层厚度：25mm 4.规格：PP-R给水管 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	864.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031302007082	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
33	031301012011	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
34	031301017072	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001082	安全文明施工费			28926.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1033.10			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6104.66			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13899.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7889.10			
2	031302002082	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003082	非夜间施工增加						
4	031302004082	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005082	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006082	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008082	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010094	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44153.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		44153.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	44153.48	
合计			44153.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住　标段：/　　第 1 页 共 1 页

宅 【暖通工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030411003108	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	94.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411001346	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411001347	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5767.920					
		分部小计								
		访客可视对讲系统								
4	030507005031	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030507006021	2门门禁控制器(含箱体)	1.名称：2门门禁控制器(含箱体) 2.四门, TCP/IP 通讯,同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器接入 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031101001011	可视对讲电源	1.名称：可视对讲电源 2.型号、规格：DC12V、10A,电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
7	030501012011	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.包含：成套设备（含光模块、接口、分机电源、PDU等）安装	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5.含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 6.投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030502013011	光分纤盒	1.名称：光分纤盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030507007011	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
10	030507005032	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030507006022	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
12	030507005033	IC 卡	1.名称 ：IC卡 2.满足业主要求 3.本次暂估计工程量，最终由责任主体现场据实办理相关收方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算	张	360.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030904004011	可视对讲户内分机	1.名称：可视对讲户内分机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	72.000					
14	030404036021	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.检查接线及调试 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035044	预留顶部天然气检测仪插座	1.名称 预留顶部天然气检测仪插座 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	72.000					
16	030507018011	门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门	1.名称：门禁管理系统-调试及试运行 ≤50门 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030502005021	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1345.250					
18	030411004308	配线 WDZ-RYY-2x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.0	m	3145.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004309	配线 WDZ-RYY-4x1.0	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	102.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004310	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.名称：WDZ-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	98.670					
21	030502007051	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合	m	204.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001348	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1208.690					
23	030411001349	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	1440.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030502009011	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
25	030502018011	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		楼光纤入户(FTTH)网络通信、有线电视系统								
26	030502003021	48芯光纤分纤箱	1.名称：48芯光纤分纤箱 2.含光纤终端盒、连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	8.000					
27	030502003022	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030502007052	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格：48芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2571.680					
29	030502007053	单芯皮线光缆	1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑	m	2690.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030502007054	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 5.含光纤熔接、尾纤	m	1345.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001350	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1208.690					
32	030411006115	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
33	030507008021	电梯轿厢摄像机	1.名称：电梯轿厢摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含含楼层显示器、支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,电梯专用防暴摄像机， 2.8mmCOMS 镜头,内置MIC支持双向语音对讲 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507008022	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030503005011	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.参数：速率300Mbps,覆盖距离0~400米 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
36	030502005022	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP	m	1195.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030411004311	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	189.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411001351	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	294.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502019021	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	12.000					
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
40	030904006021	五方对讲分机	1.名称：五方对讲分机 2.类别：电梯运行监控 3.电梯对讲分机与管理中心联网,实现电梯轿厢、轿厢顶、电梯机房、电梯底坑、管理中心五方通话;管理中心能显示各电梯运行的上下,楼层位置的状态 4.调试	部	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004312	配线 WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	502.140					
42	030411001352	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合	m	30.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030501003011	电梯轿箱读卡器	1.名称：电梯轿箱读卡器 2.规格：详设计 3.含电梯主控制器、梯控扩展板，内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		UPS配电系统								
44	030404017281	弱电配电箱	1.名称：弱电配电箱 2.型号：各种类型配电箱、箱体尺寸综合考虑，具体满足现场使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、防火堵洞、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030411004313	配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：B1-WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	904.780					
46	030411001353	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	30.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
47	031302007083	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301017073	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001083	安全文明施工费			25881.61			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		924.34			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		5462.03			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		12436.62			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		7058.62			
2	031302002083	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003083	非夜间施工增加						
4	031302004083	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005083	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006083	已完工程及设备保护费						
7	031302008083	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010095	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39620.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		39620.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	39620.52	
合计			39620.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008053	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	5.000					
2	030904001031	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005011	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	52.000					
4	030904003021	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	52.000					
5	030904001032	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	157.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904003022	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	74.000					
7	030404019011	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030904008054	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
9	030404032031	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技	台	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014011	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
11	030904006022	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
12	030411004314	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	m	44.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408007033	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
14	030411004315	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS	m	2275.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411004316	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标	m	75.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004317	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2530.440					
17	030411001354	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030411001355	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	1265.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411001356	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	982.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	030411001357	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	1338.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030411003109	消防电桥架 100x50	1.名称：消防电桥架 2.规格：100x50 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件	m	94.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411006116	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411006117	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	401.000					
24	030905001052	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行：全系统联调试、试运行	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030905001053	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030905001054	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行	点	218.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030905001055	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合	点	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
28	030411001358	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	20.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	030411004318	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	265.100					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
30	030904001033	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.安装形式:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411006118	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
32	030411001359	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	030411004319	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm² 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	625.200					
34	030411004320	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	312.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
35	030904007021	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030904007022	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
37	030404032032	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030411004321	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	767.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411004322	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	52.800					
40	030411001360	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、	m	819.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	030411006119	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	106.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
42	030904010011	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030904008055	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	030904008056	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
45	030411004323	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5	m	316.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411001361	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	316.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030411006120	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030404032033	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
49	030905003011	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气火灾监控系统								
50	030904008057	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	25.000					
51	030411004324	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	110.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
52	030411001362	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	20.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411006121	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	25.000					
54	030905001056	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计要求及施工规范							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
55	031302007084	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
56	031301017074	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001084	安全文明施工费			19439.68			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		694.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4102.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9341.15			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5301.73			
2	031302002084	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003084	非夜间施工增加						
4	031302004084	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005084	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006084	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008084	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010096	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29659.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		29659.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	29659.98	
合计			29659.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007041	衬塑钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	31.340					
2	031001007042	衬塑钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	11.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007043	衬塑钢管 DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	61.570					
4	031001007044	衬塑钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求	m	94.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006221	PP-R塑料给水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技	m	2213.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006222	PP-R塑料给水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1182.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006223	PP-R塑料给水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1452.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006224	PP-R塑料热水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2812.150					
9	031001006225	PP-R塑料热水管 DN20	1.安装部位：室内	m	1662.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20，压力等级详设计 4.连接形式：热熔连接 5.包括管卡及吊托支架制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031004014051	水龙头 DN15	1.类型：水龙头 2.规格：DN15	个	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003013011	水表 DN25	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式 ：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	74.000					
12	031003001099	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	74.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001100	减压阀 DN25	1.类型 ：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计，自带过滤器及压力表 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	74.000					
14	031003001101	止回阀 DN25	1.类型 ：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级 ：DN25 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	74.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	031003001102	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
16	031003001103	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	24.000					
17	031003001104	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	031208002032	橡塑保温材料 30mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	6.040					
19	031208002033	橡塑保温材料 20mm	1.名称:橡塑保温材料 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001001011	室内压槽	1.安装部位：室内 2.材质：矩管 3.规格：40*40 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1803.560					
21	031003001105	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	101.870					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031004014052	87型雨水斗 DN100	1.名称：87型雨水斗	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：满足设计及合同要求 3.规格：DN100 4.防水、防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	031001006226	实壁UPVC排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	283.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水系统								
24	031004014053	机械密闭防干涸地漏 DN50	1.名称：机械密闭防干涸地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN50 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	90.000					
25	031004014054	地漏 DN50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50	个	149.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031003003024	管堵 DN100	1.名称：管堵 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	9.000					
27	031003001106	管堵 DN75	1.名称：管堵 2.规格：DN75 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031001006227	UPVC排水管 DN50	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN50，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	403.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001006228	实壁UPVC排水管 DN75	1.名称：实壁UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	95.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031001006229	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	429.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031001006230	柔性机制铸铁管 DN50	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN50 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	28.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	031001006231	柔性机制铸铁管 DN75	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除	m	49.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	031001006232	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	8.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		污水系统								
34	031001006233	UPVC排水管 DN100	1.名称：UPVC排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	737.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	031001006234	实壁UPVC螺旋降噪排水管 DN100	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN100，压力等级详设计 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	1684.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031001006235	实壁UPVC螺旋降噪排水管（通气管） DN75	1.名称：实壁UPVC螺旋降噪排水管 2.安装部位：室外 3.介质：综合考虑 4.材质：UPVC排水管 5.型号、规格：DN75 6.连接形式：粘接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	601.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031001006236	柔性机制铸铁管 DN100	1.名称：柔性机制铸铁管 2.安装部位：室内 3.介质：综合考虑 4.材质：铸铁管 5.型号、规格：DN100 6.连接形式：卡箍连接 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	165.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 10.通球、灌水试验按设计要求 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	031004014055	阻火圈 DN100(含止水环)	1.名称、类型：阻火圈 DN100 2.材质：满足规范及验收要求 3.连接形式：满足产品要求 4.填料材质：满足规范及验收要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	516.000					
		分部小计								
		套管及其他								
39	031002003234	钢套管 DN40（穿管管径	1.名称：钢套管(包含穿楼板和	个	594.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20）	穿墙等) 2.规格：DN40（穿管管径DN20） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002003235	钢套管 DN50（穿管管径DN25）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN50（穿管管径DN25） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	279.000					
41	031002003236	钢套管 DN80（穿管管径DN50）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN80（穿管管径DN50） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	149.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031002003237	钢套管 DN100（穿管管径DN65）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN100（穿管管径DN65） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	22.000					
43	031002003238	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	15.000					
44	031002003239	穿楼板套管 DN75	1.名称：穿楼板套管 DN75 2.规格：DN75 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002003240	穿楼板套管 DN100	1.名称：穿楼板套管 DN100 2.规格：DN100 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	7.000					
46	031002003241	刚性防水套管 DN100	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	186.000					
47	031002003242	柔性防水套管 DN50	1.名称：柔性防水套管	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN50 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	031002003243	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN100 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	111.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031002003244	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	74.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
50	031302007085	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
51	031301017075	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001085	安全文明施工费			57962.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2070.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12232.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27851.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15807.84			
2	031302002085	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003085	非夜间施工增加						
4	031302004085	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005085	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006085	已完工程及设备保护费						
7	031302008085	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010097	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	88284.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		88284.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	88284.44	
合计			88284.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010041	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求	套	99.000					
2	030901010042	试验薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：嵌入、半嵌入及	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及合同技术要求							
3	030901013011	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	200.000					
4	031001006237	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑	m	316.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006238	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水	m	99.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031001006239	热浸镀锌加厚钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌加厚钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套	m	168.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031001006240	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN100	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安	m	196.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031003003025	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003001107	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030901010043	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技	套	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030901010044	试验消火栓	1.安装部位：屋顶 2.名称：试验消火栓 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：单栓 5.安装方式：综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
12	031003001108	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技	kg	288.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030905002011	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	77.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
14	031002003245	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技	个	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031002003246	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
16	031302007086	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
17	031301017076	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001086	安全文明施工费			25059.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		894.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5288.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12041.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6834.28			
2	031302002086	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003086	非夜间施工增加						
4	031302004086	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005086	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006086	已完工程及设备保护费						
7	031302008086	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010098	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38662.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		38662.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	38662.04	
合计			38662.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030404036022	单晶硅光伏组件 单块尺寸2278*1134*30mm	1.名称：单晶硅光伏组件 2.规格：单晶硅板 550Wp，单块尺寸2278*1134*30mm 3.参数详见设计 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	70.750					
2	030405002011	逆变器 13KW	1.名称：逆变器 2.型号、规格：满足设计要求 3.容量：13KW 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
3	030503001011	光伏发电监测系统	1.名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：监控主机、网络交换机、数据采集器、485中继器、报表打印机、音箱、电量计量表、环境数据监测仪、后台监控软件等系统范围内所有设备、与上级能耗监测系统的对接工作、配管配线及附件等成套系统及相关调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404004011	光伏计量箱	1.名称：光伏计量箱 2.型号：包含并网控制装置，具体详厂家设计要求，及满足现场实际需求。 3.安装方式：现场实际安装确定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002002011	光伏组件型钢支架	1.名称：光伏组件型钢支架 2.型号、规格：满足设计要求 3.安装方式：综合考虑 4.包括但不限于基础、预埋件、型材、螺栓、接地装置等制作安装，含支架刷油刷漆与防腐、耐候密封胶、泡沫棒等。 5..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	Kg	1429.860					
6	030411003110	室外防水型桥架 100*100	1.名称：室外防水型桥架 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、	m	27.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、支架、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001197	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.240					
8	030408006131	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001363	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	104.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001198	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1.名称:光伏专用电缆 2.规格型号:PV1-F-1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合 5.电压等级（kV）:0.6/1kV 6.地形:综合 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	105.420					
11	030502007055	RS485通信总线	1.名称：RS485通信总线 2.规格：RS485 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	104.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	030502019022	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007087	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017077	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001087	安全文明施工费			7840.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		280.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1654.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3767.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2138.36			
2	031302002087	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003087	非夜间施工增加						
4	031302004087	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005087	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006087	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008087	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010099	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12126.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12126.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12126.52	
合计			12126.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【光伏工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017282	泛光照明配电箱 33ALfgRF1	1.名称：泛光照明配电箱33ALfgRF1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404031011	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	16.000					
3	030412004104	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	245.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030412004105	LA2 LED灯条 LED,5W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA2 LED灯条 2.规格 :LED,5W/m,3000K,DC24V	m	204.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004106	TG02 LED投光灯 LED,18W,3000K,AC220V	1.名称：TG02 LED投光灯 2.型号、规格：LED,18W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004107	BD02 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD02 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412004108	BD03 LED壁灯 LED,30W,3000K,AC220V	1.名称：BD03 LED壁灯 2.型号、规格：LED,30W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
8	030411001364	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	297.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030411001365	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	581.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411004325	电气配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	763.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001366	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	343.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001367	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	381.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004326	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	709.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030408001199	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	581.190					
15	030408006132	电力电缆头 四芯及以内 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411006122	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	68.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
17	031302007088	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001088	安全文明施工费			7126.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		254.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1503.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3424.22			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1943.48			
2	031302002088	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003088	非夜间施工增加						
4	031302004088	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005088	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006088	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008088	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010100	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11001.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		11001.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11001.70	
合计			11001.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 33#高层住宅 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	2045.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002003	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	2045.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001004	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	708.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001005	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	266.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
5	010202008001	土钉	1.土钉平均深度：5m 2.浆液种类：综合 3.土钉种类、规格：螺纹钢	m	780.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HRB400 Φ25 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010202009001	喷射混凝土100mm厚 网喷	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.喷射厚度：挂网喷射100mm厚 4.商砼中各种性能的外加剂、泵送费（含电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内 5.泄水孔综合考虑，间距2*2，孔内Φ50 PVC塑料管 6.钢筋另计 7.修整边坡、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管、喷射施	m^2	128.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工平台搭设、拆除、外加剂等综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001118	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.556					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
8	010302001001	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	77.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010302001002	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级	m^3	446.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010302001003	灌注桩1100mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1100mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中	m^3	304.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001119	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）,	t	5.652					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋笼）	抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001120	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	1.797					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001121	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	32.875					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
14	010401003034	120mm厚页岩实心砖保护	1.砖品种、规格、强度等级:页	m^3	0.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙	岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010402001056	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂	m^3	397.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010401012012	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
17	010501001001	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^3	65.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010501004001	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调	m^3	123.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010501004002	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计	m^3	228.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010503001001	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	57.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010502001107	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35	m^3	154.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010502001108	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	45.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010502001109	异形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	45.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010504001071	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单	m^3	659.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010503002030	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	179.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010503002031	矩形梁 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	13.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010505001023	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（	m^3	982.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010505008012	雨篷、悬挑板、飘窗 商品混凝土 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	1.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010506001012	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过	m^2	74.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001122	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中	t	1.113					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001123	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	1.456					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001124	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	1.203					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001125	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	113.844					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001126	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢	t	66.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010515001127	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	3.495					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001128	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所	t	17.511					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001129	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,	t	24.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001130	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中	t	6.112					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001131	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	13.662					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010515001132	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	47.709					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010515001133	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	58.704					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010507003013	混凝土排水沟	1.沟净空截面尺寸:综合考虑 2.垫层材料种类、厚度:100厚	m	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土垫层 3.截水沟材质：C20商品混凝土，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 4.防水层另列 5.盖板：30mm厚成品铸铁篦子，规格综合考虑 6.综合单价包含截水沟的土石方挖运弃、抹灰、嵌缝、盖板、预埋件、橡胶垫滑动支座等费用 7.具体做法：详国标17J927-1-3/14-2,具体详设计图纸 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
43	010516002012	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	t	0.500					
44	010607005034	不同材质交界处挂钢丝	1.部位：不同材质交界处	m^2	161.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网	2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	010607005035	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	740.730					
46	010607005036	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌	m^2	606.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
47	010802003023	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、	m^2	42.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010801004045	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、	m^2	8.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010807003012	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合	m^2	7.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	010807001105	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m^2	116.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
51	010807001106	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有	m^2	36.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0109	屋面及防水工程								
52	011101001057	屋面 最薄处20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 1.最薄20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.设1mx1m分隔缝，缝宽20，缝内嵌建筑密封胶 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	36.830					
53	011101001058	屋面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层，阴角做R角 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	36.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010902002045	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	1084.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010902001012	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1068.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	010902003012	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m^2土工布、导流管（1500g/m^3）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤300mm的工程量综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	1017.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010902001013	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1031.740					
58	010902002046	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m^2	903.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010902002047	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	10.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	010902002048	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	228.650					
61	011101001059	3.0mm厚聚合物水泥防水	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	m^2	52.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆	2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	011101001060	6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1528.230					
63	010904004001	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（	m	73.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	010904004002	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带	m	73.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
65	011001001046	保温隔热屋面 145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：145mm厚XPS挤塑聚苯板保温板，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	36.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	011001001047	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1594.460					
67	011001003023	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	1051.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	011001005023	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^3	109.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
69	011001001048	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1594.460					
70	011001001049	5mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布单层	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一道耐碱玻纤网格布（阴角做R角），容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	612.940					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0111	楼地面装饰工程								
71	010507002001	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	970.500					
72	011102001012	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑	m^2	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011101001061	20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	366.100					
74	011101001062	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	0.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
75	011101003023	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	238.010					
76	011101003024	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	12.520					
77	011101003025	50mm厚C25细石混凝土楼	1.50mm厚C25商品细石混凝土，	m^2	225.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面（有筋）（含固化剂）	随捣随抹光，周边1m范围内向集水坑或地漏找1%坡 2.面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网，沿纵横向柱网设置设置5mm宽分格缝，深度不小于面层1/3厚度，钢筋在分格缝处断开，地坪与框架柱/墙临接处设10mm宽膨胀缝，采用沥青灌缝 3.密封固化剂每平方原液用量不低于0.25kg/㎡ 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	010902003013	70mm厚C25细石砼随捣随光（有筋）	1.厚度：70mm厚 2.混凝土种类：C25商品细石混凝土，随捣随抹	m^2	162.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面加防滑漆,并压Φ15防滑槽包含在综合单价中 4.平面层顶面下20mm放置Φ 6@200钢筋网 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	011101003026	5.0mm厚磨砂面弹性聚氨酯地坪	1.基层类型：混凝土基层 2.面层材料：5.0mm厚磨砂面弹性聚氨酯地坪 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	162.840					
80	011102003012	地砖楼面	1.结合层厚度、配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿	m^2	366.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度150mm 2.结合层厚度、配合比：5厚1：2水泥砂浆，加适量建筑胶，砂	m^2	23.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 4.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	011406001034	无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机	m^2	21.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
83	011201004100	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	2397.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011201004101	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	242.260					
85	011201004102	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费	m^2	606.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011201004103	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	606.360					
87	011201004104	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面	m^2	606.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011201004105	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	2861.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	011201004106	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	121.470					
90	011201004107	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合	m^2	270.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	011204003001	面砖内墙面	1.粘接层：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层 2.面层：内墙面砖，规格、厚度及颜色综合 3.缝宽、嵌缝材料种类：综合 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切	m^2	138.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			割、板材的加工费、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
92	011209001126	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶	m^2	7.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	011209001127	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝	m^2	101.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	011209001128	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施	m^2	952.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011506003001	3.0mm氟碳喷涂铝单板（盖上车库雨篷）	1.基层类型：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格：热浸镀锌型钢，规格综合 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材	m^2	3.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按雨篷投影面积计算 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
96	011209001129	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封	m	51.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011209001130	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合	m^2	101.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
98	011406003023	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	2589.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	011406003024	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2589.130					
100	011406003025	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度	m^2	2263.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011406001035	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1791.350					
102	011406001036	室外墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机	m^2	472.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
103	011503001023	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，32*32*1.2钢方管横管，80*80*	m^2	50.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011503005012	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、	m	22.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
105	011701001012	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合	m^2	1473.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
106	011702001001	砖胎膜	1.部位：基础 2.支模高度：综合 3.模板类型：砖胎模 4.砖胎膜用M15干混砂浆抹面，厚度满足设计和规范要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	20.010					
107	011702001002	现浇混凝土模板安装、	1.部位：基础垫层	m^2	105.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 基础垫层	2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
108	011702005001	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	305.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	011702001003	现浇混凝土模板安装、拆除 满堂基础	1.构件类型：筏板、防潮板等满堂基础 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	m^2	56.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
110	011702001004	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、	m^2	257.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	011702002023	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	1039.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
112	011702004012	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	224.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	011702011023	现浇混凝土模板安装、	1.支模高度综合	m^2	3747.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	011702014045	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	290.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
115	011702014046	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	5019.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	011702014047	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板、飘窗	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	13.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
117	011702024012	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	74.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	011702026012	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤	m^2	5.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	011702011024	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	14150.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	011702002024	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	6142.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	011702006012	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	1704.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	011702014048	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	18936.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
123	011702014049	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、	m^2	2385.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
124	011702014050	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整	m^3	9258.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
125	011703001012	垂直运输 80＜檐高（m） ≤90	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：80＜檐高（m） ≤90，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	1473.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库24#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库24#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001013	安全文明施工费			588629.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21022.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		124223.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		282847.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		160535.24			
2	011707002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003013	非夜间施工照明						
4	011707004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库24#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006013	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007013	已完工程及设备保护费						
8	011707008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009012	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010101	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库24#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	907722.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		907722.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
24#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	907722.14	
合计			907722.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库24#）】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库24#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库24#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库24#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库24#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库24#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库24#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002002	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	1506.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002004	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	1506.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001006	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	414.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001007	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	696.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
5	010202009002	喷射混凝土100mm厚 网喷	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.喷射厚度：挂网喷射100mm厚	m^2	74.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂、泵送费（含电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内 5.泄水孔综合考虑，间距2*2，孔内Φ50 PVC塑料管 6.钢筋另计 7.修整边坡、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管、喷射施工平台搭设、拆除、外加剂等综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010202008002	土钉	1.土钉平均深度：5m 2.浆液种类：综合	m	1488.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.土钉种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ25 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001134	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.353					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
8	010302001004	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	13.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010302001005	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级	m^3	225.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010302001006	灌注桩1100mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1100mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中	m^3	351.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001135	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）,	t	3.152					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋笼）	抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001136	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	1.091					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001137	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	19.691					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
14	010402001057	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸	m^3	316.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010401003035	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接	m^3	0.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
16	010401012013	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、	m^3	2.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
17	010501001002	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计	m^3	33.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010501004003	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	50.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010501004004	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在	m^3	231.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	010503001002	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	50.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010502001110	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合	m^3	123.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010504001072	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	516.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002032	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010505001024	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	643.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010506001013	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m^2	100.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001138	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.723					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001139	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	1.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001140	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.567					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001141	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	100.162					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001142	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	28.029					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001143	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	4.537					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001144	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	29.466					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001145	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	31.186					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ25	25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001146	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ28～φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ28～φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	6.556					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001147	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	5.004					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001148	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	4.176					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001149	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	32.493					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001150	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	35.601					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001151	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ28～φ32	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ28～φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	4.263					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
40	010607005037	不同材质交界处挂钢丝	1.部位：不同材质交界处	m^2	162.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网	2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010607005038	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	824.540					
42	010607005039	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌	m^2	305.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
43	010802003024	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、	m^2	32.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	010801004046	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、	m^2	20.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	010807003013	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合	m^2	39.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	010807001107	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m^2	95.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
47	010807001108	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有	m^2	25.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0109	屋面及防水工程								
48	010902002049	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	479.870					
49	010902002050	墙面1.5mm厚JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m^2	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	010902002051	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	47.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	010902003014	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m²土工布、导流管（1500g/m³）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤	m^2	672.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			300mm的工程量综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902002052	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量	m^2	874.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902001014	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	874.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
54	010902001015	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	874.770					
55	011101001063	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	47.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	010904004003	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用	m	65.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010904004004	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	65.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
58	011001001050	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2596.090					
59	011001003024	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	225.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	011001001051	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2596.090					
61	011201004108	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	122.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
62	010507002002	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1075.730					
63	011101001064	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	2.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
64	011101003027	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	716.000					
65	011101003028	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	33.490					
66	011101003029	50mm厚C25细石混凝土楼	1.50mm厚C25商品细石混凝土，	m^2	682.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面（有筋）（含固化剂）	随捣随抹光，周边1m范围内向集水坑或地漏找1%坡 2.面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网，沿纵横向柱网设置设置5mm宽分格缝，深度不小于面层1/3厚度，钢筋在分格缝处断开，地坪与框架柱/墙临接处设10mm宽膨胀缝，采用沥青灌缝 3.密封固化剂每平方原液用量不低于0.25kg/㎡ 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011102003013	地砖楼面	1.结合层厚度、配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿	m^2	142.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度150mm 2.结合层厚度、配合比：5厚1：2水泥砂浆，加适量建筑胶，砂	m^2	14.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 4.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011201004109	20mm厚M15水泥砂浆踢脚	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合	m^2	76.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，满足设计及规范要求 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.7厚1:2.5水泥砂浆垫层 5.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压实赶光 6.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011406001037	无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	76.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
71	011201004110	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2240.930					
72	011201004111	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道	m^2	305.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011201004112	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	305.390					
74	011201004113	12mm厚M20聚合物水泥砂	1.墙体类型：综合	m^2	305.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	011201004114	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙	m^2	2462.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011201004115	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	351.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
77	011204003002	面砖内墙面	1.粘接层：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层 2.面层：内墙面砖，规格、厚度及颜色综合 3.缝宽、嵌缝材料种类：综合 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	43.200					
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
78	011209001131	3.0mm氟碳喷涂铝单板（	1.部位：墙柱面、檐口、层间	m^2	21.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		平曲综合）	线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	011209001132	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合	m^2	76.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	011209001133	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：	m^2	574.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011506003002	3.0mm氟碳喷涂铝单板（盖上车库雨篷）	1.基层类型：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格：热浸镀锌型钢，规格综合 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜	m^2	3.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.清单工程量按雨篷投影面积计算 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	011209001134	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，	m	47.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011209001135	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对	m^2	76.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
84	011406003026	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3240.020					
85	011406003027	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合	m^2	4302.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011406003028	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2082.940					
87	011406001038	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包	m^2	2082.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
88	011503001024	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱	m^2	52.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
89	011701001013	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）	m^2	1170.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
90	011702001005	砖胎膜	1.部位：基础 2.支模高度：综合 3.模板类型：砖胎模 4.砖胎膜用M15干混砂浆抹面，厚度满足设计和规范要求	m^3	39.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	011702001006	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架	m^2	70.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	011702005002	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	229.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	011702001007	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整	m^2	15.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	011702002025	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	616.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011702011025	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整	m^2	2899.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		栓堵眼）	理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	011702014051	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺	m^2	63.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011702014052	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	3416.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011702024013	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	100.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	011702011026	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	13817.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
100	011702002026	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	2541.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	011702006013	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	253.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011702014053	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	12084.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011702014054	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列	m^2	1603.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011702014055	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求	m^3	14219.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		架	2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
105	011703001013	垂直运输 90＜檐高（m）	1.建筑物建筑类型及结构形式：	m^2	1170.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库25#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤100	综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库25#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001014	安全文明施工费			458668.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16381.01			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		96796.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		220399.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		125091.33			
2	011707002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003014	非夜间施工照明						
4	011707004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库25#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006014	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007014	已完工程及设备保护费						
8	011707008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009013	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010102	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库25#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	706826.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		706826.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
25#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	706826.68	
合计			706826.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库25#）】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库25#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库25#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库25#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库25#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库25#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库25#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002003	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	1753.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002005	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	1753.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001008	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	550.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001009	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	1100.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
5	010202009003	喷射混凝土100mm厚 网喷	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.喷射厚度：挂网喷射100mm厚	m^2	111.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂、泵送费（含电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内 5.泄水孔综合考虑，间距2*2，孔内Φ50 PVC塑料管 6.钢筋另计 7.修整边坡、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管、喷射施工平台搭设、拆除、外加剂等综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010202008003	土钉	1.土钉平均深度：5m 2.浆液种类：综合	m	2233.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.土钉种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ25 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001152	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.529					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
8	010302001007	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	8.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010302001008	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级	m^3	296.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010302001009	灌注桩1100mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1100mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中	m^3	361.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001153	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）,	t	3.452					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋笼）	抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001154	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	1.188					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001155	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	21.394					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
14	010402001058	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸	m^3	342.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010401003036	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接	m^3	0.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
16	010401012014	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、	m^3	2.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
17	010501001003	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计	m^3	38.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010501004005	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	50.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010501004006	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在	m^3	240.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	010503001003	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	68.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010502001111	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合	m^3	180.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010502001112	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	45.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010504001073	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求	m^3	463.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010503002033	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	14.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010505001025	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综	m^3	775.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010506001014	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单	m^2	205.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001156	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	0.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001157	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.217					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001158	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	0.817					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010515001159	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	114.241					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001160	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所	t	35.073					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001161	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,	t	9.312					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001162	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中	t	22.872					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001163	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	42.653					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001164	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ28～ф32	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ28～ф32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	0.158					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001165	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	3.399					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001166	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震	t	3.484					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010515001167	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	32.261					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001168	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所	t	36.163					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010515001169	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ28～φ32	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ28～φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,	t	14.031					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
41	010607005040	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	151.220					
42	010607005041	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周	m^2	488.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010607005042	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	331.820					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
44	010802003025	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	34.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
45	010801004047	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	14.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
46	010807003014	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.000					
47	010803002001	特级防火卷帘门	1.门类型、材质及尺寸：特级防火卷帘门，耐火极限不低于3小时，并符合消防、设计和现	m^2	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行相关规范技术要 2.卷筒展开面积由投标人综合考虑在综合单价中，代号及尺寸详施工图设计 3.启动装置品种、规格：电动装置，设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动和手动机械控制的功能 4.所有五金配件、门框（门套）、电动装置、控制箱及模块、油漆、运输等包含在综合单价中 5.其它：门框与周边墙体的缝隙用矿棉塞等防火极限与门相同的材料嵌填密实，达到消防验收标准							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010807001109	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m^2	83.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
49	010807001110	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有	m^2	50.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0109	屋面及防水工程								
50	010902002053	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	738.620					
51	010902002054	墙面1.5mm厚JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m^2	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902002055	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	150.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902003015	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m²土工布、导流管（1500g/m³）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤	m^2	917.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			300mm的工程量综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010902002056	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量	m^2	1192.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	010902001016	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	1192.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
56	010902001017	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1192.460					
57	011101001065	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	010904004005	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用	m	75.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010904004006	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	75.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
60	011001001052	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3494.530					
61	011001003025	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	545.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	011001001053	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3494.530					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
63	010507002003	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢	m^2	1242.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	011101001066	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2.350					
65	011101003030	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业	m^2	1077.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	011101003031	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30.140					
67	011101003032	50mm厚C25细石混凝土楼面（有筋）（含固化剂）	1.50mm厚C25商品细石混凝土，随捣随抹光，周边1m范围内向集水坑或地漏找1%坡 2.面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网，沿纵横向柱网设置设置5mm宽分格缝，深度不小于面层1/3厚度，钢筋在分格缝处断	m^2	1047.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开，地坪与框架柱/墙临接处设10mm宽膨胀缝，采用沥青灌缝 3.密封固化剂每平方原液用量不低于0.25kg/㎡ 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	010902003016	70mm厚C25细石砼随捣随光（有筋）	1.厚度：70mm厚 2.混凝土种类：C25商品细石混凝土，随捣随抹 3.面加防滑漆,并压Φ15防滑槽包含在综合单价中 4.平面层顶面下20mm放置Φ 6@200钢筋网 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	116.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
69	011101003033	5.0mm厚磨砂面弹性聚氨酯地坪	1.基层类型：混凝土基层 2.面层材料：5.0mm厚磨砂面弹性聚氨酯地坪 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	116.690					
70	011102003014	地砖楼面	1.结合层厚度、配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝	m^2	12.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度150mm 2.结合层厚度、配合比：5厚1：2水泥砂浆，加适量建筑胶，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 4.勾缝材料种类：专用勾缝剂	m^2	3.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勾缝 5.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	011201004116	20mm厚M15水泥砂浆踢脚	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.7厚1:2.5水泥砂浆垫层 5.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压实赶光 6.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	84.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011406001039	无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	84.390					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
74	011201004117	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合	m^2	2453.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	011201004118	丙乳密封液一道	1.基层类型：综合 2.基层处理：丙乳密封液一道 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	331.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	011201004119	ALC专用界面剂	1.基层类型：综合 2.基层处理：ALC专用界面剂拉毛，厚度、遍数综合 3.综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	331.820					
77	011201004120	12mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合 2.找平厚度、砂浆配合比：12mm厚M20聚合物水泥砂浆抹面(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 3.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	331.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	011201004121	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2873.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	011201004122	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	173.710					
80	011204003003	面砖内墙面	1.粘接层：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层 2.面层：内墙面砖，规格、厚度及颜色综合 3.缝宽、嵌缝材料种类：综合	m^2	10.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
81	011209001136	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	21.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	011209001137	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜	m^2	76.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011209001138	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施	m^2	659.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011506003003	3.0mm氟碳喷涂铝单板（盖上车库雨篷）	1.基层类型：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格：热浸镀锌型钢，规格综合 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综	m^2	9.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按雨篷投影面积计算 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	011209001139	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材	m	51.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
86	011209001140	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边	m^2	76.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
87	011406003029	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水	m^2	3648.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011406003030	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5433.170					
89	011406003031	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合	m^2	2357.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011406001040	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2357.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
91	011503001025	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合	m^2	78.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
92	011701001014	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式	m^2	1480.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
93	011702001008	砖胎膜	1.部位：基础 2.支模高度：综合 3.模板类型：砖胎模 4.砖胎膜用M15干混砂浆抹面，厚度满足设计和规范要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	41.970					
94	011702001009	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑	m^2	91.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	011702005003	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	343.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	011702001010	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m^2	22.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011702002027	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	886.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011702004013	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	230.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	011702011027	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	2612.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
100	011702014056	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	105.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011702014057	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	4038.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
102	011702024014	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价	m^2	205.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	011702011028	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	12305.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	011702002028	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	4616.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	011702006014	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，	m^2	510.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		每超过1m增加模板费	每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
106	011702014058	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	13940.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
107	011702014059	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自	m^2	1840.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价，模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
108	011702014060	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系	m^3	16024.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计 （方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
109	011703001014	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90	m^2	1480.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库26#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库26#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001015	安全文明施工费			528527.34			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18875.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		111539.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		253967.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		144143.82			
2	011707002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003015	非夜间施工照明						
4	011707004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库26#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006015	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007015	已完工程及设备保护费						
8	011707008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009014	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010103	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库26#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	814378.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		814378.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
26#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	814378.19	
合计			814378.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库26#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库26#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库26#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库26#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库26#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库26#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库26#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002004	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	1352.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002006	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	1352.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001010	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	284.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001011	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	553.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
5	010202008004	土钉	1.土钉平均深度：5m 2.浆液种类：综合 3.土钉种类、规格：螺纹钢	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HRB400 Φ25 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010202009004	喷射混凝土100mm厚 网喷	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.喷射厚度：挂网喷射100mm厚 4.商砼中各种性能的外加剂、泵送费（含电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内 5.泄水孔综合考虑，间距2*2，孔内Φ50 PVC塑料管 6.钢筋另计 7.修整边坡、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管、喷射施	m^2	19.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工平台搭设、拆除、外加剂等综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001170	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.086					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
8	010302001010	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	13.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010302001011	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级	m^3	268.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010302001012	灌注桩1100mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1100mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中	m^3	230.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001171	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）,	t	2.904					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋笼）	抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001172	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	0.954					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001173	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	17.048					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
14	010401003037	120mm厚页岩实心砖保护	1.砖品种、规格、强度等级:页	m^3	2.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙	岩实心砖，规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010402001059	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂	m^3	201.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010401012015	零星砌砖	1.零星砌砖部位：台阶、梯带、阳台栏板(杆)、楼梯栏板等部位 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5干混砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
17	010501001004	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^3	30.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010501004007	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调	m^3	96.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010501004008	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计	m^3	160.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010503001004	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	33.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010502001113	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55	m^3	243.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010502001114	异形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	45.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010504001074	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑	m^3	361.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：商品混凝土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010503002034	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、	m^3	13.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010503002035	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	0.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010503002036	矩形梁 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	14.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010505001026	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（	m^3	716.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010506001015	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^2	21.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001174	现浇构件钢筋 圆钢	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6	t	0.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HPB300 Φ6	，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001175	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	1.499					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001176	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	0.584					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001177	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	83.554					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001178	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	43.758					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001179	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	0.652					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001180	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	13.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001181	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	15.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001182	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢	t	4.448					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 Φ12～φ14	HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001183	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	10.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001184	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	36.418					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010515001185	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	57.467					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
41	010516002013	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋	t	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010607005043	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	71.270					
43	010607005044	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网	m^2	848.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	010607005045	复合热镀锌钢丝网	1.材料品种、规格:复合热镀锌钢丝网，规格综合考虑 2.宽度：综合 3.固定方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	499.700					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
45	010802003026	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级	m^2	11.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
46	010801004048	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级	m^2	8.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
47	010807003015	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗	m^2	0.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010807001111	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材	m^2	100.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010807001112	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化	m^2	41.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
50	010902002057	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在	m^2	691.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	010902001018	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清	m^2	679.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010902003017	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m^2土工布、导流管（1500g/m^3）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并	m^2	535.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入清单工程量，墙面翻边≤300mm的工程量综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902001019	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	679.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
54	010902002058	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	282.740					
55	010902002059	墙面1.5mm厚JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m^2	6.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	010904004007	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（	m	58.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	010904004008	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带	m	58.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
58	011001001054	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	2347.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	011001003026	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	347.090					
60	011001001055	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	2347.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
61	010507002004	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	751.280					
62	011101001067	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	1.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	011101003034	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	556.960					
64	011101003035	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	14.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
65	011101003036	50mm厚C25细石混凝土楼面（有筋）（含固化剂）	1.50mm厚C25商品细石混凝土，随捣随抹光，周边1m范围内向集水坑或地漏找1%坡 2.面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网，沿纵横向柱网设置设置5mm宽分格缝，深度不小于面层1/3厚度，钢筋在分格缝处断开，地坪与框架柱/墙临接处设10mm宽膨胀缝，采用沥青灌缝 3.密封固化剂每平方原液用量不低于0.25kg/㎡ 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	542.420					
66	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度150mm	m^2	2.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.结合层厚度、配合比：5厚1：2水泥砂浆，加适量建筑胶，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 4.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	011406001041	无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	26.100					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
68	011201004123	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	1063.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011201004124	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	131.230					
70	011201004125	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合	m^2	2040.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	011201004126	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随	m^2	57.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	011201004127	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	290.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
73	011209001141	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综	m^2	7.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
74	011209001142	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	72.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	011209001143	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋	m^2	854.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011506003004	3.0mm氟碳喷涂铝单板（盖上车库雨篷）	1.基层类型：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格：热浸	m^2	3.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌型钢，规格综合 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按雨篷投影面积计算 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
77	011209001144	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm	m	59.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	011209001145	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色	m^2	72.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
79	011406003032	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1216.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	011406003033	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1216.920					
81	011406003034	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	1621.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
82	011406001042	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	739.050					
83	011406001043	室外墙面及顶棚无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	882.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
84	011503001026	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度	m^2	14.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	011503005013	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	14.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
86	011701001015	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整	m^2	1010.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
87	011702001011	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架	m^2	66.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011702005004	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	224.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	011702001012	现浇混凝土模板安装、拆除 满堂基础	1.构件类型：筏板、防潮板等满堂基础 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整	m^2	87.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011702001013	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、	m^2	236.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	011702002029	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	806.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	011702004014	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	224.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	011702011029	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	2020.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	011702014061	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	177.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	011702014062	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该	m^2	3261.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	011702024015	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	21.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011702011030	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	7957.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	011702002030	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	4549.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	011702006015	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	623.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
100	011702014063	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	11854.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	011702014064	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、	m^2	1615.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	011702014065	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整	m^3	6739.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
103	011703001015	垂直运输 80＜檐高（m） ≤90	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：80＜檐高（m） ≤90，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	1010.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库27#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库27#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001016	安全文明施工费			400680.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14310.01			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		84559.14			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		192534.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		109276.43			
2	011707002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003016	非夜间施工照明						
4	011707004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库27#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006016	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007016	已完工程及设备保护费						
8	011707008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009015	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010104	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库27#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	618177.25		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		618177.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
27#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	618177.25	
合计			618177.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库27#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库27#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库27#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库27#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库27#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库27#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库27#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002005	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	1770.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002007	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	1770.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001012	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	1393.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001013	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	511.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
5	010202008005	土钉	1.土钉平均深度：5m 2.浆液种类：综合 3.土钉种类、规格：螺纹钢	m	700.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HRB400 Φ25 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010202009005	喷射混凝土100mm厚 网喷	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.喷射厚度：挂网喷射100mm厚 4.商砼中各种性能的外加剂、泵送费（含电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内 5.泄水孔综合考虑，间距2*2，孔内Φ50 PVC塑料管 6.钢筋另计 7.修整边坡、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管、喷射施	m^2	72.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工平台搭设、拆除、外加剂等综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001186	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.286					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
8	010302001013	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	13.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010302001014	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级	m^3	243.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010302001015	灌注桩1100mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1100mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中	m^3	351.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001187	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）,	t	3.295					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋笼）	抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001188	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	1.156					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001189	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	21.192					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
14	010402001060	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸	m^3	161.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
15	010501001005	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	33.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010501004009	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范	m^3	51.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010501004010	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	244.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010503001005	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8	m^3	33.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010502001115	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	127.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010502001116	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	27.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001075	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单	m^3	466.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010503002037	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	24.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002038	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	4.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010505001027	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（	m^3	623.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010506001016	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^2	12.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001190	现浇构件钢筋 圆钢	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6	t	0.991					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HPB300 Φ6	，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001191	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.316					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001192	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	0.622					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001193	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	94.649					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001194	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	24.088					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001195	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	7.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001196	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	27.206					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001197	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	28.428					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001198	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢	t	2.662					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 Φ12～φ14	HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001199	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	2.587					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001200	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	30.983					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001201	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	19.989					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001202	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ28～ϕ32	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ28～ϕ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	10.477					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
39	010607005046	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	143.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010607005047	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	796.650					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
41	010802003027	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010801004049	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足	m^2	8.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010807003016	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合	m^2	12.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807001113	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化	m^2	100.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	010807001114	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	41.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
46	010902002060	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清	m^2	900.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010902001020	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	780.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010902003018	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m^2土工布、导流管（1500g/m^3）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤300mm的工程量综合考虑在综合	m^2	601.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010902001021	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	900.490					
50	010902002061	墙面1.5mm厚JS-III聚合	1.防水膜品种：JS-III聚合物水	m^2	30.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		物水泥防水涂料	泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	010904004009	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32	m	62.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010904004010	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝	m	62.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
53	011001001056	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，	m^2	1561.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	011001003027	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	283.810					
55	011001005024	FC5.0泡沫混凝土回填	1.保温隔热材料品种、规格、	m^3	93.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度：FC5.0泡沫混凝土 2.回填厚度：综合 3.外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5.不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	011001001057	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合	m^2	1561.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
57	011101001068	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.070					
58	011101003037	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中	m^2	664.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	011101003038	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	14.850					
60	011101003039	50mm厚C25细石混凝土楼面（有筋）（含固化剂）	1.50mm厚C25商品细石混凝土，随捣随抹光，周边1m范围内向集水坑或地漏找1%坡 2.面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网，沿纵横向柱网设置设置5mm宽分格缝，深度不小于面	m^2	649.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层1/3厚度，钢筋在分格缝处断开，地坪与框架柱/墙临接处设10mm宽膨胀缝，采用沥青灌缝 3.密封固化剂每平方原液用量不低于0.25kg/㎡ 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	011201004128	20mm厚M15水泥砂浆踢脚	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.7厚1:2.5水泥砂浆垫层 5.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压实赶光 6.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	97.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	011406001044	无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	97.490					
63	010507002005	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150	m^2	817.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
64	011201004129	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1118.130					
65	011201004130	15mm厚M20聚合物水泥砂	1.墙体类型：综合，内外墙综	m^2	1932.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	011201004131	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：	m^2	30.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011201004132	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	154.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
68	011209001146	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材	m^2	10.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011209001147	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综	m^2	88.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
70	011209001148	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材	m^2	852.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	011209001149	2.0mm氟碳喷涂铝单板	1.基层类型：综合	m	62.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		灯光挡板L20×20×2	2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	011209001150	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑	m^2	88.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
73	011406003035	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求	m^2	1469.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
74	011406003036	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2613.130					
75	011406003037	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及	m^2	1649.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011406001045	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1649.160					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
77	011503001027	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆	m^2	13.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
78	011503005014	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	7.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	011701001016	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机	m^2	1055.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
80	011702001014	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，	m^2	72.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011702005005	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整	m^2	223.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	011702001015	现浇混凝土模板安装、拆除 满堂基础	1.构件类型：筏板、防潮板等满堂基础 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、	m^2	51.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011702001016	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m^2	345.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011702002031	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	638.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	011702004015	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	144.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011702011031	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	2599.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	011702014066	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	155.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011702014067	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	3278.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
89	011702024016	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价	m^2	12.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011702011032	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	1963.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	011702002032	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	2182.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	011702006016	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，	m^2	67.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		每超过1m增加模板费	每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	011702014068	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	7193.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	011702014069	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自	m^2	1016.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价，模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011702014070	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系	m^3	7323.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计 （方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
96	011703001016	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90	m^2	1055.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库28#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库28#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001017	安全文明施工费			405044.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14465.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		85480.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		194631.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		110466.75			
2	011707002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003017	非夜间施工照明						
4	011707004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库28#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006017	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007017	已完工程及设备保护费						
8	011707008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009016	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010105	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库28#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	625278.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		625278.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
28#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	625278.16	
合计			625278.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库28#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库28#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库28#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库28#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库28#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库28#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库28#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002006	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	1991.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002008	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	1991.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001014	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	1580.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	010103001015	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	742.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
5	010202008006	土钉	1.土钉平均深度：5m 2.浆液种类：综合 3.土钉种类、规格：螺纹钢	m	172.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HRB400 Φ25 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010202009006	喷射混凝土100mm厚 网喷	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.喷射厚度：挂网喷射100mm厚 4.商砼中各种性能的外加剂、泵送费（含电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内 5.泄水孔综合考虑，间距2*2，孔内Φ50 PVC塑料管 6.钢筋另计 7.修整边坡、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管、喷射施	m^2	89.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工平台搭设、拆除、外加剂等综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001203	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.353					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
8	010302001016	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	14.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010302001017	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级	m^3	264.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010302001018	灌注桩1100mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1100mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中	m^3	373.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001204	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）,	t	3.484					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋笼）	抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001205	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	1.238					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001206	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	22.655					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
14	010402001061	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸	m^3	299.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
15	010501001006	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	43.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010501004011	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范	m^3	51.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010501004012	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	251.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010503001006	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8	m^3	53.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010502001117	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	188.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010502001118	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	66.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001076	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单	m^3	390.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010503002039	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	26.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002040	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	4.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010505001028	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（	m^3	1093.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010506001017	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^2	12.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001207	现浇构件钢筋 圆钢	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6	t	0.494					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HPB300 Φ6	，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001208	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.301					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001209	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	0.905					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001210	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	98.943					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001211	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	30.295					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001212	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	4.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001213	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	31.769					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001214	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	35.991					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001215	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢	t	2.507					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 Φ12～φ14	HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001216	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	3.498					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001217	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	32.081					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001218	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	26.297					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
38	010607005048	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	143.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	010607005049	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	796.650					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
40	010802003028	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开	m^2	22.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010801004050	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开	m^2	14.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010807001115	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求	m^2	91.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010807001116	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满	m^2	50.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
44	010902002062	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	1298.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	010902001022	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量	m^2	1298.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	010902003019	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m^2土工布、导流管（1500g/m^3）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤	m^2	873.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			300mm的工程量综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010902001023	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1298.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	010902002063	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30.310					
49	010902002064	楼面1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-II聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、	m^2	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	011101001069	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5.000					
51	010904004011	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青	m	73.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010904004012	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板	m	73.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
53	011001001058	顶棚85mm厚不燃型聚苯	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	1510.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		颗粒复合板	厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	011001003028	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	345.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	011001001059	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1510.630					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
56	011101001070	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	011101003040	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1078.930					
58	011101003041	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30.130					
59	011101003042	50mm厚C25细石混凝土楼面（有筋）（含固化剂）	1.50mm厚C25商品细石混凝土，随捣随抹光，周边1m范围内向	m^2	1048.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集水坑或地漏找1%坡 2.面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网，沿纵横向柱网设置设置5mm宽分格缝，深度不小于面层1/3厚度，钢筋在分格缝处断开，地坪与框架柱/墙临接处设10mm宽膨胀缝，采用沥青灌缝 3.密封固化剂每平方原液用量不低于0.25kg/㎡ 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	011102003015	地砖楼面	1.结合层厚度、配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	9.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	011201004133	20mm厚M15水泥砂浆踢脚	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m^2	97.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.7厚1:2.5水泥砂浆垫层 5.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压实赶光 6.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	011406001046	无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	97.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	010507002006	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1203.740					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
64	011201004134	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	2714.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	011201004135	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2037.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	011201004136	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30.310					
67	011201004137	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带	m^2	153.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	011204003004	面砖内墙面	1.粘接层：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层 2.面层：内墙面砖，规格、厚度及颜色综合 3.缝宽、嵌缝材料种类：综合 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	9.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
69	011209001151	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材	m^2	11.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011209001152	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综	m^2	88.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
71	011209001153	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材	m^2	722.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	011506003005	3.0mm氟碳喷涂铝单板（	1.基层类型：综合考虑	m^2	8.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		盖上车库雨篷）	2.龙骨材料种类、规格：热浸镀锌型钢，规格综合 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按雨篷投影面积计算 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011209001154	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑	m	66.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
74	011209001155	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、	m^2	88.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
75	011406003038	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	3438.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
76	011406003039	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5084.790					
77	011406003040	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	1692.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	011406001047	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1692.220					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
79	011503001028	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规	m^2	13.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	011503005015	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	7.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
81	011701001017	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）	m^2	1422.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
82	011702001017	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、	m^2	89.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011702005006	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	326.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
84	011702001018	现浇混凝土模板安装、拆除 满堂基础	1.构件类型：筏板、防潮板等满堂基础 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m^2	51.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	011702001019	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架	m^2	364.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011702002033	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	1036.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	011702004016	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	309.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011702011033	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	2181.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	011702014071	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	147.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011702014072	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	3807.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
91	011702024017	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价	m^2	12.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	011702011034	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	4724.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	011702002034	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	4634.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	011702006017	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，	m^2	566.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		每超过1m增加模板费	每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011702014073	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	8697.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	011702014074	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自	m^2	1268.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价，模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	011702014075	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系	m^3	9034.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计 （方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
98	011703001017	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90	m^2	1422.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库29#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库29#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001018	安全文明施工费			465700.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16632.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		98281.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		223778.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		127009.33			
2	011707002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003018	非夜间施工照明						
4	011707004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库29#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006018	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007018	已完工程及设备保护费						
8	011707008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009017	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010106	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库29#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	718567.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		718567.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
29#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	718567.53	
合计			718567.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库29#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库29#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库29#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库29#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库29#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库29#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库29#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002007	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	1952.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002009	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	1952.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001016	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	1554.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001017	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	858.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
5	010202008007	土钉	1.土钉平均深度：5m 2.浆液种类：综合 3.土钉种类、规格：螺纹钢	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HRB400 Φ25 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010202009007	喷射混凝土100mm厚 网喷	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.喷射厚度：挂网喷射100mm厚 4.商砼中各种性能的外加剂、泵送费（含电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内 5.泄水孔综合考虑，间距2*2，孔内Φ50 PVC塑料管 6.钢筋另计 7.修整边坡、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管、喷射施	m^2	62.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工平台搭设、拆除、外加剂等综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001219	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.246					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
8	010302001019	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	14.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010302001020	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级	m^3	243.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010302001021	灌注桩1100mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1100mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中	m^3	368.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010515001220	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）,	t	3.392					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋笼）	抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001221	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	1.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001222	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	21.808					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
14	010402001062	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸	m^3	427.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
15	010501001007	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	37.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010501004013	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范	m^3	89.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010501004014	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	227.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010503001007	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8	m^3	55.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010502001119	矩形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	167.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010502001120	异形柱 C55	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	258.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C55 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504001077	剪力墙 C55	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C55 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单	m^3	448.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010503002041	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	33.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010503002042	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	4.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010505001029	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（	m^3	834.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010506001018	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设	m^2	12.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001223	现浇构件钢筋 圆钢	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6	t	0.231					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HPB300 Φ6	，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001224	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.527					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001225	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	1.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001226	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	109.783					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001227	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	18.433					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001228	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	7.382					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001229	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	33.243					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001230	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	33.822					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001231	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢	t	4.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 Φ12～φ14	HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001232	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	3.728					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001233	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	32.297					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001234	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	37.627					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001235	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ28～ϕ32	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ28～ϕ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	4.689					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
39	010607005050	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	143.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010607005051	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	796.650					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
41	010802003029	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足	m^2	19.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010801004051	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足	m^2	17.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010807003017	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合	m^2	13.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	010807001117	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化	m^2	107.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃 6LOW-E+12Ar+6 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	010807001118	多腔断热桥铝合金中空钢化玻璃窗 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃	1.断桥铝合金窗制作安装，尺寸综合，颜色及样式综合 2.开启方式综合考虑 3.型材类型：断热桥铝合金窗框，断热桥铝合金窗扇，型材表面处理满足技术要求 4.玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 8LOW-E+12Ar+8 中空钢化LOW-E(双银)玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材	m^2	20.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 5.门锁、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.门窗上所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
46	010902002065	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清	m^2	1524.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010902001024	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	1318.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010902003020	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m^2土工布、导流管（1500g/m^3）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤300mm的工程量综合考虑在综合	m^2	1010.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010902001025	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1524.410					
50	010902002066	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水	m^2	378.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		物水泥防水涂料	泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	010902002067	墙面1.5mm厚JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、	m^2	26.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	010904004013	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度	m	54.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	010904004014	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑	m	54.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
54	011001001060	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1526.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	011001003029	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	378.140					
56	011001001061	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1526.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	011201004138	40mm厚矿物纤维喷涂吸音墙面及顶棚	1.墙体类型：综合 2.40mm厚矿物纤维喷涂(密度≥120kg/M3,导热系数≤0.038） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	28.850					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
58	011101001071	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.040					
59	011101003043	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆	m^2	975.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	011101003044	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	43.040					
61	011101003045	50mm厚C25细石混凝土楼面（有筋）（含固化剂）	1.50mm厚C25商品细石混凝土，随捣随抹光，周边1m范围内向集水坑或地漏找1%坡	m^2	932.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网，沿纵横向柱网设置设置5mm宽分格缝，深度不小于面层1/3厚度，钢筋在分格缝处断开，地坪与框架柱/墙临接处设10mm宽膨胀缝，采用沥青灌缝 3.密封固化剂每平方原液用量不低于0.25kg/㎡ 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	011102003016	地砖楼面	1.结合层厚度、配合比：25mm厚M20干硬性水泥砂浆粘接层，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色：	m^2	47.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地砖面层，厚度、规格及颜色综合 3.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	011201004139	20mm厚M15水泥砂浆踢脚	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.7厚1:2.5水泥砂浆垫层	m^2	97.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压实赶光 6.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	011406001048	无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	97.490					
65	010507002007	建筑刚性地坪150mm厚	1.地坪厚度：150mm	m^2	870.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		C25砼	2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
66	011201004140	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	3659.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011201004141	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2435.550					
68	011201004142	15mm厚M15水泥砂浆墙面	1.墙体类型：综合	m^2	26.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		随砌随抹	2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011201004143	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、	m^2	459.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011204003005	面砖内墙面	1.粘接层：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层 2.面层：内墙面砖，规格、厚度及颜色综合 3.缝宽、嵌缝材料种类：综合 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	168.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
71	011209001156	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综	m^2	16.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
72	011209001157	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	88.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	011209001158	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋	m^2	1236.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
74	011506003006	3.0mm氟碳喷涂铝单板（盖上车库雨篷）	1.基层类型：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格：热浸	m^2	20.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌型钢，规格综合 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.清单工程量按雨篷投影面积计算 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	011209001159	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm	m	84.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011209001160	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色	m^2	88.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
77	011406003041	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3266.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	011406003042	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	4734.070					
79	011406003043	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	2057.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
80	011406001049	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2057.410					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
81	011503001029	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手	m^2	13.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
82	011701001018	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需	m^2	1501.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	011702001020	砖胎膜	1.部位：基础 2.支模高度：综合 3.模板类型：砖胎模 4.砖胎膜用M15干混砂浆抹面，厚度满足设计和规范要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	6.780					
84	011702001021	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑	m^2	95.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	011702005007	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	372.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011702001022	现浇混凝土模板安装、拆除 满堂基础	1.构件类型：筏板、防潮板等满堂基础	m^2	231.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	011702001023	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	261.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011702002035	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	1166.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	011702004017	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	874.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011702011035	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制	m^2	2511.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
91	011702014076	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经	m^2	214.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	011702014077	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺	m^2	4396.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	011702024018	现浇混凝土模板安装、	1.模板制作、安装、拆除、整	m^2	12.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 楼梯	理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
94	011702011036	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	13002.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
95	011702002036	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	4837.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	011702006018	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整	m^2	575.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
97	011702014078	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	9883.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	011702014079	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、	m^2	1891.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价，模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	011702014080	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑	m^3	9137.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
100	011703001018	垂直运输 80＜檐高（m） ≤90	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：80＜檐高（m） ≤90，层数综合	m^2	1501.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库30#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库30#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001019	安全文明施工费			523464.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18695.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		110471.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		251534.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		142762.96			
2	011707002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003019	非夜间施工照明						
4	011707004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库30#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006019	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007019	已完工程及设备保护费						
8	011707008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009018	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010107	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库30#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	807205.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		807205.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
30#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	807205.96	
合计			807205.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库30#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库30#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库30#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库30#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库30#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库30#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库30#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002008	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	5172.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002010	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	5172.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001018	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	4503.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001019	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	234.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010103001020	商品混凝土换填 C15	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C15 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
6	010202009008	喷射混凝土80mm厚 网喷	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20	m^2	886.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.喷射厚度：挂网喷射80mm厚 4.商砼中各种性能的外加剂、泵送费（含电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内 5.泄水孔综合考虑，间距2*2，孔内Φ50 PVC塑料管 6.钢筋另计 7.修整边坡、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管、喷射施工平台搭设、拆除、外加剂等综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001236	现浇构件钢筋 圆钢	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	3.572					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HPB300 Φ8～Φ10	～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
8	010515001237	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.737					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
9	010402001063	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑	m^3	214.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	010501001008	垫层 C15	1.混凝土强度等级：商品混凝土C15 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^3	96.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	010501004015	独立基础 C35	1.部位：独立基础 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标	m^3	71.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010503001008	基础梁 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	22.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010501004016	筏板基础 C35	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C35 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报	m^3	914.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	010502001121	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	288.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001122	异形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	370.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010504001078	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	198.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010503002043	矩形梁 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	29.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010503002044	矩形梁 C35 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 P8	m^3	1.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010505001030	有梁板 C35	1.混凝土种类：商品混凝土C35 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土	m^3	348.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
20	010505001031	有梁板 C35 P8	1.混凝土种类：商品混凝土C35 P8 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	255.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010506001019	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m^2	21.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001238	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001239	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	0.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001240	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	1.009					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001241	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	74.284					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001242	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	43.663					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001243	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	3.886					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001244	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	54.572					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001245	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	0.006					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ25	25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001246	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	3.004					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001247	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	11.385					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001248	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	56.236					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001249	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	24.698					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
34	010607005052	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	50.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010607005053	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	184.110					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
36	010802003030	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足	m^2	9.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010801004052	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足	m^2	9.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010802003031	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合	m^2	9.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开启方式:综合 4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010803002002	普通金属卷帘门	1.门类型、材质及尺寸：普通金属卷帘门，并符合消防、设计和现行相关规范技术要 2.卷筒展开面积由投标人综合考虑在综合单价中，代号及尺	m^2	8.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸详施工图设计 3.启动装置品种、规格：电动装置，并应具有自动和手动机械控制的功能 4.所有五金配件、门框（门套）、电动装置、油漆、运输、封堵等包含在综合单价中 5.门框与周边墙体的缝隙用矿棉塞等防火极限与门相同的材料嵌填密实，达到消防验收标准 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	010902003021	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	672.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	010902002068	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1454.550					
42	010902001026	屋面 1.5mm厚自粘聚合	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青	m^2	1454.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		物改性沥青防水卷材	防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	011003001001	隔离层无纺布	1.隔离层材料品种：无纺布，容重200g/m^2 2.隔离层做法:综合	m^2	672.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.上翻及收头处理、搭接用量等因素综合考虑，不另行计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	010902003022	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m^2土工布、导流管（1500g/m^3）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能	m^2	782.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤300mm的工程量综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	010902001027	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	782.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	010902002069	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	447.900					
47	010902002070	墙面1.5mm厚JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅲ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，	m^2	31.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010904004015	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层	m	19.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010904004016	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水	m	19.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
50	011001001062	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求	m^2	468.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	011001003030	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	658.570					
52	011001001063	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑	m^2	468.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
53	011101001072	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.190					
54	011101003046	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除	m^2	22.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	011101003047	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	22.230					
56	011105003005	块料踢脚线	1.踢脚线高度150mm 2.结合层厚度、配合比：5厚1：2水泥砂浆，加适量建筑胶，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	7.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 4.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	011201004144	20mm厚M15水泥砂浆踢脚	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m^2	2.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.7厚1:2.5水泥砂浆垫层 5.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压实赶光 6.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	010507002008	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	673.290					
59	011406001050	无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合	m^2	2.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
60	011201004145	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑	m^2	887.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	011201004146	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3610.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	011201004147	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	31.460					
63	011201004148	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带	m^2	106.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	011204003006	面砖内墙面	1.粘接层：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层 2.面层：内墙面砖，规格、厚度及颜色综合 3.缝宽、嵌缝材料种类：综合 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	131.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
65	011204003007	面砖外墙面	1.粘接层：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层 2.面层：外墙面砖，规格、厚度及颜色综合 3.缝宽、嵌缝材料种类：综合 4.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切割、板材的加工费、相关损耗等全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	521.930					
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
66	011209001161	3.0mm氟碳喷涂铝单板（	1.部位：墙柱面、檐口、层间	m^2	11.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		平曲综合）	线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011209001162	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合	m^2	136.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	011209001163	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：	m^2	1423.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011209001164	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，	m	85.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	011209001165	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单	m^2	136.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
71	011406003044	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1801.560					
72	011406003045	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机	m^2	1839.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011406003046	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2430.100					
74	011406001051	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合	m^2	2430.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
75	011503001030	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，	m^2	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011503005016	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
77	011701001019	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	447.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
78	011702001024	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑	m^2	57.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	011702005008	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	114.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	011702001025	现浇混凝土模板安装、拆除 满堂基础	1.构件类型：筏板、防潮板等满堂基础	m^2	153.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	011702001026	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	90.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	011702002037	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	1310.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011702004018	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	1982.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011702011037	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制	m^2	1124.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
85	011702014081	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经	m^2	231.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011702014082	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺	m^2	3046.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	011702024019	现浇混凝土模板安装、	1.模板制作、安装、拆除、整	m^2	29.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 楼梯	理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
88	011702026013	现浇混凝土模板安装、拆除 截水沟	1.支模高度：由投标人自行考虑在综合单价中 2.模板类型：现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 3.支架材料：综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	63.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
89	011702011038	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	921.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011702002038	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	2108.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	011702006019	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	314.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	011702014083	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	7807.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	011702014084	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,	m^2	1076.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
94	011702014085	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施	m^3	5894.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计 （方案）为理由提出的任何费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
95	011703001019	垂直运输 70＜檐高（m） ≤80	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：70＜檐高（m） ≤80，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规	m^2	447.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库31#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库31#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001020	安全文明施工费			442274.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15795.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		93337.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		212521.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		120620.19			
2	011707002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003020	非夜间施工照明						
4	011707004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库31#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006020	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007020	已完工程及设备保护费						
8	011707008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009019	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010108	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库31#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	682771.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		682771.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
31#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	682771.81	
合计			682771.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库31#）】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库31#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库31#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库31#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库31#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库31#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库31#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002009	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	2403.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002011	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	2403.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001021	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	934.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001022	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	236.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
5	010302001022	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算	m^3	30.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010302001023	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	1066.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001250	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	9.295					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010515001251	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	2.135					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010515001252	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	38.775					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
10	010402001064	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以	m^3	134.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
11	010501001009	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	29.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010501004017	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报	m^3	273.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010501004018	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8	m^3	128.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	010503001009	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、	m^3	54.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001123	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	114.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010502001124	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	139.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010504001079	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加	m^3	397.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010503002045	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	18.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010503002046	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	0.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010503002047	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在	m^3	13.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
21	010505001032	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	646.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010506001020	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价	m^2	25.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001253	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.281					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001254	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	1.728					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001255	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.701					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001256	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	64.802					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001257	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	85.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001258	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	11.536					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001259	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	20.199					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001260	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	15.903					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ25	25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001261	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	4.109					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001262	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	8.135					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001263	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	19.999					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001264	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	96.129					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
35	010516002014	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处	t	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010607005054	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	133.070					
37	010607005055	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周	m^2	711.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010606008023	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技	t	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
39	010802003032	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010801004053	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投	m^2	9.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010807003018	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
42	010902002071	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	380.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	010902001028	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	354.890					
44	010902003023	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高	m^2	317.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m²土工布、导流管（1500g/m³）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤300mm的工程量综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
45	010902001029	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	380.070					
46	010902002072	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m^2	298.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010902002073	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	53.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010902002074	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	443.590					
49	011101001073	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	443.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	010904004017	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、	m	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	010904004018	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用	m	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
52	011001001064	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	190.870					
53	011001003031	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设	m^2	556.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	011001001065	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	190.870					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
55	011101001074	20厚M15聚合物水泥防水	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆，	m^2	4.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆楼地面	向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	011101003048	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	20.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	011101003049	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	20.870					
58	011105003006	块料踢脚线	1.踢脚线高度150mm 2.结合层厚度、配合比：5厚1：2水泥砂浆，加适量建筑胶，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 4.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切	m^2	15.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010507002009	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	551.000					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
60	011201004149	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合	m^2	935.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	011201004150	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	145.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	011201004151	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2691.080					
63	011201004152	15mm厚M15水泥砂浆墙面	1.墙体类型：综合	m^2	172.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		随砌随抹	2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	011201004153	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、	m^2	159.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
65	011209001166	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝	m^2	6.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	011209001167	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	76.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011209001168	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进	m^2	1347.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	011209001169	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋	m	55.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	011209001170	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在	m^2	76.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
70	011406003047	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	935.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	011406003048	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	83.200					
72	011406003049	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机	m^2	1046.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011406003050	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2076.240					
74	011406001052	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合	m^2	2076.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
75	011503001031	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，	m^2	22.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011503005017	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合	m	21.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
77	011701001020	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	197.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
78	011702001027	砖胎膜	1.部位：基础 2.支模高度：综合 3.模板类型：砖胎模 4.砖胎膜用M15干混砂浆抹面，厚度满足设计和规范要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	44.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	011702001028	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	44.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	011702005009	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经	m^2	139.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011702001029	现浇混凝土模板安装、拆除 满堂基础	1.构件类型：筏板、防潮板等满堂基础 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m^2	225.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	011702001030	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑	m^2	166.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011702002039	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	358.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011702004019	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	404.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	011702011039	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼	m^2	1877.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011702014086	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	220.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	011702014087	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	2370.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011702024020	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	25.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	011702011040	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	7336.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011702002040	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费	m^2	3409.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
91	011702006020	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	748.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	011702014088	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	9598.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	011702014089	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合	m^2	1126.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	011702014090	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单	m^3	5570.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垂直运输								
95	011703001020	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	197.430					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库32#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库32#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001021	安全文明施工费			477039.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17037.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		100673.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		229226.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		130101.66			
2	011707002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003021	非夜间施工照明						
4	011707004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库32#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006021	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007021	已完工程及设备保护费						
8	011707008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009020	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010109	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库32#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	737450.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		737450.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
32#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	737450.09	
合计			737450.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库32#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库32#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库32#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库32#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库32#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库32#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库32#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002010	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	2403.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002012	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	2403.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001023	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	934.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001024	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	236.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
5	010302001024	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算	m^3	26.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010302001025	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	975.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001265	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	9.295					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010515001266	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	2.135					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010515001267	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	38.775					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
10	010402001065	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以	m^3	172.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
11	010501001010	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	29.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010501004019	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报	m^3	273.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010501004020	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8	m^3	128.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	010503001010	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、	m^3	54.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010502001125	矩形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	118.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010502001126	异形柱 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	130.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010504001080	剪力墙 C60	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C60 3.混凝土拌合料要求:满足规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加	m^3	399.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010503002048	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	18.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010503002049	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	0.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010503002050	矩形梁 C60	1.混凝土强度等级：商品混凝土C60 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在	m^3	13.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
21	010505001033	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	638.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010506001021	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价	m^2	25.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001268	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.457					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001269	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	1.461					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001270	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.689					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001271	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	63.093					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001272	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	87.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001273	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	13.442					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001274	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	20.442					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001275	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ	t	16.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 Φ25	25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001276	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	3.881					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001277	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	7.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001278	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	21.171					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001279	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	103.901					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
35	010516002015	预埋铁件	1.部位:综合 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 3.预埋件、后置预埋件：规格、型号等综合考虑，金属表面处	t	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理满足设计要求 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010607005056	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	133.070					
37	010607005057	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周	m^2	711.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010606008024	检修梯	1.钢材品种、规格:综合 2.构件名称:检修梯 3.金属面油漆:综合考虑 4.具体做法详国标15J401-A28 5.综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防火、防锈、面漆等费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技	t	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
39	010802003033	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合	m^2	10.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010801004054	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投	m^2	12.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010807003019	铝合金防雨百叶	1.窗类型：铝合金防雨百叶窗 2.窗框或扇外围尺寸：详施工图设计综合 3.窗框、扇材质：铝合金，颜色综合 4.所有五金配件、辅材以及运输、防雨、内加防鼠、防虫钢网、镀锌钢丝网等包括在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
42	010902002075	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	362.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	010902001030	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	343.040					
44	010902003024	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高	m^2	312.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m²土工布、导流管（1500g/m³）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤300mm的工程量综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
45	010902001031	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	362.470					
46	010902002076	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m^2	298.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010902002077	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	53.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010902002078	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	443.590					
49	011101001075	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	443.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	010904004019	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、	m	14.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	010904004020	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用	m	14.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
52	011001001066	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	190.870					
53	011001003032	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设	m^2	556.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	011001001067	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	190.870					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
55	011101001076	20厚M15聚合物水泥防水	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆，	m^2	4.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆楼地面	向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	011101003050	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	42.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	011101003051	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	42.700					
58	011105003007	块料踢脚线	1.踢脚线高度150mm 2.结合层厚度、配合比：5厚1：2水泥砂浆，加适量建筑胶，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色：地砖面层，厚度、规格及颜色综合 4.勾缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版、切	m^2	15.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			割、板材的加工费、拉槽、相关损耗等全部费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	010507002010	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	551.000					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
60	011201004154	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合	m^2	935.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	011201004155	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	145.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	011201004156	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2960.760					
63	011201004157	15mm厚M15水泥砂浆墙面	1.墙体类型：综合	m^2	172.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		随砌随抹	2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	011201004158	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、	m^2	159.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
65	011209001171	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝	m^2	6.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	011209001172	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、	m^2	76.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011209001173	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进	m^2	1347.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	011209001174	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋	m	55.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	011209001175	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在	m^2	76.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
70	011406003051	墙面及顶棚满刮腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	1204.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	011406003052	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	83.200					
72	011406003053	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机	m^2	1315.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	011406003054	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2203.870					
74	011406001053	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合	m^2	2076.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
75	011503001032	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，	m^2	22.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011503005018	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合	m	21.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
77	011701001021	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工	m^2	189.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
78	011702001031	砖胎膜	1.部位：基础 2.支模高度：综合 3.模板类型：砖胎模 4.砖胎膜用M15干混砂浆抹面，厚度满足设计和规范要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	44.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	011702001032	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	44.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	011702005010	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经	m^2	137.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011702001033	现浇混凝土模板安装、拆除 满堂基础	1.构件类型：筏板、防潮板等满堂基础 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m^2	225.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	011702001034	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑	m^2	166.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011702002041	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	372.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011702004020	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	361.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	011702011041	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼	m^2	1906.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011702014091	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	220.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	011702014092	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	2417.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011702024021	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	25.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	011702011042	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	7336.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011702002042	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费	m^2	3409.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
91	011702006021	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	748.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	011702014093	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、	m^2	9598.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	011702014094	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合	m^2	1126.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	011702014095	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单	m^3	5570.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垂直运输								
95	011703001021	垂直运输 90＜檐高（m） ≤100	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：90＜檐高（m） ≤100，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	189.520					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库33#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库33#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001022	安全文明施工费			475993.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16999.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		100453.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		228723.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		129816.30			
2	011707002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003022	非夜间施工照明						
4	011707004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库33#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006022	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007022	已完工程及设备保护费						
8	011707008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009021	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010110	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库33#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	735685.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		735685.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
33#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	735685.78	
合计			735685.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库33#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库33#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库33#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库33#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库33#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库33#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库33#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002011	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	1276.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002013	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	1276.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001025	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	826.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001026	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	86.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
5	010302001026	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算	m^3	15.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010302001027	灌注桩1000mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1000mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行	m^3	222.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010302001028	灌注桩1100mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：1100mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级	m^3	401.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010515001280	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	t	3.405					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
9	010515001281	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	t	1.181					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
10	010515001282	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	t	21.389					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
11	010402001066	蒸压加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，	m^3	199.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
12	010501001011	垫层 C15	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C15	m^3	38.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010501004021	筏板基础 C30 P8	1.部位：防潮板、筏板、集水	m^3	70.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坑、电梯基坑、截水沟等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	010501004022	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	212.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503001011	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	23.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010502001127	矩形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，	m^3	167.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010502001128	异形柱 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在	m^3	258.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010504001081	剪力墙 C50	1.墙体类型:综合考虑 2.混凝土强度等级：商品混凝土C50 3.混凝土拌合料要求:满足规范	m^3	374.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 5.墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6.节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.连梁砼、暗柱砼工程量归入砼墙中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010503002051	矩形梁 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调	m^3	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010503002052	矩形梁 C35 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求	m^3	9.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010503002053	矩形梁 C50	1.混凝土强度等级：商品混凝土C50 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报	m^3	14.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010505001034	有梁板 C35	1.混凝土种类：商品混凝土C35 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规	m^3	342.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010505001035	有梁板 C35 P8	1.混凝土种类：商品混凝土C35 P8 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不	m^3	197.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010506001022	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的	m^2	45.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001283	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	0.459					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001284	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	1.098					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001285	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001286	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋	t	41.932					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	010515001287	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	121.788					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001288	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所	t	2.602					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001289	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,	t	7.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001290	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中	t	22.835					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001291	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	2.015					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001292	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	8.627					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001293	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～ϕ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～ϕ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	30.245					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001294	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震	t	79.375					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
37	010607005058	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	50.400					
38	010607005059	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	184.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
39	010802003034	钢质甲级防火门	1.门类型、材质及尺寸：甲级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合	m^2	7.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	010801004055	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投	m^2	12.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	010802003035	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合 4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	5.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
42	010902003025	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝	m^2	406.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	010902002079	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量	m^2	1683.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	010902001032	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	1454.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
45	011003001002	隔离层无纺布	1.隔离层材料品种：无纺布，容重200g/m^2 2.隔离层做法:综合 3.上翻及收头处理、搭接用量等因素综合考虑，不另行计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	406.830					
46	010902003026	自粘土工布高分子防护排水异形片	1.材质、厚度：自粘土工布高分子防护排水异形片，凹凸高度20mm、片材厚度≥1.2mm 2.固定方式：综合 3.带200g/m^2土工布、导流管（1500g/m^3）、透气管以及双面自粘胶带、虹吸排水槽等考虑	m^2	672.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内 4.二次深化设计及深化内容综合考虑在综合单价内，不保温种植上人屋面需具备虹吸排水顶板功能 5.墙面翻边＞300mm的工程量并入清单工程量，墙面翻边≤300mm的工程量综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	010902001033	屋面 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎)	1.4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材(II型聚酯胎) 2.防水附加层、加强层、泛水收头处理、卷材搭接用量等加	m^2	672.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强处理因素等综合考虑在综合单价中，不另行计算 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	010902002080	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	477.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	010902002081	墙面1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	31.160					
50	010904004021	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮	m	13.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
51	010904004022	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	13.200					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0110	保温、隔热、防腐工程								
52	011001001068	顶棚85mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度85mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	900.440					
53	011001001069	40mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度40mm,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	3.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
54	011001003033	外墙60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度60mmA级,其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.具体做法详措施表 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	477.230					
55	011001001070	5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布双层	1.5mm厚抗裂砂浆，内敷耐碱玻纤网格布双层，容重规格综合考虑 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	900.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
56	011101001077	20厚M15聚合物水泥防水砂浆楼地面	1.20厚M15聚合物水泥防水砂浆,向外或地漏处找 1%坡 2.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.210					
57	011101003052	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合	m^2	24.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	011101003053	50mm厚C20细石砼随捣随光	1.50mm厚C20细石砼随捣随光 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	24.980					
59	011201004159	20mm厚M15水泥砂浆踢脚	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.7厚1:2.5水泥砂浆垫层 5.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压实赶光 6.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	23.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	011406001054	无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	23.230					
61	010507002011	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150	m^2	508.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
62	011201004160	15mm厚M20水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	937.690					
63	011201004161	15mm厚M20聚合物水泥砂	1.墙体类型：综合，内外墙综	m^2	2621.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	011201004162	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：	m^2	31.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
65	011209001176	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	13.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	011209001177	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜	m^2	134.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011209001178	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施	m^2	1272.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	011209001179	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，	m	71.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011209001180	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封	m^2	134.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	011406003055	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	137.090					
71	011406003056	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	201.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
72	011406003057	室外墙面柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2143.840					
73	011406001055	室外墙面及天棚 仿石漆	1.基层类型：综合 2.品种、遍数：仿石漆，遍数综合，颜色综合,水包水、水包砂综合考虑，材料选型详见材料封样清单 3.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	2143.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
74	011503001033	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用	m^2	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	011503005019	楼梯靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50木扶手 2.固定配件种类：综合 3.综合单价含底座、预埋件、膨胀螺栓、焊接、连接件等费用 4.防护材料种类：综合 5.具体详图集22J403-1-5-3-1	m	57.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
76	011701001022	综合脚手架 50＜檐高（m） ≤100	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：50＜檐高（m）≤100 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.外脚手架：按附着式外脚手架综合考虑至综合单价中，实	m^2	248.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			际施工不同时，不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
77	011702001035	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架	m^2	62.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	011702005011	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	158.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	011702001036	现浇混凝土模板安装、拆除 满堂基础	1.构件类型：筏板、防潮板等满堂基础 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整	m^2	60.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	011702001037	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、	m^2	282.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011702002043	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	1166.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	011702004021	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	874.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	011702011043	现浇混凝土模板安装、拆除 剪力墙（含对拉螺栓堵眼）	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.墙体类型：直形、弧形综合考虑 5.挡土墙、直行墙现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	1124.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 7.对拉螺杆（不分是否一次性摊销）、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011702014096	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	75.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	011702014097	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该	m^2	2358.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	011702024022	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	45.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	011702011044	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等综合,与墙体相连或相交的框架柱除外 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	2473.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	011702002044	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	172.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	011702006022	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清	m^2	188.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	011702014098	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m^2	5055.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	011702014099	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、	m^2	1076.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	011702014100	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整	m^3	3800.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
93	011703001022	垂直运输 70＜檐高（m） ≤80	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：70＜檐高（m） ≤80，层数综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	248.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库34#）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库34#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001023	安全文明施工费			424089.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15146.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		89499.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		203783.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		115660.77			
2	011707002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003023	非夜间施工照明						
4	011707004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库34#）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006023	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007023	已完工程及设备保护费						
8	011707008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009022	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010111	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库34#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	655429.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		655429.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库 标段：/ 第 1 页 共 1 页
34#）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	655429.14	
合计			655429.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库34#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库34#）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库34#）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库34#）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库34#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库34#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库34#）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002012	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	828.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002014	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	828.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001027	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	723.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001028	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	373.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
5	010401003038	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合	m^3	24.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外）， 							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001012	垫层 C15	1.混凝土强度等级：商品混凝土C15 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	8.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010501004023	独立基础 C30	1.部位：独立基础 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在	m^3	43.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001129	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	42.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001130	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合	m^3	87.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010503002054	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	19.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010503002055	矩形梁 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	0.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010505001036	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算	m^3	81.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010505001037	有梁板 C35	1.混凝土种类：商品混凝土C35	m^3	114.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	010515001295	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	0.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010515001296	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.422					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515001297	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考	t	0.082					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010515001298	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	16.023					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001299	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所	t	3.363					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001300	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,	t	1.394					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001301	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中	t	11.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001302	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	11.195					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001303	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ28～ф32	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ28～ф32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	0.543					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001304	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.527					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001305	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震	t	0.235					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010515001306	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～ϕ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～ϕ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	1.574					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001307	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所	t	2.453					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001308	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ28～φ32	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ28～φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,	t	0.789					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
28	010904004023	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层	m	43.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010904004024	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水	m	43.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
30	011101003054	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中	m^2	673.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	011101003055	50mm厚C25细石混凝土楼面（有筋）（含固化剂）	1.50mm厚C25商品细石混凝土，随捣随抹光，周边1m范围内向集水坑或地漏找1%坡 2.面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网，沿纵横向柱网设置设置5mm宽分格缝，深度不小于面层1/3厚度，钢筋在分格缝处断开，地坪与框架柱/墙临接处设10mm宽膨胀缝，采用沥青灌缝 3.密封固化剂每平方原液用量	m^2	673.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不低于0.25kg/㎡ 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	010507002012	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	316.300					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
33	011201004163	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合	m^2	821.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
34	011406003058	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合	m^2	332.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	011406003059	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1247.440					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
36	011701001023	综合脚手架 15＜檐高（m） ≤24	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：15＜檐高（m）≤24 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能	m^2	386.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	011701002001	外脚手架≤24m	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：详设计，综合考虑 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式	m^2	447.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			该综合单价结算不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
38	011702001038	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m^2	12.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	011702001039	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑	m^2	74.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	011702002045	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	641.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	011702014101	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m^2	164.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
42	011702014102	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、	m^2	1338.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	011702002046	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、	m^2	1096.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	011702006023	现浇混凝土模板安装、	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带	m^2	7.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 梁支撑高度超高费每超过1m增加模板费	等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	011702014103	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	707.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	011702014104	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施	m^2	660.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	011702014105	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或	m^3	2970.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
48	011703001023	垂直运输 檐高≤20m或6层	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑	m^2	386.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库2#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2#大门）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001024	安全文明施工费			68616.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2450.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14480.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32971.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18713.48			
2	011707002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003024	非夜间施工照明						
4	011707004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2#大门）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006024	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007024	已完工程及设备保护费						
8	011707008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009023	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010112	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	105593.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		105593.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2# 标段：/ 第 1 页 共 1 页
大门）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	105593.57	
合计			105593.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商
服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2#大门） 标段：/ 第 1 页 共 1 页
】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2#大门）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库2#大门）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2#大门）】　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002013	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	468.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002015	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	468.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001029	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	368.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
4	010103001030	上盖顶板回填土方	1.回填部位：盖上区域，包括地面（含室内、外）、顶板回	m^3	383.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.运输方式综合考虑，上盖增加的运输、降效费用投标人综合考虑在报价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
5	010302001029	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算	m^3	66.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010515001309	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～Φ10（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～Φ10（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入	t	1.237					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001310	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入	t	0.204					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010515001311	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入	t	3.052					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
9	010401003039	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂	m^3	85.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
10	010501001013	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合	m^3	6.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010501004024	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、	m^3	39.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010503001012	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	13.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土C30，抗渗等级P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001131	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整	m^3	66.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010503002056	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点	m^3	20.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002057	矩形梁 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在	m^3	0.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	010505001038	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	19.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010505001039	有梁板 C35	1.混凝土种类：商品混凝土C35 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规	m^3	103.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001312	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	0.338					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001313	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	0.482					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001314	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.002					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001315	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋	t	9.556					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010515001316	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	7.149					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001317	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所	t	0.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001318	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,	t	5.415					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001319	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中	t	9.021					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001320	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ28～φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ28～φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	0.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001321	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	0.107					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001322	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.268					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001323	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋	t	1.723					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010515001324	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	4.033					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001325	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ28～ϕ32	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ28～ϕ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所	t	2.637					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
32	010902002082	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	1.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
33	010904004025	盖上车库顶板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库顶板变形缝 2.嵌缝材料种类：MS改性硅酮密封胶嵌实、聚苯乙烯泡沫塑料棒、遇水膨胀止水条、沥青麻丝填实、填充岩棉板、DN32盲沟排水管、20厚M20防水砂浆保护层 3.盖板材料：1.5厚U型铝板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑，土工布隔离层，C25钢筋混凝土预制盖板（长度1m，盖板搭接参11ZJ111的A-13中1大样） 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部	m	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	010904004026	盖上车库底板变形缝	1.变形缝部位：盖上车库底板变形缝 2.嵌缝材料种类：不燃材料阻火带(燃烧性能A级)及橡胶遇水膨胀止水带 3.盖板材料：1.5mm厚U型铝板变形缝盖板（预留10cm变形余量）、固定方式综合考虑 4.综合单价包含垫片、封堵、嵌缝、密封胶等图纸所示全部费用 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
35	011101003056	2.0mm厚环氧砂浆地坪	1.面层材料：2.0mm厚环氧砂浆地坪A级 2.基层清理、打磨、浮浆清除等费用综合考虑在投标报价中 3.具体施工工艺及工序按专业厂家产品说明综合包含在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	74.640					
36	011101003057	50mm厚C25细石混凝土楼面（有筋）（含固化剂）	1.50mm厚C25商品细石混凝土，随捣随抹光，周边1m范围内向	m^2	74.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集水坑或地漏找1%坡 2.面层顶面下20mm放置Φ6@200钢筋网，沿纵横向柱网设置设置5mm宽分格缝，深度不小于面层1/3厚度，钢筋在分格缝处断开，地坪与框架柱/墙临接处设10mm宽膨胀缝，采用沥青灌缝 3.密封固化剂每平方原液用量不低于0.25kg/㎡ 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	010507002013	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150	m^2	417.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
38	011201004164	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	291.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
39	011406003060	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	290.610					
40	011406003061	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性	m^2	601.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
41	011701001024	综合脚手架 15＜檐高（m） ≤24	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：15＜檐高（m）≤24 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整	m^2	464.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
42	011701002002	外脚手架≤24m	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：详设计，综合考虑 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	789.370					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
43	011702001040	砖胎膜	1.部位：基础 2.支模高度：综合	m^3	6.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.模板类型：砖胎模 4.砖胎膜用M15干混砂浆抹面，厚度满足设计和规范要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	011702001041	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m^2	17.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	011702005012	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	39.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	011702001042	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、	m^2	72.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	011702002047	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整	m^2	330.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
48	011702014106	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经	m^2	138.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	011702014107	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺	m^2	761.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	011702002048	现浇混凝土模板安装、	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综	m^2	1459.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	011702006024	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	135.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	011702014108	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	761.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	011702014109	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合	m^2	127.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	011702014110	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉	m^3	512.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
55	011703001024	垂直运输 檐高≤20m或6层	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	464.180					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（ 标段：/盖上车库3#大门）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3#大门）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001025	安全文明施工费			55958.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1998.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11809.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26888.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15261.30			
2	011707002025	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003025	非夜间施工照明						
4	011707004025	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005025	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3#大门）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006025	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007025	已完工程及设备保护费						
8	011707008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009024	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010113	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	86292.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		86292.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅
、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3# 标段：/ 第 1 页 共 1 页
大门）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	86292.84	
合计			86292.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商
服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3#大门） 标段：/ 第 1 页 共 1 页
】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3#大门）】　　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上　标段：/车库3#大门）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨
道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停　标段：/　　第 1 页 共 1 页
车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3#大门）】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【建筑与装饰工程（盖上车库3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		通风设备								
1	030108001021	轴流风机 风量：24456m³/h 功率：5.5kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格：风量：24456m³/h 功率：5.5kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	030108001022	轴流风机 风量：18500m³/h 功率：5.5kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格：风量：18500m³/h 功率：5.5kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030108001023	轴流风机 风量：11400m³/h 功率：4kW	1.名称：轴流风机 2.型号、规格：风量：11400m³/h 功率：4kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
4	030108001024	轴流风机 风量：8256m³	1.名称：轴流风机	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h　功率：4.4kW	2.型号、规格：风量：8256m³/h　功率：4.4kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030108001025	消防高温排烟轴流风机 风量：54720m³/h　功率	1.名称：消防高温排烟轴流风机	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		：18.5kW	2.型号、规格：风量：54720m³/h　功率：18.5kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030108001026	低噪声柜式离心风机箱 风量：14108m³/h 功率：	1.名称：低噪声柜式离心风机箱	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		3kW	2.型号、规格：风量：14108m³/h 功率：3kW 3.安装形式：综合考虑 4.减振底座形式、数量：满足设计及 规范要求 5.单机试运转要求：满足设计及规范要求 6.包括减震台座及减震器制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆、钢丝网等风机安装相关工作应满足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030108001027	低噪声柜式离心风机箱 风量：12090m³/h 功率：4kW	1.名称：低噪声柜式离心风机箱 2.型号、规格：风量：12090m³/h 功率：4kW 3.安装形式：综合考虑 4.减振底座形式、数量：满足设计及 规范要求 5.单机试运转要求：满足设计及规范要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030108001028	低噪声柜式离心风机箱 风量：9120m³/h　功率：3kW	1.名称：低噪声柜式离心风机箱 2.型号、规格：风量：9120m³/h　功率：3kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030108001029	低噪声柜式离心风机箱 风量：6000m³/h　功率：2.2kW	1.名称：低噪声柜式离心风机箱 2.型号、规格：风量：6000m³/h　功率：2.2kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030108001030	低噪声柜式离心风机箱（ 防爆 ） 风量：3650m³/h　功率：1.5kW	1.名称：低噪声柜式离心风机箱（ 防爆 ） 2.型号、规格：风量：3650m³/h　功率：1.5kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030108001031	低噪声管道式离心风机箱 风量：450m³/h 功率：0.04kW	1.名称：低噪声管道式离心风机箱 2.型号、规格：风量 450m³/h 功率：0.04kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030108001032	低噪声管道式离心风机箱 风量：1000m³/h 功率：0.09kW	1.名称：低噪声管道式离心风机箱 2.型号、规格：风量 1000m³/h 功率：0.09kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030108001033	壁式轴流风机 风量：450m³/h 功率：0.025kW	1.名称：壁式轴流风机 2.型号、规格：风量：450m³/h 功率：0.025kW 3.安装形式：综合考虑 4.质量：满足相关标准、规范及招标文件要求 5.支吊架形式、材质：满足设计要求 6.包括减震制作安装、防雨弯头、钢丝网等风机安装 相关工作应满 足设计及规范要求、含设备的吊运安装、控制箱及控制电缆、电机检查接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	4.000					
14	030701003024	分体空调 1.5P	1.名称:分体空调 1.5P	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030701003025	分体空调 3P	1.名称:分体空调 3P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030701003026	分体空调 5P	1.名称:分体空调 5P 2.型号:详设计 3.安装形式、位置:结合装饰装修要求综合考虑 4.试压要求:符合设计要求及相关验收规范 5.包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、支架、开洞和套管等相关的全部内容 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:配套包含设备支架、垫料、及减震装置 7.包含安装和调试 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		风管								
17	030702001026	热镀锌钢板风管直径或长边≤320mm δ=0.5mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤320mm 4.厚度:0.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处	m^2	38.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030702001027	热镀锌钢板风管直径或长边≤450mm δ=0.6mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤450mm 4.厚度:0.6mm	m^2	9.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030702001028	热镀锌钢板风管直径或长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	335.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030702001029	热镀锌钢板风管直径或长边≤1500mm δ=1.0mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑	m^2	1.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030702001030	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤450mm δ=0.75mm	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤450mm 4.厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m^2	122.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030702001031	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1000mm δ=1.0mm	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1000mm 4.厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应	m^2	1342.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030702001032	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤1500mm 4.厚度:1.2mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集	m^2	496.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
24	030702001033	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤2000mm　δ=1.5mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤2000mm 4.厚度:1.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采	m^2	39.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030702001034	热镀锌钢板排烟风管直径或长边≤4000mm　δ=1.5mm	1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:圆形、矩形综合考虑 3.规格:直径或长边≤4000mm 4.厚度:1.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.包含风管支吊架、法兰、法	m^2	2.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8.含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片等制作安装							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030702006001	固定挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁 2.规格、材质:壁厚不小于10mm的防火板制作，含控制按钮 3.高度：底部距地2.45m 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	82.800					
27	030703019012	风管软接头	1.名称：风管软接头 2.柔性短管,不燃材料制作,管长150~300mm空调、新风系统采用保温柔性短管 3.含本体安装及相关附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	27.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
28	031208003001	风管绝热-绝热玻璃棉	1.保温材料：风管绝热-玻璃棉绝热 2.保温厚度：厚度综合考虑，外侧均需复合耐水阻燃FTR贴面，其余满足设计要求 3.耐火极限≤1.0h 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	57.120					
29	031208003002	风管防火板	1.保温材料：风管防火板 2.保温厚度：无石棉纤维增强硅酸钙板,用于排烟管道,厚度综合考虑 3.耐火极限＞1.0h 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m^2	2003.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
30	030704002013	风管漏风漏光试验	1.风管漏风漏光试验 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2387.990					
		分部小计								
		风口、阀部件								
31	030703001054	电动调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
32	030703011043	常闭式多叶送风口GPS 周长≤2500mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：周长≤2500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
33	030703011044	常闭式多叶送风口GPS 2500mm＜周长≤3300mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：2500mm＜周长≤3300mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	030703011045	常闭式多叶送风口GPS 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：常闭式多叶送风口GPS 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能,开启后输出电信号,70°C熔断关闭	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030703011046	防火风口GF 周长≤800mm	1.名称:防火风口GF 2.规格:周长≤800mm 3.材质:满足设计要求 4.常开,70° C熔断关闭,带风量调节功能,内衬金属网 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其它：需满足设计、规范及技术要求	个	1.000					
36	030703011047	防火风口GF 800mm＜周长≤1200mm	1.名称:防火风口GF 2.规格:800mm＜周长≤1200mm 3.材质:满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.常开,70°C熔断关闭,带风量调节功能,内衬金属网 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其它：需满足设计、规范及技术要求							
37	030703011048	防火风口GF 1200mm＜周长≤1800mm	1.名称:防火风口GF 2.规格:1200mm＜周长≤1800mm 3.材质:满足设计要求 4.常开,70°C熔断关闭,带风量调节功能,内衬金属网 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：需满足设计、规范及技术要求							
38	030703011049	防火风口GF 1800mm＜周长≤2400mm	1.名称:防火风口GF 2.规格:1800mm＜周长≤2400mm 3.材质:满足设计要求 4.常开,70°C熔断关闭,带风量调节功能,内衬金属网 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其它：需满足设计、规范及技术要求	个	1.000					
39	030703011050	防火风口GF 2400mm＜周长≤3200mm	1.名称:防火风口GF 2.规格:2400mm＜周长≤3200mm 3.材质:满足设计要求 4.常开,70°C熔断关闭,带风量	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调节功能,内衬金属网 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030703011051	防火风口GF 3200mm＜周长≤4000mm	1.名称:防火风口GF 2.规格:3200mm＜周长≤4000mm 3.材质:满足设计要求 4.常开,70° C熔断关闭,带风量调节功能,内衬金属网 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	030703011052	防火风口GF 周长＞4000mm	1.名称:防火风口GF 2.规格:周长＞4000mm 3.材质:满足设计要求 4.常开,70° C熔断关闭,带风量调节功能,内衬金属网 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
42	030703001055	风管止回阀 周长≤800mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：周长≤800mm	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等。							
43	030703001056	风管止回阀 800mm＜周长≤1200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：800mm＜周长≤1200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	030703001057	风管止回阀 1200mm＜周长≤2000mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：1200mm＜周长≤2000mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
45	030703001058	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：2000mm＜周长≤3200mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030703001059	风管止回阀 3200mm＜周长≤4000mm	1.名称：风管止回阀 2.规格：3200mm＜周长≤4000mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030703001060	风管蝶阀 周长≤800mm	1.名称：风管蝶阀 2.规格：周长≤800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
48	030703001061	风管蝶阀 800mm＜周长≤1600mm	1.名称：风管蝶阀 2.规格：800mm＜周长≤1600mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	030703001062	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1.名称：70℃防火阀FD 2.型号、规格：周长≤2200mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	10.000					
50	030703001063	70℃防火阀FD 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FD 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	030703001064	70℃防火阀FDS 周长≤2200mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：周长≤2200mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	030703001065	70℃防火阀FDS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：70℃防火阀FDS 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.材质：碳钢 4.常开,70° C时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 5.安装辅材:综合考虑 6.支架材质：型钢综合 7.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030703001066	常闭送风阀(远控)BECS 周长≤2200mm	1.名称：常闭送风阀(远控)BECS 2.型号、规格：排烟阀 周长≤2200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒),开启后输出电信号,开启信号与排烟风机和补风机联动 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
54	030703001067	常闭送风阀(远控)BECS 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：常闭送风阀(远控)BECS	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒),开启后输出电信号,开启信号与排烟风机和补风机联动 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	030703001068	排烟阀(远控)BECH 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：排烟阀(远控)BECH 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 5.常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒),开启后输出电信号,开启信号与排烟风机和补风机联动 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030703001069	排烟防火阀FDEH 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：排烟防火阀FDEH 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常开,消防控制室显示阀门启闭状态,280%%DC时熔断关闭,熔	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	030703001070	排烟防火阀FDH 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：排烟防火阀FDH 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常开,消防控制室显示阀门启闭状态,280%%DC时熔断关闭,熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
58	030703001071	排烟防火阀FDH 3600mm＜周长≤5400mm	1.名称：排烟防火阀FDH 2.型号、规格：3600mm＜周长≤5400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常开,消防控制室显示阀门启闭状态,280%%DC时熔断关闭,熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
59	030703001072	防烟防火阀MEE 周长≤2200mm	1.名称：防烟防火阀MEE 2.型号、规格：周长≤2200mm 3.功能：满足要求并综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常开,具有电信号关闭及阀体手动关闭功能,70%%DC熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	030703001073	防烟防火阀MEES 2200mm＜周长≤3600mm	1.名称：防烟防火阀MEES 2.型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.常开,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号关闭及阀体手动关闭功能,70%%DC熔断关闭 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030703001074	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:周长≤2800mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	10.000					
62	030703001075	电动对开多叶调节阀 2800mm＜周长≤4000mm	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:2800mm＜周长≤4000mm 3.材质：钢制 4.技术要求：综合考虑 5.安装辅材:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	030703011053	蛋格型风口 周长≤900mm	1.名称：蛋格型风口 2.规格：900mm＜周长≤1280mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其它：需满足设计、规范及技术要求	个	22.000					
64	030703011054	蛋格型风口 900mm＜周长≤1280mm	1.名称：蛋格型风口 2.规格：900mm＜周长≤1280mm 3.材质：铝合金	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	030703011055	蛋格型风口 1280mm＜周长≤1800mm	1.名称：蛋格型风口 2.规格：900mm＜周长≤1280mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	030703011056	蛋格型风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：蛋格型风口 2.规格：1800mm＜周长≤2500mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
67	030703011057	蛋格型风口 2500mm＜周长≤3300mm	1.名称：蛋格型风口 2.规格： 2500mm＜周长≤3300mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	030703011058	蛋格型风口 3300mm＜周长≤4800mm	1.名称：蛋格型风口 2.规格：3300mm＜周长≤4800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
69	030703011059	蛋格型风口(带阀） 周	1.名称：蛋格型风口(带阀）	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤800mm	2.规格：周长≤800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
70	030703011060	蛋格型风口(带阀) 1800mm＜周长≤2400mm	1.名称：蛋格型风口(带阀) 2.规格：1800mm＜周长≤2400mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	030703011061	蛋格型风口(带阀) 1800mm＜周长≤2400mm	1.名称：蛋格型风口(带阀) 2.规格：1800mm＜周长≤2400mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	25.000					
72	030703011062	蛋格型风口(带阀) 2400mm＜周长≤3200mm	1.名称：蛋格型风口(带阀) 2.规格：2400mm＜周长≤3200mm	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
73	030703020001	消声器长度1.0m 3000mm＜周长≤4000mm	1.名称:消声器 2.规格:3000mm＜周长≤4000mm，长度1m 3.支架形式：综合 4.消声器形式:综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
74	030703020002	消声器长度1.0m 4000mm＜周长≤5800mm	1.名称:消声器 2.规格:4000mm＜周长≤5800mm，长度1m 3.支架形式：综合 4.消声器形式:综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	7.000					
75	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格：各尺寸综合考虑 3.支吊架材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.按展开六个面积计算	m^2	31.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	030703011063	防雨百叶风口 周长≤1800mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：周长≤1800mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
77	030703011064	防雨百叶风口 1800mm＜周长≤2500mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1800mm＜周长≤2500mm 3.材质：铝合金	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	030703011065	防雨百叶风口 2500mm＜周长≤3300mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：2500mm＜周长≤3300mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
79	030703011066	吸风口 2500mm＜周长≤3300mm	1.名称：吸风口 2.规格： 2500mm＜周长≤3300mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合 6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
80	030703011067	吸风口 周长≤1280mm	1.名称：吸风口 2.规格： 周长≤1280mm 3.材质：铝合金 4.安装辅材:综合考虑 5.支架材质：型钢综合	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.支吊架制作、安装,除锈、防腐综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
81	031301012012	工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
82	031301017078	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
83	031302007089	操作高度增加费	1.名称：操作高度增加费 2.本项目投标人应根据设计图、	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001089	安全文明施工费			64422.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2300.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13595.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30956.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17569.70			
2	031302002089	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003089	非夜间施工增加						
4	031302004089	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005089	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006089	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008089	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010114	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	99024.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		99024.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	99024.57	
合计			99024.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】

标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		母线								
1	030403006012	三相五线密集型母线 800A	1.名称：三相五线密集型母线 2.型号、规格：800A，规格综合考虑 3.包含支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1813.340					
2	030403006013	三相五线密集型母线槽 630A/5	1.名称：三相五线密集型母线槽 2.型号、规格：630A/5，规格综合考虑 3.包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	332.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
3	030403006014	矿物绝缘耐火母线 1250A/5	1.名称：矿物绝缘耐火母线 2.型号、规格：1250A/5，规格综合考虑 3.包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	8.960					
4	030403007012	母线槽始、终端箱 630A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：630A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030403007013	母线槽始、终端箱 800A	1.名称：母线槽始、终端箱 2.型号、规格：800A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	25.000					
6	030403007014	母线槽始、终端箱	1.名称：母线槽始、终端箱	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1250A	2.型号、规格：1250A，规格综合 3.安装方式：挂式（嵌入） 4.支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030414008012	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	段	16.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
8	030404017283	配电箱34APE301	1.名称：配电箱34APE301 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030404017284	配电箱34APE291	1.名称：配电箱34APE291 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404017285	配电箱37APE281	1.名称：配电箱37APE281 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030404017286	配电箱37APE271	1.名称：配电箱37APE271 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030404017287	配电箱37APE211	1.名称：配电箱37APE211 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030404017288	配电箱37APE221	1.名称：配电箱37APE221 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030404017289	配电箱37APE231	1.名称：配电箱37APE231 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030404017290	配电箱37APE201	1.名称：配电箱37APE201 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030404017291	配电箱34APEzB11	1.名称：配电箱34APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030404017292	配电箱34APEzB12	1.名称：配电箱34APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030404017293	配电箱33APEzB11	1.名称：配电箱33APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030404017294	配电箱33APEzB12	1.名称：配电箱33APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030404017295	配电箱32APEzB11	1.名称：配电箱32APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030404017296	配电箱32APEzB12	1.名称：配电箱32APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030404017297	配电箱31APEzB11	1.名称：配电箱31APEzB11 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030404017298	配电箱31APEzB12	1.名称：配电箱31APEzB12	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 169 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030404017299	配电箱30APEzB11	1.名称：配电箱30APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 169 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
25	030404017300	配电箱30APEzB12	1.名称：配电箱30APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030404017301	配电箱29APEzB11	1.名称：配电箱29APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030404017302	配电箱29APEzB12	1.名称：配电箱29APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030404017303	配电箱28APEzB11	1.名称：配电箱28APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030404017304	配电箱28APEzB12	1.名称：配电箱28APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030404017305	配电箱27APEzB11	1.名称：配电箱27APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030404017306	配电箱27APEzB12	1.名称：配电箱27APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030404017307	配电箱26APEzB11	1.名称：配电箱26APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	030404017308	配电箱26APEzB12	1.名称：配电箱26APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030404017309	配电箱25APEzB11	1.名称：配电箱25APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030404017310	配电箱25APEzB12	1.名称：配电箱25APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030404017311	配电箱24APEzB11	1.名称：配电箱24APEzB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030404017312	配电箱24APEzB12	1.名称：配电箱24APEzB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	030404017313	配电箱37APE19a1	1.名称：配电箱37APE19a1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030404017314	配电箱37APE19b1	1.名称：配电箱37APE19b1 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 169 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030404017315	配电箱37ALwg301	1.名称：配电箱37ALwg301	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030404017316	配电箱37AL19a1	1.名称：配电箱37AL19a1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
42	030404017317	配电箱37AL19b1	1.名称：配电箱37AL19b1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030404017318	配电箱37AL201	1.名称：配电箱37AL201 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030404017319	配电箱37AL211	1.名称：配电箱37AL211 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030404017320	配电箱37AL221	1.名称：配电箱37AL221 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030404017321	配电箱37ALwg241	1.名称：配电箱37ALwg241 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030404017322	配电箱37ALwg301	1.名称：配电箱37ALwg301 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030404017323	配电箱37APfjd19a1	1.名称：配电箱37APfjd19a1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	030404017324	配电箱37APfjd19b1	1.名称：配电箱37APfjd19b1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030404017325	配电箱37APfjd201	1.名称：配电箱37APfjd201 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	030404017326	配电箱37APfjd211	1.名称：配电箱37APfjd211 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	030404017327	配电箱37APfjd221	1.名称：配电箱37APfjd221 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030404017328	配电箱37APljB11	1.名称：配电箱37APljB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	030404017329	配电箱37APdt19b1	1.名称：配电箱37APdt19b1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030404017330	配电箱37APdt221	1.名称：配电箱37APdt221 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030404017331	配电箱37APdt241	1.名称：配电箱37APdt241 2.规格：详见设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	030404017332	配电箱37APftzB11	1.名称：配电箱37APftzB11	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	030404017333	配电箱37APshbB1	1.名称：配电箱37APshbB1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
59	030404017334	配电箱37APysB12	1.名称：配电箱37APysB12 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	030404017335	配电箱37APysB11	1.名称：配电箱37APysB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	030404017336	配电箱37APljB11	1.名称：配电箱37APljB11 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	030404017337	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
63	030404017338	应急照明集中电源 0.4kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：0.4kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
64	030404017339	加压风机控制箱ACE-SP-4	1.名称：加压风机控制箱 2.型号、规格：ACE-SP-4	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	030404017340	加压风机控制箱ACE-SP-5.5	1.名称：加压风机控制箱 2.型号、规格：ACE-SP-5.5 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	030404017341	加压风机控制箱ACE-SP-7.5	1.名称：加压风机控制箱 2.型号、规格：ACE-SP-7.5 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	030404017342	排烟风机控制箱ACE-SE-7.5	1.名称：排烟风机控制箱 2.型号、规格：ACE-SE-7.5 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 169 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	030404017343	排烟风机控制箱ACE-SE-11	1.名称：排烟风机控制箱 2.型号、规格：ACE-SE-11 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030404017344	排烟风机控制箱ACE-SE-18.5	1.名称：排烟风机控制箱 2.型号、规格：ACE-SE-18.5 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
70	030404017345	排烟风机控制箱ACE-SE-22	1.名称：排烟风机控制箱 2.型号、规格：ACE-SE-22 3.包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	030404017346	消防泵电源柜 37APExfb232-P	1.名称：消防泵电源柜 37APExfb232-P 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：落地安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
72	030404017347	消防泵控制柜 37APExfb232-C1	1.名称：消防泵控制柜 37APExfb232-C1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：落地安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
73	030404017348	消防泵控制柜 37APExfb232-C2	1.名称：消防泵控制柜 37APExfb232-C2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：详见设计要求 3.安装方式：落地安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	030404017349	消防泵电源柜 37APExfb231-P	1.名称：消防泵电源柜 37APExfb231-P 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：落地安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
75	030404017350	消防泵控制柜 37APExfb231-C1	1.名称：消防泵控制柜 37APExfb231-C1 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：落地安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	030404017351	消防泵控制柜 37APExfb231-C2	1.名称：消防泵控制柜 37APExfb231-C2 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：落地安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
77	030404017352	消防泵控制柜 37APExfb231-C3	1.名称：消防泵控制柜 37APExfb231-C3 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：落地安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	030404017353	配电箱APjg7	1.名称：配电箱APjg7 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		调试及其他								
79	030414008013	母线调试 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	段	11.000					
80	030414007012	双电源箱切换装置调试	1.名称:双电源箱切换装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技	系统	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	030414002001	送配电装置系统调试 ≤1kV	1.名称：送配电装置系统调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.类型：交流供电系统调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	74.000					
		分部小计								
		桥架、配管								
82	030411003111	普通电缆槽盒 200*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢	m	481.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
83	030411003112	普通电缆槽盒 100*100	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	28.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	030411003113	普通电缆槽盒 200*200	1.名称：普通电缆槽盒	m	161.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
85	030411003114	普通电缆槽盒 300*200	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：300*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要	m	31.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	030411003115	消防电缆槽盒 100*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：100*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	191.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	030411003116	消防电缆槽盒 200*100	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*100 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	255.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	030411003117	消防电缆槽盒 200*200	1.名称：消防电缆槽盒 2.型号、规格：200*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢	m	242.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	030411003118	消防电缆槽盒 300*200	1.名称：普通电缆槽盒 2.型号、规格：300*200 3.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	39.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢（综合考虑）接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
90	030411003119	照明线槽 70*50	1.名称：照明线槽	m	572.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：70*50 3.附件：含线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4.含按规范敷设通长镀锌扁钢-25*4接地干线以及按要求进行连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5.线槽支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
91	030411001368	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	833.100					
92	030411001369	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补	m	921.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
93	030411001370	电气配管 重型PC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：重型PC25 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	361.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	030411001371	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC40 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	91.230					
95	030411001372	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	1359.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
96	030411001373	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	6.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
97	030411001374	电气配管 JDG50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	10.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
98	030411001375	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	3019.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
99	030411001376	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	146.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
100	030411001377	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	403.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
101	030411001378	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	371.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
102	030411001379	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	179.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
103	030411001380	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	48.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
104	030411001381	电气配管 SC80	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	67.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
105	030411001382	电气配管 SC100	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC100 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电线电缆								
106	030411004327	电气配线 B1-WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1632.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	030411004328	电气配线 B1-WDZB-BYJ-450/750V-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZB-BYJ-450/750V-4mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	7386.940					
108	030411004329	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-1.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑	m	67.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
109	030411004330	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	6770.340					
110	030411004331	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-	m	134.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			450/750V-6mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
111	030411004332	电气配线 B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	200.000					
112	030411004333	电气配线 B1-WDZBN-	1.名称：电气配线	m	200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		RYSP-2x2.5mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-RYSP-2x2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
113	030411004334	电气配线 B2-WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B2-WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	584.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
114	030411004335	电气配线 B2-WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B2-WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	918.190					
115	030411004336	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	m	4303.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
116	030411004337	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	5422.790					
117	030408001200	电力电缆 B1-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZA-YJY-	m	179.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1kV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
118	030408001201	电力电缆 B1-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	659.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
119	030408001202	电力电缆 B1-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1103.870					
120	030408001203	电力电缆 B1-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	m	330.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
121	030408001204	电力电缆 B1-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	242.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
122	030408001205	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	281.250					
123	030408001206	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	1821.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
124	030408001207	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	3245.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
125	030408001208	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*15mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*15mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	673.020					
126	030408001209	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	56.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
127	030408001210	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	569.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	030408001211	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1965.770					
129	030408001212	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	837.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
130	030408001213	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	224.820					
131	030408001214	电力电缆 B1-WDZBN-YJY	1.名称：电力电缆	m	67.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-0.6/1kV-3*4mm²	2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
132	030408001215	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	148.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
133	030408001216	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	372.300					
134	030408001217	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-	m	143.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1kV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
135	030408001218	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-3*35+1*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-3*35+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	38.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
136	030408001219	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-7*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZBN-YJY-0.6/1kV-7*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	201.900					
137	030408001220	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-7*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-7*50mm^2	m	40.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
138	030411004338	控制电缆 WDZB-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB-KYJY-7*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	266.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
139	030411004339	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	155.000					
140	030411004340	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-7*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY	m	115.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-7*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
141	030408002023	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-14*1.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	121.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
142	030408002024	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-16*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-16*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	137.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	030408002025	控制电缆 B1-WDZBN-KYJE-2*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJE-2*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	367.070					
144	030408002026	控制电缆 B1-WDZBN-KYJE-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJE-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	154.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
145	030408002027	控制电缆 B1-WDZBN-KYJE-24*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJE-24*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	148.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
146	030408001221	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*6mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	176.300					
147	030408001222	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm^2	m	1120.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
148	030408001223	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*10mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*10mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	1065.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
149	030408001224	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	555.170					
150	030408001225	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	2083.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1kV-4*95+1*50mm^2	2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
151	030408001226	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆	m	1389.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
152	030408001227	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*150+1*95mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*150+1*95mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	400.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
153	030408001228	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*240+1*120mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*240+1*120mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	411.450					
154	030408001229	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、	m	158.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
155	030408001230	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	73.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
156	030408001231	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	21.100					
157	030408001232	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	420.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
158	030408001233	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	110.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
159	030408001234	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	15.620					
160	030408001235	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	115.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
161	030408001236	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：YJV-0.6/1kV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	19.440					
162	030408006133	电力电缆头 四芯及以下	1.名称：电力电缆头	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电缆截面≤10mm²	2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
163	030408006134	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	74.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
164	030408006135	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
165	030408006136	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	66.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
166	030408006137	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	50.000					
167	030408006138	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
168	030408006139	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
169	030408006140	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
170	030408006141	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	14.000					
171	030408006142	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
172	030408006143	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1.名称：矿物电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
173	030408007034	控制电缆头 ≤14芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤14芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		灯具开关插座								
174	030412001085	红外一体吸顶灯 1*18W	1.名称：红外一体吸顶灯 2.规格、型号：LED 1*18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	36.000					
175	030412001086	单管LED灯 1*18W	1.名称：壁挂单管LED灯	套	173.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
176	030412001087	单管LED灯 1*18W 密闭型	1.名称：壁装单管LED灯　密闭型 2.规格、型号：LED 18W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合	套	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
177	030412001088	壁灯 LED 1*10W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	10.000					
178	030412001089	壁灯 LED 1*10W 密闭型	1.名称：壁灯 密闭型	套	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：LED 1*10W 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
179	030404034043	单联单控开关 250V 10A	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
180	030404034044	双联单控开关 250V 10A	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	13.000					
181	030404034045	单联单控开关 250V 10A 密闭型	1.名称：单联单控开关 密闭型 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
182	030404034046	双联单控开关 250V 10A 密闭型	1.名称：双联单控开关 密闭型 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
183	030404035045	单相五孔暗装插座(二.三极) 250V10A	1.名称：单相五孔暗装插座(二.三极) 2.型号、规格：250V10A 带安全门 3.安装形式：综合考虑	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
184	030404035046	单相五孔暗装插座(二.三极) 250V10A 密闭型	1.名称：单相五孔暗装插座(二.三极) 密闭型 2.型号、规格：250V10A 带安全门、开关、防溅盖板 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
185	030404035047	防溅型插座 250V10A	1.名称：防溅型插座 2.型号、规格：250V10A 带安全门 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
186	030404035048	空调三孔单相插座 250V16A	1.名称：空调三孔单相插座 2.型号、规格：250V16A 带安全门、开关 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
187	030404034047	就地检修按钮	1.名称：就地检修按钮 2.材质：钢质 3.安装形式:明、暗综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
188	030411006123	塑料接线盒	1.名称：接线盒安装 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	20.000					
189	030411006124	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制）	个	378.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		应急照明系统								
190	030412005034	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
191	030412005035	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
192	030412005036	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	50.000					
193	030412005037	密闭应急灯1x5W	1.名称：密闭应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm,(防护等级IP67) 3.安装形式：综合考虑	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
194	030412004109	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
195	030412004110	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W，DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	37.000					
196	030412004111	小型疏散出口/禁止入内指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口/禁止入内指示灯 2.型号、规格、功率：1W，DC24V/36V	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
197	030412004112	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
198	030412004113	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	40.000					
199	030412004114	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	套	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
200	030411006125	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	328.000					
		分部小计								
		充电桩								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
201	030404036023	电动自行车10路充电箱/2kw	1.名称：电动自行车10路充电箱/2kw 2.设置部位：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.为实施和完成该项工程所有工作内容所产生的费用均应包含在综合单价中，包含但不限于电动自行车10路充电箱至末端设备的桥架、配线等所有内容、图纸深化设计等。 5.成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人，其费用包含在综合单价内 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
202	030409008056	局部等电位端子箱 LEB	1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	28.000					
203	030409008057	总等电位端子箱 MEB	1.名称：总等电位端子箱 MEB 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
204	030409002045	接地母线 热镀锌扁钢-	1.名称：接地母线	m	3371.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25*4	2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
205	030409002046	接地母线 不锈钢扁钢-40*4	1.名称：接地母线 2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：综合 5.安装形式：明、暗敷综合 6.包括焊接防腐处理、接地跨接线 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	110.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
206	030409004012	基础钢筋接地	1.名称：基础钢筋接地 2.做法：利用至少2根地梁内钢筋作接地线 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	500.000					
207	030409008058	预埋钢端子板 热镀锌钢板-100*100*5	1.名称：预埋钢端子板 2.规格：热镀锌钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	块	66.000					
208	030409008059	预埋钢端子板 不锈钢板	1.名称：预埋钢端子板	块	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-100*100*5	2.规格：不锈钢板-100*100*5 3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
209	030409008060	临时接线柱	1.名称：临时接线柱 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
210	030414011012	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
211	031302007090	操作高度增加费	1.名称：操作高度增加费 2.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
212	031301017079	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001090	安全文明施工费			818400.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29228.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		172714.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		393257.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		223200.15			
2	031302002090	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003090	非夜间施工增加						
4	031302004090	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005090	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006090	已完工程及设备保护费						
7	031302008090	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010115	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1280583.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1280583.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1280583.27	
合计			1280583.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线及计算机网络(物业网)系统								
1	030411003120	弱电桥架 200x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	428.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030411003121	弱电桥架 100x100	1.名称：弱电桥架 2.规格：100*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油	m	233.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030502007056	8芯单模光缆	1.名称：8芯单模光缆 2.规格：8芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	960.550					
4	030502007057	2芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：2芯 3.配线形式及部位：室内、室外、穿管、桥架综合考虑 4.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识	m	47.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5.含光纤熔接、尾纤 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030502005023	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	339.740					
6	030502018012	光纤熔接	1.名称：光纤熔接	芯	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030502009012	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	12.000					
8	030502012001	单孔电话插座	1.名称：单孔电话插座 2.规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品，屏蔽、非屏蔽综合考虑	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030502012002	单孔数据插座	1.名称：单孔数据插座 2.规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品，屏蔽、非屏蔽综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	9.000					
10	030502019023	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	15.000					
11	030411001383	电气配管 PC20	1.名称：电气配管	m	269.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411001384	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计	m	9.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411001385	金属软管 DN20	1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位：综合考虑 4.单根管长：综合考虑 5.含两端金属锁扣，接地(含跨接线) 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030411001386	金属软管 DN25	1.名称：金属软管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位：综合考虑 4.单根管长：综合考虑 5.含两端金属锁扣，接地(含跨接线) 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	30.000					
15	030411006126	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑	个	105.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030502003023	户内多媒体箱	1.名称：户内多媒体箱 2.规格：满足设计要求 3.含电源插座、交换机分支器等附件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
17	030501005001	物业网机柜	1.名称：物业网机柜 2.柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考虑 3.规格：满足设计要求 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、盲板、配电单元、散热装置等所有附	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件 5.含柜内电源PDU 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030502013012	12芯光缆终端盒	1.名称：12芯光缆终端盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
19	030501012012	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号、规格：24 个 100/1000M 电口，4 个千兆 SFP 光口及模块,交换性能不小于	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			330Gbps ，包转发能力不小于51Mpps ，支持 POE+ 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030502015001	24口EDF配线架	1.名称：24口EDF配线架 2.含理线器 3.容量：满足设计要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
21	030411001387	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝	m	722.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411001388	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	437.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	030411004341	配线 B1-WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：B1-WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	643.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
24	030502005024	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	8310.630					
25	030411004342	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	512.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	030507008023	室内型枪式摄像机	1.名称：室内型枪式摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合	台	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030507008024	固定半球IP摄像机	1.名称：固定半球IP摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达30米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技	台	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电梯运行及五方对讲								
28	030411004343	配线 B1-WDZB1N-RYYP-6x1.5	1.名称：B1-WDZB1N-RYYP 2.规格：6x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	7664.930					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		UPS配电系统								
29	030408001237	电力电缆 WDZB1-YJY-3×4	1.名称：WDZB1-YJY 2.规格：3×4 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.电缆头制作与安装、检查接线等 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	363.700					
30	030408006144	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		建筑设备检测系统								
31	030502005025	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	271.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
32	030411004344	配线 B1-WDZB-RYYP-6x1.0	1.名称：B1-WDZB-RYYP 2.规格：6x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	70.490					
33	030411004345	配线 B1-WDZB-RYYP-4x1.0	1.名称：B1-WDZB-RYYP 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	27.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030411001389	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	97.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030411001390	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	6.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030501003012	DDC控制箱	1.名称：DDC控制箱 2.规格：满足设计要求 3.含AI、DI、AO、DO、RS485等内部接线等满足设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、系统等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		门禁系统								
37	030411004346	配线 B1-WDZB-RYYP-4x1.0	1.名称：B1-WDZB-RYYP 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	180.320					
38	030411004347	配线 B1-WDZB-RYY-2x1.5	1.名称：B1-WDZB-RYY 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合	m	232.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030411004348	配线 WDZB-RYY-2x1.0	1.名称：WDZB-RYY 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	1592.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
40	030411004349	配线 B1-WDZB-RYYP-6x1.0	1.名称：B1-WDZB-RYYP 2.规格：6x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	226.700					
41	030502005026	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装	m	1576.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030411001391	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、	m	156.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001392	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、	m	454.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030507005034	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色 5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用	台	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	030507006023	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器 2.参数：支持卡、卡 + 密码、密码、卡或密码身份识别模式，同时支持 RS485 协议和韦根协议 3.本体安装，单体调试 4.含电动控制器、红外感应器 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
46	030507007012	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑	套	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030507005035	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	15.000					
48	030507001001	红外感应探测器	1.名称：红外感应探测器 2.类别：门禁系统 3.规格：干接点输入信号 4.安装方式：综合考虑	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		求助报警系统								
49	030411004350	配线 RYY-2x1.5	1.名称：RYY-2x1.5 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	265.920					
50	030411001393	电气配管 PC20	1.名称：电气配管	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PC20 3.配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5.各类套管制作、安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	030507013001	双防区键盘	1.名称：报双防区键盘 2.检查接线及调试，含KP/IR 3.功能：满足设计及业主使用要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
52	031302007091	操作高度增加费	1.名称：操作高度增加费 2.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
53	031301017080	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001091	安全文明施工费			32923.97			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1175.86			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		6948.24			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		15820.61			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		8979.26			
2	031302002091	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003091	非夜间施工增加						
4	031302004091	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005091	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006091	已完工程及设备保护费						
7	031302008091	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010116	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50980.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		50980.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	50980.83	
合计			50980.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程　标段：/　　第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008058	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	30.000					
2	030904001034	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005012	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	40.000					
4	030904003023	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	39.000					
5	030904001035	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	201.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904001036	智能感温探测器	1.名称：智能感温探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030904003024	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	39.000					
8	030404019012	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	31.000					
9	030904008059	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装形式:综合考虑 3.符合规范及技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030404032034	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	12.000					
11	030507014012	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030904006023	火警电话分机	1.名称：火警电话分机 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	部	17.000					
13	030411003122	消防桥架 200x150	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*150 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩	m	18.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030411003123	消防桥架 150x100	1.名称：消防桥架 2.规格：150*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板	m	150.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411003124	消防桥架 100x100	1.名称：消防桥架 2.规格：100*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求） 4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四	m	93.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	031002003247	桥架过伸缩缝	1.名称:桥架过伸缩缝 2.吊具、吊杆、橡胶衬圈、跨接等全部工作内容 3.具体详见图集08D800-6-P57	处	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030411006127	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	419.000					
18	030411004351	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-4*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030411004352	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-2*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	25.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030411004353	控制电缆 B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm^2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	68.940					
21	030408007035	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.型号、规格：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030411004354	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2525.940					
23	030411004355	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0	m	1341.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030411004356	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	500.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030411004357	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJSP 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	50.000					
26	030411004358	配线 WDZBN-BYJ-1.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：1.5mm^2 3.线缆对数：综合	m	1800.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	030411004359	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	4283.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030411001394	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	030411001395	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝	m	2191.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030411001396	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管	m	2166.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	030411001397	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	2701.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030411006128	电梯接线盒安装（钢制）	1.名称：电梯接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	030905001057	自动报警系统装置调试及试运行	1.名称：自动报警系统装置调试及试运行 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试(含广播系统）、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030905001058	防火控制装置调试 消防风机调试	1.名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技	点	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030905001059	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技	点	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	030905001060	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技	点	140.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	030905001061	消防通信系统调试 通信分机	1.名称：消防通信系统调试 通信分机 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	点	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
38	030904007023	吸顶式扬声器 3W	1.名称：吸顶式扬声器 3W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管 4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	25.000					
39	030904007024	壁挂扬声器 6W	1.名称：壁挂扬声器 6W 2.安装方式：综合考虑 3.含金属软管	个	59.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	030404032035	消防广播端子箱	1.名称：消防广播端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
41	030411004360	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	959.340					
42	030411004361	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	030411001398	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预	m	1009.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030411006129	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒	个	84.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
45	030904004012	防火门监控主机	1.名称：防火门监控主机 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地 4.包括电源、监控软件及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
46	030904010012	防火门监控分机	1.名称：防火门监控器 2.安装形式:综合考虑 3.本体安装，单体调试，接地	台	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包括电源、监控软件及主机箱 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030904008060	一体式门磁开关(单门)	1.名称：一体式门磁开关(单门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	030904008061	一体式门磁开关(双门)	1.名称：一体式门磁开关(双门) 2.规格、型号：详设计 3.输出形式：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.包含：模块、接线、本体调试等全部内容 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	16.000					
49	030904008062	一体式电动闭门器 双门	1.名称：一体式电动闭门器 双	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门 2.型号、规格及技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含电源、模块、门磁、闭门器等所有工作内容 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004362	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	1015.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	030411004363	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	69.920					
52	030411001399	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计	m	69.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	030411001400	配管 JDG20	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接	m	1015.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	030411006130	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	个	35.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030404032036	防火门端子箱	1.名称：防火门端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆 5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	19.000					
56	030905003012	防火门系统调试	1.名称：防火门系统调试 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行；全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合	点	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
57	030411004364	配线 WDZBN-RYJS-2x2.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x2.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030411001401	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预	m	300.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	030905001062	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统 2.其他：满足设计要求及施工规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
60	031302007092	操作高度增加费	1.名称：操作高度增加费 2.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
61	031301017081	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001092	安全文明施工费			39955.31			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1426.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8432.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19199.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10896.90			
2	031302002092	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003092	非夜间施工增加						
4	031302004092	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005092	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006092	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008092	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010117	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	60897.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		60897.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	60897.46	
合计			60897.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工 标段：/ 第 1 页 共 1 页
程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007045	衬塑钢管 DN20（盖上车库）	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	65.360					
2	031001007046	衬塑钢管 DN65（盖上车库）	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:按设计要求	m	453.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007047	衬塑钢管 DN80（盖上车库）	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	365.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	031001007048	衬塑钢管 DN100（盖上车库）	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	384.650					
5	031001007049	衬塑钢管 DN150（盖上车库）	1.安装部位:室内 2.介质:给水	m	136.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、规格;衬塑钢管 DN150 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031003001109	取水口带锁具 DN20	1.名称：取水口带锁具 2.规格:DN20 3.材质:满足设计及招标要求 4.压力等级:综合考虑 5.连接形式、安装部位:综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031003001110	减压阀 DN20	1.名称：减压阀 2.规格:DN20 3.材质:满足设计及招标要求 4.压力等级:综合考虑 5.连接形式、安装部位:综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
8	031003003026	波纹管补偿器 DN80	1.类型 ：波纹管补偿器 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003003027	波纹管补偿器 DN100	1.类型 ：波纹管补偿器 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
10	031003003028	波纹管补偿器 DN150	1.类型 ：波纹管补偿器 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	031003003029	闸阀 DN150	1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及卡箍连接件并安装、调试 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
12	031003003030	闸阀 DN100	1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及卡箍连接件并安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	031003001111	闸阀 DN65	1.类型 ：闸阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	11.000					
14	031003013012	水表 DN80	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式 ：详设计 4.远传水表。水表的远传信号应能同时满足自来水公司远程	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计价和楼宇能源检测系统的需求。水表的材质应满足《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/17219的要求。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	031003003031	闸阀 DN80	1.名称：闸阀 2.规格：DN80 3.材质：满足设计及招标要求 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及卡箍连接件并安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	031003001112	Y型过滤器 DN80	1.名称：Y型过滤器 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
17	031003001113	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
18	031003001114	管道支吊架	1.名称：管道支吊架	kg	965.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		废水（污水）								
19	031004014056	大流量地漏 DN150	1.名称:大流量地漏 2.材质:满足设计及招标要求 3.型号、规格:DN150 4.存水弯综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	22.000					
20	031001006241	镀锌钢管 DN150	1.名称：镀锌钢管	m	177.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质:综合考虑 3.规格：DN150 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
21	031301017082	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
22	031302007093	操作高度增加费	1.名称：操作高度增加费	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001093	安全文明施工费			20143.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		719.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4251.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9679.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5493.73			
2	031302002093	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003093	非夜间施工增加						
4	031302004093	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005093	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006093	已完工程及设备保护费						
7	031302008093	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010118	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31019.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		31019.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	31019.60	
合计			31019.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	031001006242	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	236.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	031001006243	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	863.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001006244	热浸镀锌钢管（消火栓） DN150	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN150 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	125.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030901001001	热浸镀锌无缝钢管（消火栓） DN150	1.名称：热浸镀锌无缝钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN150，压力等级综合考虑 4.材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑	m	653.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道壁厚、压力等级，综合考虑 6.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 7.连接形式:综合考虑 8.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 11.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	031003003032	对夹式蝶阀 DN150	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN150 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	14.000					
6	031003003033	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	031003003034	对夹式蝶阀 DN65	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN65 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
8	031003003035	波纹管补偿器 DN65	1.类型 ：波纹管补偿器 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式 ：详设计	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031003003036	波纹管补偿器 DN100	1.类型 ：波纹管补偿器 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
10	031003003037	波纹管补偿器 DN150	1.类型 ：波纹管补偿器 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003001115	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
12	030901010045	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计	套	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030901013012	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC5 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	144.000					
14	031003001116	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	kg	1036.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	030905002012	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	点	72.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
16	030901003002	喷头 DN25	1.安装部位 ：室内 2.材质、型号、规格 DN25直立型或下垂式喷头 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1087.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031001006245	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN25 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1256.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	031001006246	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN32 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	586.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	031001006247	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN40 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	919.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001006248	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN50 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	443.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	031001006249	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	108.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031001006250	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN80 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	10.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031001006251	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	26.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031001006252	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN150 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	2093.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	031003001117	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	3250.360					
26	030901006003	减压孔板 DN150	1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.连接形式：法兰连接 4.含配套法兰及附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
27	031003001118	安全信号阀 DN150	1.类型：安全信号阀 2.材质 ：详设计	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格、压力等级 ：DN150 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030901006004	水流指示器 DN150	1.名称：水流指示器 2.规格型号： ZSJZ,DN150 3.连接方式：法兰连接 4.工作压力：1.6MPa 5.含配套法兰 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
29	031003003038	波纹管补偿器 DN150	1.类型 ：波纹管补偿器 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN150	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	031003001119	截止阀 DN50	1.类型：截止阀 2.材质 ：详设计 3.规格、压力等级 ：DN50 4.连接形式 ：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
31	031003003039	带锁具蝶阀 DN150	1.名称：带锁具蝶阀 2.规格：DN150 3.材质、型号：满足设计及合同要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	030901004001	湿式报警阀 DN150	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，含成套装置的所有附件（信号阀除外） 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	9.000					
33	030901008002	末端试水装置 DN25	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25	组	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030901008003	末端试水阀 DN25	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	1.000					
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
35	031002003248	双侧防护密闭套管制作安装 DN65	1.名称、类型：双侧防护密闭套管制作安装 2.材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN65 4.填料材质：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031002003249	双侧防护密闭套管制作安装 DN150	1.名称、类型：双侧防护密闭套管制作安装 2.材质：详设计 3.规格：DN150 4.填料材质：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
37	031002003250	双侧防护密闭套管制作安装 DN200	1.名称、类型：双侧防护密闭套管制作安装 2.材质：详设计 3.规格：DN200	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.填料材质：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
38	031301017083	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	031302007094	操作高度增加费	1.名称：操作高度增加费 2.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001094	安全文明施工费			88050.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3144.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18582.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42309.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24013.66			
2	031302002094	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003094	非夜间施工增加						
4	031302004094	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005094	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006094	已完工程及设备保护费						
7	031302008094	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010119	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	134939.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		134939.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	134939.43	
合计			134939.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工 标段：/ 第 1 页 共 1 页
程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017354	泛光照明配电箱 QF-AL1	1.名称：泛光照明配电箱 QF-AL1 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017355	泛光照明配电箱 QF-AL2	1.名称：泛光照明配电箱 QF-AL2 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017356	泛光照明配电箱 QF-AL5	1.名称：泛光照明配电箱 QF-AL5 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017357	泛光照明配电箱 QF-AL3	1.名称：泛光照明配电箱 QF-AL3 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030404017358	泛光照明配电箱 QF-AL4	1.名称：泛光照明配电箱 QF-AL4 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030404017359	泛光照明配电箱 QF-AL6	1.名称：泛光照明配电箱 QF-AL6 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包括微电脑时控开关 6.非标定制带门锁，防护等级IP55 7..其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030404031012	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	85.000					
8	030412004115	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,	m	705.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
9	030412004116	TG06 LED投光灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TG06 LED投光灯 2.型号、规格：LED,12W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金	套	138.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030412004117	DM03 LED地埋灯 LED,18W,3000K,DC24V	1.名称：DM03 LED地埋灯 2.规格型号：LED,18W,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑	套	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		建筑智能化工程								
11	030503009001	智能照明系统调试-整个项目	1.名称：智能照明系统调试-整个项目 2.调试范围：包含整个项目智能照明系统调试，包含各楼栋、盖上车库、大门等，费用包干使用，结算时不做调整	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
12	030411001402	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），	m	3708.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411001403	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），	m	6651.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030411001404	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），	m	223.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411001405	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），	m	478.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411004365	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	3893.510					
17	030408001238	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV	m	6984.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	030408001239	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	198.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030408001240	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	490.920					
20	030408006145	电力电缆头 四芯及以内	1.名称：电力电缆头	个	170.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面 ≤10mm²	2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以内 截面≤10mm² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030408006146	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
22	030411006131	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	265.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001095	安全文明施工费			39952.68			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1426.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8431.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19198.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10896.19			
2	031302002095	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003095	非夜间施工增加						
4	031302004095	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005095	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006095	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008095	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010120	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	61674.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		61674.01		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	61674.01	
合计			61674.01	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明 标段：/ 第 1 页 共 1 页
】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 37#盖上停车库 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002014	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	236.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103002016	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	236.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001031	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综	m^3	195.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010401003040	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综	m^3	120.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001014	垫层 C15	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C15 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外	m^3	3.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010501004025	独立基础 C30	1.部位：独立基础 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	6.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010502001132	矩形柱 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在	m^3	25.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	010502001133	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求	m^3	12.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	010503002058	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报	m^3	12.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010503002059	矩形梁 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计	m^3	1.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010505001040	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由	m^3	45.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	010505001041	有梁板 C35	1.混凝土种类：商品混凝土C35 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m^3	4.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010515001326	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	0.343					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	010515001327	现浇构件钢筋 圆钢	1.钢筋种类、规格：HPB300 ф8	t	0.283					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HPB300 Φ8～Φ10	～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
15	010515001328	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515001329	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	5.269					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010515001330	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	1.497					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001331	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的	t	1.559					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001332	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～ф22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～ф22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合	t	5.219					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001333	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	0.917					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001334	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	0.258					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001335	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格:螺纹钢	t	0.311					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 Φ16	HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001336	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.979					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001337	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方	t	0.229					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001338	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ28～φ32	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ28～φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑	t	0.017					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
26	010607005060	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	352.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010607005061	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	269.190					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
28	010902003027	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层	m^2	273.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010902002083	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合	m^2	309.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010902001034	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、	m^2	619.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	011003001003	隔离层无纺布	1.隔离层材料品种：无纺布，容重200g/m^2 2.隔离层做法:综合 3.上翻及收头处理、搭接用量等因素综合考虑，不另行计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	309.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门　标段：/）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	010902002084	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	880.840					
33	010902002085	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、	m^2	69.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	011101001078	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	69.490					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
35	011102001013	100mm厚毛面花岗岩	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：	m^2	27.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			100厚毛面花岗岩，规格综合，颜色综合 3.嵌缝材料种类：水泥砂浆灌缝 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010507002014	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	77.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断程								
37	011201004165	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	364.160					
38	011201004166	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求	m^2	880.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	011201004167	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页	m^2	364.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
40	011207001012	1.5mm仿铜拉丝不锈钢装饰线条	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，	m^2	65.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 7.清单工程量按1.5mm仿铜拉丝不锈钢板展开面积计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
41	011207001013	1.5mm不锈钢装饰板（丝印纹理）	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 4.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢板（丝印纹理），采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实	m^2	5.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	011209001181	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施	m^2	127.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	011209001182	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整	m^2	125.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
44	011209001183	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	298.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	011209001184	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋	m^2	323.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	011209001185	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：	m	105.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	011209001186	3.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板 U型70×150×70×3	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：60X60X4mm厚钢矩管 氟碳喷涂 横向通长布置，转接件同横向	m	64.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通长龙骨，布置间距同玻璃幕墙分格 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板U型挡板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	011209001187	3.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板 U型30×70×70×3	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：60X60X4mm厚钢矩管 氟碳喷涂 横向通长布置，转接件同横向通长龙骨，布置间距同玻璃幕	m	64.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙分格 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板U型挡板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	011204001034	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂	m^2	222.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	011204001035	35mm厚干挂奢石	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：35mm足厚干挂奢石，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位	m^2	8.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚35mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
51	011204001036	40mm厚干挂奢石（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚干挂奢石，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚40mm，具体形状	m^2	5.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	011209001188	玻璃幕墙 12mm+2.28PVB	1.骨架材料种类、规格、中距：	m^2	317.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+12mm钢化夹胶彩釉玻璃	热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：12mm+2.28PVB+12mm钢化夹胶彩釉玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 9.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 10.嵌缝、塞口材料种类：满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 11.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	011209001189	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶艺术玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶艺	m^2	24.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 9.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 10.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 11.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锌钢板底板，具体详设计 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
54	010805005012	电动玻璃地弹门 8mm+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃 2310×3530	1.门扇外围尺寸：2310×3530 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：8mm+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术	樘	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门　标段：/）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢工艺拉手 2mm厚不锈钢圆管 通高，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		天棚工程								
55	011302001001	立体双层（仿铜）铝板造型吊顶（2#大门）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：吊顶主龙骨钢矩管60x60x4 热浸镀锌 @1500，吊顶次龙骨角钢 L50X50X4 热浸镀锌 @750 同造型布置，角钢转接件 L50X50X5 L=200mm @1500 龙骨两侧布置配2-M12X130后扩底机	m^2	36.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械锚栓 3.面层材料品种、规格：立体双层（仿铜）铝板造型 中心嵌入泛光灯具 对折开合度40mm 内凹50mm,颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.压条材料种类、规格：综合考虑 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	011302001002	铝合金仿铜格栅造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：吊顶主龙骨钢矩管50x50x4 热浸镀锌 @1500，吊顶次龙骨角钢 L50X50X4 热浸镀锌 @500布置，角钢转接件 L50X50X5 L=200mm @1500 龙骨两侧布置配2	m^2	34.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-M12X130后扩底机械锚栓,5mm厚U型钢件 L=100mm @500 横向龙骨位置处布置 3.面层材料品种、规格：铝合金格栅造型，单个铝合金格栅模数米重2.7kg/m，氟碳喷涂,颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.压条材料种类、规格：综合考虑 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	011302001003	3.0mm仿铜拉丝铝单板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：吊顶主龙骨钢矩管50x50x4 热浸镀锌 @1500，吊顶次龙骨角钢 L50X50X4 热浸镀锌 @500布	m^2	65.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置，角钢转接件 L50X50X5 L=200mm @1500 龙骨两侧布置配2-M12X130后扩底机械锚栓,5mm厚U型钢件 L=100mm @500 横向龙骨位置处布置 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑,颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.压条材料种类、规格：综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	011701001025	综合脚手架 15＜檐高（m） ≤24	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：15＜檐高（m）≤24 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标	m^2	230.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
59	011702001043	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调	m^2	6.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	011702001044	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、	m^2	18.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	011702002049	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整	m^2	301.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
62	011702014111	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经	m^2	135.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	011702014112	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺	m^2	405.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	011702002050	现浇混凝土模板安装、	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综	m^2	561.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	011702006025	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价	m^2	44.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
66	011702014113	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、	m^2	372.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	011702014114	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合	m^2	45.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	011702014115	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉	m^3	205.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
69	011703001025	垂直运输 檐高≤20m或6层	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	230.150					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001026	安全文明施工费			116789.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4171.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24647.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56119.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31851.81			
2	011707002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003026	非夜间施工照明						
4	011707004026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005026	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006026	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007026	已完工程及设备保护费						
8	011707008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009025	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010121	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	180762.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		180762.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	180762.50	
合计			180762.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（ 标段：/ 第 1 页 共 1 页
2#大门）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【 标段：/ 建筑与装饰工程（2#大门）】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【建筑与装饰工程（2#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017360	配电箱37APEdm02	1.名称：配电箱37APEdm02 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017361	配电箱37APdm02	1.名称：配电箱37APdm02 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017362	配电箱37APdtdm02	1.名称：配电箱37APdtdm02 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030411001406	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	46.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030411001407	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	18.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030411001408	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	33.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030411004366	电气配线 B1-WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	100.440					
8	030411004367	电气配线 B1-WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	65.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：B1-WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030408001241	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	21.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
10	030408001242	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	50.000					
11	030411004368	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm^2	m	157.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030412005038	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030412004118	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
14	030412004119	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030412004120	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
16	030409003012	避雷引下线	1.名称：避雷引下线	m	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030409008061	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
18	030409004013	均压环 利用大门金属屋面作为接闪带	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主	m	78.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030414011013	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
20	031301017084	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001096	安全文明施工费			1738.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		366.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		835.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		474.13			
2	031302002096	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003096	非夜间施工增加						
4	031302004096	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005096	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006096	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008096	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010122	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2704.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2704.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2704.43	
合计			2704.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【 标段：/ 强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411004369	配线 B1-WDZB-RYYP-4x1.0	1.名称：B1-WDZB-RYYP 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	11.200					
2	030411004370	配线 B1-WDZB-RYY-2x1.5	1.名称：B1-WDZB-RYY 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	18.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030411004371	配线 B1-WDZB-RYYP-6x1.0	1.名称：B1-WDZB-RYYP 2.规格：6x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	11.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030502005027	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	6.360					
5	030411001409	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030411001410	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030507005036	可视对讲单元门口机	1.名称：可视对讲单元门口机 2.可对讲单元机立柱:1、材质:不锈钢304 (厚度1.2mm) 3.地面的固定方式:膨胀螺栓固定 4.颜色:参照单元大门喷涂颜色	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.尺寸:整体高1350mm,宽260mm,厚80mm;弯折长边800mm,弯折短边550mm,弯折角度155%%D;底座深度230mm,宽260mm,高80mm 6.功能：满足设计及业主使用要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030507007013	电控锁	1.名称：电控锁 2.类别：门禁系统 3.规格：综合考虑 4.安装方式;门框顶部安装，含支架等附件 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030507005037	出门按钮	1.名称：门禁开门按钮 2.类别：门禁系统 3.规格：常开 / 常闭功能,塑料外壳 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
10	030507001002	红外感应探测器	1.名称：红外感应探测器 2.类别：门禁系统 3.规格：干接点输入信号 4.安装方式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
11	030507008025	固定半球IP摄像机	1.名称：固定半球IP摄像机 2.规格、参数：详设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.附件配置：含支架、防护罩、电源、调试等成套配件,400万像素,支持红外功能,监控距离可达30米 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
12	031301017085	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001097	安全文明施工费			333.16			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		160.09			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		90.86			
2	031302002097	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003097	非夜间施工增加						
4	031302004097	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005097	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006097	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008097	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010123	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	517.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		517.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	517.44	
合计			517.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【 标段：/ 弱电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904001037	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
2	030904003025	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
3	030411004372	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	10.000					
4	030411001411	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
5	031301017086	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001098	安全文明施工费			37.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18.09			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.27			
2	031302002098	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003098	非夜间施工增加						
4	031302004098	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005098	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006098	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008098	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010124	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	57.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		57.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	57.57	
合计			57.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【 标段：/ 消防电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		废水（污水）								
1	031004014057	大流量地漏 DN150	1.名称:大流量地漏 2.材质:满足设计及招标要求 3.型号、规格:DN150 4.存水弯综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
2	031001006253	镀锌钢管 DN150	1.名称：镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN150 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合	m	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
3	031301017087	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001099	安全文明施工费			40.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11.01			
2	031302002099	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003099	非夜间施工增加						
4	031302004099	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005099	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006099	已完工程及设备保护费						
7	031302008099	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010125	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	62.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		62.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	62.46	
合计			62.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【 标段：/ 给排水工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	031001006254	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	3.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	031001006255	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	4.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030901010046	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030901013013	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC5 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	2.000					
5	031003001120	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	6.580					
6	030905002013	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试	点	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		喷淋系统								
7	030901003003	喷头 DN25	1.安装部位 ：室内 2.材质、型号、规格 DN25直立型或下垂式喷头 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
8	031001006256	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN25 4.管道壁厚、压力等级，综合	m	8.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031001006257	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN32 4.管道壁厚、压力等级，综合	m	3.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031001006258	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN40 4.管道壁厚、压力等级，综合	m	1.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031003001121	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷	kg	16.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
12	031002003251	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
13	031002003252	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
14	031301017088	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001100	安全文明施工费			321.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		154.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		87.76			
2	031302002100	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003100	非夜间施工增加						
4	031302004100	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005100	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006100	已完工程及设备保护费						
7	031302008100	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010126	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	492.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		492.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	492.40	
合计			492.4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【 标段：/ 消防水工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404031013	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	13.000					
2	030412004121	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	m	108.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030412004122	TD01 LED筒灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD01 LED筒灯 2.型号、规格： LED,12W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030412004123	BD01 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD01 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004124	TD03 LED筒灯 LED,5W,3000K,AC220V	1.名称：TD03 LED筒灯 2.型号、规格： LED,5W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、	套	103.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412002001	LA7 LED匀光洗墙灯 LED,48W/m,3000K,DC24V	1.名称：LA7 LED匀光洗墙灯 2.规格：LED,48W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑	m	110.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412002002	LA8 LED匀光洗墙灯 LED,12W,3000K,DC24V	1.名称：LA8 LED匀光洗墙灯 2.规格：LED,12W,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书	m	36.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030412004125	TD04 LED格栅灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD04 LED格栅灯 2.型号、规格：LED,12W,3000K,AC220V	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
9	030411001412	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	700.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030411001413	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板	m	671.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411004373	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	717.940					
12	030408001243	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm^2 4.材质：铜芯	m	688.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030408006147	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
14	030411006132	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	146.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001101	安全文明施工费			6597.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		235.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1392.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3170.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1799.35			
2	031302002101	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003101	非夜间施工增加						
4	031302004101	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005101	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006101	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008101	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010127	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10217.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10217.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10217.02	
合计			10217.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【 标段：/ 泛光照明】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 2#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002015	挖装土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树蔸树根、桩间挖土、修建马道、、泥夹石、砂夹石、连砂石、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及本项目实际情况综合考虑，部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基等本项目所有土石方	m^3	484.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开挖方式：综合考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑 5.基坑底部人工捡底发生的费用由综合考虑在综合单价中 6.桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 7.基础钎探:钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.场内运输由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 9.工程量按天然密实体积计算 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001032	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时	m^3	219.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103002017	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等	m^3	484.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0103	桩基工程								
4	010302001030	灌注桩800mm C30 P8	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：综合考虑，结算不调整 4.桩直径：800mm 5.成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价，泥浆外运弃置综合考虑，满足环保要求 6.护壁及桩芯混凝土强度等级：C30防水商品混凝土，抗渗等级P8,投标人报价时应自行综合考虑本工程砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，综合考虑在综合单价中 7.商品混凝土输送及浇筑方式	m^3	102.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 8.综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头（钢筋扮弯综合考虑）及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、桩基检测费等综合考虑在单价中 9.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 10.桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 11.护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 12.试桩费用由投标人综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，不再单独计取 13.声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 14.钢筋：另计 15.桩头防水：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 16.工程量按桩的有效长度乘以截面面积计算即（不含空桩、超灌、伸入冠梁内等的长度乘以截面面积计算） 17.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	010515001339	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	1.912					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	010515001340	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～Φ14（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12～Φ14（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	0.315					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001341	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼）	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22（钢筋笼），抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	4.717					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋连接方式:各种连接方式综合考虑在综合单价内 3.弧形构件钢筋综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑钢筋笼的运输、制作及安装，埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
8	010401003041	页岩多孔砖	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度等级综合	m^3	268.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖以及填充墙顶部与梁、板的连接措施等综合考虑 5.预留洞的封堵、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6.砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 7.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 8.构造柱、圈梁、过梁、压顶、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇带、门框混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 9.反坎、门槛、翻边止水带混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20以内综合考虑，但不得低于设计文件要求，混凝土骨料粒径综合考虑，不因骨料粒径变化调整综合单价 10.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内，综合单价含所有外加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂（清单约定另计的除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价。 11.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，不因泵送方式变化调整综合单价 12.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 13.不因混凝土配合比、骨料粒							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径、运输及泵送方式不同而调整单价 14.砌体加固钢筋、连接钢筋以及与墙体相连接的构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件钢筋的种类、规格综合考虑，不因钢筋种类、规格、配筋率变化而调整综合单价 15.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计取 16.钢筋连接方式无论采用绑扎							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 17.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 18.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 19.构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件模板费用包含在投标报价内，现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模板、铝木结合模板等综合考虑，模板支撑材料综合考虑，模板高度综合考虑，模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等综合考虑在投标报价内，无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 20.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算（不扣除构造柱、圈梁、过梁、压顶、现浇带、门框、反坎、门槛、翻边止水带等二次构件占位体积），无论深化设计后，砌体墙内的结构混凝土工程量如何调整，均							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 21.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
9	010501001015	垫层 C20	1.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求:达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在	m^3	8.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010501004026	桩承台基础 C30 P8	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30,抗渗等级P8 3.混凝土拌合要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规	m^3	30.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 6.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	010503001013	基础梁 C30 P8	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗等级P8 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标	m^3	21.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	010502001134	矩形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合	m^3	106.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	010502001135	异形柱 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.泵送费（各种泵综合考虑，包括电费、油费、水费等综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 4.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内	m^3	21.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	010503002060	矩形梁 C30	1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须	m^3	23.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	010503002061	矩形梁 C35	1.混凝土强度等级：商品混凝土C35 2.混凝土拌合要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3.商砼中各种性能的外加剂须满足设计要求，及《混凝土外加剂应用技术规范》的相关规定，费用由投标人综合考虑在报价内 4.泵送费（各种泵综合考虑、包括电费、油费、水费等综合考虑）由投标人综合考虑在报价内，结算时综合单价不作调	m^3	14.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	010505001042	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土C30 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范	m^3	11.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	010505001043	有梁板 C35	1.混凝土种类：商品混凝土C35 2.混凝土拌合料要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 3.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^3	54.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 5.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用；另高标号的混凝土应先浇筑 6.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 7.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	010506001023	直形楼梯 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 6.骨料综合，节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑、钢筋保护层厚度超过	m^2	74.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50mm时增加钢丝网片，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001342	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中	t	0.085					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001343	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	0.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001344	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	0.385					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001345	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	17.266					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001346	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢	t	7.207					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010515001347	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	1.054					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001348	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所	t	12.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001349	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,	t	20.221					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001350	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ28～φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ28～φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中	t	0.297					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001351	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	0.631					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001352	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计	t	0.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001353	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ18～ϕ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ18～ϕ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	4.528					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001354	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ25	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ25，抗震钢筋非抗震	t	2.246					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	010515001355	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 Φ28～ф32	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB500 Φ28～ф32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等各种连接方式由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他未尽事宜满足甲方、技	t	1.591					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
33	010607005062	不同材质交界处挂钢丝网	1.部位：不同材质交界处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.宽度：综合 4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	102.390					
34	010607005063	满挂镀锌钢丝网	1.部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合考虑 3.宽度：综合	m^2	1199.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.加固方式：综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
35	010801004056	钢质乙级防火门	1.门类型、材质及尺寸：乙级钢质防火门，代号及尺寸详施工图设计综合，耐火极限满足设计要求 2.开启方式：平开 3.门框或扇外围尺寸、材质：综合 4.所有五金配件（如闭门器、顺序器、释放器、门碰、锁具、合页等）、门框（门套）以及	m^2	19.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品防火门的运输、门框周围缝隙填补处理等费用，均由投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	010802003036	成品钢质门	1.门类型:成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸、材质：综合 3.开启方式:综合 4.所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声	m^2	2.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			学及安全性等技术要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
37	010902003028	屋面 最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层（有筋）	1.基层：钢筋混凝土楼板，表面打磨修补平整，阴角做R角 2.防水层、保温层：另列 3.最薄处40厚C20细石混凝凝土保护层兼找坡层 4.混凝土种类：C20商品细石混凝土 5.钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150钢筋 6.设4mx4m分隔缝，缝宽20mm，	m^2	302.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝内嵌填改性沥青 7.不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
38	010902002086	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	334.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.翻边墙面防水工程量并入清单工程量 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	010902001035	屋面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 2.按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏、镀锌垫片及固定水泥钉，出水口、管道、地漏、管道穿楼板、洞口周边处理及压条等费用由投标人综合考虑在综合单价中 3.翻边墙面防水工程量并入清单工程量	m^2	668.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	011003001004	隔离层无纺布	1.隔离层材料品种：无纺布，容重200g/m² 2.隔离层做法:综合 3.上翻及收头处理、搭接用量等因素综合考虑，不另行计算 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m²	334.080					
41	010902002087	墙面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、	m²	1188.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	010902002088	楼面1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3.涂膜的加强层、嵌密封膏、泛水收头处理、管道及地漏周边300mm范围内、所有阴阳角处理等费用由投标人综合考虑在综合单价内 4.其他未尽事宜满足甲方、技	m^2	23.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	011101001079	3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	23.580					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
44	010507002015	建筑刚性地坪150mm厚C25砼	1.地坪厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.板底单层双向配螺纹钢HRB400 Φ8@150 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	67.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断工程								
45	011201004168	15mm厚M15水泥砂浆抹平	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	389.440					
46	011201004169	15mm厚M20聚合物水泥砂浆	1.墙体类型：综合，内外墙综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求	m^2	1661.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆(M20水泥砂浆加水泥用量8%丙乳液) 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	011201004170	15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹	1.墙体类型：综合 2.基层处理：遍数、厚度综合考虑，满足设计及规范要求 3.找平厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆墙面随砌随抹 4.砂浆采用预拌砂浆，干拌、	m^2	142.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿拌综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
48	011201004171	20mm厚针刺毡吸音墙面	1.墙体类型：综合 2.20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m^3，导热系数≤0.31），Φ8胀管螺钉锚固，接缝处贴纯铝箔胶带 3.具体做法详13J404图集第43、45页 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	389.440					
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	011207001014	1.5mm仿铜拉丝不锈钢装饰线条（凹槽造型）	1.部位：折板线条、凹槽造型 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质,单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材	m^2	171.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 8.清单工程量按1.5mm仿铜拉丝不锈钢板展开面积计算 9.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 10.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
50	011207001015	1.5mm浅香槟金不锈钢装饰线条（凹槽造型）	1.部位：折板线条、凹槽造型 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm浅香槟金不锈钢装饰板，采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材	m^2	146.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 8.清单工程量按1.5mm浅香槟金不锈钢装饰板展开面积计算 9.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
51	011209001190	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，	m^2	236.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	011209001191	1.5mm浅香槟金不锈钢板	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板 5.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm浅香槟金不锈钢板,采用316奥氏体不锈钢材质，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施	m^2	81.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.面板与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 8.外幕墙防雷接地：防雷、接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	011209001192	1.2mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.2mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整	m^2	395.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
54	011209001193	3.0mm氟碳喷涂铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果	m^2	478.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	011209001194	3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑 2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm仿石材(仿世贸白）铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋	m^2	355.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	011209001195	3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板（平曲综合）	1.部位：墙柱面、檐口、层间线条、门头、包梁等综合考虑	m^2	64.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.基层类型：综合 3.龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 4.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂穿孔铝单板，孔径、孔型等综合考虑，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	011209001196	1.0mm钝化铝单板批水板	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑	m^2	64.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料品种、规格：1.0mm钝化铝单板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	011209001197	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板L20×20×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，	m	96.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	011209001198	2.0mm氟碳喷涂铝单板灯光挡板 L60×30×2	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：2.0mm氟碳喷涂L型角铝，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度	m	59.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.L型角铝需开排水孔10×20@500 6.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
60	011209001199	1.5mm仿铜拉丝不锈钢板 泛光灯具固定底板30mm宽	1.基层类型：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3.面层材料品种、规格：1.5mm仿铜拉丝不锈钢板 泛光灯具固定底板30mm宽，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，不锈钢板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢板材料单价进行调整，	m	31.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料选型详见材料封样清单 4.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	011502001042	成品不锈钢仿铜格栅（3#大门）	1.格栅材料品种、规格、颜色：10X100 不锈钢钢板横向通长（竖向同规格，间距2000）@1150布置，50X10X1.2mm厚不锈钢仿铜格栅净距70mm 错缝布置，30X20X1.2mm厚不锈钢仿铜格栅净距80mm 错缝布置,详见3D-PL003、3D-SC004，安装方式综合考虑,采用316奥氏体不锈钢材质，颜色综合考虑，如实际施工时，不锈钢厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对不锈钢材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 2.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋	m^2	105.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 3.清单工程量按图示铝合金格栅面积计算，包含图示格栅间距面积 4.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	011204001037	25mm厚干挂世贸白花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、	m^2	148.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂世贸白花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
63	011204001038	55mm厚干挂世贸白花岗岩石材（内凹波浪形）	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：55mm厚干挂世贸白花岗岩异形	m^2	4.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.异形石材：石材形状呈内凹波浪形，综合考虑石材倒弧、开槽等异形加工引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm，具体形状详设计 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	011204001039	25mm厚干挂巴哈马蓝花岗岩石材	1.墙体类型：综合 2.干挂骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢，规格综合，拼缝位置80mm宽龙骨或构件需喷黑处理 3.安装方式：干挂 4.面层材料品种、规格、颜色：25mm足厚干挂巴哈马蓝花岗岩石材，平面、弧形综合考虑，石材选型详见材料封样清单 5.阳角石材：综合考虑阳角位	m^2	78.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置石材倒弧、开槽引起的材料损耗、加工费增加等费用，石材最薄处为足厚25mm 6.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
65	011209001200	玻璃幕墙 12mm+2.28PVB+12mm钢化夹胶玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.立柱材料种类、规格：精制钢立柱 通高 氟碳喷涂,仅入口门两侧竖向布置120x400x25x40,其余立柱规格100x350x15x25 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm+2.28PVB+12mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 5.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、	m^2	263.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 7.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 8.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 9.消防救援窗、窗扇等增加工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料含在报价内 10.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 11.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 12.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 13.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 14.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
66	011209001201	玻璃幕墙 10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶艺术玻璃	1.骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm+1.9PVB+10mm钢化夹胶艺术玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 3.防火隔离层、保温、背衬板、隔热条等综合考虑 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，	m^2	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.消防救援窗、窗扇等增加工料含在报价内 9.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不做调整 10.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 11.幕墙框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接，1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
67	010805005013	电动玻璃地弹门 12mm+2.28PVB+12mm钢化夹胶玻璃 3000×5300	1.门扇外围尺寸：3000×5300 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：12mm+2.28PVB+12mm钢化夹胶玻璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接， 1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢装饰门把手、不锈钢门套嵌入10mm奢石，具体样式以封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	010805005014	电动玻璃地弹门 12mm+2.28PVB+12mm钢化夹胶玻璃 2800×5300	1.门扇外围尺寸：2800×5300 2.框材质：热浸镀锌型钢骨架，型材规格、表面处理、厚度、颜色综合 3.玻璃材料品种、规格、颜色：12mm+2.28PVB+12mm钢化夹胶玻	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			璃，安全玻璃满足技术要求，玻璃选型详见材料封样清单 4.固定方式：详见图纸及技术要求,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5.骨架与结构体的连接方式综合，龙骨的预埋板综合考虑，后期不论是预埋还是后植，均不增加费用 6.所有的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中 7.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、铝合金角码等辅材均包括在综合单价中，如							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 9.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 10.门扇及装饰条框面板采用1.5mm厚仿铜拉丝不锈钢包边，与底板采用专用结构胶粘接， 1.5mm厚镀锌钢板底板，具体详设计 11.配备重型电动平开地弹簧、不锈钢装饰门把手、不锈钢门套嵌入10mm奢石，具体样式以							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封样为准 12.外幕墙防雷接地：防雷、接地装置的制作安装清单不单独列项，投标人综合考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	011001001071	100mm厚岩棉隔断	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：100mm厚岩棉隔断，其他满足节能设计要求 2.固定材料种类、做法：综合 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	127.510					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		天棚工程								
70	011302001004	立体双层（仿铜）铝板造型吊顶（3#大门）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：吊顶主龙骨钢矩管80x60x4 热浸镀锌 @1500，吊顶次龙骨角钢 L50X50X4 热浸镀锌 @750 同造型布置，角钢转接件 L100X63X6 L=200mm @1500 龙骨两侧布置配2-M12X130后扩底机械锚栓 3.面层材料品种、规格：立体双层（仿铜）铝板造型 中心嵌入泛光灯具 对折开合度40mm 内凹50mm,颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，	m^2	79.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.压条材料种类、规格：综合考虑 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	011302001005	铝合金仿铜格栅造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：吊顶主龙骨钢矩管50x50x4 热浸镀锌 @1500，吊顶次龙骨角钢 L50X50X4 热浸镀锌 @500布置，角钢转接件 L50X50X5 L=200mm @1500 龙骨两侧布置配2-M12X130后扩底机械锚栓,5mm厚U型钢件 L=100mm @500 横向龙骨位置处布置 3.面层材料品种、规格：铝合金格栅造型，单个铝合金格栅模数米重2.7kg/m，氟碳喷涂,颜色综合考虑，密拼、留缝打	m^2	140.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.压条材料种类、规格：综合考虑 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	011302001006	3.0mm仿铜拉丝铝单板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：吊顶主龙骨钢矩管50x50x4 热浸镀锌 @1500，吊顶次龙骨角钢 L50X50X4 热浸镀锌 @500布置，角钢转接件 L50X50X5 L=200mm @1500 龙骨两侧布置配2-M12X130后扩底机械锚栓,5mm厚U型钢件 L=100mm @500 横向龙骨位置处布置 3.面层材料品种、规格：3.0mm氟碳喷涂铝单板，单曲（弧形）	m^2	65.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、双曲、折板等综合考虑,颜色综合考虑，密拼、留缝打胶综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整，材料选型详见材料封样清单，综合考虑拉丝效果 4.压条材料种类、规格：综合考虑 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封边、铝合金角码等辅材以及铝板加强筋、铣槽、分板内折边等的加工工艺及材料均包括在综合单价中，如需二次深化设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
73	011406003062	墙面及顶棚满刮柔性耐水腻子	1.基层类型：综合 2.腻子种类、遍数：柔性耐水腻子，找平磨光，遍数及厚度厚度综合 3.燃烧性能满足设计、规范及招标技术要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m^2	39.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
74	011406003063	墙面及顶棚无机防霉涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料，遍数综合，燃烧性能等级综合 3.颜色：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^2	39.480					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
75	011503001034	镀锌楼梯栏杆	1.栏杆种类、规格 ：灰色镀锌钢管栏杆 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：40*80*2镀锌平椭钢管扶手	m^2	27.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，16*16*0.8镀锌方管立管间距详设计，40*40*3钢方管立柱，32*32*1.2钢方管横管，80*80*2.0钢管起步立柱 4.综合单价含油漆、起步成品装饰、底座、预埋件、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.表面静电粉末喷涂漆膜厚度≥40um等费用综合考虑在综合单价中 6.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	011503008034	中庭玻璃栏板　8+	1.栏杆玻璃的种类、规格 ：8+	m^2	6.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.76PVB+8双钢化夹胶玻璃	0.76PVB+8双钢化夹胶玻璃 2.栏杆高度：综合 3.栏杆扶手及立柱的材料及规格：详西南18J412第41页 4.综合单价含油漆、底座、预埋件（含后置埋件）、焊接、膨胀螺栓、连接件等费用 5.栏杆样式：直行、弧形综合考虑 6.二次深化设计费用以及不同类型的玻璃形状（含弧形玻璃）产生的费用综合考虑至报价中，中标后不做调整 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
77	011701001026	综合脚手架 15＜檐高（m） ≤24	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度：15＜檐高（m）≤24 3.脚手架材质：综合考虑 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 6.幕墙工程施工措施：“综合脚手架”应包含投标人完成本工程范围内幕墙工作内容所需措施费用（包括但不限于脚手架和安全网、吊篮、垂直运输	m^2	505.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、超高施工增加费、大型机械多次进出场费、升降平台、登高车、高空作业平台及可能产生的其它措施费用）。投标人应结合招标工期的要求和本项目幕墙类型的实际情况进行综合考虑报价，中标后不因幕墙施工措施变化而调整综合单价。 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
78	011702001045	砖胎膜	1.部位：基础 2.支模高度：综合	m^3	8.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.模板类型：砖胎模 4.砖胎膜用M15干混砂浆抹面，厚度满足设计和规范要求 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	011702001046	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：基础垫层 2.支模高度:综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m^2	25.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
80	011702005013	现浇混凝土模板安装、拆除基础梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑	m^2	60.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	011702001047	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1.构件类型：独立基础、桩承台等 2.模板材料：投标人自行考虑，不论实际施工时采用木模板、	m^2	69.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、复合模板、铝模板、铝木模板，综合单价均不做调整 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	011702002051	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱、牛腿柱、斜撑等	1.矩形柱、牛腿柱、斜柱等综合，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整	m^2	615.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
83	011702004022	现浇混凝土模板安装、拆除 异形柱	1.异形柱，支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m^2	104.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
84	011702014116	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清	m^2	228.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	011702014117	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1.支模高度综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	476.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.凸出的线条增加费、对拉螺栓堵眼等包含在综合单价中 6.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7.管井后浇混凝土、弧形梁板、梁边挑耳、叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇混凝土按该清单项目综合单价执行 8.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
86	011702024023	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 4.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价	m^2	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
87	011702002052	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形柱、异形柱、斜撑等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m^2	2850.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	011702006026	现浇混凝土模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.矩形梁、异形梁、梁后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模	m^2	228.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	011702014118	现浇混凝土模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1.平板、斜板、板后浇带等综合，支撑高度超过3.9m，每超过1m增加模板费 2.模板制作、安装、拆除、整	m^2	474.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模板、铝木模板等综合考虑 5.无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
90	011702014119	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板高支模	1.高支模部分 2.模板类型:清水模板、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、整体大模、铝模板、铝木模板等综合 3.支架材料:高支模支架费用另列 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价,模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整	m^2	362.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价均不作调整； 6.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.异形构件模板安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 8.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计 （方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			受 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
91	011702014120	现浇混凝土模板安装、拆除 梁、板 高支模支架	1.高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2.适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系，支撑高度综合考虑 3.支架材质：符合规范要求 4.本项目投标人应根据自身施工经验,项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施	m^3	1453.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门　标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工要求的前提下自行考虑报价，模板不论采用何种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5.各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 6.异形构件支架安、拆增加费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7.以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计 （方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 8.本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
92	011703001026	垂直运输 檐高≤20m或6层	1.建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：综合考虑 3.本项目投标人应根据相关规定,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价 4.因装配式结构增加费用综合	m^2	505.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门 标段：/ ）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001027	安全文明施工费			247246.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8830.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		52178.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		118806.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67430.95			
2	011707002027	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003027	非夜间施工照明						
4	011707004027	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005027	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006027	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007027	已完工程及设备保护费						
8	011707008027	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009026	措施钢筋费用（包含支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等）						
10	01B001010128	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	383062.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		383062.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	383062.63	
合计			383062.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（ 标段：/ 第 1 页 共 1 页
3#大门）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【 标段：/ 建筑与装饰工程（3#大门）】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【建筑与装饰工程（3#大门）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017363	配电箱37APdm03	1.名称：配电箱37APdm03 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	030404017364	配电箱37APEdm03	1.名称：配电箱37APEdm03 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030404017365	配电箱37APdtdm03	1.名称：配电箱37APdtdm03 2.规格：详见设计要求 3.安装方式：壁挂安装 4.配置形式、箱内元器件：包括系统图上箱内所有元器件，具体详配电箱系统图内 5.支架制作安装 ：基础或基础型钢（或支架）制安，型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 6.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有相关工作等 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	030404017366	应急照明集中电源 1.0kVA	1.名称：应急照明集中电源 2.型号、规格：1.0kVA 3.包括系统图上箱内所有元器件 4.安装方式：挂墙（嵌入）安装 5.基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
5	030411001414	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	030411001415	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030411001416	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
8	030411001417	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
9	030411004374	电气配线 B1-WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	52.270					
10	030411004375	电气配线 B1-WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZB-BYJ-450/750V-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	35.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030408001244	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	18.000					
12	030408001245	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：B1-WDZB-YJY-	m	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1kV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004376	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：B1-WDZBN-BYJ-450/750V-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	m	157.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030412005039	应急灯1x3W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x3W,DC24V/36V,光通量≥300lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
15	030412005040	应急灯1x9W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x9W,DC24V/36V,光通量≥900lm	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030412005041	应急灯1x5W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：1x5W,DC24V/36V,光通量≥500lm 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030412004126	小型楼层指示灯 1W	1.名称：小型楼层指示灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
18	030412004127	小型安全出口标志灯 1W	1.名称：小型安全出口标志灯 2.型号、规格、功率：1W,DC24V/36V	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030412004128	小型疏散出口指示灯 1W	1.名称：小型疏散出口指示灯 2.型号、规格、功率：1W, DC24V/36V 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030412004129	小型方向标志灯 1W	1.名称：小型方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，单面 3.安装形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
21	030412004130	小型双面方向标志灯 1W	1.名称：小型双面方向标志灯 2.型号、规格：1W,DC24V/36V，双面 3.安装形式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030409003013	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030409008062	段接卡子	1.名称：段接卡子 2.规格：详设计 3.包含端子板等附属内容 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	8.000					
24	030409004014	均压环 利用大门金属屋面作为接闪带	1.名称：均压环 2.做法：利用外圈梁内两根主筋每两层可靠焊接成闭合回路形成均压环,该均压环应与防雷引下线主筋可靠连接,并通过金属预埋件、支撑构件与外墙上的金属管道、金属栏杆,金属门窗、钢构架等金属物可靠连接。 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	105.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030414011014	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
26	031301017089	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001102	安全文明施工费			1959.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		413.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		941.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		534.48			
2	031302002102	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003102	非夜间施工增加						
4	031302004102	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005102	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006102	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008102	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010129	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3045.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		3045.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	3045.64	
合计			3045.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【 标段：/ 强电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411001418	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 7.支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
2	030502007058	8芯单模光缆	1.名称：8芯单模光缆 2.规格：8芯 3.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	209.880					
3	030502009013	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.满足规范及验收要求 单模、多模、单芯、多芯、长度综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	条	2.000					
4	030502018013	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑	芯	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030411004377	配线 B1-WDZB-RYYP-4x1.0	1.名称：B1-WDZB-RYYP 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	200.000					
6	030502005028	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线	m	200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030507006024	智能摆闸(单机芯)	1.名称：智能摆闸(单机芯) 2.规格、参数：满足业主使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030507006025	智能挡闸(双机芯)	1.名称：智能挡闸(双机芯) 2.规格、参数：满足业主使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
9	030501017001	入口道闸管理电脑	1.名称：入口道闸管理电脑 2.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备；含道闸管理软件 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
10	030501007001	临时发卡器	1.名称：临时发卡器 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
11	030501005002	物业网机柜	1.名称：物业网机柜 2.柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考虑 3.规格：满足设计要求 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、盲板、配电单元、散热装置等所有附件 5.含柜内电源PDU 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
12	030502013013	12芯光缆终端盒	1.名称：12芯光缆终端盒 2.安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030501012013	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号、规格：24 个 100/1000M 电口，4 个千兆 SFP 光口及模块,交换性能不小于330Gbps ,包转发能力不小于51Mpps ,支持 POE+ 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
14	030502015002	24口EDF配线架	1.名称：24口EDF配线架 2.含理线器 3.容量：满足设计要求 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
15	031301017090	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001103	安全文明施工费			3291.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		694.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1581.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		897.77			
2	031302002103	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003103	非夜间施工增加						
4	031302004103	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005103	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006103	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008103	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010130	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5138.34		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5138.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5138.34	
合计			5138.34	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【 标段：/ 弱电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904008063	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：箱定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	5.000					
2	030904001038	隔离模块SI	1.名称：隔离模块SI 2.规格:综合考虑 3.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关本体调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4.其他未尽事宜满足甲方、技	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030904005013	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.安装高度：综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.含电源模块 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	3.000					
4	030904003026	带电话插孔手报按钮	1.名称:带电话插孔手报按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:安装,校接线,调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
5	030904001039	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030904001040	智能感温探测器	1.名称：智能感温探测器 2.安装形式:吸顶安装,带安装底座 3.包塑金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
7	030904003027	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装形式:综合考虑 3.内容:设备安装,校接线,本体调试 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
8	030404019013	中间继电器	1.名称：中间继电器 2.安装形式：综合考虑 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
9	030404032037	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.材质：钢制 3.配置形式及部位：综合考虑 4.支架制作、安装、刷漆	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.内容:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030507014013	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
11	030411003125	消防桥架 100x100	1.名称：消防桥架 2.规格：100*100 3.材质：钢制（厚度符合国标要求）	m	15.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地扁钢（综合考虑）通常敷设、接地等制作、安装 6.包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411004378	配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZBN-RYJS 2.规格：2x1.5	m	75.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	030411004379	配线 WDZBN-RYSP-2x1.0	1.名称：WDZBN-RYSP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	47.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	030411004380	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1.名称：WDZBN-BYJ 2.规格：2.5mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	151.920					
15	030411001419	配管 JDG25	1.名称：配管 2.材质：套接紧定式钢管 3.规格：JDG25，壁厚满足设计	m	75.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	030411001420	配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接	m	47.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	030411001421	配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含管道过伸缩缝（具体详见图集08D800-6-P32）、转线盒、白面板、穿引线、管件及所有	m	75.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件等 5.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030411006133	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	19.000					
19	030905001063	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.按设计、招标、规范要求完成调试、试运行：全系统联调试、试运行 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：①有关	点	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
20	031301017091	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001104	安全文明施工费			1024.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		216.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		492.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		279.30			
2	031302002104	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003104	非夜间施工增加						
4	031302004104	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005104	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006104	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008104	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010131	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1560.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1560.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1560.71	
合计			1560.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【 标段：/ 消防电工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		废水（污水）								
1	031004014058	大流量地漏 DN150	1.名称:大流量地漏 2.材质:满足设计及招标要求 3.型号、规格:DN150 4.存水弯综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
2	031001006259	镀锌钢管 DN150	1.名称：镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN150 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合	m	7.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
3	031301017092	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001105	安全文明施工费			80.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21.97			
2	031302002105	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003105	非夜间施工增加						
4	031302004105	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005105	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006105	已完工程及设备保护费						
7	031302008105	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010132	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	124.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		124.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	124.64	
合计			124.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【 标段：/ 给排水工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	031001006260	热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1.名称：热浸镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN65 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	6.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	031001006261	热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1.名称：热镀锌钢管（消火栓） 2.介质:水 3.规格：DN100 4.管道壁厚、压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	3.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030901010047	消火栓箱	1.安装部位：综合考虑 2.名称：消火栓箱 3.型号、规格：详设计 4.单栓、双栓：详设计 5.安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6.箱内配置：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030901013014	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC5 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	具	4.000					
5	031003001122	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	kg	10.540					
6	030905002014	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试	点	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		喷淋系统								
7	030901003004	喷头 DN25	1.安装部位 ：室内 2.材质、型号、规格 DN25直立型或下垂式喷头 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
8	031001006262	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN25 4.管道壁厚、压力等级，综合	m	16.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031001006263	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN32 4.管道壁厚、压力等级，综合	m	4.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	031001006264	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN40 4.管道壁厚、压力等级，综合	m	3.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031001006265	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.规格：DN50 4.管道壁厚、压力等级，综合	m	2.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式:综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	031003001123	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.规格：综合考虑 3.材质：满足设计及合同要求 4.含支架的制安及除锈防腐刷	kg	20.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		套管及其他（消防）								
13	031002003253	钢套管 DN150（穿管管径DN100）	1.名称：钢套管(包含穿楼板和穿墙等) 2.规格：DN150（穿管管径DN100） 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	2.000					
14	031002003254	刚性防水套管DN65	1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN65 4.制作安装及封堵	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
15	031301017093	脚手架搭拆	1.搭设高度：综合 2.脚手架类型：投标人综合考虑 3.综合单价内应包含脚手架安拆、维修、维护、运输等相关费用 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭设方式何种材料均执行该综合单价 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001106	安全文明施工费			552.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		116.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		265.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		150.55			
2	031302002106	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003106	非夜间施工增加						
4	031302004106	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005106	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006106	已完工程及设备保护费						
7	031302008106	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010133	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	844.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		844.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	844.79	
合计			844.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【 标段：/ 消防水工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404031014	开关电源 350W AC220V/DC24V	1.名称：开关电源 2.规格：350W AC220V/DC24V 3.含测位、划线、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	13.000					
2	030412004131	LA3 LED柔性灯带 LED,12W/m,3000K,DC24V	1.名称 :LA3 LED柔性灯带 2.规格 :LED,12W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求	m	107.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	030412004132	BD01 LED壁灯 LED,15W,3000K,AC220V	1.名称：BD01 LED壁灯 2.型号、规格：LED,15W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030412004133	TG05 LED投光灯 LED,35W,3000K,AC220V	1.名称：TG05 LED投光灯 2.型号、规格：LED,35W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030412004134	DM03 LED地埋灯 LED,18W,3000K,DC24V	1.名称：DM03 LED地埋灯 2.规格型号：LED,18W,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、	套	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030412004135	TD03 LED筒灯 LED,5W,3000K,AC220V	1.名称：TD03 LED筒灯 2.型号、规格： LED,5W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑	套	241.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
7	030412002003	LA11 LED勻光洗墙灯 LED,24W/m,3000K, DC24V ,500mm	1.名称：LA11 LED勻光洗墙灯 2.规格：LED,24W/m,3000K, DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见	m	62.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030412002004	LA12 LED匀光地埋洗墙灯 LED,24W/m,3000K,	1.名称：LA12 LED匀光地埋洗墙灯	m	4.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DC24V ,500mm	2.规格：LED,24W/m,3000K,DC24V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容 9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	030412004136	TD04 LED格栅灯 LED,12W,3000K,AC220V	1.名称：TD04 LED格栅灯 2.型号、规格：LED,12W,3000K,AC220V 3.灯具选用节能型,自带通常安装卡槽，颜色与邻近幕墙颜色一致，灯具技术参数要求详见灯具规格书 4.灯具防护等级：详设计要求 5.安装高度及外壳材质:综合考虑 6.接地要求：综合考虑 7.安装方式：综合考虑 8.包含接线（含烫锡）、灯具附件、补刷（喷）油漆、接地、试亮等工作内容	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含灯具与接线盒或配管间金属软管,以及灯具基础制作、安装 10.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管及线缆								
10	030411001422	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	753.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	030411001423	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	770.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
12	030411004381	电气配线 WDZ-RYY-2*4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-RYY 4.规格：2*4mm^2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	771.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
13	030408001246	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3*4mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	789.570					
14	030408006148	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
15	030411006134	接线盒安装（钢制）	1.名称：接线盒安装（钢制） 2.材质：钢制 3.规格：86型，含开关、插座、灯头盒、过（转）线盒等接线盒 4.安装形式：综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	293.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001107	安全文明施工费			9129.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		326.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1926.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4386.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2489.76			
2	031302002107	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003107	非夜间施工增加						
4	031302004107	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005107	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006107	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008107	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010134	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14164.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		14164.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	14164.23	
合计			14164.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【 标段：/ 泛光照明】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 3#大门 【泛光照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气								
1	031002001001	桥架侧向抗震支架 KZD-200-T	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.型号、规格：KZD-200-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	67.000					
2	031002001002	桥架侧向抗震支架 KZD-300-T	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.型号、规格：KZD-300-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装	套	43.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031002001003	桥架组合侧向抗震支架 KZD-200×1/300×1-T	1.名称：桥架组合侧向抗震支架 2.型号、规格：KZD-200×1/300×1-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	35.000					
4	031002001004	桥架双向抗震支架 KZD-	1.名称：桥架双向抗震支架	套	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		200-TL	2.型号、规格：KZD-200-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031002001005	桥架双向抗震支架 KZD-300-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.型号、规格：KZD-300-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	031002001006	桥架组合双向抗震支架 KZD-200×1/300×1-TL	1.名称：桥架组合双向抗震支架 2.型号、规格：KZD-200×1/300×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	41.000					
		分部小计								
		暖通								
7	031002001007	风管侧向抗震支架 KZF-	1.名称：风管侧向抗震支架	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		630×320-T	2.型号、规格：KZF-630×320-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	031002001008	风管侧向抗震支架 KZF-800×250-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.型号、规格：KZF-800×250-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
9	031002001009	风管侧向抗震支架 KZF-800×320-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.型号、规格：KZF-800×320-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	5.000					
10	031002001010	风管侧向抗震支架 KZF-800×400-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.型号、规格：KZF-800×400-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	031002001011	风管侧向抗震支架 KZF-1000×250-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1000×250-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
12	031002001012	风管侧向抗震支架 KZF-	1.名称：风管侧向抗震支架	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1000×320-T	2.型号、规格：KZF-1000×320-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	031002001013	风管侧向抗震支架 KZF-1000×400-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1000×400-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	031002001014	风管侧向抗震支架 KZF-1250×320-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1250×320-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	3.000					
15	031002001015	风管侧向抗震支架 KZF-1250×500-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1250×500	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
16	031002001016	风管双向抗震支架 KZF-500×700-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.型号、规格：KZF-500×700-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	031002001017	风管双向抗震支架 KZF-630×320-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.型号、规格：KZF-630×320-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	5.000					
18	031002001018	风管双向抗震支架 KZF-1000×250-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1000×250-TL	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	031002001019	风管双向抗震支架 KZF-1000×320-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1000×320-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	031002001020	风管双向抗震支架 KZF-1000×400-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1000×400-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	2.000					
21	031002001021	风管双向抗震支架 KZF-1000×630-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1000×630-TL 3.支架材质、规格、做法：满	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	031002001022	风管双向抗震支架 KZF-1250×320-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1250×320-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
23	031002001023	风管双向抗震支架 KZF-1250×500-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.型号、规格：KZF-1250×500-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
		分部小计								
		给排水								
24	031002001024	水管单吊侧向抗震支架 KZJ-DN65-T	1.名称：水管单吊侧向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN65-T	套	501.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	031002001025	水管单吊侧向抗震支架 KZJ-DN80-T	1.名称：水管单吊侧向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN80-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	103.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	031002001026	水管单吊侧向抗震支架 KZJ-DN100-T	1.名称：水管单吊侧向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN100-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	105.000					
27	031002001027	水管单吊侧向抗震支架 KZJ-DN150-T	1.名称：水管单吊侧向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN150-T 3.支架材质、规格、做法：满	套	429.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	031002001028	水管单吊双向抗震支架 KZJ-DN65-TL	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN65-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	656.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
29	031002001029	水管单吊双向抗震支架 KZJ-DN80-TL	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN80-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	132.000					
30	031002001030	水管单吊双向抗震支架 KZJ-DN100-TL	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN100-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求	套	124.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	031002001031	水管单吊双向抗震支架 KZJ-DN150-TL	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN150-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	384.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031002001032	水管双吊侧向抗震支架 KZS-DN200-T	1.名称：水管双吊侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN200-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	7.000					
33	031002001033	水管双吊双向抗震支架 KZS-DN200-TL	1.名称：水管双吊双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN200-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	031002001034	多管道双吊杆侧向抗震支架 KZJ-DN65×2-T	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN65×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	27.000					
35	031002001035	多管道双吊杆侧向抗震	1.名称：多管道双吊杆侧向抗	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		支架 KZJ-DN80×2-T	震支架 2.型号、规格：KZJ-DN80×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
36	031002001036	多管道双吊杆侧向抗震支架 KZJ-DN80×1/DN150×1-T	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN80×1/DN150×1-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031002001037	多管道双吊杆侧向抗震支架 KZJ-DN100×2-T	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN100×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
38	031002001038	多管道双吊杆侧向抗震	1.名称：多管道双吊杆侧向抗	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		支架 KZJ-DN150×2-T	震支架 2.型号、规格：KZJ-DN150×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	031002001039	多管道双吊杆侧向抗震支架 KZS-DN65×2-T	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.型号、规格：KKZS-DN65×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
40	031002001040	多管道双吊杆侧向抗震支架 KZS-DN65×3-T	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×3-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
41	031002001041	多管道双吊杆侧向抗震支架 KZS-DN65×1/	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100×2-T	2.型号、规格：KZS-DN65×1/DN100×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	031002001042	多管道双吊杆侧向抗震支架 KZS-DN65×1/DN150×1-T	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×1/DN150×1-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
43	031002001043	多管道双吊杆侧向抗震支架 KZS-DN100×2-T	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
44	031002001044	多管道双吊杆侧向抗震	1.名称：多管道双吊杆侧向抗	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		支架 KZS-DN100×1/DN150×1-T	震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×1/DN150×1-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
45	031002001045	多管道双吊杆侧向抗震支架 KZS-DN150×2-T	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、	套	58.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	031002001046	多管道门型侧向抗震支架 KZJ-DN100×1/DN150×2-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN100×1/DN150×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	031002001047	多管道门型侧向抗震支架 KZJ-DN150×4-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN150×4-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
48	031002001048	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN65×1/DN150×2-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×1/DN150×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	031002001049	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN65×2/DN150×2-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×2/DN150×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
50	031002001050	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN100×2/DN150×1-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×2/DN150×1-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
51	031002001051	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN100×2/DN150×2-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×2/DN150×2-T	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	031002001052	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN100×2/DN200×1-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×2/DN200×1-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
53	031002001053	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN100×4/DN150×1-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×4/DN150×1-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
54	031002001054	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN100×4-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架	套	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：KZS-DN100×4-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	031002001055	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN150×3-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×3-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑	套	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	031002001056	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN150×2/DN200×1-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×2/DN200×1-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	8.000					
57	031002001057	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN200×2-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：KZS-DN200×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	031002001058	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN65×1/DN150×4-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×1/DN150×4-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
59	031002001059	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN150×2/DN200×2-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×2/DN200×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
60	031002001060	多管道门型侧向抗震支	1.名称：多管道门型侧向抗震	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		架 KZS-DN150×3/DN200×2-T	支架 2.型号、规格：KZS-DN150×3/DN200×2-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
61	031002001061	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN150×4-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×4-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
62	031002001062	多管道门型侧向抗震支架 KZS-DN150×5-T	1.名称：多管道门型侧向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×5-T 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	11.000					
63	031002001063	多管道双吊杆双向抗震	1.名称：多管道双吊杆双向抗	套	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		支架 KZJ-DN65×2-TL	震支架 2.型号、规格：KZJ-DN65×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
64	031002001064	多管道双吊杆双向抗震支架 KZJ-DN65×2/DN80×1-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN65×2/DN80×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
65	031002001065	多管道双吊杆双向抗震支架 KZJ-DN80×2-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN80×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
66	031002001066	多管道双吊杆双向抗震支架 KZJ-DN80×1/DN150×1-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN80×1/DN150×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	41.000					
67	031002001067	多管道双吊杆双向抗震支架 KZJ-DN100×2-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN100×2-TL	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
68	031002001068	多管道双吊杆双向抗震支架 KZJ-DN150×2-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN150×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
69	031002001069	多管道双吊杆双向抗震支架 KZS-DN65×2-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	16.000					
70	031002001070	多管道双吊杆双向抗震支架 KZS-DN65×1/	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100×2-TL	2.型号、规格：KZS-DN65×1/DN100×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
71	031002001071	多管道双吊杆双向抗震支架 KZS-DN65×1/DN150×1-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×1/DN150×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
72	031002001072	多管道双吊杆双向抗震支架 KZS-DN65×2/DN100×1-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×2/DN100×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	031002001073	多管道双吊杆双向抗震支架 KZS-DN100×2-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
74	031002001074	多管道双吊杆双向抗震支架 KZS-DN100×3-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×3-TL 3.支架材质、规格、做法：满	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	031002001075	多管道双吊杆双向抗震支架 KZS-DN100×1/DN150×1-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×1/DN150×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
76	031002001076	多管道双吊杆双向抗震支架 KZS-DN150×2-TL	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	50.000					
77	031002001077	多管道门型双向抗震支架 KZJ-DN150×4-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZJ-DN150×4-	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
78	031002001078	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN65×1/DN150×2-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×1/DN150×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
79	031002001079	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN65×2/DN150×2-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN65×2/DN150×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
80	031002001080	多管道门型双向抗震支	1.名称：多管道门型双向抗震	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		架 KZS-DN100×2/DN150×1-TL	支架 2.型号、规格：KZS-DN100×2/DN150×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
81	031002001081	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN100×2/DN150×2-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×2/DN150×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
82	031002001082	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN100×2/DN200×1-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×2/DN200×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
83	031002001083	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN100×4/DN150×1-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×4/DN150×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
84	031002001084	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN100×4-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN100×4-TL	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
85	031002001085	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN150×3-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×3-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑	套	43.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
86	031002001086	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN150×1/DN200×2-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×1/DN200×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
87	031002001087	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN150×2/DN200	1.名称：多管道门型双向抗震支架	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×1-TL	2.型号、规格：KZS-DN150×2/DN200×1-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
88	031002001088	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN200×2-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN200×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
89	031002001089	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN150×2/DN200×2-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×2/DN200×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	031002001090	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN150×3/DN200×2-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×3/DN200×2-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	1.000					
91	031002001091	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN150×4-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×4-TL 3.支架材质、规格、做法：满	套	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
92	031002001092	多管道门型双向抗震支架 KZS-DN150×5-TL	1.名称：多管道门型双向抗震支架 2.型号、规格：KZS-DN150×5-TL 3.支架材质、规格、做法：满足设计及规范要求 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001108	安全文明施工费			61991.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2213.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13082.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29788.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16906.87			
2	031302002108	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003108	非夜间施工增加						
4	031302004108	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005108	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006108	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008108	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010135	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	95329.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		95329.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	95329.70	
合计			95329.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工 标段：/ 第 1 页 共 1 页
程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨

道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工 标段：/ 第 1 页 共 1 页

程 【抗震支架工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 抗震支架工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		排管工程								
1	010101007003	挖装沟槽土石方	1.土石类别：综合，含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣等及红线范围内杂草、灌木、乔木、树兜、地下障碍物等杂物清除等综合考虑在综合单价中 2.挖土石方深度：综合 3.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合考虑 4.修边捡底：投标人应对边坡壁面进行修整、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 5.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应	m^3	349.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			充分考虑 6.场内运距：投标人综合考虑. 7.基础钎探：钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001033	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求	m^3	349.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
3	040205001001	强电高压手孔井 1000x1000x1000	1.名称：强电高压手孔井 2.做法详08D800-7 P60~61 3.参考尺寸为1000x1000x1000（mm） 4.含支架、模板、脚手架搭拆 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	座	8.000					
4	040205001002	强电低压手孔井 800x800x1000	1.名称：强电低压手孔井 2.做法详08D800-7 P60~61 3.参考尺寸为800x800x1000（mm） 4.含支架、模板、脚手架搭拆 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	座	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030411001424	电气配管（埋地）SC150	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC150 4.配置形式：埋地敷设 5.包括管枕、接地及防腐处理 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1136.040					
6	030411001425	电气配管（埋地） SC80	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：埋地敷设 5.包括管枕、接地及防腐处理 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	218.140					
7	030411001426	电气配管（埋地） SC65	1.名称：电气配管	m	112.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：埋地敷设 5.包括管枕、接地及防腐处理 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		调试及其他								
8	030817008001	刚性防水套管制作安装 DN80(内穿管径)	1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:DN80(内穿管径) 3.含防水钢板 4.填料材质:综合 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001109	安全文明施工费			15311.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		546.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3231.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7357.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4175.88			
2	031302002109	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003109	非夜间施工增加						
4	031302004109	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005109	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006109	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008109	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	01B001010136	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23396.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		23396.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	23396.57	
合计			23396.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】 标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		排管工程								
1	010101007004	挖装沟槽土石方	1.土石类别：综合，含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣等及红线范围内杂草、灌木、乔木、树兜、地下障碍物等杂物清除等综合考虑在综合单价中 2.挖土石方深度：综合 3.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合考虑 4.修边捡底：投标人应对边坡壁面进行修整、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 5.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应	m^3	762.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			充分考虑 6.场内运距：投标人综合考虑. 7.基础钎探：钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001034	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求	m^3	714.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
3	010103002018	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	48.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12号）相关规定							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
4	040205001003	地面管道贯通用的手孔井	1.名称：地面管道贯通用的手孔井 2.做法详（19DX101-1）第14-33页 3.参考尺寸为1220长*920宽*1100高（mm） 4.含支架、模板、脚手架搭拆 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	座	54.000					
5	040205001004	与地下室贯通小号人孔	1.名称：与地下室贯通小号人孔 2.做法详（19DX101-1）第14-33页	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含支架、模板、、脚手架搭拆 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
6	030411001427	电气配管（埋地） SC100	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：埋地敷设 5.包括管枕、接地及防腐处理 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1023.140					
7	030411001428	电气配管（埋地） SC80	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：埋地敷设	m	21.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括管枕、接地及防腐处理 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	030411001429	电气配管（埋地） SC50	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：埋地敷设 5.包括管枕、接地及防腐处理 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	22.140					
9	030411001430	电气配管（埋地） PVC-U-100	1.名称：电气配管 2.材质：PVC-U-100 3.配置形式：埋地敷设 5.包括管枕、接地及防腐处理 5.其他未尽事宜满足甲方、技	m	2214.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	030817008002	防水套管 DN80	1.类型：防水套管 2.材质：综合考虑 3.规格：DN80 4.加防水钢板，做好防水处理，具体做法详12D101-5--P102 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	4.000					
11	040205002001	排管混凝土包封 C15	1.材料品种、规格：排管混凝土包封 2.厚度：详设计 3.含模板 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	149.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010505003001	钢筋素混凝土盖板	1.混凝土种类 ：钢筋素混凝土盖板 2.混凝土强度等级：C15 3.厚度：详设计 4.钢筋综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	60.240					
13	040305001001	混凝土垫层 C15	1.材料品种、规格：混凝土垫层 2.厚度：100mm 3.模板综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	68.140					
		分部小计								
		视频监控及广播系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030501012014	工业级交换机(8口)	1.名称：工业级交换机(8口) 2.型号、规格：采用网管型工业级交换机,交换容量不小于24Gbps,包转发率不小于18Mpps。8个10/100M电口,2个千兆SFP光口及模块,双冗余电源。工作温度:-40℃~+85℃;存储温度:40℃~+85℃,安装方式:室外安防箱卡轨式 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	12.000					
15	031101001012	开关电源(8路)	1.名称：开关电源(8路) 2.型号、规格：DC12V、10A、电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
16	031101001013	PDU（4位）	1.名称：PDU（4位） 2.型号、规格：DC12V、10A、电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
17	030404017367	室外安防机箱	1.名称：室外安防机箱 2.材质：IP65防护等级，不锈钢材质 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	12.000					
18	030412008001	摄像机立杆	1.名称：摄像机立杆(含摄像机网络防雷器) 2.规格：3.5米,含避雷针,接地线,光纤终端盒	套	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.立杆基础、接地等综合考虑 4.直径114mm无缝钢管，采用整体热镀锌防腐处理工艺，带避雷针、固定地笼、接地桩、6mm²接地线 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	030507008026	室外型枪式摄像机（含支架、防护罩）	1.名称：室外型枪式摄像机（含支架、防护罩） 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：支架、电源、调试等成套配件,400万像素,IP67防护等级。具有宽动态强光抑制功能,支持联动声音报警,支持星光级照度,0.005Lux/F1.6(彩色),0.0001Lux/F1.6(黑白),	台	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0LuxwithIR 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
20	030507008027	室外型球形摄像机	1.名称：室外型球形摄像机 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：支架、电源、调试等成套配件,400万像素,IP67	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防护等级,具有宽动态强光抑制功能,30倍光学变倍,16倍数字变倍,支持300个预置位,8条巡航路径,5条巡迹路径 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	030507008028	室外枪式摄像机（防高	1.名称：室外枪式摄像机（防	台	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空坠落）	高空坠落） 2.规格、参数：详设计 3.附件配置：支架、电源、调试等成套配件 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格） 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
22	030904007025	室外草地音响 15W	1.名称：草坪音响	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：15Q 3.安装方式：草坪落地上安装 4.含基础底座砼基础制作安装等 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电子围栏系统								
23	030507001003	6线制张立式电子围栏	1.名称：6线制张立式电子围栏 2.类别：详设计 3.含高压绝缘线、张力主机干、张力中间杆、张力转角柱、终端杆固定架、张力收紧器、张力弹簧、万向杆子底座、张力万向轮、警示牌、不锈钢防雨箱、电源、总线驱动器等所有	m	485.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配套附件及防雷接地，具体详设计 4.探测范围：详设计 5.安装方式：详设计 6.工程量计算规则：图示周界长度 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
24	030904005014	警灯	1.名称：警灯 2.类型、型号、规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030402010001	避雷器	1.规格：避雷器 2.类型：周界报警系统 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	组	6.000					
26	030507002001	电子围栏控制器	1.名称：电子围栏控制器 2.含控制箱及支架 3.规格：达到设计要求，满足业主使用功能 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	6.000					
		分部小计								
		人行道闸出入口系统								
27	030507006026	智能摆闸(单机芯)	1.名称：智能摆闸(单机芯) 2.规格、参数：满足业主使用	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
28	030507006027	智能挡闸(双机芯)	1.名称：智能挡闸(双机芯) 2.规格、参数：满足业主使用要求 3.安装方式：综合考虑 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	3.000					
		分部小计								
		车辆出入口系统								
29	030507016001	自动道闸	1.名称：自动道闸 2.防砸复位功能 3.规格：直臂,折臂、栅栏式综	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.含控制器、手动控制按钮、栏杆等附属配套设备 5.道闸及附属配套设备安装、调试 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
30	030507016002	高清识别仪	1.名称：高清识别仪 2.含显示装置、摄像机、镜头、补光灯等；支持车型显示，支持车辆品牌标志识别，支持对机动车辆进行过滤抓拍，可设置仅对正向、背向、全部车辆进行抓拍 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
31	030507016003	摄像机	1.名称：摄像机 2.出入口综合考虑、支架、调试 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	2.000					
32	030507016004	入口显示屏	1.名称 ：入口显示屏 2.类别 、规格：含电源、集线器等；LED显示屏，余位及来车车牌显示；含安装立柱套件 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	1.000					
33	030507016005	出口显示屏	1.名称 ：出口显示屏 2.类别 、规格：含电源、集线器等；LED显示屏，显示车辆号	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌、进场时长、费用等信息，支持生成收费动态二维码；含安装立柱套件 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
34	030507016006	出入口控制机	1.名称：出入口控制机 2.参数：含电源、集线器等;含安装立柱套件 3.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。（若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加强管理并据实调整其价格） 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
35	030507015001	地磁检测器（含地感线圈）	1.名称 ：地磁检测器（含地感线圈） 2.类别 、规格：单向检测，车牌触发抓拍 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
36	030501012015	工业级交换机(8口)	1.名称：工业级交换机(8口) 2.型号、规格：采用网管型工业级交换机,交换容量不小于24Gbps,包转发率不小于18Mpps。8个10/100M电口,2个千兆SFP光口及模块,双冗余电源。工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			温度:-40℃~+85℃;存储温度:40℃~+85℃,安装方式:室外安防箱卡轨式 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031101001014	开关电源	1.名称：开关电源 2.型号、规格：DC12V、10A、电压可调节 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
		分部小计								
		综合配管/配线								
38	030502007059	12芯单模光缆	1.名称：12芯单模光缆 2.规格：12芯 3.敷设方式：综合	m	415.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
39	030502007060	4芯单模光缆	1.名称：4芯单模光缆 2.规格：4芯 3.敷设方式：综合 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	3216.140					
40	030502018014	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.规格：综合考虑 3.尾缆综合考虑 4.测试 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	芯	210.000					
41	030502020001	光纤测试	1.测试类别：光纤测试	链路	210.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.测试内容：满足设计及相关规范要求 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
42	030502019024	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	链路	68.000					
43	030411004382	配线 WDZB1-BYJ-4	1.名称：WDZB1-BYJ-4 2.规格：4mm^2 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中	m	9841.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
44	030502005029	配线 Cat.6 UTP	1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格： Cat.6 UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	945.160					
45	030411004383	配线 WDZB1-RYY-2x1.5	1.名称：WDZB1-RYY 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合	m	417.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
46	030411004384	配线 WDZB1-RYYP-2x1.0	1.名称：WDZB1-RYYP 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	2451.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
47	030411004385	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1.名称：WDZB1N-RYJS 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1421.340					
48	030411004386	配线 WDZ-RYYP-4x1.0	1.名称： WDZ-RYYP 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合	m	51.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	030411004387	配线 RVV-4x1.0	1.名称： RVV 2.规格：4x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	32.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
50	030411004388	配线 RVV-2x1.0	1.名称： RVV 2.规格：2x1.0 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	102.490					
51	030411004389	配线 RV-0.75	1.名称： RV 2.规格：0.75 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线	m	15.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
52	030411004390	配线 WDZ-RYY-2x1.5	1.名称：WDZ-RYY 2.规格：2x1.5 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	510.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030411004391	配线 WWDZB1N-BYJ-2.5	1.名称：WDZB1N-BYJ 2.规格：2.5mm² 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.检查接线 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	112.970					
54	030408001247	电力电缆 WDZB1-YJY-3×4	1.名称：WDZB1-YJY 2.规格：3×4 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.电缆头制作与安装、检查接线等	m	658.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
55	030411001431	电气配管 SC20（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4.含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：埋地敷设 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处	m	356.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
56	030411001432	电气配管 SC25（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4.含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：埋地敷设 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、	m	841.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
57	030411001433	电气配管 SC32（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32，壁厚满足设计及规范要求 4.含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等	m	240.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设形式及部位：埋地敷设 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
58	030411001434	电气配管 SC40（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC40，壁厚满足设计	m	152.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 4.含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：埋地敷设 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	030411001435	电气配管 SC50（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50，壁厚满足设计及规范要求 4.含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5.敷设形式及部位：埋地敷设 6.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 7.明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9.其他未尽事宜满足甲方、技	m	40.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001110	安全文明施工费			64277.04			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		2295.61			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		13564.96			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		30886.37			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		17530.10			
2	031302002110	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003110	非夜间施工增加						
4	031302004110	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005110	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006110	已完工程及设备保护费						
7	031302008110	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010137	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	99402.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		99402.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	99402.67	
合计			99402.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】 标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007050	钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN80	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	6.650					
2	031001007051	钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN100	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计	m	12.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007052	钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN150	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN150 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	90.360					
4	031001007053	钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN200	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料	m	312.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（PE100）复合管 DN200 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	031001006266	PE雨水回用管 DN80	1.安装部位：室外 2.输送介质：综合 3.材质：PE，管材的环刚度满足设计 4.型号、规格：DN80 5.连接形式:按设计要求 6.压力试验及吹、洗：按设计要求 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	m	84.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
6	031003011001	管堵DN150	1.管堵DN150 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	1.000					
7	040504004001	砖砌阀门井 Φ1200	1.名称：砖砌给水阀门井 2.形式：综合考虑 3.规格：详见图集05S502 4.井身材料：满足设计要求 5.垫层、底板厚度、材料品种、强度：具体做法：满足设计要求，所有井盖表面需有本项目LOGO及名称 6.井壁洞口间隙应采用柔性材料封堵 7.各水表井、阀门井和检查井等均按有防地下水型施工，均	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在井内设置防坠网，防止人员跌落 8.其它：包含模板安拆、垫层、底板、盖板、钢筋、踏步、集水坑、脚手架搭拆等所有内容进行报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求 10.综合单价包含设计做法及所选图集做法所有工作内容							
8	010101007005	挖装沟槽土石方	1.土石类别：综合，含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣等及红线范围内杂草、灌木、乔木、树兜、地下障碍物等杂物清除等综合考虑在综合单价	m^3	337.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 2.挖土石方深度：综合 3.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合考虑 4.修边捡底：投标人应对边坡壁面进行修整、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 5.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6.场内运距：投标人综合考虑. 7.基础钎探：钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
9	010103001035	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时	m^3	226.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
10	010103002019	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃	m^3	111.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求								
11	040305001002	给水管道垫层	1.材料品种、规格：满足设计 2.厚度：天然地基进行夯实;回填土地段做300mm厚灰土垫层;岩石和多石地段做砂垫层,厚度	m^3	97.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为150mm。 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		雨污水系统								
12	040501004001	聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管DN600	1.管材：聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管 2.规格：DN600 3.埋设深度：综合 4.接口形式：管道一体承插连接,其接口处调料应采用柔性材料 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.管材的环刚度：不小于10KN/m^2,承口部位环刚度≥管材管件	m	36.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自身环刚度的50% 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	040501004002	聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管DN500	1.管材：聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管 2.规格：DN500 3.埋设深度：综合 4.接口形式：管道一体承插连接,其接口处调料应采用柔性材料 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.管材的环刚度：不小于10KN/m^2,承口部位环刚度≥管材管件自身环刚度的50% 7.其他未尽事宜满足甲方、技	m	46.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
14	040501004003	聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管DN400	1.管材：聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管 2.规格：DN400 3.埋设深度：综合 4.接口形式：管道一体承插连接,其接口处调料应采用柔性材料 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.管材的环刚度：不小于10KN/m^2,承口部位环刚度≥管材管件自身环刚度的50% 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	65.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	040501004004	聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管DN300	1.管材：聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管 2.规格：DN300 3.埋设深度：综合 4.接口形式：管道一体承插连接,其接口处调料应采用柔性材料 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.管材的环刚度：不小于10KN/m^2,承口部位环刚度≥管材管件自身环刚度的50% 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	28.560					
16	040501004005	聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管DN250	1.管材：聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	m	3.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN250 3.埋设深度：综合 4.接口形式：管道一体承插连接,其接口处调料应采用柔性材料 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.管材的环刚度：不小于10KN/m^2,承口部位环刚度≥管材管件自身环刚度的50% 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	040501004006	聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管DN200	1.管材：聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管 2.规格：DN200 3.埋设深度：综合	m	365.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接口形式：管道一体承插连接,其接口处调料应采用柔性材料 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.管材的环刚度：不小于10KN/m^2,承口部位环刚度≥管材管件自身环刚度的50% 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
18	040501004007	聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管DN150	1.管材：聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管 2.规格：DN150 3.埋设深度：综合 4.接口形式：管道一体承插连接,其接口处调料应采用柔性材	m	26.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.管材的环刚度：不小于10KN/m^2,承口部位环刚度≥管材管件自身环刚度的50% 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
19	040305001003	雨污水管道垫层	1.材料品种、规格：砂砾垫层 2.厚度：天然地基进行夯实;回填土地段做300mm厚灰土垫层;岩石和多石地段做砂垫层,厚度为150mm。 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	166.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010101007006	挖装沟槽土石方	1.土石类别：综合，含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣等及红线范围内杂草、灌木、乔木、树兜、地下障碍物等杂物清除等综合考虑在综合单价中 2.挖土石方深度：综合 3.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合考虑 4.修边捡底：投标人应对边坡壁面进行修整、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 5.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m^3	687.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.场内运距：投标人综合考虑. 7.基础钎探：钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
21	010103001036	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、	m^3	502.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010103002020	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指	m^3	184.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12号）相关规定 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
23	030109011001	潜水泵 Q=10m³/h;H=10m;N=1.5kW	1.名称：潜水泵 2.主要配置、参数：Q=10m³/h;H=10m;N=1.5kW含泵、设备自带导线（含防水电缆）、控制箱、配电所需的金属软管、耦合装置、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试 3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 4.含潜水泵至控制箱导线 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	台	10.000					
24	031003010001	可曲挠橡胶软接头 DN100	1.可曲挠橡胶软接头 2.规格：DN100	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：详设计 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
25	030601002002	压力表 DN100	1.名称：压力表 2.材质：综合考虑 3.连接形式：综合考虑 4.含表前阀门 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	只	10.000					
26	031003003040	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
27	031003003041	止回阀 DN100	1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.材质、型号：满足设计及合同要求，综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	10.000					
28	031003003042	同心异径管 DN100	1.材质：同心异径管 DN100 2.规格：DN100	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式:详设计 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
29	031001002001	焊接钢管 DN100	1.安装部位：综合考虑 2.介质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6 警示带形式：详设计 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	47.070					
30	040501004008	球墨铸铁排水管 DN400	1.管材：球墨铸铁排水管 2.规格：DN400 3.埋设深度：综合	m	23.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接口形式：机械式柔性接口,雨水管采用普通硅酸盐水泥砂浆内衬涂层,污水管内防腐采用铝酸盐水泥砂浆内衬涂层,管道外裹吸音棉,并采用铝板包装处理 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
31	040501004009	球墨铸铁排水管 DN500	1.管材：球墨铸铁排水管 2.规格：DN500 3.埋设深度：综合 4.接口形式：机械式柔性接口,	m	11.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			雨水管采用普通硅酸盐水泥砂浆内衬涂层,污水管内防腐采用铝酸盐水泥砂浆内衬涂层,管道外裹吸音棉,并采用铝板包装处理 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
32	040501004010	球墨铸铁排水管 DN200	1.管材：球墨铸铁排水管 2.规格：DN200 3.埋设深度：综合 4.接口形式：机械式柔性接口,雨水管采用普通硅酸盐水泥砂	m	34.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆内衬涂层,污水管内防腐采用铝酸盐水泥砂浆内衬涂层,管道外裹吸音棉,并采用铝板包装处理 5.闭水试验：满足规范及验收要求 6.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
33	010401014001	线性排水管（400*400）	1.线性排水管（400*400） 2.材质高密度聚乙烯HDPE、含盖板 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	137.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	010401014002	线性排水管（500*500）	1.线性排水管（500*500） 2.材质高密度聚乙烯HDPE、含盖板 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	3.250					
35	040504002001	预制装配式混凝土检查井	1.名称:预制装配式混凝土检查井 2.井深：综合 3.做法:满足设计要求，参照22S521施工 4.包含完成检查井的一切工作内容综合考虑 5.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	座	58.000					
36	031002003255	柔性防水套管 DN400	1.名称：柔性防水套管	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢质 3.规格：DN400 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
37	031002003256	柔性防水套管 DN500	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN500 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	031002003257	柔性防水套管 DN200	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN200 4.制作安装及封堵 5.套管长度、填料材质：综合考虑 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	个	28.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001111	安全文明施工费			37647.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1344.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7945.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18090.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10267.43			
2	031302002111	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003111	非夜间施工增加						
4	031302004111	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005111	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006111	已完工程及设备保护费						
7	031302008111	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010138	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	58440.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		58440.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	58440.37	
合计			58440.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给 标段：/ 排水工程】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防水工程								
1	031001007054	钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN80	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN80 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	1.120					
2	031001007055	钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN100	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计	m	23.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
3	031001007056	钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN150	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN150 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m	113.360					
4	031001007057	钢丝网骨架塑料（PE100）复合管 DN200	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料	m	2.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（PE100）复合管 DN200 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗：按设计要求 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
5	030901010048	室外消火栓 SSF100/65-1.0	1.安装部位：室外 2.名称：室外消火栓 3.型号、规格：SSF100/65-1.0 4.安装方式：地上式 5.含消防栓底座基础及弯管底座 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030901010049	消防水泵接合器 SQS150-A	1.安装部位：室外 2.名称：消防水泵接合器 3.型号、规格：消防水泵接合器采用SQS150-A型地上式消防水泵接合器,公称压力为1.60MPa。阀门设置于地下室内。安装参照国标99S203-11、23页。 4.安装方式：综合考虑 5.含设备基础、接口本体、阀门、法兰接管、法兰支管等成套、 6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	套	4.000					
7	030901013015	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器	具	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：MF/ABC5 3.含灭火器配置箱 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
8	040504001001	消防取水口	1.垫层、基础材质及厚度：满足设计及规范要求 2.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求 3.含模板土方 4.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	座	1.000					
9	040504004002	砖砌阀门井 Φ1200	1.名称：砖砌给水阀门井 2.形式：综合考虑 3.规格：详见图集05S502	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.井身材料：满足设计要求 5.垫层、底板厚度、材料品种、强度：具体做法：满足设计要求，所有井盖表面需有本项目LOGO及名称 6.井壁洞口间隙应采用柔性材料封堵 7.各水表井、阀门井和检查井等均按有防地下水型施工，均在井内设置防坠网，防止人员跌落 8.其它：包含模板安拆、垫层、底板、盖板、钢筋、踏步、集水坑、井等所有内容进行报价 9.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求 10.综合单价包含设计做法及所							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选图集做法所有工作内容							
10	010101007007	挖装沟槽土石方	1.土石类别：综合，含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣等及红线范围内杂草、灌木、乔木、树兜、地下障碍物等杂物清除等综合考虑在综合单价中 2.挖土石方深度：综合 3.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合考虑 4.修边捡底：投标人应对边坡壁面进行修整、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 5.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土	m^3	115.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6.场内运距：投标人综合考虑. 7.基础钎探：钎杆制作、打钎、拔钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
11	010103001037	回填土石方	1.回填部位：包括地面（含室内、外）、地下室顶板、各类基坑沟槽、管线施工沟槽等综合考虑 2.填方材料要求:合格土石方且满足现行施工规范、设计及甲方要求 3.密实度要求:满足现行施工验	m^3	82.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求 4.回填方式:分层夯实，人工、机械综合考虑且满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距、利用挖出土方进行改良或其它方式取得的以达到设计及规范要求的合格土石方等变更综合单价 6.附近原土开挖回填时，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 7.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
12	010103002021	余方弃置	1.弃置类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表土及耕作土、草坪地被、树蔸树根等 2.外弃运距及弃置场地：外弃运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场、运输补贴、堆场补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 3.本项目挖出的砂石资源（含连砂石、砂砾石、砂等，具体以本项目《砂石接管协议》为准），投标人必须按《成都高新区砂石资源利用管理办法》	m^3	32.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定进行处置，由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点，并取得砂石处置单位出具的《砂石接管通知书》，场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中,同时投标人应综合考虑实际开挖时砂石的数量和品质与地勘报告可能会有出入，无论采用何种处置方式，中标后综合单价均不做调整 4.工程量按天然密实体积计算，土石方运输车辆容量综合考虑 5.余方处置消纳：满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发<四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案>的通知》（川建行规〔2024〕12号）相关规定							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
13	040305001004	给水管道垫层	1.材料品种、规格：满足设计 2.厚度：天然地基进行夯实;回填土地段做300mm厚灰土垫层;岩石和多石地段做砂垫层,厚度为150mm。 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求	m^3	32.480					
14	030905002015	消火栓灭火系统单点位调试	1.名称：消火栓灭火系统单点位调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点位计量 3.其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技	点	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001112	安全文明施工费			3688.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		131.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		778.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1772.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1005.91			
2	031302002112	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003112	非夜间施工增加						
4	031302004112	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005112	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006112	已完工程及设备保护费						
7	031302008112	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	01B001010139	投标人认为应增加的其他措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5707.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5707.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5707.33	
合计			5707.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消 防水工程】 标段：/

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001028	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价					
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707002028	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003028	非夜间施工照明						
4	011707004028	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005028	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006028	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007028	已完工程及设备保护费						
8	011707008028	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	244460958.42		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	244460958.42		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		244460958.42		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	精装修工程		221798510.97			
2	交安工程		204736.86			
3	景观工程		22457710.59			
合计			244460958.42			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【 标段：/ 专业工程暂估价】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【专业工程暂估价】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001029	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价					
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价					
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价					
2	011707002029	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003029	非夜间施工照明						
4	011707004029	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005029	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006029	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007029	已完工程及设备保护费						
8	011707008029	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	12464871.42		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	12464871.42		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12464871.42		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供）】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、
城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供 标段：/
）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电梯（含安装）	520把×1800元=963000.00元	11065697.99			
2	住宅入户门（含安装）	1部×319232.66元=319232.66元	1399173.43			
合计			12464871.42			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供）】　　标段：/　　

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【 标段：/ 暂估价材料（甲供）】

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都高新区中和街道 GX-2022-54(1002/071/05/08)轨道交通、城镇住宅、商服用地项目施工总承包工程2标段 暂估价 【暂估价材料（甲供）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21