

新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工
程施工一标段

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都市新都区兴水投资有限责任公司

造价咨询人：

2026 年 7 月 30 日

新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施
工一标段

工程

招标工程量清单

招 标 人： 成都市新都区兴水投资有限责任公司

造价咨询人：

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人： 廖颖

复 核 人：

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 30 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 30 日

总 说 明

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

第 1 页 共 5 页

一、工程概况 1、项目名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 2、建设地点：成都市新都区斑竹园街道和桂湖街道南部。 3、项目业主：成都市新都区兴水投资有限责任公司。 4、工程概况及建设规模：（1）进水管线：重力流污水管道设计规模采用d1000钢筋混凝土管，总长度约4km，其中改造现状管道长度为1.53km。压力流设计管道规模为D820×10焊接钢管，长度约1.86km。进水管线设计总长度约5.86km，污水管道服务总面积为826.9ha。（2）出水管线：管道管径d1000，出水管线设计总长度约220m。 二、工程招标范围 1、本工程施工图和工程量清单所示全部内容。 2、包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设、必要的技术措施、安全文明措施等内容。 三、工程量清单及控制价编制依据 1、《新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段》施工图、基坑降水及支护施工图、勘察报告以及与图纸相关的标准、规范、技术资料以及问题回复。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范。 3、四川省住房和城乡建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。 4、四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2015年和2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的通知（川建价发〔2026〕12号）文。 5、川建造价发〔2016〕481号（四川省住房和城乡建设厅关于进一步明确实施《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》有关事项的通知）； 6、《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》（川建行规〔2021〕3号）； 7、四川省住房和城乡建设厅关于印发《〈四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法〉答疑》的通知（川建造价发〔2021〕65号）； 8、四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）； 9、四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3160号）； 10、川建造价发〔2019〕181号-四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定； 11、施工现场情况、工程特点及常规施工方案及标准图集等。 四、工程质量、材料（设备）、施工等的特殊要求 （一）工程质量及材料要求应达到国家、省、市现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求，材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。 （二）材料、设备品质、规格要求

总 说 明

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

第 2 页 共 5 页

1、本工程混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆、所有钢材采用大厂钢材，水泥采用大厂水泥； 2、其他材料、设备选用要满足设计及相关质量标准的要求，并必须得到建设单位现场负责人及现场监理工程师的认可。 （三）材料、设备报价、采购要求 1、投标人选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准要求（具体详施工合同专用条款）。主要材料、设备要求为优质优等产品，实际实施时须报招标人确认方可采购。 五、投标报价说明及编制要求 1、本次招标工程采用工程量清单综合单价报价。除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，投标人的中标综合单价均不调整。 2、招标工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套各专业工程量计算规范进行编制的。本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和施工验收规范要求的所有内容。但为了便于工程计量与结算，招标工程量清单中有个别项目计量单位、计算规则作了改变，请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位、计算规则。 3、招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认，最终以按招标人的审计程序的审计结果为准。 4、招标人保留取消工程量清单中某些项目、增加或减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得因此提出任何形式的索赔和调整造价。 5、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程直接费、间接费、管理费、利润、风险费用、保险（含建筑施工企业非城镇户籍从业人员综合社会保险）、甲供材料（如有）的保管及场内运输费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、规费、销项增值税额及政策性文件规定的各项费用等（具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、销项增值税额及附加税等完成本工程及保修期所需的费用及本工程所约定的风险费用）。 6、招标工程量清单计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。 7、投标人根据招标人给出的工程量清单中“分部分项工程清单与计价表”和“单价措施项目清单与计价表”，报出“综合单价”和合价，“综合单价”是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 8、招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，投标人应根据招标人提供的设计文件、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，编制投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。投标人中标后不能以招标人或招标人委托的监理单位对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。 9、本次招标总价措施项目清单计价表项目中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，投标时按招标人给定金额

总 说 明

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

第 3 页 共 5 页

填报。工程结算时按相关规定及其配套文件计算。 10、投标人在总价措施项目清单计价表的投标报价时应特别注意以下几点： 10.1 已完工程及设备保护：包含但不仅限于竣工验收前、竣工验收后改造前以及移交物业单位前，对地上、地下已完工程及设备等进行保及看管所需的费用（必须满足合同对该部分工作内容的相关要求），由投标人自行考虑，结算时不再另外支付费用。 10.2 投标单位认为应该计取的其他措施费用：指除招标人给出的措施项目外，在项目竣工验收前产生的其他全部费用（如：投标人自行考虑可能发生的危险性较大的分部分项工程涉及的安全管理措施费用（指招标人给出的措施项目以外发生的施工技术措施、安全文明施工等需增加的费用）；因发包人取消某些项目产生的相应费用；向其他部门办理相关手续交纳的相关费用；夏季高温费用；因拆迁或其他原因导致工程停工复工的再进场费用等，由于城市管理需要或其他因素导致材料场外转运的费用；以及投标人根据自身情况和本工程实际情况，认为需增加的其他措施费用），投标人认为应增加的其他措施费用由投标人投标报价时综合考虑在投标总价中。 11、投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在总价措施项目清单计价表中的措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。 12、规费和税金 12.1 规费：规费由投标人按工程量清单中给定的金额填报，不得作为竞争性费用，结算时按定额规定以投标人企业资质标准规定费率计算。 12.2 税金：税金包括增值税和附加税。投标人应按相关规定缴纳增值税及附加税，应缴纳的销项增值税额（税率按四川省住房和城乡建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的税率）包括在合同价格内，投标时增值税费率按9%计取。附加税（城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加）投标时费率按0.313%计取。结算时销项增值税税率按施工期间国家配套的相关政策执行。 13、其他项目清单 13.1 暂列金额：暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人按招标人给定的金额计入投标报价中。 13.2 暂估价：暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。本工程无暂估材料。 13.3 专业工程暂估价：专业工程暂估价项目为现招标准施工图设计深度不足，后期需单独进行施工图设计或二次深化设计的专业分包工程，投标人按招标人给定金额填入投标报价中，中标后按施工合同约定实施和结算，其中依法必须招标的项目依据《中华人民共和国招标投标法》及其实施细则、本项目施工合同约定等单独招标。 14、本招标文件及招标工程量清单约定的其他风险 14.1 投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。 14.2 投标人投标报价时综合考虑施工中临时停水停电问题，若遇临时停水停电，投标人必须及时提供备用水源、电源，不得因停水、停电而延误工期。非投标人原因的停水、市电停电无论持续时间长短，投标人应采取自备发电机等措施保证工程连续施工的需要，对此种情况由投标人结合自身情况考虑自备发电机等供正常施工使用，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，招标人对工期和费用不再做任何补偿。临时用水、用电若招标人暂未提供接入点，开通前由投标人自行解决用水、用电，相关费用均包含在投标报价中。
--

总 说 明

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

第 4 页 共 5 页

- 14.3 投标人应在投标报价中充分考虑与其他承包商相互交叉等因素引起的降效、半成品及成品保护等风险，中标后不得因此而提出任何索赔。
- 14.4 承包人应无条件配合各类会议、各级检查、调研等活动，并按照招标人要求完成场地布置、人员组织、资料准备、物资保障、活动服务等工作并承担所有费用，并综合考虑在投标费率中，招标人不再另行支付任何费用，承包人不得因上述活动提出工期延误及索赔。
- 六、工程量清单中的其他相关说明
- 1、本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及各专业配套计量规范对应清单项目的工作内容，投标人需结合设计图及施工验收规范等综合考虑相关费用进入综合报价中。
- 2、施工过程中与相关单位协调配合（含供电部门）并办理相应手续、资料，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。
- 3、投标人报价时应综合考虑因招标人要求带来的费用增加（如因评定国优、省优、市优等）的费用，中标后不作调整。
- 4、中标单位应协助发包人及街办做好周围的居民、商家、企业、学校等宣传工作（含协调、配合及制作宣传手册等），应考虑夜间施工的受阻情况，不能因外部因素的干扰影响工程的工期，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。
- 5、投标人应提前踏勘现场，综合考虑已建设备设施对工程实施带来的干扰，投标人需综合考虑报价，中标后不作调整。
- 6、投标报价中应包括与竣工验收有关和移交业主之前的水、电费以及柴油发电机的油费及摊销费等所有费用。
- 7、工程在移交相关单位前的维护管理，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。
- 8、本工程中的各种构件、成品及半成品的运距由投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。
- 9、本工程所涉及的所有预留孔洞、封堵孔洞，投标人应投标报价时充分考虑以上因素，中标后不另行支付。
- 10、按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，相关费用充分考虑，招标人不再额外支付。
- 11、在工程实施过程中，投标人必须按规定对自检部分及建筑材料进行自检，投标人为了自己内部的质量控制而进行的非自检范围的检测、检测费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计。若因工程质量问题造成招标人委托的检测机构需要进行重复检测时，其重复检测费用应由投标人支付。
- 12、承包人应充分考虑在施工期间若由于重大赛事、环保督察等造成项目停工，发包方不承担对应的窝工费。
- 13、移交档案的一切费用（包含影像费）：包含但不限于在整个项目完成后，将各总、分包单位竣工资料收集、整理、组卷成册，移交档案馆所产生的全部费用（包含影像资料制作、保存、移交费）。由投标人综合考虑在所报投标报价中，结算时不再另行计算。
14. 投标人施工方案必须兼顾社会交通的需要，充分考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等因素，费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计算。
15. 临时设施的搭设费：投标人应充分考虑到现场围挡、临时设施可能需要修复或多次拆除；重复搭设所产生的费用以及围挡的维护、拆除等相关费用由投标人自行考虑在投标报价之中，结算时不再另行计算。围墙的喷绘、广告宣传、维护、搭设、周转、运输、拆除等费用综合考虑，结算时不再另行计算。
- 16 . 交通疏导增加费：包括但不限于专职交通引导员工资，临时交管措施（警示标牌、隔离护栏、警示灯等）；对于道路进行破除及修复；原有沥青砼路面采取加强措施；对原有道路的路肩、路面予以保护等工作，由投标人综合考虑自主报价。
17. 施工排水、降水费：投标人应根据本项目地勘报告，综合考虑场地内的水文、地质、降雨、施工周期等全部因素引起的施工排水、降水费用，由投标人综合考虑自主报价，投标人所报费用包干使用，中标后不作调整。

总 说 明

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

第 5 页 共 5 页

18、本项目商品混凝土的泵送费（包含泵送电费）、外加剂由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独考虑。

19、本项目施工围挡可能涉及多次搭拆，围挡搭设标准需要满足成都市绿色标杆施工工地技术标准及业主要求，费用由投标人综合考虑，安全文明施工费不足部分由投标人综合考虑自主报价，投标人所报费用包干使用，中标后不作调整。

七、其他需要特别注意的事项

1、招标人仅在工程量清单中对各项目项目特征进行了简述，投标人在投标报价时，应同时结合设计文件、工程量清单等综合进行考虑，投标人在投标报价时应充分理解并认可给定的控制价及最高限价，中标后不得因此调整报价或重组单价。

2、分部分项工程量清单与计价表的综合单价和单价措施项目清单与计价表的综合单价须提供综合单价分析表。

3、工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税价），投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”或“工程总承包项目工程费用汇总表”中自主报价，中标后不再调整。

八、招标控制价

本项目招标控制价为64236918.46元，其中暂列金额4287491.22元(不含税)，安全文明施工费2282444.62元(不含税)，规费742840.27元(不含税)。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101003001	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式: 综合考虑, 包含人工捡底、人工清理边角等配合作业; 4. 开挖工作面及放坡工程量计入清单工程量 5. 场内运输、转运综合考虑在综合单价中 6. 开挖出的连砂石处置权归发包人所有, 承包人不得有异议 7. 其它: 满足设计及相关规范要求	m³	49105.920					
2	040103001002	土方回填	1. 密实度要求 : 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种 : 符合设计及	m³	30431.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】 标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求的合格土 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：利用项目现场的合格开挖料 5. 运距：投标人须自行综合考虑取土点、堆场位置、现场转运及全部运距等因素，相关费用均计入综合单价 6. 回填方式：投标人采用人工、机械或人机配合的任何方式，本综合单价均不作调整 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑外弃运距。外弃场地、	m³	18673.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 3 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 3. 土方堆场费用包含在综合单价中 4. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
4	040201020004	管道中粗砂基础	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：外购、运距综合考虑 5. 回填方式：投标人综合考虑 6. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	m³	1436.370					
5	040201020005	管道砂石基础	1. 密实度要求：符合设计和规范要求	m³	1606.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：砂石 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：外购、运距综合考虑 5. 回填方式：投标人综合考虑 6. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
6	040103001006	沟槽中粗砂回填	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 填方粒径要求：详设计 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：外购、运距综合考虑 6. 压实度要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计文件及相关	m ³	4642.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求							
7	040103001007	沟槽砂砾石回填	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：详设计 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：外购、运距综合考虑 6. 压实度要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	m³	4530.210					
8	040103001008	换填砂砾石	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：详设计 4. 回填方式：由投标人自行综	m³	16675.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 6 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 填方来源、运距：外购，场内外运输，投标人自行综合考虑 6. 压实度要求：满足设计及规范要求 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定							
9	040103001009	换填片块石	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：片块石 3. 填方粒径要求：详设计 4. 回填方式：由投标人自行综合考虑 5. 填方来源、运距：外购，场内外运输，投标人自行综合考虑	m³	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 7 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 压实度要求：满足设计及规范要求 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定							
		分部小计								
		管网工程								
10	040501012010	d1000(顶管专用III级钢筋混凝土钢承口管)	1. 土壤类别：根据地质勘察报告和实际情况综合考虑 2. 顶管工作方式：按设计要求及施工方案 3. 管道材质及规格：d1000(顶管专用III级钢筋混凝土钢承口管)，机械顶管, C50, P8, 详见JC/T 2092-2011 4. 中继间设置数量和位置综合考虑，综合单价不做调整	m	2246.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施
工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 8 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 泥水平衡机械顶管DN1000（不含工作井及接收井）；三级钢承口钢筋混凝土管管道穿越地层主要为卵石土层、软塑粉质黏土层、砂层，具体详勘察报告 6. 综合单价包含顶管设备进出场、顶管设备安装、顶管操作平台搭设、洞口干式封堵、抽排泥浆渣土至井外泥浆池、泥浆外运、管道吊装、管道顶进、管道采购安装、管内轴线测量、纠偏、触变泥浆减阻、膨润土费、吊车费、勾缝等所有内容 7. 闭水试验包含在综合单价内 8. 砂浆采用预拌砂浆 9. 顶管清单工程量扣除顶管工作井及接收井净空部分长度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 9 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	040501001011	d1000 (III级钢筋混凝土承插管)	1. 管道材质：III级钢筋混凝土承插管 2. 规格：d1000 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 闭水试验包含在综合单价内 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1218.650					
12	040501001012	d1000 (II级钢筋混凝土承插管)	1. 管道材质：II级钢筋混凝土承插管 2. 规格：d1000 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 闭水试验包含在综合单价内 6. 其他：满足设计和规范要求	m	169.000					
13	040501001013	d500 (III级钢筋混凝土	1. 管道材质：III级钢筋混凝土	m	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 10 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		承插管)	承插管 2. 规格：d500 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 闭水试验包含在综合单价内 6. 其他：满足设计和规范要求							
14	040501012014	DN1000*18mm(顶管专用Q235B涂塑钢管)	1. 土壤类别：根据地质勘察报告和实际情况综合考虑 2. 顶管工作方式：按设计要求及施工方案 3. 管道材质及规格：DN1000*18mm(顶管专用Q235B涂塑钢管) 4. 包含顶管内的土石方开挖、场内转运及余方弃置 5. 设置中继间数量和位置综合考虑，综合单价不做调整 6. 综合单价包含顶管设备进出场、顶管设备安装、顶管操作	m	623.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 11 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平台搭设、洞口干式封堵、抽排泥浆渣土至井外泥浆池、泥浆外运、管道吊装、管道顶进、管道采购安装、管内轴线测量、纠偏、触变泥浆减阻、膨润土费、吊车费、勾缝等所有内容 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
15	040501002015	DN800*10mm(Q235B涂塑钢管)	1. 材质及规格：DN800*10mm(Q235B涂塑钢管) 2. 连接形式：焊接连接 3. 埋设深度：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 管道水泥内喷、六油两布、焊接口处除锈防腐刷油符合设计和规范要求 5. 其他：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图	m	1444.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施
工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 12 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、标准及合同相关约定							
16	040501010016	顶管工作井 Φ8000	1. 顶管工作井，深度综合考虑 2. 平面内径尺寸：Φ8000 3. 300厚碎石垫层 4. 100厚C20砼垫层 5. C35商品混凝土底板 6. C35商品混凝土护壁 7. C35商品混凝土锁口 8. C35商品混凝土后座墙 9. C35商品混凝土集水坑D500mm 10. 爬梯及护笼，做法参照 06MS201-6及《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》 GB4053.1-2009 11. 排水管：每节段中应设置8个 8cm排水孔，排水孔采用PVC管 12. 综合单价已包含顶管井挖填 方、余方弃置、钢筋制作安装、	座	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 13 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞口加固、后座墙浇筑及拆除等所有费用，工作坑支护方式投标人综合考虑 13. 商品砼的外加剂、外加材料、泵送或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 14. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
17	040501010017	顶管接收井 Φ6000	1. 顶管工作井，深度综合考虑 2. 平面内径尺寸：Φ6000 3. 300厚碎石垫层 4. 100厚C20砼垫层 5. C35商品混凝土底板 6. C35商品混凝土护壁 7. C35商品混凝土锁口 8. C35商品混凝土集水坑D500mm 9. 爬梯及护笼，做法参照	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 14 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			06MS201-6及《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》GB4053.1-2009 10. 排水管:每节段中应设置8个8cm排水孔,排水孔采用PVC管 11. 综合单价已包含顶管井挖土方、余方弃置、钢筋制作安装、洞口加固等所有费用,工作坑支护方式投标人综合考虑 12. 商品砼的外加剂、外加材料、泵送或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 13. 其他:满足设计文件及相关验收规范要求							
18	040504002018	Φ1000圆形混凝土检查井	1. 名称: Φ1000圆形混凝土检查井 2. 形状、规格: 圆形	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 15 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、流槽浇筑、钢筋混凝土盖板制安、钢制踏步、预制混凝土井筒等 4. 位置：综合考虑 5. 做法详见国家标准图集20S515, 页30、31 6. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：满足设计和规范要求							
19	040504002019	Φ1800圆形混凝土检查井	1. 名称：Φ1800圆形混凝土检查井 2. 形状、规格：圆形 3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、流槽浇筑、钢筋混凝土盖板制安、钢制踏步、预制混凝土井筒等 4. 位置：综合考虑	座	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】 标段：一标段

第 16 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 做法详见国家标准图集 20S515, 页30、31 6. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：满足设计和规范要求							
20	040504002020	D1000矩形四通井混凝土检查井	1. 名称：D1000矩形四通井混凝土检查井 2. 形状、规格：矩形 3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、流槽浇筑、钢筋混凝土盖板制安、钢制踏步、预制混凝土井筒等 4. 位置：综合考虑 5. 做法详见国家标准图集 20S515, 页85、86 6. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：满足设计和规范要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 17 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	040504002021	D1400矩形三通井混凝土检查井	1. 名称：D1400矩形三通井混凝土检查井 2. 形状、规格：矩形 3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、流槽浇筑、钢筋混凝土盖板制安、钢制踏步、预制混凝土井筒等 4. 位置：综合考虑 5. 做法详见国家标准图集20S515, 页64、65 6. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：满足设计和规范要求	座	2.000					
22	040504002022	D2000矩形三通井混凝土检查井	1. 名称：D2000矩形三通井混凝土检查井 2. 形状、规格：矩形 3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、流槽浇筑、钢筋混凝土盖板制	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】 标段：一标段

第 18 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安、钢制踏步、预制混凝土井筒等 4. 位置：综合考虑 5. 做法详见国家标准图集 20S515, 页64、65 6. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：满足设计和规范要求							
23	040504001023	消能井 4100*2500	1. 名称：消能井 2. 形状、规格：矩形，详设计 3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、钢筋混凝土盖板制安、钢制踏步、DN1000钢套管等 4. 位置：综合考虑 5. 井深：详设计综合 6. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：满足设计和规范要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 19 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	040504002024	d1000矩形现浇砼多层检查井	1. 名称：d1000矩形现浇砼多层检查井 2. 形状、规格：矩形，详设计 3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、钢筋混凝土盖板制安、塑钢爬梯、预制混凝土井筒等 4. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU20砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm； 5. 位置：综合考虑 6. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：满足设计和规范要求	座	6.000					
25	040504002025	D1000闸槽井	1. 名称：D1000闸槽井 2. 形状、规格：矩形 3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、流槽浇筑、钢筋混凝土盖板制安、钢制踏步等	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 20 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 位置：综合考虑 5. 做法详见国家标准图集20S515, 页317、318 6. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：满足设计和规范要求							
26	040504001026	检查井(含检修进入孔)	1. 名称：检查井(含检修进入孔) 2. 形状、规格：矩形，详设计 3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、钢筋混凝土盖板制安、塑钢踏步、集水坑、C25砼支墩、预制混凝土井筒、防水套管等 4. 位置：综合考虑 5. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：满足设计和规范要求	座	16.000					
27	040504001027	排气阀井(含DN100自动	1. 名称：排气阀井(含DN100自	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 21 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		排气阀及三通)	动排气阀及三通) 2. 形状、规格：矩形，详设计 3. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、钢筋混凝土盖板制安、塑钢踏步、集水坑、C25砼支墩、预制混凝土井筒、防水套管等 4. 位置：综合考虑 5. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：满足设计和规范要求							
28	040504002028	D400五防球墨铸铁井盖井座 Φ700	1. 井盖、井圈材质及规格：D400五防球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 荷载等级：详设计 3. 含防坠安全网，做法详设计 4. C40预制钢筋砼调节环：做法详设计	套	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 22 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及相关规范要求							
29	040504002029	C250素色球墨铸铁井盖井座 φ700	1. 井盖、井圈材质及规格：C250素色球墨铸铁井盖井座 φ700 2. 荷载等级：详设计 3. 含防坠安全网，做法详设计 4. C40预制钢筋砼调节环：做法详设计 5. 其他：满足设计及相关规范要求	套	31.000					
30	040504001030	C30钢筋砼井圈加固	1. 名称：井圈加固 2. 厚度：250mm，宽度740mm，具体做法详设计 3. 类型：C30混凝土，符合设计和规范要求 4. 钢筋：规格综合考虑，涉及	座	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 23 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			到的弧形构件钢筋投标人综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
31	040103001031	检查井井周5%水稳碎石加强	1. 检查井加强 2. 检查井井周1000mm范围内用5%水稳碎石, 压实度不小于98%。 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	585.390					
32	040503002032	满包 C25混凝土	1. 混凝土满包 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，其发生的	m³	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 24 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送方式、高耐久性能等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
33	040503002033	镇墩 C25混凝土	1. 镇墩做法详设计 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，其发生的	m³	2119.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送方式、高耐久性能等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
34	040303001034	镇墩垫层 C20混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费	m³	176.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送方式、高耐久性能等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
35	040502002035	钢制弯头 DN800*11.25°	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：钢制，DN800*11.25° 3. 接口形式：焊接连接 4. 焊接口处除锈防腐刷油符合设计和规范要求 5. 其他：含管件的安装，除锈、刷油及防腐满足设计要求	个	12.000					
36	040502002036	钢制弯头 DN800*22.5°	1. 种类：弯头	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工
工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 27 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格：钢制，DN800* 22.5° 3. 接口形式：焊接连接 4. 焊接口处除锈防腐刷油符合设计 和规范要求 5. 其他：含管件的安装，除锈、 刷油及防腐满足设计要求							
37	040502002037	钢制弯头 DN800*45°	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：钢制，DN800* 45° 3. 接口形式：焊接连接 4. 焊接口处除锈防腐刷油符合设计 和规范要求 5. 其他：含管件的安装，除锈、 刷油及防腐满足设计要求	个	10.000					
38	040502002038	钢制弯头 DN800*60°	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：钢制，DN800*	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 28 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			60° 3. 接口形式：焊接连接 4. 焊接口处除锈防腐刷油符合设计和规范要求 5. 其他：含管件的安装，除锈、刷油及防腐满足设计要求							
39	040502002039	钢制弯头 DN800*90°	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：钢制，DN800*90° 3. 接口形式：焊接连接 4. 焊接口处除锈防腐刷油符合设计和规范要求 5. 其他：含管件的安装，除锈、刷油及防腐满足设计要求	个	13.000					
40	040502002040	钢管软接头 DN800	1. 种类：钢管软接头 2. 材质及规格：DN800带护筒直埋波纹管补偿器304	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 29 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 要求：满足设计及规范要求							
41	010606012041	现状管线防护	1. 现状管线防护 2. 做法详设计 3. 采用I25工字钢悬吊保护，摊销次数综合考虑 4. 包含砖砌支墩 5. 综合单价含完成此项目的所有费用 6. 要求：满足设计及规范要求	处	5.000					
42	010606012042	现状电力、电信、燃气防护	1. 现状电力、电信、燃气防护 2. 做法详设计 3. 采用I25工字钢悬吊保护，摊销次数综合考虑 4. 包含砖砌支墩 5. 综合单价含完成此项目的所有费用 6. 要求：满足设计及规范要求	处	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 30 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	040501014043	高压电杆加固	1. 高压电杆加固 2. 材质：[32槽钢，做法详设计 3. 基础：C25素砼墩基础1000宽X1200长X1500高 4. 钢片套环焊接，间距2.0米一个，钢片厚10mm，宽50mm 5. 要求：满足设计及规范要求	处	4.000					
44	040501013044	顶管井周袖阀管注浆	1. 顶管井周袖阀管注浆 2. 浆液基准配比：水：水泥=1：1（根据注浆试验可适当掺入缓凝剂），水泥采用425#普通硅酸盐水泥； 3. 袖阀管外管采用Φ48PVC管成品，注浆芯管采用DN20镀锌钢管 4. 要求：满足设计及规范要求	m³	4770.000					
45	040501013045	顶管管周注浆	1. 管周注浆 2. 水泥砂浆：M20水泥砂浆	m³	302.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工
工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 31 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 要求：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		其他								
46	041001007046	现状沟渠拆除	1. 现状沟渠拆除 2. 切割缝由投标人自行考虑在单价中 3. 拆除方式：综合考虑 4. 场内转运费用包含在综合单价 5. 拆除工程若产生残值，残值归建设单位所有 6. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自	m ³	94.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 32 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 7. 其他：满足设计和相关规范要求							
47	040501018047	现状沟渠恢复	1. 规格：净空顶宽6m, 高2m, 底宽3.99m 2. 底板C20砼(厚10cm)，基础C20砼，尺寸50*30cm 3. 沟壁M10浆砌卵石35cm厚 4. 沟壁顶M10砂浆封顶5cm 5. 其他：满足设计和相关规范要求	m	45.740					
48	040205018048	警示桩	1. 类型：警示桩 2. 材料品种：C25 F250钢筋砼 3. 规格、型号：60*30*10cm, 详设计	根	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 33 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 文字布置在正反两面, 单字尺寸为10cm×10cm, 侧面用红白线交替警示, 字色采用红色 5. 其它：符合设计及现行相关规范要求							
49	040204004049	C40砼预制路缘石	1. 材料品种、规格：C40砼预制路缘石 100cm*15cm*35cm 2. 粘接层：3cm厚1:3干硬水泥砂浆 3. 切割、磨边、倒角等费用包含在综合单价中 4. 结合各专业设计图，各类坡道、弯道、弧形引起的几何尺寸变化综合考虑在单价内 5. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	m	50.000					
50	040204004050	C30砼预制嵌边石	1. 材料品种、规格：C30砼预制嵌边石 100cm*10cm*15cm	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 粘接层：3cm厚1:3干硬水泥砂浆 3. 切割、磨边、倒角等费用包含在综合单价中 4. 结合各专业设计图，各类坡道、弯道、弧形引起的几何尺寸变化综合考虑在单价内 5. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
51	040205006051	标线	1. 材料品种：反光型热熔涂料 2. 工艺：详设计 3. 线型：综合考虑 4. 规格尺寸：详设计大样图 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计和相关规范要求	m ²	100.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 35 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		沥青路面破除恢复								
52	041001001052	拆除沥青路面 12cm	1. 拆除沥青混凝土道路面层 2. 厚度：12cm 3. 切割缝由投标人自行考虑在单价中 4. 拆除方式：综合考虑 5. 场内转运费用包含在综合单价 6. 拆除工程若产生残值，残值归建设单位所有 7. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中	m²	4860.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施
工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 36 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自主报价，中标后不再调整） 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
53	041001003053	拆除基层	1. 拆除部位、材质：各类道路基层（混凝土基层除外） 2. 厚度：综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 场内转运费用包含在综合单价 5. 拆除工程若产生残值，残值归建设单位所有 6. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招	m³	2916.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 37 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 7. 本清单以“m³”作为计量单位 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
54	040202001054	车行道路床整形碾压	1. 部位：车行道 2. 范围：全线 3. 其它：放样、整修路拱、碾压成型 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	m²	4860.960					
55	040202009055	20cm 级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：自行综合考虑 4. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	4860.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 38 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	040202003056	20cm 5%水泥稳定碎石上基层(3.5MPa/7d)	1. 石料规格：水泥稳定碎石基层（5%） 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：自行综合考虑 4. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	4860.960					
57	040202003057	20cm 4%水泥稳定碎石下基层(3.0MPa/7d)	1. 石料规格：水泥稳定碎石基层（4%） 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：自行综合考虑 4. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	4860.960					
58	040203004058	0.6cm 改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层	1. 材料品种：改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层 2. 厚度：0.6cm	m²	4860.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 39 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 撒布集料：按设计要求 4. 其他：满足设计和相关规范要求							
59	040203006059	7cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：7cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2. 厚度：7cm 3. 粗、细集料：按设计要求 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场综合考虑 5. 摊铺：人工、机械摊铺综合考虑 6. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 7. 其他：满足设计和相关规范要求	m ²	4860.960					
60	040203006060	5cm SBS改性细粒式沥青混凝土（AC-13C）	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：SBS改性细粒式沥青混凝土（AC-	m ²	4860.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 40 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13C) 2. 厚度：5cm 3. 粗、细集料：按设计要求 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场综合考虑 5. 摊铺：人工、机械摊铺综合考虑 6. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 7. 其他：满足设计和相关规范要求							
		分部小计								
		水泥路面破除恢复								
61	041001001061	水泥路面破除 22cm厚	1. 拆除混凝土道路 2. 厚度：22cm 3. 切割缝由投标人自行考虑在单价中	m ²	1176.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 41 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 拆除方式：综合考虑 5. 场内转运费用包含在综合单价 6. 拆除工程若产生残值，残值归建设单位所有 7. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
62	041001003062	拆除基层	1. 拆除部位、材质：各类道路基层（混凝土基层除外）	m³	470.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】 标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 场内转运费用包含在综合单价 5. 拆除工程若产生残值，残值归建设单位所有 6. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 7. 本清单以“m³”作为计量单位 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 43 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	040202001063	车行道路床整形碾压	1. 部位：车行道 2. 范围：全线 3. 其它：放样、整修路拱、碾压成型 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	m ²	1176.140					
64	040202011064	20cm 天然级配砂砾底基层	1. 石料规格：天然级配砂砾 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：自行综合考虑 4. 其他：满足设计和相关规范要求	m ²	1176.140					
65	040202003065	20cm 水泥稳定碎石基层（5%）	1. 石料规格：水泥稳定碎石基层（5%） 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：自行综合考虑	m ²	1176.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】 标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和相关规范要求							
66	040203007066	22cm C30水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 掺和料：综合，满足设计及规范要求 3. 厚度：22cm 4. 含面层的铺筑、碾压、压痕、养护、纵缝刷沥青等 5. 道路胀缝，传力杆Φ28@300 L=400，包含在综合单价 6. 其他：满足设计和相关规范要求	m ²	1176.140					
		分部小计								
		人行道地砖破除恢复								
67	041001001067	拆除人行道面层	1. 拆除部位、材质：现状人行道面层（包含其砂浆粘结层）	m ²	190.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：综合 3. 切割缝由投标人自行考虑在单价中 4. 拆除方式：综合考虑 5. 场内转运费用包含在综合单价 6. 拆除工程若产生残值，残值归建设单位所有 7. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8. 其他：满足设计和相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施
工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 46 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
68	041001003068	拆除基层	1. 拆除部位、材质：各类道路基层（混凝土基层除外） 2. 厚度：综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 场内转运费用包含在综合单价 5. 拆除工程若产生残值，残值归建设单位所有 6. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整）	m ³	19.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施
工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 47 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 本清单以“m³”作为计量单位 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
69	041001008069	拆除混凝土基层	1. 材质：混凝土基层 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 场内转运费用包含在综合单价 4. 拆除工程若产生残值，残值归建设单位所有 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整）	m³	28.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 48 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：符合设计及现行相关规范要求							
70	040204001070	人行道路床整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：全线 3. 其它：放样、整修路拱、碾压成型 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	m ²	190.720					
71	040202009071	10cm 级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：10cm 3. 场内外运距及堆场：自行综合考虑 4. 其他：满足设计和相关规范要求	m ²	190.720					
72	040203007072	15cm C20水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 掺和料：综合，满足设计及	m ²	190.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 49 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 厚度：15cm 5. 含铺筑、碾压、养护等 6. 其他：满足设计和相关规范要求							
73	040204002073	600x200x18厚芝麻灰荔枝面仿石砖	1. 块料品种、规格： 600x200x18厚芝麻灰荔枝面仿石砖 2. 基础、垫层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 图形：综合考虑 4. 含人行道砖、碾压、灌（扫）缝等 5. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	190.720					
		分部小计								
		绿化恢复								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	050101007074	清除地被植物	1. 清除地被植物 2. 厚度：综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 运距：综合考虑 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 6. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	1142.440					
75	050101010075	整理绿化用地	1. 整地要求：耢平耙细，去除杂物达到设计要求； 2. 土质要求：满足种植要求；	m²	1142.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】 标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 取土运距: 投标人自行考虑; 4. 挖填厚度: ≤300mm的挖、填、运、找平; 5. 弃渣运距: 投标人自行考虑, 并满足相关要求;							
76	050102012076	红花继木 (株高0.5-1m)) 恢复	1. 种类: 红花继木 2. 株高、冠径: 株高0.5-1m 3. 栽植、起挖方式: 综合考虑 4. 苗木均选用精品苗, 规格均为种植修剪后规格 5. 综合单价包含反季节施工、修剪整形、假植等费用 6. 养护期: 12个月, 保证成活, 养护期内负责清除杂草、杂物, 负责浇水施肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝, 防风、防病虫害等 7. 苗木质量要求: 所有栽植的	m ²	228.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 52 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			苗木必须是熟货，树冠完整，整形整齐一致；各类苗木必须根系发达，栽植时根系完好；目测无明显病虫害 8. 其他要求：栽植时,无论采用人工或机械综合考虑、运输（含二次转运费或者多次转运费）、植物堆场、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其他费用，考虑在综合单价中 9. 其它：未尽事宜满足设计、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
77	050102012077	小叶女贞（株高1.5m）恢复	1. 种类：小叶女贞 2. 株高、冠径：株高1.5m 3. 栽植、起挖方式：综合考虑	m ²	228.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 5. 综合单价包含反季节施工、修剪整形、假植等费用 6. 养护期：12个月，保证成活，养护期内负责清除杂草、杂物，负责浇水施肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝,防风、防病虫害等 7. 苗木质量要求：所有栽植的苗木必须是熟货，树冠完整，整形整齐一致；各类苗木必须根系发达，栽植时根系完好；目测无明显病虫害 8. 其他要求：栽植时,无论采用人工或机械综合考虑、运输（含二次转运费或者多次转运费）、植物堆场、扶正、栽植、浇							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其他费用，考虑在综合单价中 9. 其它：未尽事宜满足设计、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
78	050102012078	红叶石楠（株高1.2m）恢复	1. 种类：红叶石楠 2. 株高、冠径：株高1.2m 3. 栽植、起挖方式：综合考虑 4. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 5. 综合单价包含反季节施工、修剪整形、假植等费用 6. 养护期：12个月，保证成活，养护期内负责清除杂草、杂物，负责浇水施肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝，防风、防病虫害	m ²	228.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】 标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			害等 7. 苗木质量要求：所有栽植的苗木必须是熟货，树冠完整，整形整齐一致；各类苗木必须根系发达，栽植时根系完好；目测无明显病虫害 8. 其他要求：栽植时, 无论采用人工或机械综合考虑、运输（含二次转运费或者多次转运费）、植物堆场、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其他费用，考虑在综合单价中 9. 其它：未尽事宜满足设计、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
79	050102012079	南天竹（株高1.2-1.5m）	1. 种类：南天竹	m ²	285.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		恢复	2. 株高、冠径： 株高1.2-1.5m 3. 栽植、起挖方式：综合考虑 4. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 5. 综合单价包含反季节施工、修剪整形、假植等费用 6. 养护期：12个月，保证成活，养护期内负责清除杂草、杂物，负责浇水施肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝,防风、防病虫害等 7. 苗木质量要求：所有栽植的苗木必须是熟货，树冠完整，整形整齐一致；各类苗木必须根系发达，栽植时根系完好；目测无明显病虫害 8. 其他要求：栽植时,无论采用人工或机械综合考虑、运输（							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含二次转运费或者多次转运费）、植物堆场、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其他费用，考虑在综合单价中 9. 其它：未尽事宜满足设计、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
80	050102012080	平枝栒子（株高0.5m）恢复	1. 种类：平枝栒子 2. 株高、冠径：株高0.5m 3. 栽植、起挖方式：综合考虑 4. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 5. 综合单价包含反季节施工、修剪整形、假植等费用 6. 养护期：12个月，保证成活，养护期内负责清除杂草、杂物，	m ²	57.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			负责浇水施肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝,防风、防病虫害等 7. 苗木质量要求: 所有栽植的苗木必须是熟货, 树冠完整, 整形整齐一致; 各类苗木必须根系发达, 栽植时根系完好; 目测无明显病虫害 8. 其他要求: 栽植时, 无论采用人工或机械综合考虑、运输（含二次转运费或者多次转运费）、植物堆场、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其他费用, 考虑在综合单价中 9. 其它: 未尽事宜满足设计、国家现行相关规范、规程及省							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 59 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
81	050102012081	海桐（株高1.5m）恢复	1. 种类：海桐 2. 株高、冠径： 株高1.5m 3. 栽植、起挖方式：综合考虑 4. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 5. 综合单价包含反季节施工、修剪整形、假植等费用 6. 养护期：12个月，保证成活，养护期内负责清除杂草、杂物，负责浇水施肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝,防风、防病虫害等 7. 苗木质量要求：所有栽植的苗木必须是熟货，树冠完整，整形整齐一致；各类苗木必须根系发达，栽植时根系完好；目测无明显病虫害	m ²	57.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 60 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：栽植时, 无论采用人工或机械综合考虑、运输（含二次转运费或者多次转运费）、植物堆场、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其他费用，考虑在综合单价中 9. 其它：未尽事宜满足设计、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
82	050102012082	凹脉鼠尾草（株高0.8m）恢复	1. 种类：凹脉鼠尾草 2. 株高、冠径：株高0.8m 3. 栽植、起挖方式：综合考虑 4. 苗木均选用精品苗，规格均为种植修剪后规格 5. 综合单价包含反季节施工、修剪整形、假植等费用	m²	57.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 养护期：12个月，保证成活，养护期内负责清除杂草、杂物，负责浇水施肥、修剪整形、抹不定芽及保主枝，防风、防病虫害等 7. 苗木质量要求：所有栽植的苗木必须是熟货，树冠完整，整形整齐一致；各类苗木必须根系发达，栽植时根系完好；目测无明显病虫害 8. 其他要求：栽植时，无论采用人工或机械综合考虑、运输（含二次转运费或者多次转运费）、植物堆场、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其他费用，考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 62 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：未尽事宜满足设计、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
83	050102001083	场内移栽及恢复 胸径 $\Phi \leq 8\text{cm}$	1. 种类、规格：场内移栽及恢复乔木 胸径 $\Phi \leq 8\text{cm}$ 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求 5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、	株	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 63 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范要求							
84	050102001084	场内移栽及恢复 $\phi 8\text{cm}$ $< \text{胸径} \leq \phi 10\text{cm}$	1. 种类、规格：场内移栽及恢复乔木 $\phi 8\text{cm} < \text{胸径} \leq \phi 10\text{cm}$ 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求 5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、	株	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 64 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范要求							
85	050102001085	场外移栽及恢复 $\phi 10\text{cm}$ $<\text{胸径}\leq \phi 15\text{cm}$	1. 种类、规格：场外移栽及恢复乔木 $\phi 10\text{cm}<\text{胸径}\leq \phi 15\text{cm}$ 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求	株	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 65 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范要求							
86	050102001086	场外移栽及恢复 $\phi 15\text{cm}$ $< \text{胸径} \leq \phi 20\text{cm}$	1. 种类、规格：场外移栽及恢复乔木 $\phi 15\text{cm} < \text{胸径} \leq \phi 20\text{cm}$ 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价	株	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求 5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范要求							
87	050102001087	场外移栽及恢复 $\phi 20\text{cm}$ $< \text{胸径} \leq \phi 25\text{cm}$	1. 种类、规格：场外移栽及恢复乔木 $\phi 20\text{cm} < \text{胸径} \leq \phi 25\text{cm}$ 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和	株	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 67 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			回填，由投标人自行考虑进入综合单价 4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求 5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范要求							
88	050102001088	场外移栽及恢复 $\phi 25\text{cm}$ $< \text{胸径} \leq \phi 30\text{cm}$	1. 种类、规格：场外移栽及恢复乔木 $\phi 25\text{cm} < \text{胸径} \leq \phi 30\text{cm}$ 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 68 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家和地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求 5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范要求							
89	050102001089	场外移栽及恢复 $\phi 30\text{cm}$ $<\text{胸径}\leq \phi 35\text{cm}$	1. 种类、规格：场外移栽及恢复乔木 $\phi 30\text{cm}<\text{胸径}\leq \phi 35\text{cm}$ 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、	株	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 和地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合 单价 4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求 5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范要求							
90	050102001090	场外移栽及恢复 Φ35cm	1. 种类、规格：场外移栽及恢	株	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】 标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		<胸径≤φ40cm	复乔木 φ35cm<胸径≤φ40cm 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 and 地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求 5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
91	050102001091	场外移栽及恢复 $\phi 40\text{cm}$ <胸径 $\leq \phi 50\text{cm}$	1. 种类、规格：场外移栽及恢复乔木 $\phi 40\text{cm}$ <胸径 $\leq \phi 50\text{cm}$ 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求 5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等	株	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范要求							
92	050102001092	场外移栽及恢复 胸径Φ>50cm	1. 种类、规格：场外移栽及恢复乔木 胸径Φ>50cm 2. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 3. 种植穴、槽以及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 4. 土球：苗木挖掘后保留的泥头直径应满足设计和规范要求 5. 综合单价包含植物的树干刷白、起挖、栽植、包装、运输、上车、下车、堆场、吊装、运输至指定地点、包成活、杀菌、	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 73 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 6. 养护期：完工验收后12个月 7. 其它：满足设计和相关规范要求							
		分部小计								
		新旧路面搭接								
93	040201021093	玻纤土工格栅	1. 材料品种、规格：玻纤土工格栅 2. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	100.000					
94	040201021094	聚酯玻纤布	1. 材料品种、规格：聚酯玻纤布 2. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	100.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 74 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
95	041101004102	双排脚手架	1. 井体高度：综合考虑 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 搭设高度：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	13129.080					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
96	041102001103	垫层模板	1. 使用部位：详见设计施工图 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	355.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 5. 本项目应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
97	041102002104	基础模板	1. 使用部位：详见设计施工图 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m ²	953.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 76 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范							
98	041102002105	圆形井壁模板	1. 使用部位：详见设计施工图 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	1591.100					
99	041102002106	矩形井壁模板	1. 使用部位：详见设计施工图 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	11537.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 5. 本项目应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
100	041102033107	井顶（盖）板模板	1. 使用部位：详见设计施工图 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规	m²	395.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范							
101	041102002108	镇墩、支墩模板	1. 使用部位：镇墩、支墩 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	2075.280					
102	041102031109	管道包封模板	1. 使用部位：管道包封 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架 等综合 5. 本项目应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他:满足设计及施工验收规范							
103	041102037110	井圈加固模板	1. 使用部位：井圈加固模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他:满足设计及施工验收规	m ²	90.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 80 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范							
104	041102037111	混凝土路面模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 5. 现浇混凝土道路模板按设计道路混凝土面积，以“平方米”计算 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	1176.140					
105	041102001112	人行道垫层模板	1. 使用部位：人行道垫层模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模	m²	25.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 81 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板 、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		树木支撑架								
106	050403001113	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：综合考虑 2. 支撑材料规格：综合考虑 3. 单株支撑材料数量：综合考虑	株	350.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 82 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		围堰								
107	041103001114	围堰	1. 围堰类型：综合 2. 围堰顶宽及底宽：详设计 3. 围堰高度：详设计 4. 填心材料：土石等综合 5. 装袋围堰综合考虑 6. 其他：满足设计和相关规范要求	m³	288.750					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
108	041106001115	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：施工单位根据自身施工水平及施工组织设计考虑本工程所需用的所有机械，不再另行计价 3. 本清单工程量以“项”计，结算时不作调整	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 83 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
		分部小计								
		导排抽水								
109	011706002116	导排抽水	1. 机械规格型号：污水泵 出口直径（mm） 150 2. 降排水管规格：排水软管 DN150 3. 本清单项目以“台班”为单位，工程量为暂定工程量，结算时按实际确认的工程量进行结算 4. 其他：符合设计及规范要求	台班	200.000					
		分部小计								
		碰管								
110	041001008117	蛙人下潜安装封堵	1. 蛙人下潜安装、拆除封堵 2. 管径：综合考虑，深度综合	次	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 84 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 本清单项目以“次”为单位， 工程量为暂定工程量，结算时按 实际确认的工程量进行结算 4. 其他：满足设计和相关规范要求							
111	040502017118	气囊封堵 $\Phi \leq 600\text{mm}$	1. 名称：气囊封堵 2. 规格： $\Phi \leq 600\text{mm}$ 3. 含安装、拆除 4. 本清单项目以“只”为单位， 工程量为暂定工程量，结算时按 实际确认的工程量进行结算 5. 其他：满足设计和相关规范要求	只	2.000					
112	040502017119	气囊封堵 $\Phi \leq 800\text{mm}$	1. 名称：气囊封堵 2. 规格： $\Phi \leq 800\text{mm}$ 3. 含安装、拆除	只	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 85 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本清单项目以“只”为单位， 工程量为暂定工程量，结算时按实际确认的工程量进行结算 5. 其他：满足设计和相关规范要求							
113	040502017120	气囊封堵 $\Phi \leq 1500\text{mm}$	1. 名称：气囊封堵 2. 规格： $\Phi \leq 1500\text{mm}$ 3. 含安装、拆除 4. 本清单项目以“只”为单位， 工程量为暂定工程量，结算时按实际确认的工程量进行结算 5. 其他：满足设计和相关规范要求	只	2.000					
114	041001011121	砖砌封堵及拆除 $\text{DN} \leq 600$	1. 名称：砖砌封堵及拆除 2. 规格： $\text{DN} \leq 600$ 3. 本清单项目以“处”为单位， 工程量为暂定工程量，结算时	处	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施
工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 86 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按实际确认的工程量进行结算 4. 其他：满足设计和相关规范要求							
115	041001011122	砖砌封堵及拆除 DN≤800	1. 名称：砖砌封堵及拆除 2. 规格：DN≤800 3. 本清单项目以“处”为单位， 工程量为暂定工程量，结算时按 实际确认的工程量进行结算 4. 其他：满足设计和相关规范要求	处	2.000					
116	041001011123	砖砌封堵及拆除 DN≤1500	1. 名称：砖砌封堵及拆除 2. 规格：DN≤1500 3. 本清单项目以“处”为单位， 工程量为暂定工程量，结算时按 实际确认的工程量进行结算 4. 其他：满足设计和相关规范要求	处	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施
工一标段 单项工程 【管网工程】

标段：一标段

第 87 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

【管网工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001095	安全文明施工费			1942588.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		105263.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		440192.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		736844.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		660288.81			
2	031302002096	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003097	非夜间施工增加						
4	031302004098	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005099	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006100	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

【管网工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008101	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 【管网工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3654312.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3654312.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进水管线工程施工一标段
标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3654312.68	
合计			3654312.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【管网工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

施工一标段 【管网工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工

一标段【管网工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 【管网工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进水管线工程施工一标段 【标段：一标段
管网工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢板桩支护工程								
1	010202006124	钢板桩	1. 名称：拉森钢板桩材料采用NS-SP-IV型。 2. 地层情况：详设计 3. 桩长：9m 4. 腰梁采用单根HW400*400*13*21mm型钢制作, 腰梁及支撑位于钢板桩顶以下1m, 腰梁高度范围内钢板桩的空隙内采用强度不小于C30的细石混凝土填实, 应在其底部采取可靠措施封堵以防止混凝土坍落。 5. 钢支撑采用单根Φ219, 强度Q235B, 壁厚12mm钢管对撑, 支撑与腰梁连接点, 设置封头板。 6. 封头板采用Q345钢板制作, 尺寸为400*145*14mm(长*宽*厚), 封头板与腰梁、支撑均采用焊	t	848.434					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接。 7. 综合单价包含:打拔桩、引孔、支撑、运费、管理费、租赁费等能完成本项目全部工作内容 8. 其他：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		边坡支护工程								
2	010202009125	喷射细石混凝土护壁(网喷) 厚度100mm	1. 部位：综合考虑 2. 厚度：100mm 3. 材料种类：投标人综合考虑 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：喷射细石混凝土 C20 5. 钢筋规格型号：满足要求(另计) 6. 泄水管规格间距综合考虑，	m ²	7650.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及规范要求（另计） 7. 其它：符合设计及现行相关规范要求							
3	010515001126	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径≤Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 （直径≤Φ10） 2. 钢筋的除锈、调直、连接方式、施工搭接、损耗、吊装综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	32.323					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 其它：符合设计及现行相关规范要求							
4	040309009127	泄水孔	1. 材料品种：塑料管 2. 管径：Φ50PVC 3. 其它：符合设计及现行相关规范要求	m	665.700					
		分部小计								
		土钉墙边坡支护工程								
5	010202009128	喷射细石混凝土护壁(网喷) 厚度100mm	1. 部位：综合考虑 2. 厚度：100mm 3. 材料种类：投标人综合考虑 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：喷射细石混凝土 C20	m ²	3438.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋规格型号：满足要求(另计) 6. 泄水管规格间距综合考虑，满足设计及规范要求（另计） 7. 其它：符合设计及现行相关规范要求							
6	010202007129	Φ22锚杆（锚索）	1. 地层情况：综合 2. 锚杆(索)类型、部位：护坡锚杆 3. 钻孔深度：综合 4. 钻孔直径：110mm 5. 杆体材料品种、规格、数量：Φ22 HRB400E钢筋 6. 浆液种类、强度等级：综合 7. 包含锚杆钢筋支架、导向帽等 8. 包含注浆管及浆液	m	11220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计及规范要求							
7	010515001130	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径≤φ10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 （直径≤φ10） 2. 钢筋的除锈、调直、连接方式、施工搭接、损耗、吊装综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 钢筋的复检、送检所需的检	t	18.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 其它：符合设计及现行相关规范要求							
8	010515001131	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ）	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 （直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ） 2. 钢筋的除锈、调直、连接方式、施工搭接、损耗、吊装综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	5.191					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 其它：符合设计及现行相关规范要求							
9	040309009132	泄水孔	1. 材料品种：塑料管 2. 管径：Φ50PVC 3. 其它：符合设计及现行相关规范要求	m	315.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
10	011701002141	外脚手架（基坑支护）	1. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	7416.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭设方式及启动装置：综合 3. 搭设高度：综合 4. 满足设计及现行施工规范要求，综合单价中包含完成此项目的全部工作内容的费用 5. 清单工程量计算：以边坡垂直面投影面积计量，清单工程量为预估工程量，实际结算依据现场收方确认工程量为准 6. 其它：满足规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
11	041102001142	垫层模板	1. 使用部位：详见设计施工图 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	106.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 5. 本项目应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式，该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		施工排水、降水								
12	011706002143	成井	1. 成井方式：据地勘资料，人工、机械成孔等综合考虑 2. 地层情况：根据地勘资料综合考虑，满足设计及施工验收规范要求 3. 成井直径：满足设计及施工验收规范要求 4. 井（滤）管类型、直径：满	m	3120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工
工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及施工验收规范要求 5. 综合单价包含余土外弃等工作内容							
13	011706002144	深井降水	1. 机械规格型号：综合 2. 降排水管规格：投标人自行考虑 3. 降水用普工及一般技工、电费 等综合考虑在单价内 4. 满足设计及现行施工验收规范要求，报价中包含完成此项目的全部工作内容 5. 本清单工程量以“项”计，结算时不作调整	项	1.000					
14	010507006145	沉砂池	1. 垫层：C15混凝土 2. 池体：采用MU7.5页岩砖M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙面采用M15防水砂浆抹面，	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度20mm 4. 具体做法详施工图							
15	011706001146	集水坑	1. 集水坑尺寸:800*800*1000mm 2. 坑壁：M10水泥砂浆砌MU10页岩砖，壁厚120mm 3. 坑底：C15混凝土，100mm厚 4. 抹灰：15厚1:2.5水泥砂浆抹面(加入水泥用量5%的防水粉) 5. 其他：满足设计及相关验收规范要求	座	155.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

【基

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001133	安全文明施工费			326956.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17716.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74088.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		124018.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		111133.13			
2	041109002134	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003135	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004136	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005137	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

【基

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006138	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007139	已完工程及设备保护费						
8	041109008140	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 【基坑支护工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	609306.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		609306.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进水管线工程施工一标段
标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	609306.83	
合计			609306.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【基坑支护工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

施工一标段 【基坑支护工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

一标段 【基坑支护工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 【基坑支护工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新都斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 【标段：一标段
基坑支护工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【临时交通工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		临时交通工程								
1	040205005147	支架式慢性标志 面板 2500*1500mm	1. 类型：支架式慢性标志 面板 2500*1500mm 2. 支架：详设计图纸 3. 标志版面颜色按照《道路交通标志和标线》（GB 5768.1-52009）执行 4. 包含临时交通的转移、保养、清洗及看护等内容 5. 综合单价已考虑摊销次数，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	14.000					
2	040205005148	支架式限速标志 面板Φ80mm	1. 类型：支架式限速标志 面板Φ80mm 2. 支架：详设计图纸 3. 标志版面颜色按照《道路交	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【临时交通工程】

标段：一标段

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通标志和标线》(GB 5768.1-52009)执行 4. 包含临时交通的转移、保养、清洗及看护等内容 5. 综合单价已考虑摊销次数，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
3	040205005149	支架式解除限速标志 面板Φ80mm	1. 类型：支架式解除限速标志面板Φ80mm 2. 支架：详设计图纸 3. 标志版面颜色按照《道路交通标志和标线》(GB 5768.1-52009)执行 4. 包含临时交通的转移、保养、清洗及看护等内容 5. 综合单价已考虑摊销次数，结算时不作调整	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【临时交通工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
4	040205005150	支架式可变箭头信号牌	1. 类型：支架式可变箭头信号牌面板 2. 支架：详设计图纸 3. 标志版面颜色按照《道路交通标志和标线》（GB 5768.1-52009）执行 4. 包含临时交通的转移、保养、清洗及看护等内容 5. 综合单价已考虑摊销次数，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	14.000					
5	040205005151	支架式车道变窄标牌	1. 类型：支架式车道变窄标牌面板 2. 支架：详设计图纸 3. 标志版面颜色按照《道路交	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【临时交通工程】

标段：一标段

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通标志和标线》(GB 5768.1-52009)执行 4. 包含临时交通的转移、保养、清洗及看护等内容 5. 综合单价已考虑摊销次数，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
6	040205005152	支架式附警示灯路栏	1. 类型：支架式附警示灯路栏面板 2. 支架：详设计图纸 3. 标志版面颜色按照《道路交通标志和标线》(GB 5768.1-52009)执行 4. 包含临时交通的转移、保养、清洗及看护等内容 5. 综合单价已考虑摊销次数，结算时不作调整	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【临时交通工程】

标段：一标段

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
7	040205017153	反光锥 高度70cm	1. 材料品种：反光锥 2. 规格、型号：高度70cm，底座42cm 3. 外侧贴反光标志，样式详设计图纸 4. 包含临时交通的转移、保养、清洗及看护等内容 5. 综合单价已考虑摊销次数，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	476.000					
8	040205017154	防撞桶 高度100cm	1. 材料品种：防撞桶 2. 规格、型号：高度100cm，底座80cm，包含内容填充物 3. 外侧贴反光标志，样式详设	个	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【临时交通工程】

标段：一标段

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图纸 4. 包含临时交通的转移、保养、清洗及看护等内容 5. 综合单价已考虑摊销次数，结算时不作调整 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
9	040205012155	活动硬隔离（护栏）	1. 活动硬隔离（护栏） 2. 单节尺寸：2000mm（长）×1100mm（高）。 3. 材质：整体热镀锌钢管，防锈防腐、可周转复用，立柱：Φ60mm×1.5mm 镀锌圆管，上下横杆：Φ40mm×1.2mm镀锌钢管，加密竖杆：Φ20mm×1.0mm，配重底座：铸铁/混凝土加重底座，单座≥25kg，1280mm×176mm×160mm。	m	2490.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【临时交通工程】

标段：一标段

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价已考虑摊销次数，结算时不作调整 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
10	041107002156	保通人员	1. 普工 2. 本清单项目以“工日”为单位，工程量为暂定工程量，结算时按实际确认的工程量进行结算 3. 其他：满足设计及现行规范要求	工日	14.000					
11	041109001157	施工围挡	1. 施工围挡 2. 施工围栏需满足成都市建设局、住房建设和交通局的要求。 3. 围挡基本模数单元为(高)2.5米X(长)15~20米,采取0.5米高的重力式基座。 4. 统一在硬质彩钢围挡上加挂	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【临时交通工程】

标段：一标段

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			绿布(草)毯, 设置垂直绿化(花卉)或根据业主及通知要求处理。 5. 按规范要求设置照明, 警示灯, 降尘喷淋等功能设施。 6. 重力式基座外侧应设置黄黑相间的警示带, 警示带需用铁(钢)皮制作并锚固。 7. 严格按《成都市占用道路施工标志及围挡设置技术指引》(DB510100/T 202-2016)规定进行施工打围信息牌公示, 包括工程名称, 建设单位及施工单位的名称, 联系人及联系电话, 占用道路的起止时间, 占用道路行政许可影印件, 监督部门及举报电话。 8. 综合单价已扣安全文明施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 单项工程 【临时交通工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基本费40% 9. 本清单工程量以“项”计，结 算时不作调整 10. 其他：满足设计及相关规范 要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

【临时交通工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001158	安全文明施工费			12898.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		698.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2922.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4892.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4384.36			
2	041109002159	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003160	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004161	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005162	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

【临时交通工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006163	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007164	已完工程及设备保护费						
8	041109008165	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 【临时交通工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	23871.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		23871.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【临时交通工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

施工一标段 【临时交通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工
一标段 【临时交通工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段 【临时交通工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新都区斑竹园第二净水厂及配套管网建设项目——进出水管线工程施工一标段【标段：一标段临时交通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。